



VÝPIS PRVKŮ

- 1 ... Plotové sloupy ze silnostěnných žárově zinkovaných trubek s komaxitovaným povrchem. Průměr 48mm síla stěny 3,15mm délka 2600mm (ve svahu 2800mm) včetně příchytek napínacích drátů a krytek sloupků
- 2 ... Plotová vzpěra ze silnostěnných žárově zinkovaných trubek s komaxitovaným povrchem. Průměr 48mm síla stěny 3,15mm délka 2600mm (ve svahu 2800mm). včetně horního uchycení ke sloupu s krytkou
- 3 ... Napínací drát Zn + PVC průměru 2,5/3,5mm včetně objímek ke sloupkům a napínáku
- 4 ... Drátěné čtyřhranné pleтиvo FeZn + PVC s oky 50/50mm s průměrem drátu 2,5mm výšky 1800mm
- 5 ... Základová patka průměru 300mm z prostého betonu C20/25 do hloubky 900mm s vbetonovaným spoupkem (vzpěrou).



$\pm 0,000 = 179,000$ m n.m. B.p.v.

VÝPRACOVÁL	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER
Ing. Onderka	Ing. Onderka	HRADEC NAD MORAVICÍ
KRAJ: Jihomoravský	OBEC: ÚŘAD: Žabčice	OPAVSKA 228
INVESTOR: ŠZP ŽABČICE, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice	tel. 553 784 269	
STAVBA: MENDELU – Silážní žlaby	STUPEŇ DOKUMENTACE	REALIZACE
ŽABČICE	DATUM	07/2015
OBJEKTE: SO 03 Oplocení	ARCH. ČÍSLO	08/2015
ODDÍL:	MĚŘITKO	1:25
OBSAH VÝKRESU : detail oplocení	Č. VÝKRESU:	D3-1.1 - 3