


ochranné zábradlí



množství	název položky	typ	hmotnost
69 ks	pozink. sloupek+kotevní deska (4ks šroubů na kotevní desku)	ø60/3,5 dl.1300 Zn	600 kg
206 bm	pozink. trubka-madlo	trubka ø60/3,5 Zn	1010 kg
206 bm	pozink. trubka-příčel	trubka ø43/3 Zn	620 kg
24 ks	půlspona T 60/60		
132 ks	půlspona X 60/60		
24 ks	půlspona T 60/42		
132 ks	půlspona X 60/42		
288 ks	šroub M12 + matka		
69 ks	plastové víčko ø60		
276 ks	pozín. závitová tyč ø12-150 na chemicku maltu		
276 ks	matka ø12		
276 ks	podložka ø13		
HMOTNOST CELKEM			2230 kg

TEL: 553 784 030  
FAX: 553 784 269  
E-mail: JONDERKA@ATLAS.cz  
±0,000 = 179,000 m n.m. B.p.v.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	
Ing. Onderka		Ing. Onderka	
KRAJ:	Jihomoravský	OBEC. ÚŘAD: Žabčice	
INVESTOR: ŠZP ŽABČICE, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice			
STAVBA: MENDELU – Silážní žlaby			
ŽABČICE			
OBJEKT: SO 01 Silážní žlaby			
ODDĚL:		D1.1. Architektonicko – stavební řešení	
OBSAH VÝKRESU : detail zábradlí			
		PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER HRADEC NAD MORAVICÍ OPAVSKÁ 228 tel. 553 784 269	
STUPEŇ DOKUMENTACE		REALIZACE	
DATUM		07/2015	
ARCH. ČÍSLO		08/2015	
MĚŘÍTKO		1:25	
Č. VÝKRESU:		D1 – 1.1 – 8	