

±0,000 = 179,000 m n.m. B.p.v.

dno žlabu-opěrný prvek
vodostavební beton C30/37 XA3 tl.400mm
výztuž viz výkres tvaru
podkladní beton C20/25 tl.80-100mm
netkaná textilie 300g/m2
foliová hydroizolace tl. 1,5mm
netkaná textilie 300g/m2
podkladní vrstva-kamenivo 0-32 tl.300 mm

dno žlabu
- vodostavební beton C30/37 XA3 tl.200mm
  vyztužit svař. sítí ø8 (jakost R 10 505) oka 150/150mm
  u obou povrchů
- netkaná textilie 300g/m2
- foliová hydroizolace tl.1,5mm
- netkaná textilie 300g/m2
- podkladní beton C20/25 tl.80-100mm
- podkladní vrstva-kamenivo 0-32 tl.350 mm

- železobeton
- podkladní beton
- násyp štěrkopískem 0-32
- násyp vytěženou zeminou se zatravněním
- rostlý terén

POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ PRO žlab = 200 kPa
PROVEDENÍ STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY DLE ČSN721006
S POMĚREM MODULŮ E_{def2} / E_{def1} <2,5
ÚNOSNÝ POLŠTÁŘ MUSÍ SPLŇOVAT KONEČNÉ PARAMETRY
- MODUL PŘETVÁRNOSTI E_{def2} - 45 MPa

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER HRADEC NAD MORAVICÍ OPAVSKÁ 228 tel. 553 784 269
Ing. Onderka	Ing. Onderka	
KRAJ: Jihomoravský	OBEC, ÚŘAD: Žabčice	
INVESTOR: ŠZP ŽABČICE, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice		
STAVBA: MENDELU - Silážní žlaby ŽABČICE	STUPEŇ DOKUMENTACE	REALIZACE
	DATUM	07/2015
OBJEKT: SO 01 Silážní žlaby	ARCH. ČÍSLO	08/2015
	MĚŘÍTKO	1:50
ODDÍL: D1.1. Architektonicko-stavební řešení	Č. VÝKRESU:	D1-1.1- 3
OBSAH VÝKRESU : řez 1-1		