

POZNÁMKA

SOUČÁSTÍ DODÁVKY OPLOCENÍ BUDE VEŠKERÝ MATERIÁL, POTŘEBNÝ K REALIZACI OPLOCENÍ DLE TĚTO PD. VČETNĚ POMOCNÉHO MATERIÁLU V PRODEJNÍCH DOKUMENTACÍCH NESPECIFIKOVANÉHO (VÁZACÍ DRÁT, NÁPINÁKY, OCHRANNÝ, VRUTY A ŠROUBY, KRYTKY, BEDNĚNÍ, APOD.)

VÝPIS PRVKŮ

POL.	POPIS POLOŽKY – PŘESNÉ DĚLKY	MNOŽSTVÍ
1	SLOUPEK Fe2n + KOMAXIT – PROFIL 48/3,15 mm – DÉLKA 2600 mm	48 KS
2	PLOTOVÁ VÝPLŇ Fe2n + KOMAXIT – PROFIL 48/3,15 mm – DÉLKA 2600 mm	13 KS
3	NÁPÍNACÍ DRÁT Fe2n + PVC POVRCH 2,5/3,5mm	430 M
4	DRÁTĚNÉ CITRHRANNÉ PLETIVO Fe2n+PVC, 50/50mm ø 2,5MM VÝŠKY 1800MM	150 M
5	SLOUP BRÁNY JEKL Fe Zn + KOMAXIT 100/100/5 VÝŠKY 2800 MM	2 KS
6	DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA, 2275/1800 MM, VIZ DETAIL	1 KS
7	BETONOVÉ PATKY PRO SLOUPKY C20/25 ø 300mm HL. 900mm	48 KS
8	BETONOVÉ PATKY PRO SLOUPKY C20/25 ø 500mm HL. 1200mm	2 KS
9	ŠIKMÉ BETONOVÉ PATKY PRO VZPĚRY C20/25 ø 300mm HL. 1000mm	13 KS

±0,000 = 179,000 m n.m. B.p.v.

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT
KRAJ: Jihomoravský	OBEC: Okř. Zábřežce
Ing. Ondeřka	Ing. Ondeřka
INVESTOR: SZP ZÁBŘŽCE, Zemědělská 53, 664 63 Zábřežce	

STAVBA: **MENDELU – Silážní žlaby ZÁBŘŽCE**

OBJEKT: SO 03 Oplocení

ODDÍL: D1.1. Architektonicko-stavební řešení

OBSAH VÝKRESU : půdorys, pohledy

STUPEŇ DOKUMENTACE	REALIZACE
DATUM	07/2015
ARCH. ČÍSLO	08/2015
MĚŘÍTKO	1:150

Č. VÝKRESU: **D3–1.1– 2**

PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIÉR HRADEC NAD MORAVICÍ
OPAVSKÁ 228
tel. 553 764 269