

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele 4/2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně

se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00

zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
IČO: 62156489

DIČ: CZ62156489

zastoupena: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem univerzity

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

tel. Ing. Jana Hradská e-mail: hradska@mendelu.cz

oprávněn jednat ve věcech technických:

tel. Josef Luska e-mail: luska@mendelu.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: 7200300237/0100

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní firma: **VAŠSTAV s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6656

sídlo: Staňkova 103/18, Brno 602 00

statutární zástupce: Ing. Petr Vašíček, jednatel

zmocněný zástupce: --- na základě plné moci ze dne ---

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Ing. Petr Vašíček, jednatel

OR KS v Brně, oddíl C, vložka 6656

IČO: 46964541

DIČ: CZ46964541

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 374002553/0300

*dále jen **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku a na základě vyhodnocení výsledků **veřejné zakázky** s názvem:

„Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J.A.Komenského“

(dále jen „veřejná zakázka“) tuto smlouvu

II. Předmět plnění

- 2.1.** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem pro objednatele následující dílo **„Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích J.A.Komenského“** dle předloženého nabídkového oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 smlouvy) a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli řádně a včas dohodnutou cenu a dílo převzít.

Podkladem pro provedení stavby je dokumentace pro provedení stavby, zpracovaná společností MENHIR projekt, s.r.o. v 09/2015.

Místem plnění je území nacházející se v intravilánu k. ú. Husovice, p.č. 1788, a to v ubytovacím bloku A kolejí J.A.Komenského při ul. Kohoutova 7 v Brně.

Pozemek p. č. 1790/1 v k. ú. Husovice bude využit pouze pro sklad materiálu a staveništní dopravu.

- 2.2. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně dodávek potřebných materiálů a nezbytných pro řádné dokončení díla. Dílo je blíže specifikováno v Příloze č. 4 smlouvy (Projektová dokumentace pro provedení stavby) a v Příloze č. 1 („Nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 2.3. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným normám, technickým podmínkám, technickým kvalitativním požadavkům a dalším příslušným předpisům ČR a EU.
- 2.4. Dílo bude považováno za dokončené, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele, přičemž objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřízná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
- 2.5. S ohledem na charakter a rozsah prací není stavba rozdělena na stavební objekty a neobsahuje žádná technologická zařízení.
- 2.6. Realizací kompletního díla se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové dokumentace a nabídkového – položkového rozpočtu včetně všech souvisejících prací k úspěšnému provedení díla (stavby) v případě nutnosti, a to zejména:
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných a účinných právních předpisů a norem;
 - provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů zadavatele;
 - vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
 - ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
 - respektování podmínek daných stavebním zákonem (č. 183/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů) – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
 - při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
 - účast na jednáních ve věci provádění stavby, kontrolních dnech stavby, pracovních poradách stavby;
 - zabezpečení a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle Metodiky stavební pasportizace MENDELU;
 - zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, např. vodotěsnost potrubí, funkčnost zařízení apod.;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozd. předpisů – prohlášení o vlastnostech) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně zaškolení obsluhy a

komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných a účinných v České republice, pokud nebude dohodnuto jinak.

- 2.7.** Podrobný popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace pro provedení stavby, dále z nabídkového oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 1 smlouvy).

V případě nejasností a nesrovnalostí v rozsahu či technickém řešení v projektu platí pro ocenění a postup prací, že:

- výkaz výměr má přednost před ostatními částmi dokumentace,
- textová určení (vč. specifikace) mají přednost před výkresy,
- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na výkresu,
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
- stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, výkresy TZB, v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém utváření a pojetí prvků konstrukcí; úplnost a kvalita instalací všech profesními specialisty navržených systémů musí být však zachována,
- technické specifikace mají přednost před výkresovou částí,
- výkresová část má přednost před výsledky průzkumů a měření pořízených pro zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele,
- výsledky průzkumů a měření v průběhu stavby mají přednost před do té doby zpracovanou výkresovou částí dokumentace,
- v případě jakéhokoli rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem této smlouvy tištěná forma oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 2.8.** Zhotovitel je povinen respektovat a bezodkladně realizovat návrhy koordinátora BOZP a dodržet zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozd.předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb..

- 2.9** Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky, max. však do výše 10% ceny díla (bez DPH). Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci předmětu veřejné zakázky přistoupit.

III. Vymezení obecných pojmů

- 3.1.** Smlouvou se rozumí tato smlouva o dílo.
- 3.2.** Objednatel dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen: „občanský zákoník“) se rozumí zadavatel v terminologii zákona o veřejných zakázkách.
- 3.3.** Zhotovitelem dle občanského zákoníku se rozumí dodavatel v terminologii zákona o veřejných zakázkách.
- 3.4.** Stavbou (dílem) se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací. Konkrétní vymezení stavby (díla) je uvedeno v čl. II. smlouvy.
- 3.5.** Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby.
- 3.6.** Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.
- 3.7.** Dokončením díla se rozumí takové provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí. Objednatel je povinen převzít i dílo s vadami, pokud tyto vady nebrání tomu, aby sloužilo sjednanému účelu, tzn. účelu jednoznačně specifikovaného v příslušné projektové dokumentaci pro provedení stavby a v této smlouvě. Objednatel může dílo převzít s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani

ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují

V pochybnostech se má za to, že zhotovením díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

- 3.8. Postupovým termínem se rozumí termín ukončení dílčího stavebního objektu nebo dílčí práce včetně doby nutné k jejich odzkoušení, technologickému vyvržení (např. požadovaná pevnost betonové směsi včetně % vlhkosti, atp.). U dodávek technologických a montážních prací se jedná o termín dokončení a individuálního odzkoušení provozního a montážního celku v dohodnutém rozsahu.
- 3.9. Vyšší mocí (vis maior) jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, vylučující odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran; např. extrémní vlivy počasí, válka, mobilizace, povstání, vyhlášené krizové stavy, atp.
- 3.10. Nižší mocí (vis minor) jsou okolnosti vylučující odpovědnost, a to skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou předem předvídat, ale mohou je ovlivnit, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. působením třetích osob (krádež, atp.)
- 3.11. Vlastníkem zhotovovaného díla (stavby) je od počátku výstavby vlastník pozemku, tedy objednatel.
- 3.12. Práce, které v projektové dokumentaci stavby obsaženy nejsou, a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (vícepráce). Práce, které v projektové dokumentaci stavby obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 3.13. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla (stavby), stavební i technologické část, vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (dále jen: „Závěrečný protokol“), předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků (dále jen: „Zápis o odstranění vad“), bezvadné provedení komplexního odzkoušení a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření skutečného provedení díla (dále jen: „Dokumentace skutečného provedení stavby“) v požadované formě a požadovaném počtu, dále fotodokumentace, zejména zakrytých konstrukcí s jednoznačným určením fotografovaného místa
- 3.14. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací stavby, smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 3.15. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, která však nebrání užívání díla.
- 3.16. Nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – jedná se o oceněný výkaz výměr s případnými dalšími oceněnými položkami či přírážkami, které předložil zhotovitel jako cenovou nabídku v zadávacím řízení.
- 3.17. Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo do stavu dle smlouvy či projektové dokumentace.
- 3.18. Sankcí se rozumí smluvní pokuta nebo úrok z prodlení.

IV. Dokumentace skutečného provedení díla

Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;

- dokumentace skutečného provedení bude zpracována v listinné i elektronické podobě (formát DWG, PDF a DOC), bude zpracována dle Metodiky stavební pasportizace MENDELU.

V. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím subdodavatelů

- 5.1. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele (subdodavatele) tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách se subdodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy.
- 5.2. Bylo-li plněno vadně, je subdodavatel zhotovitele zavázán se zhotovitelem ohledně toho, co sám dodal, společně a nerozdílně, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.
- 5.3. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd.předpisů, předložit objednateli před zahájením plnění subdodavatelem čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.
- 5.4. Objednatel se zavazuje, že bude postupovat podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů, jinak je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

VI. Termín plnění

- 6.1. Termín předání a převzetí staveniště: do tří prac. dnů po podpisu smlouvy o dílo
- 6.2. Termín zahájení stavebních prací: 30.3.2016
- 6.3. Termín dokončení díla v souladu s ust. § 2604 občanského zákoníku: 12.6.2016
- 6.4. Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán Závěrečný protokol.

VII. Cena díla

- 7.1. Cena za provedené dílo (dále jen: „cena“) je stanovena smlouvou jako cena za kompletní a bezchybné provedení předmětu plnění, který je vymezen touto smlouvou.
- 7.2. Cena bude uvedena v následující struktuře:

dílo	Cena bez DPH
Celková nabídková cena	25 741 918,- Kč

- 7.3. Cena zahrnuje jak zisk pro zhotovitele, tak i veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy a uvedení díla (stavby) do provozu.
- 7.4. Cena zejména obsahuje:
 - veškerou dopravu pracovníků;
 - zařízení staveniště včetně oplocení;
 - cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);
 - cenu za manipulaci s materiálem;
 - veškerý materiál potřebný k provádění předmětu smlouvy;
 - amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebný k provádění předmětu smlouvy;
 - pojištění zhotovitele;

- náklady na provizorní a pomocné konstrukce, na provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací a dodávek přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla
 - náklady na provedení veškerých zkoušek a měření (ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem, hygienických a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání díla (stavby) stavebním úřadem;
 - náklady na zpracování návodů k obsluze, údržbě a zaškolení obsluhy instalovaných zařízení
 - náklady na zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení;
 - náklady na zajištění potřebných záborů komunikací a ostatních veřejných ploch;
 - náklady na zjištění průběhu kolidujících inženýrských sítí a náklady na jejich ochranu;
 - náklady na odvoz přebytečného výkopku na skládku, vč. poplatků;
 - veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků zadávací dokumentace.
- 7.5.** Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných objednatelem bude stanovena následovně: Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení objednateli. Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce nebo méněpráce, pro které nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla, snížených o 15 % (patnáct procent) nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb; pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek, platných v době provádění díla.
- 7.7.** Objednatel se k navrhované ceně vyjádří ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Takto zpracovaná kalkulace bude podkladem pro jednání o ceně víceprací a méněprací. Po vzájemném odsouhlasení bude uvedená vícepráce řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, méněpráce pak v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou a cena bude dohodnuta následně dodatkem ke smlouvě.

VIII. Podmínky pro cenu díla

- 8.1.** Cena je cenou nejvýše přípustnou, určenou podle rozpočtu, a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 8.2.** Změna ceny je možná pouze:
- pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeného smlouvou
 - pokud se při provádění díla vyskytnou zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti nezaviněné zhotovitelem, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, dokončení díla podstatně ztěžují, resp. znemožňují a takovéto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 8.3.** Ve smyslu § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel s objednatelem ve smyslu Podmínek pro změnu ceny dle čl. VIII. této smlouvy. Smluvní strany zaručují úplnost rozpočtu, proto ve smyslu § 2621 odst. 2 zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel s objednatelem ve smyslu podmínek pro změnu ceny dle čl. VIII. této smlouvy.

IX. Platební podmínky

- 9.1.** Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

9.2. Peněžitý dluh objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

9.3. Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře základ daně, sazbu daně a v případě režimu přenesené daňové povinnosti sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel ve faktuře základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel ve faktuře základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně.

9.4. Zadavatel umožní provádění dílčích - měsíčních plateb až do výše 100% celkové ceny díla dle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost díla, přičemž objednatel má právo v konečném daňovém dokladu uplatnit s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady nebo nedodělky.

Dílčí daňové doklady (faktury) je zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5ti pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným zástupcem zadavatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad.

Daňový doklad musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a případného zabudovaného materiálu.

Konečný daňový doklad bude moci uchazeč vystavit po předání díla na základě Závěrečného protokolu o předání a převzetí díla, současně bude tento doklad obsahovat odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.

Uchazeč zodpovídá za řádné vystavení účetního dokladu, zejména ve vazbě platné předpisy v dané oblasti (např. přenesená daňová povinnost).

Nedojde-li ke změně podmínek plnění veřejné zakázky, pak zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli.

9.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a zhotovitel povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatelem odsouhlasené, a to do pěti dnů ode dne vrácení faktury původní. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu objednatele.

9.6. Objednatel uvolní pozastávku (viz bod 9.4. smlouvy) až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání (např. z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může objednatel rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových nedodělků budou kryty bankovní zárukou podle čl. XIV. odst. 16.1. této smlouvy.

9.7. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit s uvedením důvodů neuhrazení; zhotovitel má povinnost vystavit novou fakturu do pěti dnů ode dne vrácení původní faktury.

9.8. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající

v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

- 9.9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektem nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
- 9.10. Vzhledem k tomu, že předmětem smlouvy (díla) jsou stavební a montážní práce podle klasifikace CZ-CPA v kódu 41- 43, je zhotovitel povinen označit předmět plnění ve všech daňových dokladech kód klasifikace CZ-CPA.
- 9.11. Jsou-li předmětem smlouvy jak stavební práce, tak i zdanitelné plnění související s těmito pracemi ve smyslu § 92e odst. 2 zákona o DPH, (č. 235/2004 Sb., v platném znění) a objednatel nesouhlasí se zařazením prací do kódu klasifikace CZ-CPA, který uvede zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře), má se za to, že práce, které jsou takto sporné, tj. sporné z hlediska jejich zařazení do kódu klasifikace CZ-CPA, podléhají režimu přenesení daňové povinnosti.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje pod sankcí smluvní pokuty dodržovat fakturační postupy včetně správného a úplného zařazení jím realizovaných činností do kódů klasifikace CZ-CPA a v souvislosti s tím i správného a úplného použití daňového režimu z hlediska zákona o DPH.
- 9.13. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné Zhotovitelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona o DPH jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je zhotovitel zdanitelného plnění (tj. zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.
- 9.14. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem v závěru smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátec, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.
- 9.15. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátec DPH ve smyslu nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

X. Povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- 10.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě a platným a účinným obecně závazným právním předpisům.
- 10.2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku po dobu 60-ti měsíců ode dne předání a převzetí díla (stavby) bez vad a nedodělků. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla (stavby). Během trvání záruční doby zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou a platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy.
- 10.3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vadného plnění u vady, kterou má dílo v době jeho předání, byť by vyšla najevo až později, a u vady, kterou dílo nemá v době jeho předání, ale která

vznikla porušením povinnosti zhotovitele. Dále má zhotovitel povinnost z vadného plnění u vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době.

- 10.4. Zhotoviteli nevzniká povinnost z vadného plnění u vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů ze strany objednatele, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 10.5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče.
- 10.6. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
- 10.7. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušáním vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušáním díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
- 10.8. Objednatel nemá práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu, na které jej zhotovitel upozornil.
- 10.9. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.10. Reklamací vad uplatní objednatel u zhotovitele do jednoho měsíce po jejich zjištění, nejpozději před uplynutím záruční doby. V reklamaci budou vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je rovněž povinen písemně objednateli potvrdit, kdy objednatel právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
- 10.11. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
- 10.12. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem. Zhotovitel nastoupí na bezplatné odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, v případě vady bránící v provozu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a u ostatních vad do 10 pracovních dnů od jejich nahlášení, pokud se opět smluvní strany nedohodnou jinak.
Vady povinná strana odstraní ve lhůtě 1 měsíce, jinak ve lhůtě, která bude mezi smluvními stranami písemně dohodnuta.
- 10.13. Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po převzetí díla vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel.

XI. Majetkové sankce

- 11.1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této smlouvy takto:
 - a) pokud zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dohodnutý ve smlouvě, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
 - b) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení.
 - c) pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.
 - d) pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení; nástup na odstranění reklamovaných vad bránících provozu musí být uskutečněn nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení a nástup na odstranění ostatních reklamovaných vad musí být uskutečněn do 10 pracovních dnů od jejich nahlášení. O reklamované vadě bude sepsán zhotovitelem protokol s uvedením popisu vady, nástupu na odstranění, způsobu odstranění a s datem předání objednateli, včetně podpisu obou stran,
 - e) smluvní pokuty sjednané smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké

výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana má nárok na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

- f) smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči faktuře zhotovitele.
 - g) Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu článku IX. odst. 9.13. této smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu článku IX. odst. 9.13. této smlouvy.
 - h) Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti zhotovitele podle článku IX. odst. 9.14. této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč.
 - i) Pro případ porušení povinnosti zhotovitelem podle čl. IX. odst. 9.12. této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč.
- 11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 20 kalendářních dnů.
- 11.3. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.

XII. Způsob vyúčtování majetkových sankcí

- 12.1. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 12.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 12.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 12.4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o výši sankce.

XIII. Vyšší moc

Pokud se provádění díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, musí ji doložit a požádat druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení v takovém případě nastává dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvy

- 14.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 14.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy;
- 14.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.

XV. Staveniště

- 15.1.** Předání a převzetí staveniště proběhne za podmínek uvedených v tomto článku, aby na něm zhotovitel mohl začít provádět dílo, a to v termínu podle čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy.
- 15.2.** Při předání staveniště předloží objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti mající vliv na provádění díla.
- 15.3.** V případě škody vzniklé na díle z důvodu vyšší moci (vis maior) nebo nižší moci (vis minor), uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.
- 15.4.** Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny.
- 15.5.** O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 15.6.** Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará, a poplatky za ně uhradí, zhotovitel.
- 15.7.** Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání, a za nedodržení podmínek povolení, hradí zhotovitel.
- 15.8.** Jestliže v souvislosti se zahájením provádění díla bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.
- 15.9.** Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla; dále je povinen staveniště sřežít a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.
- 15.10.** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej objednateli v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy.

XVI. Způsob zajištění řádného plnění

- 16.1.** Bankovní záruka
Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za dodržení termínu předání a převzetí díla.
- 16.2.** Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu právních předpisů České republiky a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 500.000,- Kč
 - b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která brání užívání díla, uvedené v protokolu o předání a převzetí díla a v kolaudačním souhlasu.
 - c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla
- 16.3.** Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli při uzavření této smlouvy.
Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačních souhlasech a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.
- 16.4.** Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním

zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoli jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny, po řádném splnění všech povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.

Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad plněním podmínek smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na stavenišť. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

- 16.5. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 16.6. Zjistí-li pověřený pracovník objednatele, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad.
- 16.8. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.
- 16.9. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek.

XVII. Předání a převzetí díla

- 17.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku nejpozději tři pracovní dny před termínem předání a převzetí díla.
- 17.2. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla a pro jeho další provozování.
- 17.3. Předání stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 17.4. O předání a převzetí díla bude sepsán Závěrečný protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání díla (stavby), včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru Závěrečného protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Závěrečný protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

- 17.5.** Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou stanovenou v odstavci 4. tohoto článku. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelům vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v Závěrečném protokolu.
- 17.6.** Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 17.7.** Odstranění případných vad a nedodělků nebrání užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí stavby, bude potvrzeno zápisem sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatel. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

- 18.1.** Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech, které již dříve stanoví smlouva nebo v případech, které stanoví občanský zákoník.
- 18.2.** Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli, jestliže zhotovitel:
- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 20 kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy směřující k nápravě, případně v této lhůtě nepodá vysvětlení, se kterým druhá smluvní strana bude souhlasit či neprovede nápravu;
 - je v úpadku, v likvidaci nebo v jiné obdobné situaci;
 - změnil právní formu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;
 - bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé, neúplné nebo hrubě zkreslené údaje;
 - zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání;
 - není účasten pojištění z odpovědnosti za škodu;
 - je veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.
- 18.3.** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli, jestliže objednatel:
- je v prodlení s platbou faktur více než 120 dní.
 - při závažném porušení povinností objednatele. (např. rozpor se stavebním povolením či podkladovými rozhodnutími během výstavby a v případech, pokud má materiál, který mu poskytl objednatel, vady, které brání řádnému zhotovení díla, na které objednatel upozornil, a ten přesto na zhotovení díla z tohoto materiálu trvá)
- 18.4.** Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 18.5.** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 18.6.** Odstoupení od smlouvy nastává dnem uvedeným v písemném odstoupení, jinak dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud tato druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 18.7.** Vedle skutečností zakládajících možnost odstoupení od smlouvy smluvními stranami ujednaných v této smlouvě, může strana ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá strana smlouvu podstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Strana může dále ve smyslu § 2002 odst. 2

občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

XIX. Ostatní ustanovení

- 19.1.** V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém jeho prováděním, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne způsobení škody. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ledaže by ke škodě došlo i jinak.
- 19.3.** Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby budou zhotovitelem denně zaznamenávány do stavebního deníku. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli. Záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
- 19.4.** Rekapitulace všech změn, doplňků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude samostatně vedena v deníku změn.
- 19.5.** Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit (zkontrolovat) a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 pracovních dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby. Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během provádění díla má objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.
- 19.6.** Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná.
- 19.7.** Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- 19.8.** Zjistí-li ve smyslu § 2627 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené době, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 19.9.** Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákonných předpisů a příslušných vyhlášek a prováděcích předpisů.
- 19.10.** Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k provádění díla a předá je zhotoviteli.
- 19.11.** Zhotovitel umožní kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů (např. příslušnému Finančnímu úřadu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším kontrolním

- orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel je též povinen zajistit obdobným způsobem kontrolovat i případné subdodavatele (substituty).
- 19.12.** Závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby.
- 19.13.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani postoupit smlouvu.
- 19.14.** Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

XX.

Závěrečná ustanovení

- 20. 1.** Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2586-2635.
- 20. 2.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své případné subdodavatele.
- 20. 3.** Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.
- 20. 4.** Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku ze smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobených na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii této pojistné smlouvy při podpisu smlouvy.
- 20. 5.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 20. 6.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
č. 1 Nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
č. 2 Harmonogram prací
- 20. 7.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 20. 8.** Smluvní strany po přečtení této smlouvy potvrzují, že obsahu této smlouvy porozuměly, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Brně dne 29-03-2016

Objednatel:

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

Správce rozpočtu:

Ing. Vlasta Misařová
hlavní účetní SKM

V Brně dne 22-03-2016

Zhotovitel:

Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO (2)

VÝKAZ VÝMĚR

**STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍHO BLOKU "A" NA KOLEJÍCH J.A.K.
Kohoutova 7, 613 00 Brno, p.č. 1788, k.ú. Husovice**

Přehled rozpočtů:**1. CELKOVÉ NÁKLADY**

Cena bez DPH	25 741 918 Kč
DPH	5 405 803 Kč
Cena celkem včetně DPH	31 147 721 Kč

2. VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Cena bez DPH	348 540 Kč
DPH	73 193 Kč
Cena celkem včetně DPH	421 733 Kč

3. Stavební úpravy 1NP

Cena bez DPH	1 316 452 Kč
DPH	276 455 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 592 907 Kč

4. Stavební úpravy 2-6NP a střecha (vč.ZTI+VZT+Elektro+ÚT)

Cena bez DPH	24 076 926 Kč
DPH	5 056 155 Kč
Cena celkem včetně DPH	29 133 081 Kč

Dílčí profese zahrnuté také ve stavební rozpočtu:**ZTI:**

Cena bez DPH	3 949 773 Kč
DPH	829 452 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 779 225 Kč

VZT:

Cena bez DPH	999 490 Kč
DPH	209 893 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 209 383 Kč


Elektro (silnoproud a slaboproud):

Cena bez DPH	1 930 839 Kč
DPH	405 476 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 336 315 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	23.09.2015	Celkový rozpočet - rekapitulace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Stavební úpravy blok A Kohoutova 7		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1552	Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutova		Náklady na m.j.	0
Projektant	MENHIR projekt.s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MENHIR projekt.s.r.o.			
Objednatel	Mendelova univerzita v Brně			
Dodavatel	VAŠSTAV, s.r.o.		Zakázkové číslo	1552
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 055 488	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	16 756 101	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	2 930 329	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	25 741 918	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		25 741 918	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		25 741 918	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing. Petr Vašíček	Jméno : prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Datum :			Datum : 22-03-2016	Datum : 29-03-2016
Podpis :			Podpis: 	Podpis: 
				
Základ pro DPH	21,0	%		25 741 918 Kč
DPH	21,0	%		5 405 803 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				31 147 721 Kč

Poznámka :

Cenová soustava - RTS I /2015 pro celý projekt.

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Koh	Rozpočet : 08.09.2015
Objekt :	Rekapitulace celkem	Rekapitulace celkem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
03 Vedlejší náklady	280 040	0	0	0	0
05 Ostatní náklady	68 500	0	0	0	0
01 PUBLICITA	27 500	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	829 085	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	821 057	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 696 866	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	98 776	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	204 390	0	0	0	0
924 Ostatní práce	151 140	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	206 019	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních sta	119 302	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	192 024	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	743 219	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	75 353	0	0	0	0
994 Požární ochrana	69 737	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	639 942	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	52 115	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	21 689	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	3 949 773	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	138	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	348 690	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	17 455	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 124 447	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	70 625	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	636 342	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	23 844	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	4 193 128	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 118 876	0	0	0
783 Nátěry	0	282 624	0	0	0
784 Malby	0	1 088 476	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	168 990	0	0	0
787 Zasklívání	0	18 949	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 930 839	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	999 490	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	472 481	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 055 488	16 756 101	0	2 930 329	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 741 918	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 741 918	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 741 918	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 741 918	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 741 918	0
Provoz investora	0	0,0	25 741 918	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 741 918	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 741 918	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAI	Rozpočet : 08.09.2015
Objekt :	Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
03 Vedlejší náklady	0	0	280 040	0	0
05 Ostatní náklady	0	0	68 500	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	348 540	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	348 540	0
Oborová přírážka	0	0,0	348 540	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	348 540	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	348 540	0
Zařízení staveniště	0	0,0	348 540	0
Provoz investora	0	0,0	348 540	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	348 540	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	348 540	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK	Rozpočet : 30.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 PUBLICITA	27 500	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	789 993	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	817 314	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 618 976	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 849	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	204 390	0	0	0	0
924 Ostatní práce	132 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	204 153	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemní	94 683	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	165 415	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	724 489	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	75 353	0	0	0	0
994 Požární ochrana	61 317	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	588 153	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	52 115	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	21 689	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	3 949 773	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	138	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	340 539	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	17 455	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 937 007	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	379 502	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	20 602	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	3 979 329	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 100 590	0	0	0
783 Nátěry	0	282 624	0	0	0
784 Malby	0	906 800	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	168 990	0	0	0
787 Zasklívání	0	18 949	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 930 839	0
M24 Montáže vzduchotechnických zaříze	0	0	0	999 490	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	445 911	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 382 343	15 764 254	0	2 930 329	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	24 076 926	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 076 926	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 076 926	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 076 926	0
Provoz investora	0	0,0	24 076 926	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 076 926	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 076 926	0
CELKEM VRN				0

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutova	Rozpočet :	23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Půdorys 1NP-stavební úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	39 092	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 743	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	77 890	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	77 927	0	0	0	0
924 Ostatní práce	19 140	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 866	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 619	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 609	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	18 730	0	0	0	0
994 Požární ochrana	8 420	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	51 789	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	8 151	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	187 440	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	70 625	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	256 840	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	3 242	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	213 799	0	0	0
781 Obklady keramické	0	18 286	0	0	0
784 Malby	0	181 676	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	26 570	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	324 605	991 847	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 316 452	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 316 452	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 316 452	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 316 452	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 316 452	0
Provoz investora	0	0,0	1 316 452	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 316 452	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 316 452	0
CELKEM VRN				0

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍHO BLOKU "A" NA KOLEJÍCH J.A.K.
Kohoutova 7, 613 00 Brno, p.č. 1788, k.ú. Husovice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08.09.2015	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3	Ostatní a vedlejší náklady		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1552	Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutova		Náklady na m.j.	0
Projektant	MENHIR projekt.s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MENHIR projekt.s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1552
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	348 540	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		348 540	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		348 540	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		348 540	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	348 540 Kč
DPH			21,0 %	73 193 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				421 733 Kč

Poznámka :

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A" na kolejích JAK Kohoutova	Rozpočet : 08.09.2015
Objekt :	Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
03 Vedlejší náklady	280 040	0	0	0	0
05 Ostatní náklady	68 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	348 540	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	348 540	0
Oborová přírážka	0	0,0	348 540	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	348 540	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	348 540	0
Zařízení staveniště	0	0,0	348 540	0
Provoz investora	0	0,0	348 540	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	348 540	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	348 540	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 08.09.2015
Objekt :	3 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 03		Vedlejší náklady								
1	03-1	Zřízení zařízení staveníště vč. rozmístění stav. rozvaděčů	kč	1,00	195 000,00	195 000,00				
2	03-2	likvidace zařízení staveníště	kč	1,00	42 000,00	42 000,00				
3	03-2	provoz zařízení staveníště	kč	1,00	35 000,00	35 000,00				
4	03-4	Zábor chodníku a parkoviště vč. provisorního oplotení a jeho demontáže	m2	5 355,00						
		předpoklá. 3,50m a šíř. 5m		1 575,00						
		1m2/1den/10kč-90 dní 3,50*5,0*90		3 780,00						
		3,50*6,0*2*90								
5	03-5	Úklid plochy skládek parkovací plochy	m2	42,00	120,00	5 040,00				
		3,50*6,0*2		42,00						
6	03-6	Dopravní značení-pronájem značek po dobu stavby	ks	2,00	1 500,00	3 000,00				
		2		2,00						
Celkem za		03 Vedlejší náklady				280 040,00				
Díl: 05		Ostatní náklady								
2	05-1	Zaměření skutečného provedení díla po provedených stavebních pracích do výkresové dokumentace	hod.	50,00	450,00	22 500,00				
3	05-2	Dílenská dokumentace kov. revísních dvířek	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00				
4	05-3	Výškové zaměření podlah po bouracích pracích 1-6. Np	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00				
5	05-6	Rozmístění informačních tabulek BOZP	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00				
6	05-6	Koordinátor BOZP vč. plánu	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00				
7	05-7	Předání a převzetí staveníště	soubor	1,00	500,00	500,00				
8	05-8	Předání a převzetí staveníště ke kolaudačnímu řízení	soubor	1,00	500,00	500,00				
Celkem za		05 Ostatní náklady				68 500,00				

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1NP

**STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍHO BLOKU "A" NA KOLEJÍCH J.A.K.
Kohoutova 7, 613 00 Brno, p.č. 1788, k.ú. Husovice**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	23.09.2015	Stavební úpravy 1. Np	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Stavební úpravy blok A Kohoutova 7		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1552	Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutova		Náklady na m.j.	0
Projektant	MENHIR projekt.s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MENHIR projekt.s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1552
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	324 605	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	991 847	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 316 452	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 316 452	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 316 452	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	1 316 452 Kč
DPH			21,0 %	276 455 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 592 907 Kč

Poznámka :

xxxxxxxx

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutova	Rozpočet : 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	39 092	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 743	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	77 890	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	77 927	0	0	0	0
924 Ostatní práce	19 140	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 866	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	24 619	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	26 609	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	18 730	0	0	0	0
994 Požární ochrana	8 420	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	51 789	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	8 151	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	187 440	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	70 625	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	256 840	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	3 242	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	213 799	0	0	0
781 Obklady keramické	0	18 286	0	0	0
784 Malby	0	181 676	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 570	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	324 605	991 847	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 316 452	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 316 452	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 316 452	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 316 452	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 316 452	0
Provoz investora	0	0,0	1 316 452	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 316 452	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 316 452	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 3		Svisle a kompletní konstrukce								
1	310237251RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	9,00	336,00	3 024,00	0,17883	1,60947		
		dle poznámky 14:9		9,00						
2	340237212R00	Zazdívká otvorů pl.0,25m2 cihlami tl.zdi nad 10 cm	kus	6,00	414,00	2 484,00	0,05274	0,31644		
		viz poznámka 15:6		6,00						
3	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	1,80	352,00	633,60	0,09298	0,16736		
		1. Np m 1051:0,60*3,0		1,80						
4	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	2,25	437,00	983,25	0,11763	0,26467		
		1. Np m N 1046 :0,90*2,50		2,25						
5	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,46	380,00	2 454,80	0,01860	0,12016		
		m 1020:6,46		6,46						
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	69,47	416,00	28 898,40	0,01860	1,29209		
		oplaštění potrubí ZTI:								
		pod stropem:								
		m 1019:3,93*(0,60+0,25)		3,34						
		m 1017:0,90*(0,60+0,25)		0,77						
		m 1016:3,29*(0,60+0,25)		2,80						
		m 1024:4,92*(0,25+0,60+0,25)		5,41						
		m 1022:0,60*0,60+0,60*0,25*2		0,66						
		m 1025:2,52*(0,60+0,25)		2,14						
		m 1027:2,30*(0,60+0,25)		1,96						
		m 1026:0,60*0,60+0,25*0,60*2		0,66						
		m 1029:0,70*(0,60+0,25)		0,60						
		m 1035:4,91*(0,60+0,25)		4,17						
		m 1039:2,68*(1,20+0,25)		3,89						
		4,72*(0,60+0,25)		4,01						
		m 1036:2,87*(0,60+0,25)		2,44						
		m 1038:1,95*(0,60+0,25)		1,66						
		1,89*(0,60+0,25)		1,61						
		m 1037:1,20*1,20+0,25*1,20*2		2,04						
		m 1049:0,99*(0,60+0,25)		0,84						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		m 1051:3,83*0,85+2,26*0,25		3,82						
		1,20*1,20+1,20*0,25		1,74						
		1,48*0,60+1,48*0,25		1,26						
		m 1056:1,07*(0,90+0,25)		1,23						
		m 1060:0,85		0,85						
		m 1058:2,25*(0,60+0,25)		1,91						
		m 1057:3,57*(0,60+0,25)		3,03						
		m 1042:1,975*(0,60+0,25)		1,68						
		m 1040:2,84*(0,60+0,25)		2,41						
		m 1041:4,92*(0,60+0,25)		4,18						
		m 1045:4,92*(0,60+0,25)		4,18						
		m 1014:4,92*(0,60+0,25)		4,18						
7	342948111R00	Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	5,20	118,00	613,60	0,00102	0,00530		
		m 1051:2,80		2,80						
		m 1046:2,40		2,40						
Celkem za						39 091,65		3,77549		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
8	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 nad kanálem v m 1016:0,70*2,10*0,10	m3	0,15	2 585,00	380,00	2,52514	0,37120		
9	411354235R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm nad kanál v m 1016 pom.vyb. zakrytové desce: 0,70*2,15	m2	1,51	451,00	678,76	0,01059	0,01594		
10	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm nad kanál m 1016:0,70*2,10*3,08*1,20*0,001	t	0,01	19 690,00	106,33	1,05544	0,00570		
11	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 1029:1,20*3	m	3,60	550,00	1 980,00	0,11369	0,40928		
12	434351141R00	Bednění stupňů přímochařých - zřízení 1,20*(0,15+0,30)*3	m2	1,81	220,00	398,75	0,01693	0,03069		
		0,55*0,70*0,5		0,19						
13	434351142R00	Bednění stupňů přímochařých - odstranění	m2	1,81	110,00	199,10				
Celkem za						3 742,93		0,83280		
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní									

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
14	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	115,10	30,00	3 452,85	0,00004	0,00460		
		1. Np:								
		okna 180/180:1,80*1,80*12		38,88						
		1,5*1,50*23		51,75						
		1,80*1,50*2		5,40						
		0,80*0,90*2		1,44						
		0,90*1,50		1,35						
		1,75*1,50+1,20*2,10		5,15						
		vstupní dveře:1,30*2,05*2		5,33						
		stěna vstupu vnitřní m N1002:2,90*2,0		5,80						
15	61240139R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	30,00	105,00	3 150,00	0,04543	1,36290		
		průrazy ve zdech dle zazdíčky :2*9		18,00						
		vždy z obou stran místnosti:2*6		12,00						
16	61240339R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	8,35	102,00	851,70	0,10712	0,89445		
		1. Np drážka po vložení potrubí:39*0,15		5,85						
		drážka elektro 5ks 5m délka:5*5*0,10		2,50						
17	61240999R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	194,00	352,00	68 288,00	0,00431	0,83614		
		okolo soklíku:194		194,00						
18	61242353R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,50	77,00	192,50	0,03649	0,09123		
		zapravení rýh elektro:5,0*5,0*0,10		2,50						
		dl. 5m-5ks s 0,10m:								
19	61242363R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2	7,80	88,00	686,40	0,05989	0,46714		
		1. Np je počítáno i s omítkou pod obklad:39*0,20		7,80						
		v m 1034,1042,1051,1027:								
20	61245112R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	8,51	149,00	1 268,36	0,04558	0,38800		
		pod obklad:								
		m 1046:2,40*0,90*2+0,125*2,40		4,62						
		0,125*0,90		0,11						
		předpoklad opravy na š. 45cm:0,45*2,10*4		3,78						
		m 1027,1034,1038,1042:								
Celkem za						77 889,81		4,04446		
Díl: 63		61 Úpravy povrchů vnitřní								
		Podlahy a podlahové konstrukce								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
21	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	6,00	2 420,00	14 509,35	2,50000	14,98900		
		m 1019:								
		0,60*3,93*0,15		0,35						
		0,17*0,60*0,15		0,02						
		m 1017 nad kanálem:2,06*0,60*0,15		0,19						
		m 1024:3,085*1,20*0,15		0,56						
		m 1023:2,62*0,60*0,15		0,24						
		m 1022:0,90*0,60*0,15		0,08						
		m 1027:0,60*1,65*0,15		0,15						
		m 1025:2,10*0,60*0,15		0,19						
		m 1026:3,05*0,60*0,15		0,27						
		m 1003 chodba nad kanálem :2,06*0,60*0,15		0,19						
		m 1014:								
		3,95*0,60*0,15+1,55*0,60*0,15		0,50						
		pod schody m 1029:1,485*0,60*0,15		0,13						
		mezi zdi :0,90*0,58*0,15		0,08						
		m 1030:3,10*0,60*0,15		0,28						
		m 1035:2,80*0,60*0,15		0,25						
		m 1032:1,50*0,60*0,15		0,14						
		m 1039:								
		2,35*0,60*0,15+1,0*1,10*0,15		0,38						
		m 1038:2,49*0,60*0,15		0,22						
		m 1037:								
		1,05*1,20*0,15+1,25*0,60*0,15		0,30						
		m 1051:0,65*0,65*0,15		0,06						
		m 1060:0								
		m 1058:2,50*0,60*0,15+2,25*0,60*0,15		0,43						
		m 1057:2,60*0,60*0,15		0,23						
		(1,50+0,50)/2*0,60*0,15		0,09						
		m 1042:								
		0,60*2,70*0,15		0,24						
		1046:1,70*0,60*0,15		0,15						
		0,30*0,70*0,15		0,03						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		m 1045:		0,25						
		1,825*0,60*0,15*(1,50+0,50)/2*0,60*0,15								
22	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	6,00	55,00	329,76				
23	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100	t	0,21	19 690,00	4 130,96	1,06625	0,22370		
		mm								
		viz poznámka 1:								
		m 1019:								
		0,60*3,93*4,44*1,20*0,001		0,01						
		0,17*0,60*4,44*1,20*0,001		0,00						
		m 1017 nad kanálem:2,06*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1024:3,085*1,20*4,44*1,20*0,001		0,02						
		m 1023:2,62*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1022:0,90*0,60*4,44*1,20*0,001		0,00						
		m 1027:0,60*1,65*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1025:2,10*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1026:3,05*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1003 chodba nad kanálem :2,06*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1014:3,95*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		1,55*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		pod schody m 1029:1,485*0,60*4,44*1,20*0,001		0,00						
		mezi zdi :0,90*0,58*4,44*1,20*0,001		0,00						
		m 1030:3,10*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1035:2,80*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1032:1,50*0,60*4,44*1,20*0,001		0,00						
		m 1039:2,35*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		1,0*1,10*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1038:2,49*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		m 1037:1,10*0,60*4,44*1,20*0,001		0,00						
		1,25*0,60*4,44*1,20*0,001		0,00						
		m 1051:0,65*0,65*4,44*1,20*0,001		0,00						
		m 1060:0								
		m 1058:2,50*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						
		2,25*0,60*4,44*1,20*0,001		0,01						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
24	631571003R00	Náryp ze šterkopisku 0 - 32. zpevňující	m3	2,00	1 045,00	2 088,43	1,83700	3,67124		
		m 1019:								
		0,60*3,93*0,05		0,12						
		0,17*0,60*0,05		0,01						
		m 1017 nad kanálem:2,06*0,60*0,05		0,06						
		m 1024 je dáno na celou šířku:3,085*1,20*0,05		0,19						
		m 1023:2,62*0,60*0,05		0,08						
		m 1022:0,90*0,60*0,05		0,03						
		m 1027:0,60*1,65*0,05		0,05						
		m 1025:2,10*0,60*0,05		0,06						
		m 1026:3,05*0,60*0,05		0,09						
		m 1003 chodba nad kanálem :2,06*0,60*0,05		0,06						
		m 1014:								
		3,95*0,60*0,05+1,55*0,60*0,05		0,17						
		pod schody m 1029:1,485*0,60*0,05		0,04						
		mezi zdi :0,90*0,58*0,05		0,03						
		m 1030:3,10*0,60*0,05		0,09						
		m 1035:2,80*0,60*0,05		0,08						
		m 1032:1,50*0,60*0,05		0,05						
		m 1039:								
		2,35*0,60*0,05+1,0*1,10*0,05		0,13						
		m 1038:2,49*0,60*0,05		0,07						
		m 1037:								
		1,05*1,20*0,05+1,25*0,60*0,05		0,10						
		m 1051:0,65*0,65*0,05		0,02						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		m 1060:0								
		m 1058:2,50*0,60*0,05+2,25*0,60*0,05		0,14						
		m 1057:2,60*0,60*0,05		0,08						
		(1,50+0,50)/2*0,60*0,05		0,03						
		m 1042:								
		0,60*2,70*0,05		0,08						
		1046:1,70*0,60*0,05		0,05						
		0,30*0,70*0,05		0,01						
		m 1045:								
		1,825*0,60*0,05+(1,50+0,50)/2*0,60*0,05		0,08						
25	632451065R00	Polěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm	m2	77,37	735,00	56 868,35	0,11515	8,90937		
		m 1019:1,20*3,93		4,72						
		0,17*1,20		0,20						
		m 1017 nad kanálem:2,06*0,60		1,24						
		m 1024:3,085*1,20		3,70						
		m 1023:2,62*1,20		3,14						
		m 1022:1,20*0,90+0,90*0,60		1,62						
		m 1027:1,10*1,96		2,16						
		m 1025:2,40*1,20		2,88						
		m 1026:3,26*1,20		3,91						
		m 1003 chodba nad kanálem :2,06*0,60		1,24						
		m 1014:3,95*1,20+1,50*1,20		6,54						
		pod schody m 1029:1,485*0,90		1,34						
		mezi zdí :0,90*0,58		0,52						
		m 1030:3,10*1,20		3,72						
		m 1035:2,80*1,20		3,36						
		m 1032:1,785*1,20		2,14						
		m 1039:2,68*1,20+0,675*1,46		4,20						
		m 1038:2,49*1,20		2,99						
		m 1037:1,53*1,875		2,87						
		m 1051:1,36*1,50		2,04						
		m 1060:0,85*1,10		0,94						
		m 1058:2,41*1,20+1,145*2,10		5,30						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 1057:1,20*2,25+1,35*1,35		4,52						
		m 1042:1,20*2,70		3,24						
		0,60*2,70		1,62						
		1046:1,20*2,625+0,41*1,50		3,77						
		m 1045:1,825*1,325+(1,60+0,15)/2*1,20		3,47						
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				77 926,85		27,79332		
Díl:	924	Ostatní práce								
26	93890-1	Vykližení místnosti od zařízení interieru postele, stoly, židle, s přemístěním na vyznačené místo	hod	32,00	220,00	7 040,00				
		vynešení ručně postelí, stolů, židlí do místnosti v kterých se stavební úpravy nebudou provádět:								
		4 pracovníci po 8hod.-1 den:4*8		32,00						
		urovňání a vyfídění:								
27	93890-2	Odvoz vyklizeného nábytku na místo určené investoremvč. poplatku	t	5,00	1 320,00	6 600,00				
28	93890-3	Provisorní oddělovací příčka v chodbě rozdělení plochy patra na pracovní zonu	ks	1,00	5 500,00	5 500,00				
29	979990161	Poplatek za skládku suší - dřevonábytku odhad	l	3,00						
	Celkem za	924 Ostatní práce				19 140,00				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
30	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	84,80	22,00	1 865,60	0,00158	0,13398		
		pro montáž a demontáž podhledů:								
		m 1003:18*0,80*2		28,80						
		m 1031:23,0*0,80*2		36,80						
		m 1048:12,0*0,80*2		19,20						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 865,60		0,13398		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	746,03	22,00	16 412,66	0,00004	0,02984		
		konečné vyčištění plochy patra :								
		před kolaudací:								
		po bourání omítkách:								
		tyká se všech místnosti:9,70+14,68+41,11+26,68+2,60+6,31+1,20+1,16+2,48		105,92						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
32	952902110R00	Čištění zamestáním v místnostech a chodbách po bourání, omítkách: týká se všech místností: 9.70+14.68+41.11+26.68+2.60+6.31+1.20+1.16+2.48 2.0+1.23+1.23+27.28+14.91+6.79 3.50+14.19+13.01+6.45+7.08+15.43+6.17 28.43+7.09+16.55+6.17+15.05 7.84+7.84+52.80+8.81+26.37+27.37+13.54 7.67+14.20+4.89+13.73+8.93 17.29+5.79+26.44+7.99+15.72+5.29 14.72+27.23+6.58+17.82+9.38 2.32+0.93+10.80+11.08+4.09 18.06+9.49+2.18+0.94+2.65 10.69+11.27+8.89+5.92	m2	746,03	11,00	8 206,33				
		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				24 618,99		0,02984		
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
33	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm poznámka 5: m 1046:1,0*2,75 m 1051 poznámka 8 asi vest. skřín:0,60*2,80 m 1044:1,0*2,75	m2	7,18	33,00	236,94	0,00067	0,00481	-0,13100	-0,94058
34	963015151R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 1,0 t nad kanálem:	kus	2,00	110,00	220,00			-0,07500	-0,15000

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejičkách JAK Kohoutů	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 1016:1		1,00						
		m 1003:1		1,00						
35	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	6,45	55,00	354,75	0,00033	0,00213	-0,01183	-0,07630
		1. Np :								
		m 1020:6,45		6,45						
36	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	4,06	880,00	3 572,80			-0,07000	-0,28420
		poznámka 13:								
		m 1029:1,59+1,29+1,18		4,06						
37	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	9,35	660,00	6 170,21			-2,20000	-20,56736
		v pruhu 1,20m:								
		1. Np-poznámka 1 mazanina pod výškami a podkladní:								
		m 1003-chodba nad kanálem:2,06*0,60*0,10		0,12						
		krycí mazanina:2,06*0,60*0,05		0,06						
		m 1014:1,50*1,20*0,10		0,18						
		podkladní mazanina:1,33*0,60*0,05		0,04						
		3,98*1,20*0,10		0,48						
		podkladní maz.: 3,855*0,60*0,05		0,12						
		m 1019:1,20*3,93*0,10		0,47						
		podkladní mazanina :0,60*3,93*0,05		0,12						
		m 1017:1,20*0,90*0,10		0,11						
		podkl. mazanin:0,60*0,90*0,05		0,03						
		m 1016 mazanina nad kanálem:0,60*2,06*0,10		0,12						
		mazanina krycí nad kanálem :2,06*0,60*0,05		0,06						
		m 1024:1,20*3,085*0,10		0,37						
		podkladní mazanina:0,60*3,085*0,05		0,09						
		m 1023:2,62*1,20*0,10		0,31						
		podkladní mazanina:2,62*0,60*0,05		0,08						
		m 1022:0,90*1,20*0,10		0,11						
		podkladní maz :0,60*0,90*0,05		0,03						
		m 1025:1,20*2,41*0,10		0,29						
		podkladní:0,60*2,41*0,05		0,07						
		m 1026:3,26*1,20*0,10		0,39						
		podkladní:3,075*0,60*0,05		0,09						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouta	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 1027:1,965*1,10*0,10		0,22						
		podkladn í maz.:1,61*0,60*0,05		0,05						
		m 1030:3,10*1,20*0,10		0,37						
		3,10*0,60*0,05		0,09						
		m 1032:1,785*1,20*0,10+1,20*0,30*0,10		0,25						
		1,50*0,60*0,05+0,30*0,60*0,05		0,05						
		m 1035:2,80*1,20*0,10		0,34						
		2,80*0,60*0,05		0,08						
		m 1039:1,20*2,05*0,10		0,25						
		1,46*0,70*0,10		0,10						
		0,75*2,05*0,05+0,60*1,16*0,05		0,11						
		m 1038:1,20*2,49*0,10		0,30						
		1,20*2,49*0,05		0,15						
		schodek do sprchy:0,90*0,10*0,10		0,01						
		m 1037:1,53*1,65*0,10		0,25						
		1,10*0,60*0,05+0,70*0,60*0,05		0,05						
		m 1042:2,40*1,20*0,10		0,29						
		2,40*0,60*0,05		0,07						
		m 1045:1,80*1,20*0,10+1,44*1,20*0,10		0,39						
		1,800*0,60*0,05+1,44*0,60*0,05		0,10						
		m 1046:2,0*2,62*0,10		0,52						
		1,30*0,60*0,05+1,0*1,0*0,05		0,09						
		m 1051:1,50*1,50*0,10		0,23						
		0,60*0,60*0,05		0,02						
		m 1057:1,20*3,60*0,10		0,43						
		0,60*(1,50+2,65)*0,05		0,12						
		m 1058:1,20*3,50*0,10		0,42						
		0,60*3,50*0,05		0,11						
		1,20*0,90*0,10		0,11						
		0,60*1,20*0,05		0,04						
38	965048150R00	Dotištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	257,51	28,00	7 210,28			-0,00175	-0,45064
		1. Np:								
		m N1002:14,68		14,68						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		m N1003:41.11		41,11						
		m N1004:26.68		26,68						
		m N1016:0,60*2,06		1,24						
		m 1017:3.50		3,50						
		m 1021:7.08		7,08						
		m 1023:6.17		6,17						
		m 1025:7.09		7,09						
		m 1027 jen :1.96*1.10		2,16						
		m 1031:52.80		52,80						
		m 1.032:8.81		8,81						
		m 1034:27.37		27,37						
		m 1038:4.89		4,89						
		m 1040:8.93		8,93						
		m 1042:5.79		5,79						
		m 1046:5.29		5,29						
		m 1048:27.23		27,23						
		m 1051:9.38		9,38						
		m 1058:9.49		9,49						
		m 1059:2.18		2,18						
		m 1060:0.94		0,94						
		m 1064:8.89		8,89						
		odpočet ných v bet. podkladech:								
		m N1017:-0.90*1.20		-1,08						
		m 1016:2,09*0,60		1,25						
		m 1023:-2,62*1,20		-3,14						
		m 1027:-1,965*1,20		-2,36						
		m 1034:-0.90*0.90		-0,81						
		m 1038:-2.49*1.20		-2,99						
		m 1051:-1.50*1.35		-2,03						
		m 1058:-3.56*1.20-0.90*1.20		-5,35						
		m 1060:-0.85*1.10		-0,94						
		m 1042:-2.50*1.20		-3,00						
		m 1046:-2,62*1,20-1,20*0,50		-3,74						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
39	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	281,69	28,00	7 887,38			-0,02000	-5,63384
		1. Np:								
		m N1002:14,68		14,68						
		m N1003:41,11		41,11						
		m N1004:26,68		26,68						
		m N1016:0,60*2,06		1,24						
		m 1017:3,50		3,50						
		m 1021:7,08		7,08						
		m 1023:6,17		6,17						
		m 1025:7,09		7,09						
		m 1027 jen :1,96*1,10		2,16						
		m 1031:52,80		52,80						
		m 1,032:8,81		8,81						
		m 1034:27,37		27,37						
		m 1038:4,89		4,89						
		m 1040:8,93		8,93						
		m 1042:5,79		5,79						
		m 1046:5,29		5,29						
		m 1048:27,23		27,23						
		m 1051:9,38		9,38						
		m 1058:9,49		9,49						
		m 1059:2,18		2,18						
		m 1060:0,94		0,94						
		m 1064:8,89		8,89						
40	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	29,00	33,00	957,00				
		1. Np dle techn. zprávy:								
		uložení na bezp. místo:								
		m 1,03-1014:1		1,00						
		m 1032-1035:1		1,00						
		dále budou vyvěšeny dveře :								
		v místnostech kde bude prováděn přesun vybouraného a nového:								
		materialu:								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot celk.(t)
		m 1016,1024,1023,1022,1021:5		5,00						
		m 1026,1027,1025:3		3,00						
		m 1030,1034 a 1003-1032:4		4,00						
		m 1046,1044:2		2,00						
		m 1040,1042:2		2,00						
		1036,1039,1003-1036:3		3,00						
		m 1056,1058,10572x,1060:5		5,00						
		m 1051:1		1,00						
		dvoutřídlové dveře chodba:2		2,00						
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				26 609,35		0,00694		-28,10293
Díl: 97		Prorážení otvorů								
41	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	2,00	220,00	440,00	0,00133	0,00266	-0,07400	-0,14800
		poznámka 3:								
		m 1017:1		1,00						
		m 1014:1		1,00						
42	971033431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	6,00	220,00	1 320,00	0,00034	0,00204	-0,06900	-0,41400
		poznámka 15:								
		m 1017:1		1,00						
		m 1027:1		1,00						
		m 1060:1		1,00						
		m 1036 a 1038:1+1		2,00						
		m 1037:1		1,00						
43	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	9,00	220,00	1 980,00	0,00133	0,01197	-0,20700	-1,86300
		poznámka 14:								
		m 1017:1		1,00						
		m 1024:1		1,00						
		m 1022:1		1,00						
		m 1025:1		1,00						
		m 1014:1		1,00						
		m 1026:1		1,00						
		m 1029:1		1,00						
		m 1035:1		1,00						
		m 1058:1		1,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
44	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm průrazy přes betonový základ :12 m 10166,1022,1026,1014,1029: 10,35,1045,1036,1060,1056,1049:	kus	12,00 12,00	440,00	5 280,00	0,00133	0,01596	-0,11900	-1,42800
45	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm strop -viz poznámka 10: m 1019:1	kus	1,00 1,00	220,00	220,00			-0,00800	-0,00800
46	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm poznámka 10: m 1019:3,0 m 1027:3,0 m 1014:3,0 m 1029:3 m 1034:3 m 1039:3,0 m 1037:3,0 m 1042:3,0 m 1045:3 m 1051:3,0 m 1057:3 m 1058:3 poznámka 11: m 1026:3,0	m	39,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	138,00	5 382,00	0,00049	0,01911	-0,04000	-1,56000
47	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m 1027 u drážky : poznámka 7:0,30*2,80 m 1034:0,30*2,80 m 1058:0,30*2,80	m2	2,52 0,84 0,84 0,84	50,00	126,00			-0,06800	-0,17136
48	978 05-9532	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem dle techn. zprávy bourací práce v 1. Np: svislé řezání obkladu pro drážku: vč. přisekání obkladu: m 1042,1058,1034,1027,2,0*2,10*4	m	16,80	237,00	3 981,60				

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
Díl: 994	Celkem za	97 Prorážení otvorů				18 729,60		0,05174		-5,59236
49	994-1	Hasící přístroj práškový 21A	ks	10,00	754,00	7 540,00				
50	994-3	Montáž hasícího přístroje	ks	10,00	88,00	880,00				
Díl: 711	Celkem za	994 Požární ochrana				8 420,00				
Díl: 711	Celkem za	Izolace proti vodě								
51	7111111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	53,54	29,00	1 552,59	0,00033	0,01767		
		v pruhu 0,60m předpoklad na podkladní mazanině:								
		1. Np-poznámká 1 mazanina pod výskami a podkladní:								
		m 1003-chodba nad kanálem:2,06*0,80		1,65						
		podkladní mazanina 1014:1,33*0,80		1,06						
		podkladní maz. m 1014:3,98*0,80		3,18						
		m 1019:								
		podkladní mazanina :0,80*3,93		3,14						
		m 1017:								
		podkl. mazanin:0,80*0,90		0,72						
		m 1016 mazanina nad kanálem:0,80*2,06		1,65						
		m 1024:								
		podkladní mazanina:0,80*3,085		2,47						
		m 1023:								
		podkladní mazanina:2,62*0,80		2,10						
		m 1022:								
		podkladní maz.:0,80*0,90		0,72						
		m 1025:								
		podkladní:0,80*2,41		1,93						
		m 1026:								
		podkladní:3,075*0,80		2,46						
		m 1027:								
		podkladní I maz.:1,61*0,80		1,29						
		m 1030:								
		3,10*0,80		2,48						
		m 1032:								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		1,50*0,80+0,30*0,80		1,44						
		m 1035:								
		2,80*0,80		2,24						
		m 1039:								
		0,75*2,05+0,80*1,16		2,47						
		m 1038:								
		0,80*2,49		1,99						
		m 1037:								
		1,10*0,80+0,70*0,80		1,44						
		m 1042:								
		2,40*0,80		1,92						
		m 1045:								
		1,800*0,80+1,44*0,80		2,59						
		m 1046:								
		1,30*0,80+1,0*1,0		2,04						
		m 1051:								
		0,60*0,80		0,48						
		m 1057:								
		0,80*(1,50+2,65)		3,32						
		m 1058:								
		0,80*3,50		2,80						
		0,80*1,20		0,96						
		přípočet cca 10%-5		5,00						
52	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	36,96	17,00	628,36			-0,00487	-0,18001
		v pruhu 0,60m předpoklad na podkladní mazanině:								
		1. Np-poznámká 1 mazanina pod výskami a podkladní:								
		m 1003-chodba nad kanálem:2,06*0,60		1,24						
		podkladní mazanina:1,33*0,60		0,80						
		podkladní maz :3,855*0,60		2,31						
		m 1019:								
		podkladní mazanina :0,60*3,93		2,36						
		m 1017:								
		podkl. mazanin:0,60*0,90		0,54						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 1016 mazanina nad kanálem:0,60*2,06		1,24						
		m 1024:								
		podkladní mazanina:0,60*3,085		1,85						
		m 1023:								
		podkladní mazanina:2,62*0,60		1,57						
		m 1022:								
		podkladní maz.:0,60*0,90		0,54						
		m 1025:								
		podkladní:0,60*2,41		1,45						
		m 1026:								
		podkladní:3,075*0,60		1,85						
		m 1027:								
		podkladn i maz.:1,61*0,60		0,97						
		m 1030:								
		3,10*0,60		1,86						
		m 1032:								
		1,50*0,60+0,30*0,60		1,08						
		m 1035:								
		2,80*0,60		1,68						
		m 1039:								
		0								
		0,75*2,05+0,60*1,16		2,23						
		m 1038:								
		0,60*2,49		1,49						
		m 1037:								
		1,10*0,60+0,70*0,60		1,08						
		m 1042:								
		2,40*0,60		1,44						
		m 1045:								
		1,800*0,60+1,44*0,60		1,94						
		m 1046:								
		1,30*0,60+1,0*1,0		1,78						
		m 1051:								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		0.60*0.60		0.36						
		m 1057:								
		0.60*(1.50+2.65)		2.49						
		m 1058:								
		0.60*3.50		2.10						
		0.60*1.20		0.72						
53	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	53,53	50,00	2 676,50	0,00041	0,02195		
54	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	4,81	20,00	96,25	0,00021	0,00101		
		délící příčka sprcha m 1048:2,50*0,90*2+0,125*2,50		4,81						
55	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	100,35	380,00	38 133,19	0,00340	0,34119		
		délící příčka sprcha m 1048:2,50*0,90*2+0,125*2,50		4,81						
		0								
		podlaha sprch S06 skladba:0.90*0.90		0,81						
		N1023,1027:6,17*2		12,34						
		N 1038:4.89		4,89						
		N 1042,1046:5.79+5.29		11,08						
		kuchyně:								
		m N1016,1021:6.788+7.08		13,87						
		m N1025,1032:7.08+8.81		15,89						
		m N1036,1051:4.89+9.38		14,27						
		m N1058,1040:5.47+8.93		14,40						
		m N1044:7.99		7,99						
56	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm	m	45,76	94,00	4 301,44	0,00032	0,01464		
		rohy spch:								
		m 1046:2.0*2.40		4,80						
		po obvodě místností sprch u podlahy:								
		m 1023:2.0*(2.30+2.62)		9,84						
		m 1027:2.0*(2.30+2.62)		9,84						
		m 1038:2.0*(2.49+1.59)+2.0*1+0.15		10,31						
		m 1046:2.0*(2.62+1.84)+2.0*0.95+0.15		10,97						
57	62852251	Pás modifikovaný asfalt	m2	58,88	16,00	942,13	0,00460	0,27086		
		53.53*1,10		58,88						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
58	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	691,80	5,00	3 458,99				
	Celkem za	711 izolace proti vodě				51 789,45		0,66732		-0,18001
Díl: 725		Zařizovací předměty								
59	725989101	Montáž dvířek kovových atypických	kus	14,00	165,00	2 310,00				
60	55347623	Dvířka revizní s nádstavcem 180/180 a zámkem	kus	14,00	385,00	5 390,00				
61	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	90,16	5,00	450,80				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				8 150,80				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
62	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,00	22,00	22,00			-0,00223	-0,00223
		1. Np-uskladnit:								
		mezi m 1031-1048:1		1,00						
63	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	kus	29,00	55,00	1 595,00				
64	766669922R00	Oprava dveří - výměna vložky Fab	kus	29,00	275,00	7 975,00				
65	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	110,00	110,00	0,00002	0,00002		
66	766812112R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,5 m	kus	3,00	20 482,00	61 446,00				
		stávající zpět:3		3,00						
67	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m	kus	4,00	20 482,00	81 928,00				
		stávající zpět:4		4,00						
68	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	3,00	110,00	330,00			-0,13100	-0,39300
		M 1025,1021-1+1		2,00						
		m 1058:1		1,00						
69	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	4,00	110,00	440,00			-0,17400	-0,69600
		m 1016:1		1,00						
		m 1032:1		1,00						
		m 1036:0								
		m 1051:1		1,00						
		m 1040:1		1,00						
		m 1044:0								
70	766825121R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové	kus	1,00	7 183,00	7 183,00	0,00019	0,00019		
		zpět v m 1051:1		1,00						
71	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	1,00	220,00	220,00			-0,08810	-0,08810
		m 1051 poznámka 8:1		1,00						
		opatrně zpětná montáž:								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
72	766692111	DEmontáž záclon,krytů, garnýží demontáž garnýží: m 1019,1014,1045,1042,1057,1051: 1037,1039,1027,1024:10	kus	10,00	94,00	940,00	0,00015	0,00150		
73	54926002	Zámek zadílabací vložk. bezp. K 102 P/L PP	kus	29,00	616,00	17 864,00	0,00044	0,01276		
74	61187498.A	Prah bukový délka 145 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kus	29,00	220,00	6 380,00	0,00262	0,07598		
75	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	201,30	5,00	1 006,51				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				187 439,51		0,09045		-1,17933
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
76	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet 1. Np poznámka 12: m 1003:41,11 m 1031:52,80 m 1048:27,23	m2	121,14	66,00	7 995,24			-0,00500	-0,60570
77	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů 1. Np poznámka 12: m 1003:41,11 m 1031:52,80 m 1048:27,23	m2	121,14	66,00	7 995,24			-0,00200	-0,24228
78	767587001R00	Podhledy ,minerální rošt, kazety 60 x 60 cm chodby m N1003,1031,1048:41,11+52,80+27,23	m2	121,14	451,00	54 634,14	0,00647	0,78378		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				70 624,62		0,78378		-0,84798
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
79	771101115R00	Výrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm pod dlažbu viz skladba podlah S09: S12,S13,S14,S15: 1. NP: m N 1002:14,68 m 1003,1004:41,11+26,68 1016:6,79 1021,1023:7,08+6,17 m 1025,1031,1032:7,09+52,80+8,81 m 1038,1040,1042:4,89+8,93+5,79	m2	253,28	55,00	13 930,40				

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
80	77111121R00	m 1046,1048:5,29+27,23		32,52						
		m 1051,1058,1059,1064:9,38+9,49+2,18+8,89		29,94						
		Montáž podlahových listů dilatačních	m	20,95	44,00	921,80				
		m 1003:2,06*2+3,27		7,39						
		m 1004:3,26		3,26						
		m 1031:2,06*3		6,18						
81	77111122R00	m 1048:2,0*2,06		4,12						
		Montáž podlahových listů přechodových	m	14,70	44,00	646,80				
		mezi dveře dlažba-vinyl:								
		m 1014:1,60		1,60						
		m 1015,1016:0,80+0,80		1,60						
		m 1021-1022:0,80*2		1,60						
		m 1021-1003:0,8		0,80						
		m 1002-1029:0,8		0,80						
		m 1031-1030:0,8		0,80						
		m 1035-1032:0,8		0,80						
		m 1032-1033:0,8		0,80						
		m 1039-1036:0,8		0,80						
		m 1031-1036:0,8		0,80						
		m 1036-1037:0,8		0,80						
		m 1049-1051:0,6		0,60						
		m 1058-1057:0,70+0,60		1,30						
		m 1044-1045,1031:0,8*2		1,60						
		Obklad soklíků hutných, rovných, tmel.v.do 100 mm	m	194,01	55,00	10 670,28	0,00032	0,06208		
		m 1016:2,0*(2,06+3,29)-0,8*2-0,6		8,50						
		m 1021:2,0*(2,62+2,52)-4,0*0,8		7,08						
		m 1025:2,0*(2,52+2,62)-4,0*0,80		7,08						
		m 1032:2,0*(3,0+2,82)-0,8*3-0,6		8,64						
		m 1051:2,63+2,26+3,53+3,83+0,85+1,58		14,68						
		-0,6		-0,60						
		m 1058:2,10+3,56+3,75+0,9+1,50+2,60		14,41						
		-0,7-0,60		-1,30						
		m 1040:2,0*(2,90+2,84)-0,8*2-0,7		9,18						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouta	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 1003:(2,06+3,085+6,0*2+5,74)*2		45,77						
		-3,27-1,60-0,8*4-2,97-1,60		-12,64						
		m 1002:2,0*(3,36+4,0)-2,97-1,28*2		9,19						
		6,0*0,30		1,80						
		m 1004:0,55+0,43+4,78+3,80+0,25+0,10+2,96+3,26+2,39		18,52						
		0,55		0,55						
		-0,60*4-0,8		-3,20						
		m 1031:2*(2,06+5,70+6,0+6,0+6,0)		51,52						
		-7,0*0,8-1,60*2		-8,80						
		m 1048:2,0*(2,06+6,0+0,85)		17,82						
		-2,0*1,60-2,0*0,8		-4,80						
		m 1064:(2,04+2,06)*2-1,60-1,75-1,40		3,45						
		0,16+0,37+1,22+1,20+2,47+1,60		7,02						
		0,435+0,30		0,74						
		-0,60		-0,60						
83	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	194,00	33,00	6 402,00				
84	771575107RZ1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm bez materiálu	m2	14,42	264,00	3 807,54				
		v místech sprchových vaniček:								
		m 1046:(0,90*0,90+0,10*0,90*2)		0,99						
		m 1038:(0,95*0,95+0,10*0,95*2)		1,09						
		m 1027:6,17		6,17						
		m 1023:6,17		6,17						
85	771575109RZ1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm bez materiálu	m2	238,86	259,00	61 864,74				
		1. NP:								
		m N 1002:14,68		14,68						
		m 1003,1004:41,11+26,68		67,79						
		1016:6,79		6,79						
		1021,1023:7,08+6,17		13,25						
		m 1025,1031,1032:7,09+52,80+8,81		68,70						
		m 1038,1040,1042:4,89+8,93+5,79		19,61						
		m 1046,1048:5,29+27,23		32,52						
		m 1051,1058,1059,1064:9,38+9,49+2,18+8,89		29,94						

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouta	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 1035:-2,80*1,20		-3,36						
		m 1039:-2,68*1,20-0,70*1,46		-4,24						
		m 1037:-1,53*1,65		-2,52						
		m 1057:-3,60*1,20		-4,32						
		m 1045:-1,80*1,20-1,63*1,20		-4,12						
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				3 242,47				-5,38825
Díl:	776	Podlahy povlakové								
97	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	202,84	83,00	16 835,72				
		1. NP skladba S08:								
		m								
		N1014, 1017, 1019, 1022, 1024, 1026:27,28+3,50+13,01+15,43+28,43+16,55		104,20						
		m N1029, 1030, 1035, 1037, 1039:7,84+15,55+13,54+14,20+13,73		64,86						
		m 1045, 1057:15,72+18,06		33,78						
98	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	202,85	31,00	6 288,35				
99	776431100R00	Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám	m	203,56	141,00	28 701,96	0,00002	0,00407		
		bez odpočtu otvorů:								
		m 1014:2,0*(5,32+4,92)		20,48						
		m 1019:2,0*(3,29+3,93)		14,44						
		m 1017:2,0*(0,90+3,29)		8,38						
		m 1024:2,0*(4,92+5,64)		21,12						
		m 1022:2,0*(3,03+4,92)		15,90						
		m 1026:2,0*(4,92+3,26)		16,36						
		m 1029:2,0*(2,12+3,46)		11,16						
		podstupnice:0,15*1,20*3		0,54						
		m 1030:2,0*(3,10+4,96)		16,12						
		m 1035:2,0*(2,80+4,91)		15,42						
		m 1039:2,0*(2,68+4,92)		15,20						
		m 1037:2,0*(2,78+4,92)		15,40						
		m 1057:2,0*(3,60+4,92)		17,04						
		m 1045:2,0*(3,08+4,92)		16,00						
100	776521200R00	Lepení povlak podlah, dílice PVC a vinyl, lepidlo	m2	204,45	141,00	28 827,45	0,00025	0,05111		
		1.np:								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
101	776551830RT1	m N1014,1017,1019,1024,1022:27 28+3,50+13,01+28,43+15,43 m 1026,1029,1030,1035,1039,1037:16,55+7,84+15,54+13,54+14,20+13,7 3 m 1057,1045:18,06+15,72 polažení schodů:(0,30+0,15)*1,20*3		87,65 81,40 33,78 1,62						
		Sejmuti povlaků volně položených z ploch nad 20 m2	m2	215,53	28,00	6 034,84			-0,00100	-0,21553
		1. Np :								
		m 1014:27,28		27,28						
		m 1018:14,19		14,19						
		m 1019:13,01		13,01						
		m 1022:15,43		15,43						
		m 1024:28,43		28,43						
		m 1026:16,55		16,55						
		m 1029:7,84		7,84						
		m 1030:15,55		15,55						
		m 1 035:15,54		15,54						
		m 1037:14,20		14,20						
		m 1039:13,73		13,73						
		m 1045:15,72		15,72						
		m 1057:18,06		18,06						
102	284-1299	Soklik pro vinylové podlahy	m	203,56	18,00	3 664,08				
103	28410245	Podlahovina vinyl 608x608x1,7 mm homogenní	m2	223,14	372,00	83 006,22	0,00236	0,52660		
		202,85*1,10		223,14						
		sokličky:								
104	58591	Dispersní lepidlo	kg	6,54	94,00	615,14				
		204,50*0,032		6,54						
105	58592	Kontaktní lepidlo	kg	7,36	174,00	1 280,67				
		0,036*204,45		7,36						
106	58593	Montážní lepidlo	kg	6,34	152,00	963,36				
		0,031*204,45		6,34						
107	77610-11	Brošení a penetrace -příprava podkladu	m2	204,45	31,00	6 337,95				
108	58581721	extra podlahová hmota nivelační	kg	1 622,80	14,00	22 719,20	0,00100	1,62280		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouta	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
109	998776201R00	spořeba tl. 1mm/1m2/1,60kg:202,85*1,60*5		1 622,80						
		Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 704,73	5,00	8 523,64				
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				213 798,58		2,20458		-0,21553
Díl: 781		Obklady keramické								
110	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	4,62	99,00	457,38				
		m 1046 příčka ve sprše:0,9*2,40*2+0,125*2,40		4,62						
111	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	4,62	17,00	78,54	0,00016	0,00074		
112	781111121R00	Montáž list rohových, vanových a dilatačních	m	6,73	44,00	295,90				
		m 1046:2,0*2,40+0,125+0,9+0,90		6,73						
113	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm v ceně obsažen tmel	m2	4,73	275,00	1 301,44				
		m 1046:2,40*0,90*2+0,125*2,40		4,62						
		0,125*0,90		0,11						
114	781411903R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 předpoklad opravy na š. 45cm: a v 2,10m: cena vč. lepidla a obkladaček : a spárování: v ceně 250kč/1m2-obkladačky:14*3*1,05*4 m 1027,1034,1038,1042.	kus	176,40	77,00	13 582,80	0,00139	0,24520		
115	58583206.A	GG cementová spárovací hmota s propislisnouou úprav 4,7325*0,6	kg	2,84	33,00	93,70	0,00100	0,00284		
116	58583200.A	Lepicí cementový tmel C1/FT 4,7325*4	kg	18,93	7,00	132,51	0,00100	0,01893		
117	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm 6,72*1,10	m	7,39	20,00	147,84	0,00022	0,00163		
118	597813700	Obkladačka 250x330x7 mm 4,73*1,05	m2	4,97	296,00	1 470,08	0,01360	0,06754		
119	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	145,17	5,00	725,86				
	Celkem za	781 Obklady keramické				18 286,06		0,33688		
Díl: 784		Malby								
120	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	2 455,08	13,00	31 916,04	0,00020	0,49102		
121	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 455,08	6,00	14 730,48				

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouta	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		okna nejsou odpočítávány viz ostění:								
		m 1003:3,22*(3,085+6,0)*2+2,06*3,22		65,14						
		-0,8*1,97*3-1,60*3,0*2		-14,33						
		3,22*(6,0+5,74)*2		75,61						
		-3,27*3,0-1,60*2,05-3,22*2,06		-19,72						
		m 1004 jen podesta:3,22*(3,70+4,78+3,70)		39,22						
		-3,27*3,0		-9,81						
		-0,60*1,97*2-0,8*2,0		-3,96						
		3,22*3,26-0,6*1,94*2		8,17						
		2,96*3,22+2,39*3,22		17,23						
		4,78*3,70		17,69						
		2,39*3,26		7,79						
		m 1014:3,22*(5,32+3,98)*2-1,60*30*2		-36,11						
		okna nejsou odpočítávány:								
		strop:27,28		27,28						
		m 1015:3,22*(2,90+4,92)*2-0,8*1,97		48,78						
		14,91		14,91						
		m 1018:3,22*(2,85+4,92)*2-0,8*1,97		48,46						
		14,19		14,19						
		m 1019:3,22*(3,93+3,29)*2-0,8*1,97		44,92						
		13,01		13,01						
		1017:3,22*(0,90+3,29)*2-0,8*1,97*2-0,98*2,0		21,87						
		6,78		6,78						
		m 1016:3,22*(3,29+2,06)*2-0,8*1,97*2-0,6*1,97		30,12						
		6,78		6,78						
		m 1020 nad okladem:1,22*(3,02+2,16)+6,45		12,77						
		m 1024:3,22*(5,64+4,92)*2-0,8*1,97		66,43						
		m 1021:3,22*(2,52+2,62)*2-0,8*1,97*4		26,80						
		m 1023 nD OBKLADEM:1,22*(2,62+2,30)*2		12,00						
		m 1022:3,22*(3,03+4,92)*2-0,8*1,97		49,62						
		15,43		15,43						
		m 1028:3,22*(4,92+3,03)*2-0,8*1,97		49,62						
		15,05		15,05						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 1025:3,22*(2,62+2,52)*2-4,0*0,8*1,97		26,80						
		m 1027 nad obludem:1,22*(1,965+2,62)*2		11,19						
		2,16		2,16						
		m 1026:3,22*(3,26+4,92)*2-0,8*1,97		51,10						
		16,56		16,56						
		m 1002:3,22*(4,0+3,36)*2-1,28*2,05*2-2,97*3,0		33,24						
		14,66		14,66						
		m 1029:3,22*(2,12+3,46)*2-0,8*1,97*2		32,78						
		7,84		7,84						
		m 1030:2,77*(4,96+3,10)*2-0,8*1,97*2		41,50						
		15,55		15,55						
		m 1035:2,77*(4,91+2,80)*2-0,8*1,97		41,14						
		15,54		15,54						
		m 1032:2,77*(3,0+2,82)*2-0,8*1,97*2-0,60*1,97		27,91						
		8,81		8,81						
		m 1034 nad obludem:0,77*(2,0+3,0)*2+0,90*0,77*2		9,09						
		6		6,00						
		m 1033:0,77*(4,92+5,09)*2-0,8*1,97		13,84						
		26,37		26,37						
		m 1031:2,77*(23,70+2,06)*2-5,0*0,8*1,97-1,55*1,97*2		128,72						
		m 1039:2,77*(4,92+2,68)*2-0,8*1,97		40,53						
		13,73		13,73						
		m 1036:2,77*(2,87+2,39)*2-0,8*1,97*2-0,60*1,97		24,81						
		7,67		7,67						
		m 1038 nad obludem:0,77*(1,95+2,49)*2+1,0*0,77*2		8,38						
		4,89		4,89						
		m 1037:2,77*(2,78+4,92)*2-0,8*1,97		41,08						
		17,82		17,82						
		m 1048:2,77*(12,85+2,06)*2-2,0*0,8*1,97-1,55*1,97*2		73,34						
		m 1049:2,77*(0,88+6,43)*2-0,8*1,97-0,7*1,97*2		36,16						
		-0,6*1,97*2		-2,36						
		6,58		6,58						
		m 1050:2,77*(3,57+4,92)*2-0,8*1,97		45,46						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
	17,82			17,82						
	m 1051:2,77*(3,83+0,85+2,63+2,26+3,48)			36,15						
	-0,6*1,97			-1,18						
	9,38			9,38						
	0,60*0,60*2,77*2			1,99						
	m 1052 nad okladem:0,77*(1,58+1,47)*2			4,70						
	2,32			2,32						
	m 1053:0,77*(0,90+1,03)*2			2,97						
	0,83			0,83						
	m 1054:2,77*(2,71+3,94)*2-0,7*1,97			35,46						
	10,80			10,80						
	m 1055:2,77*(4,92+2,14)*2-0,7*1,97			37,73						
	11,08			11,08						
	m 1060:0,77*(0,85+1,10)*2			3,00						
	0,94			0,94						
	m 1061:2,77*(2,64+0,99)*2-0,8*1,97-0,7*1,97*2			15,78						
	2,65			2,65						
	m 1062:2,77*(2,68+3,94)*2-0,7*1,97			35,30						
	10,69			10,69						
	m 1063:2,77*(2,18+4,94)*2-0,7*1,97			38,07						
	11,27			11,27						
	m 1064:2,77*(2,40+1,20+2,48+1,22+1,20+2,40)			30,19						
	-0,60*1,97-1,75*2,0			-4,68						
	8,89			8,89						
	m 1056:2,77*(1,07+3,56)*2-3,0*0,8*1,97-0,60*1,97*3			17,38						
	4,09			4,09						
	m 1059 nad okladem:0,77*(1,56+1,50)*2			4,71						
	2,18			2,18						
	1058:2,77*(3,56+2,10+2,50+1,60+0,90+3,75)			39,92						
	-0,60*1,97			-1,18						
	9,49			9,49						
	m 1057:2,77*(4,92+3,60)*2-0,8*1,97-0,70*1,97			44,25						
	18,06			18,06						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		m 1043:2,77*(5,15+4,92)*2-0,8*1,97		54,21						
	26,44			26,44						
	m 1040:2,77*(2,90+2,84)*2-0,8*1,97*2			28,65						
	8,93			8,93						
	m 1042:0,77*(2,90+1,985)*2			7,52						
	5,79			5,79						
	m 1041:2,77*(3,40+4,92)*2-0,8*1,97			44,52						
	17,29			17,29						
	m 1047:2,70*(2,88+4,92)*2-0,8*1,97			40,54						
	14,72			14,72						
	m 1044:2,77*(2,62+3,12)*2-0,8*1,97-0,60*1,97			29,04						
	7,99			7,99						
	m 1046 nad obkladem:0,77*(2,62+1,615)*2			6,52						
	5,29			5,29						
	m 1045:2,77*(4,92+3,08)*2-0,8*1,97			42,74						
	15,72			15,72						
	m 1006:1,22*(3,925+2,19+1,46+1,50+3,42)			15,24						
	-0,6*1,97			-1,18						
	6,31			6,31						
	kabiny 1007 1008 1011:1,22*(1,40+0,86)*2*2			11,03						
	1,20+1,20			2,40						
	1,22*(1,40+1,50)*2			7,08						
	2,0			2,00						
	m 1005:3,22*(1,46+0,28+0,25+1,46+1,01)			14,36						
	-0,60*1,97			-1,18						
	1,22*(0,25+0,93+0,25)			1,74						
	2,60			2,60						
	m 1010:3,22*(1,46+1,43)*2-0,60*1,97			17,43						
	-2,0-1,46			-3,46						
	2,48			2,48						
	m 1011:3,22*(1,40+1,46)*2-0,6*1,97			17,24						
	2,0			2,00						
	m 1012:1,22*(1,40+0,88)*2			5,56						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 23.09.2015
Objekt :	1 Stavební úpravy blok A Kohoutova 7	Stavební úpravy 1. Np

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		1,23		1,23						
		m.1013:3,22*(0,86+1,40)*2,0,6*1,94		13,39						
		1,23		1,23						
122	784403801R00	Odstranění maleb omýtim v místnosti H do 3,8 m	m2	2 455,08	11,00	27 005,88				
123	784452471RT2	Malba směsí tekutou 2x,2bar.-strop, míst. do 3,8 m	m2	2 455,08	44,00	108 023,52	0,00019	0,46647		
	Celkem za	784 Malby				181 675,92		0,95748		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
124	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,61	154,00	93,28				
		121,14*0,005		0,61						
125	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5,39	1 100,00	5 927,13				
		parkety:215,53*0,025		5,39						
126	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,22	1 320,00	284,46				
		215,53*0,001		0,22						
127	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí -	t	35,11	154,00	5 406,28				
		41,3152		41,32						
		odpočet sádrokartonů, parket.-0,6057-0,2155-5,3883		-6,21						
		a PVC:								
128	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,51	154,00	6 391,98				
129	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 203,69	6,00	7 222,11				
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	41,51	6,00	249,04				
131	979082121R00	Příplatek k vnitřnost. dopravě suti za dalších 5 m	t	166,03	6,00	996,15				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				26 570,43				

STAVEBNÍ ÚPRAVY 2-6NP A STŘECHA

(V této části jsou zahrnuty také dílčí ceny za ZTI+VZT+Elektro+ÚT)

**STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍHO BLOKU "A" NA KOLEJÍCH J.A.K.
Kohoutova 7, 613 00 Brno, p.č. 1788, k.ú. Husovice**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	30.09.2015	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha	JKSO	801
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Stavební úpravy 2-6 NP a střecha		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1552	Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutova		Náklady na m.j.	0
Projektant	MENHIR projekt.s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	MENHIR projekt.s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1552
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 382 343	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	15 764 254	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	2 930 329	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	24 076 926	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
	HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN+HZS	24 076 926	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	24 076 926	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	24 076 926 Kč	
DPH		21,0 %	5 056 155 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				29 133 081 Kč

Poznámka :

V případě ojedinelého použití obchodních názvůve specifikacích se jedná o pouzео příklady kvalitativního -technického standardu provedení (výrobku,materiálu) nikterak neznemožňujícího použití i jiných kvalitativně i technicky obdobných (srovnatelných řešení).

Uchazeč je povinen se podrobně seznámit ,při ocenování výkazu výměr ,s projektovou dokumentací ,kde je detailnější specifikace výrobků a materiálů a řemesel,technologií a pod.

Tyto údaje je uchazeč povinen zohlednit při tvorbě cen jednotlivých položek rozpočtu.

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutova	Rozpočet :	30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 PUBLICITA	27 500	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	789 993	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	817 314	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 618 976	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 849	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	204 390	0	0	0	0
924 Ostatní práce	132 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	204 153	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	94 683	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	165 415	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	724 489	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	75 353	0	0	0	0
994 Požární ochrana	61 317	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	588 153	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	52 115	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	21 689	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	3 949 773	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	138	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	340 539	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	17 455	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	3 937 007	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	379 502	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	20 602	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	3 979 329	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 100 590	0	0	0
783 Nátěry	0	282 624	0	0	0
784 Malby	0	906 800	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	168 990	0	0	0
787 Zasklívání	0	18 949	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 930 839	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	999 490	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	445 911	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 382 343	15 764 254	0	2 930 329	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	24 076 926	0
Oborová přírážka	0	0,0	24 076 926	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	24 076 926	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	24 076 926	0
Provoz investora	0	0,0	24 076 926	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	24 076 926	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	24 076 926	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
Díl: 01		PUBLICITA								
1	01-1	Vývěsná tabule stavby s popisem prací, dodavatele s nosnou konstrukcí osazenou do terénu s kotvením	ks	1,00	27 500,00	27 500,00				
	Celkem za	01 PUBLICITA				27 500,00				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
9	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh P1 a P2:70*40	kus	110,00	141,00	15 510,00	0,02877	3,16470		
10	317944311R00	Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů bez dodávky L 50/50/5 překlad P3 L 50/50/5:2,0*1,25*65*3,77*0,001	t	0,61 0,61	25 850,00	15 835,71	1,09000	0,66773		
11	340239235U00	Zazdívká -4m2 příčky 15cm porobeton bílý nad dveřmi světlíky : kuchyně 2. Np m 2026:0,80*0,60 3,4,5,6 Np:0,80*0,60*4 prosklení zazdění ve sprchách a a wc: m 203:2032:(1,0*2,20+1,60*2,20) 3,4,5,6 Np:5,72*4 xxxx: zazdění otvorů po vybouraných dveřích: 0,90x 2,05m: 2 Np:21,0*0,90*2,05 3,4,5,6 Np:38,745*4	m2	224,73 0,48 1,92 5,72 22,88 38,75 154,98	437,00	98 204,83	0,10212	22,94892		
12	342254511R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm příčky do instalačního prostoru: 2. Np poznámka 2: m 2044,1:0,90*2,80*2 m 2041,1:0,90*2,80*2 m 2038,1:0,90*2,80*2 m 2034,1:0,90*2,80*2 m 2029,1:0,90*2,80*2 m 2026,1:0,90*2,80*2 m 2023,1:0,90*2,80*2 m 2020,1:0,9*2,80*2 m 2016,1:0,90*2,80*2	m2	302,40 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04	277,00	83 764,80	0,07106	21,48854		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		m 2013.1:0.90*2.80*2		5,04						
		m 2010.1:0.9*2.80*2		5,04						
		m 2007.1:0.90*2.80*2		5,04						
		ditto 3,4,5,6 Np:60,48*4		241,92						
13	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	140,14	352,00	49 329,28	0,09298	13,03022		
		předstěny viz poznámka 1:								
		na výkrese 2-6 Np- na v 1,30m:								
		m 2044.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2041.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2038.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2034.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2029.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2026.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2023.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2020.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2016.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2013.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2010.1:1,925*1,30		2,50						
		m 2007.1:1,925*1,30		2,50						
		3,4,5,6 Np:27,5275*4		110,11						
14	342254711R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm	m2	647,00	436,00	282 089,82	0,11763	76,10602		
		2. Np vyzdívání sociálek:								
		m 2044.1-2044.2:2.86*2.80-0.70*1.97		6,63						
		1,10*2,40		2,64						
		m 2041.1-2041.2:								
		předpokládána výška 2,8m:2,80*2,85-0,7*1,97		6,60						
		příčka mezi sprchou a wc viz poznámka 3:1,10*2,40		2,64						
		m 2038.2 a 2038.1:2.80*2.81-0,7*1.97		6,49						
		1,10*2,40		2,64						
		m 2034.2-2034.1:2.80*2.94-0.7*1.97		6,85						
		1,10*2,40		2,64						
		m 2031.2-2031.1:2.80*1.885-0.7*1.97		3,90						
		0,60*2,40		1,44						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		m 2031.1-2031.3:2.80*6.28-0.8*1.97		16.01						
		m 2029.2-2029.1:2.80*2.72-0.7*1.97		6.24						
		2.40*1.10		2.64						
		m 2026.2-2026.1:2.80*2.75-0.7*1.97		6.32						
		2.40*1.10		2.64						
		m 2023.2-2023.1:2.80*2.84-0.7*1.97		6.57						
		2.40*1.10		2.64						
		m 2020.2-2020.1:2.80*2.84-0.7*1.97		6.57						
		1.10*2.40		2.64						
		m 2016.2-2016.1:2.80*2.84-0.7*1.97		6.57						
		1.10*2.40		2.64						
		m 2013.2-2013.2:2.80*2.79-0.7*1.97		6.43						
		1.10*2.40		2.64						
		m 2010.2-2010.1:2.80*2.87-0.7*1.97		6.66						
		1.10*2.40		2.64						
		m 2007.2-2007.1:2.80*2.83-0.7*1.97		6.55						
		1.10*2.40		2.64						
		dtto 3.4.5.6 Np:128.871*4		515.48						
15	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	94.58	525,00	49 652,40	0,13965	13,20754		
		2. Np m 2027-2028:5.01*2.80		14.03						
		3.4.5.6 Np:5.01*2.80*5		70.14						
		m 2031.1:2.80*1.635+0.225*2.80		5.21						
		dtto 3.4.5.6 Np:5.20		5.20						
16	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavesenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12.5 mm, bez izolace	m2	16.59	380,00	6 303,25	0,01860	0,30853		
		do kuchynky k digestořím:								
		opláštění vzduchotechniky:1.91*(0.30+0.25)*12		12.61						
		0.30*0.25*12		0.90						
		3.165*(0.30+0.25)		1.74						
		2.165*(0.30+0.25)		1.19						
		0.30*0.25*2		0.15						
17	342948111R00	Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. v pokojích :	m	784.00	118,00	92 512,00	0,00102	0,79968		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		na výšku viz poznámka 6 příčka m 2027-2028:2,0*2,80		5,60						
		m 3027,4027,5027,6027-2,*2,80*4		22,40						
		příčka m 2031,3 a 2031,2,2,0*2,80+2,80		8,40						
		i instal. příčka v m 2031,1:3,0*2,80		8,40						
		dtto v 3,4,5,6 Np:8,40*4*2		67,20						
		ukotvení instal. příček u sprch:								
		tl. 75mm jen z jedné strany :								
		-k oknu 2. Np:2,80*12,0		33,60						
		3. Np.4,5,6:2,80*12,0*4		134,40						
		ukotvení dělicích příček :								
		předstín -sociálka všechny bunky:								
		m 2044,2 a dělicí příčka sprchy:2,80*3*12		100,80						
		dtto patra 3,4,5,6 Np:100,80*4		403,20						
18	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přístřešnými kotvami	m	25,05	117,00	2 930,85	0,00102	0,02555		
		příčka nová m 2028-2027:								
		nad 2. Np viz poznámka 6:5,01		5,01						
		nad 3,4,5,6,5,01*4		20,04						
19	389361001R00	Doplňující výztuž prefa konstrukcí z bet.oceli	t	0,03	25 850,00	902,17	1,00200	0,03497		
		pro doplnění stropní konstrukce :								
		ve stropě nad 2,3,4,5,6 Np m 2028:7*4,50*0,30*3,08*1,20*0,001		0,03						
		a v následujících patrech m 3027 apod:								
		uvazuje se i bet.stropě dvoupl. střechy :								
		viz statika sít 100/100/5:								
20	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,85	2 497,00	4 631,69	2,56981	4,76674		
		vč bednění nad bývalou instalační šachtou :4,50*0,30*0,18*7		1,70						
		mezi m 2028-2027:								
		uvazuje se i v následujících patrech a :								
		stropu dvouplášťové střechy:								
		material na bednění viz specifikace:								
		práce zahrnutá v položce:								
		pro poznámku 2 výkres střecha :								
		zapravení výřezu -odvětrávací šachty po odbourání:0,77*0,70*0,14		0,08						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejičkách JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		0,70*0,80*0,14		0,08						
21	389941012R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílčů, do 10 kg	kg	78,53	353,00	27 722,25	0,00100	0,07853		
		Z1-5ks jeden strop:5*1,06*1,96*1,08*7		78,53						
		nosný profil pás. ocel.50/5:								
22	13331712	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x50x5 mm	T	0,66	22 550,00	14 919,08	1,00000	0,66160		
		překlad P3 L 50/50/5:2,0*1,25*65*3,77*0,001*1,08		0,66						
23	59531504	Překlad nenosný pórobeton 1250x250x125 mm	kus	70,00	383,00	26 810,00	0,03300	2,31000		
		P2:70		70,00						
24	59531505	Překlad nenosný pórobeton 1250x250x150 mm	kus	40,00	441,00	17 640,00	0,04000	1,60000		
		P1:40		40,00						
25	60725012	Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	10,21	121,00	1 234,93	0,00908	0,09267		
		pro bednění viz Z1:4,50*0,30*7*1,08		10,21						
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				789 993,05		161,29195		
Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
26	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu C 16/20	m3	44,49	3 025,00	134 574,08	2,52514	112,33666		
		13 otvorů-6 stropů :0,51*0,18*5,50*13*6		39,38						
		nad 1,2,3,4,5,6NP:								
		střecha-2 plášť:0,51*0,14*5,50*13		5,11						
27	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	266,81	405,00	108 058,86	0,03317	8,85015		
		střecha:5,01*0,50*13		32,57						
		pátka:0,50*5,01*13*6		195,39						
		lem obednění prostupu pro :								
		vzduchotechniku:0,18*(1,0+0,225)*2*13*6		34,40						
		ve střеше:0,14*(1,0+0,225)*2*13		4,46						
28	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	266,81	55,00	14 674,66				
		0,50*5,01*13*6		195,39						
		0,50*5,01*13		32,57						
		0,18*(1,0+0,225)*2*13*6		34,40						
		0,14*(1,0+0,225)*2*13		4,46						
29	411354235R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 0,8 mm	m2	35,75	451,00	16 123,25	0,01059	0,37859		
		pro strop -střecha druhý plášť :								
		viz poznámka 5 výkres 13:0,50*5,50*13,0		35,75						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
30	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm do stropu v místech ocel. profilů: 5,25*0,50*3,08*1,20*0,001*13*7	t	0,88 0,88	23 650,00	20 880,59	1,05544	0,93185		
31	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 zapravení stropní konstrukce : náhrada vybouraných panelů: nad 1,2,3,4,5 a 6.Np-13 otvorů: vždy 2x l č. 18 dl 5,50m:2,0*5,50*21,90*6*0,001*13 pro dvoupříští. střechu-7 strop: l č. 14-13 otvorů:2,0*5,50*14,30*0,001*13	t	20,84	5 500,00	114 593,05	0,01663	0,34649		
32	13380525	Tyč průřezu l 140, střední, jakost oceli 11373 strop -střecha :2,0*5,50*14,30*0,001*13*1,08	T	2,21 2,21	18 150,00	40 084,28	1,00000	2,20850		
33	13480810	Tyč průřezu l 180, hrubé, jakost oceli 11373 zapravení stropní konstrukce : náhrada vybouraných panelů: nad 1,2,3,4,5 a 6.Np-13 otvorů: vždy 2x l č. 18 dl 5,50m:2,0*5,50*21,90*6*0,001*1,08*13	T	20,29	18 150,00	368 325,21	1,00000	20,29340		
Celkem za						817 313,97		145,34564		
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní									
34	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů okna zevnitř 2. Np:1,90*1,50*19 1,90*1,50*2 1,90*1,50*17 3,25*2,10 2,95*1,50+1,40*2,25+1,50*1,50 3,4,5,6. Np:124,95*4 zakrytí podlah chodeb a schodiště:(34,47+13,13)*5	m2	862,75 54,15 5,70 48,45 6,83 9,83 499,80 238,00	30,00	25 882,50	0,00004	0,03451		
35	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková v místnostech předstíněk :2,85*1,30*31 v místnostech sprch i wc, umývacím: m 2030,2029,2028,2027:3,25*5,01 2,72*5,01	m2	1 106,66 114,86 16,28 13,63	292,00	323 144,28	0,05123	56,69411		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		2.85*5,01		14,28						
		2.85*5,01		14,28						
		3,4,5,6:173,3217*4		693,29						
		m 2033:3,96*0,20		0,79						
		3,70*11*0,20		8,14						
		3,4,5,6Np:(0,792+8,14)*4		35,73						
		na nové dobetonovných stropoch 2. np:13,0*0,60*5,01		39,08						
		m 3,4,5,6.:13,0*0,60*5,01*4		156,31						
		nad 7-střecha dvouplášť. se neuvažuje:								
36	611425531RT2	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	68,39	176,00	12 036,73	0,04998	3,41816		
		stropy v místech zrušených příček:2,85*0,15*31		13,25						
		v m 2031 umývárna:2,72*0,15		0,41						
		v m 2032:0,60*0,15		0,09						
		3,4,5,6 Np:13,66*4		54,64						
37	611425731RT2	Omitka rýh stropů MV nad 30 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	10,00	198,00	1 980,79	0,04005	0,40066		
		m 2032-2028 za instal. příčku:5,01*0,40		2,00						
		3,4,5,6 Np:2,00*4		8,00						
38	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	13,50	163,00	2 200,50	0,00411	0,05549		
		strop na bednění OSB desky :		2,70						
		m 2027(2028 sušárna):4,50*0,60		10,80						
		3,4,5,6. Np:2,70*4								
39	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	9 250,00	34,00	314 500,00	0,00478	44,21500		
		po vysekání kapsách pro krabice :		1 790,00						
		elektro 2. Np 100/100:1790		7 160,00						
		3,4,5,6 Np:1790*4		60,00						
		150/150 2. Np:60		240,00						
		3,4,5,6 Np:60*4								
40	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	606,25	102,00	61 837,50	0,10712	64,94150		
		po vysekání drážkách elektro 2. Np:1925*0,05		96,25						
		3,4,5,6 Np hl. 30mm a š 30mm:1925*0,05*4		385,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		hl. 30mm a š 70mm 2. Np:250*0,10		25,00						
		3,4,5,6. Np:250*0,10*4		100,00						
41	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	189,30	352,00	66 633,60	0,00431	0,81588		
		přizdivky v prádelně 2. np m 2036:5,01+0,57		5,58						
		3,4,5,6:5,58*4		22,32						
		přizdivky v koupelnách:1,925*12		23,10						
		3,4,5,6 Np:23,10*4,		92,40						
		okolo sokliku v prádelně 2. Np:(5,01+2,76+0,25*2+0,47+0,44)		9,18						
		3,4,5,6 Np:9,18*4		36,72						
42	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	606,25	77,00	46 681,25	0,03649	22,12206		
		po vysekání drážkách elektro 2. Np:1925*0,05		96,25						
		3,4,5,6 Np hl. 30mm a š 30mm:1925*0,05*4		385,00						
		hl. 30mm a š 70mm 2. Np:250*0,10		25,00						
		3,4,5,6. Np:250*0,10*4		100,00						
43	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková po všech přícháčkách vybouraných:	m2	184,80	88,00	16 262,40	0,05989	11,06767		
		od předstěni:2,80*0,20*24		13,44						
		2,80*0,20*42		23,52						
		dtto 3,4,5,6:36,96*4		147,84						
44	612451121R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká pod obklad :	m2	1 303,97	149,00	194 292,20	0,04558	59,43516		
		socialní bunky:								
		bunka 13 m 2044,1:								
		poznámka 1 na předstěně:1,925*1,50+1,925*0,10		3,08						
		po dveře:0,86*1,50		1,29						
		stěna s oknem:0,43*1,5+1,80*1,03+0,23*1,50		2,84						
		za wc:0,90*1,50+0,90*1,50		2,70						
		sprcha:0,125*2,40		0,30						
		2,40*(0,90+0,90+1,0)		6,72						
		m 2044,1pro kuch. linku:1,25*1,50+1,91*0,60		3,02						
		bunka 12 m 2041,1:								
		na předstěně:1,92*1,50+1,925*0,10		3,07						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		po dveře:0,85*1,50		1,28						
		stěna s oknem:0,55*1,50+1,80*1,03+0,10*1,50		2,83						
		za wc:1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		sprcha:2,40*(0,125+0,90+0,90+1,0)		7,02						
		m 2041.2 pro kuch. linku:1,50*1,25+0,60*1,91		3,02						
		Bunka 11 m 2038.1:								
		na předstěně:1,50*1,925+1,925*0,10		3,08						
		stěna s oknem:1,50*0,55+1,80*1,03+0,10*1,50		2,83						
		za wc:1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		ve sprše:2,40*(0,125+0,90+0,90+0,90)		6,78						
		m 2038.2 pro kuch. linku:1,50*1,15+0,60*1,91		2,87						
		Bunka 10 m 2034.1:								
		od dveří a předstěna:1,50*(0,80+1,925+0,40)		4,69						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,30+0,40*1,50		2,94						
		wc:1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		ve sprše:2,40*(0,125+0,90+0,90+1,0)		7,02						
		m 2034.2 pro kuch. linku:1,50*1,25+1,91*0,60		3,02						
		0								
		prádelna m 2036:1,50*5,01+5,01*0,10		8,02						
		Bunka 9 m 2031.1:1,50*(2,61+1,635+1,50+0,15+0,10+0,60)		9,89						
		sprcha:2,40*(0,125+1,0+0,90+1,0)		7,26						
		m 2031.2:1,50*0,95		1,43						
		0,60*(1,505+2,05)		2,13						
		Bunka 8 m 2029.1:								
		od dveří:1,50*(0,80+1,925)+1,925*0,10		4,28						
		1,08*1,03		1,11						
		1,50*0,60		0,90						
		wc:1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		sprcha:2,40*(0,125+0,80+0,90+1,0)		6,78						
		m 2029.2 kuch.:1,50*1,15+0,60*1,91		2,87						
		Bunka 7 m 2026.1:								
		1,50*(0,75+1,925+0,30)		4,46						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A" na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
	1.925*0,10			0,19						
	pod oknem: 1.80*1.03+1.50*0,25			2,23						
	wc: 1.50*(0.90+0.80)			3,20						
	sprcha: 2.40*(0.125+0.80+0.90+0.90)			6,54						
	m 2026.2 kuch. linka: 1.50*1,15			1,73						
	0.60*1,91			1,15						
	Bunka 6 m 2023.1:									
	od dveří: 1.50*(0.80+1.92+0.40)			4,68						
	na přizdvíže: 1.92*0,10			0,19						
	pod oknem: 1.80*1.03			1,85						
	wc: 1.50*(0.30+0.90+0.80)			3,00						
	sprcha: 2.40*(0.125+0.80+0.90+0.90)			6,54						
	m 2023.2: 1.25*1.50			1,88						
	0.60*1,91			1,15						
	Bunka 5 m 2020.1:									
	od dveří: 1.50*(0.85+1.925+0,15)			4,39						
	1.925*0,10			0,19						
	pod oknem: 1.80*1.03			1,85						
	wc: 1.50*(0.50+0.90+0.80)			3,30						
	2.40*(0.125+0.80+0.90+0.90)			6,54						
	m 2020.2 kuch. linka:									
	1.50*1,25			1,88						
	0.60*1,91			1,15						
	Bunka 4 m 2016.1:									
	od dveří: 1.50*(0.85+1.925+0,20)			4,46						
	1.925*0,10			0,19						
	pod oknem: 1.80*1.03			1,85						
	wc: 1.50*(0.40+0.90+0.80)			3,15						
	2.40*(0.125+0.80+0.90+0.90)			6,54						
	m 2016.2 kuch. linka: 1.25*1.50			1,88						
	1.91*0,60			1,15						
	Bunka 3 m 2013.1:									
	od dveří: 1.50*(0.75+1.925+0,45)			4,69						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		1.925*0.10		0.19						
		pod oknem:1.80*1.03		1.85						
		sprcha:1.50*(0.20+0.90+0.80)		2.85						
		sprcha:2.40*(0.125+0.80+0.90+0.90)		6.54						
		m 2013.2 kuch. linka:1.25*1.50+1.91*0.60		3.02						
		Bunka 2 m 2010.1:								
		od dveří:1.50*(0.87+1.92+0.45)		4.86						
		přizdívka:1.92*0.10		0.19						
		parapet okna:1.80*1.03		1.85						
		wc:1.50*(0.25+0.895+0.80)		2.92						
		sprcha:2.40*(0.125+0.80+0.90+1.0)		6.78						
		m 2010.2:1.25*1.50+0.60*1.91		3.02						
		Bunka 1 m 2007.1:								
		od dveří:1.50*(0.83+1.925+0.50)		4.88						
		1.925*0.10		0.19						
		pod opkmem:1.80*1.03		1.85						
		wc:1.50*(0.15+0.90+0.80)		2.78						
		2.40*(0.125+0.80+0.90+0.90)		6.54						
		m 2007.1 kuch. linka:1.25*1.50+0.60*1.91		3.02						
		xxxxx								
		3.4.5.6 Np:260.7949*4		1 043,18						
45	612473182R00	Omlítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	2 483,34	182,00	451 966,97	0,02798	69,48371		
		nové omlítky:								
		m 2044.1 nad obkladem wc:0.90*1.30		1,17						
		sprcha:0.90*0.40		0,36						
		n ad dveřmi a nad obkladem:0.70*0.80+0.86*1.30		1,68						
		m 2044.2 nová stěna s dveřmi:2.86*2.80-0.7*1.97		6,63						
		po otlučeném obkladem a předsínkách:1.30*2.80		3,64						
		okolo nových dveří:1.30*2.80-0.8*1.97		2,06						
		m 2043:								
		nové osazené dveře:1.30*2.80-0.8*1.97		2,06						
		nové zazděné dveře:1.0*2.10		2,10						
		1.30*2.80		3,64						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
	m 2042:									
		zazděné dveře:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		1,0*2,10		2,10						
		1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
	m 2041,1:									
		nad obkladem wc:0,90*1,30		1,17						
		nad obkladem sprcha:0,90*0,40		0,36						
		0,90*0,40		0,36						
		nad dveřmi:0,7*0,80		0,56						
		nad obkladem:0,85*1,30		1,11						
		stěna do m 2041,2 odpočet dveří a obkladu:2,85*2,80-1,25*1,50-0,7*1,97		4,73						
		okolo nově osazených dveří:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		na nové zazdvce:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
	m 2040	nová zazdvka s dveřmi:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
	m 2039	stěny po býv. sociálkách:1,30*2,80*2		7,28						
		-0,8*1,97		-1,58						
	m 2038,1:									
		nad obkladem wc návyzdávka:0,90*1,30		1,17						
		nad obkladem sprcha:0,90*0,40*2		0,72						
		nad dveřmi:0,70*0,80		0,56						
		nad obkladem od 1,50m:1,0*1,30		1,30						
	m 2038,2	stěn ýbýv. socíalek a nová zazdvka:1,30*2,80*2-0,8*1,97		5,70						
	m 2037	nové zazdvky dveří:1,0*2,20		2,20						
		1,30*2,80*2-0,8*1,97		5,70						
	m 2038	nad přízdívkou a býv.stěny:								
		socialky:1,30*1,30		1,69						
		1,30*2,80		3,64						
	m 2035	zazdvka dveří a nová :1,0*2,20		2,20						
		zazdvka :1,30*2,80*2-0,8*1,97		5,70						
	m 2034,1:									
		nová zazdvka na d wc a obkladem:0,90*1,30		1,17						
		sprcha nad 2,40m:0,90*0,40+1,0*0,40		0,76						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		nad dveřmi:0.70*0.80+0.84*1.30		1.65						
		m 2034.2 nová stěna:2.94*2.80-0.7*1.97		6.85						
		viz omítka pod obklad odpočet:-1.25*1.50		-1.88						
		býv. stěny socialky:1.30*2.80-0.8*1.97		2.06						
		nová zazdívka:1.30*2.80-0.8*1.97		2.06						
		m 2033:								
		nová zazdívka a protější stěna:1.30*2.80*2-0.8*1.97		5.70						
		zazdní dveři:1.0*2.20		2.20						
		m 2031.1:								
		nad obkladem od 1.50m nová příčka:1.30*(1.635+2.60)		5.51						
		nad dveřmi:0.95*0.80		0.76						
		ve sprše:0.90*0.40		0.36						
		m 2031.2 odpočet dveří a obkladu:3.125*2.80-0.8*1.97-2.05*1.50		4.10						
		1.885*2.80-0.7*1.97		3.90						
		m 2031.3.6.28*2.80-0.8*1.97		16.01						
		m 2030 původně sprchy :								
		omítá se celé:2.80*(5.01+3.25)*2		46.26						
		-0.8*1.97-1.80*1.45		-4.19						
		0.25*(1.45+1.80+1.45)		1.18						
		m 2029.2 socialka nově předsín celá:2.80*(2.72+2.95)*2-3.0*0.80*1.97		27.02						
		-0.7*1.97		-1.38						
		odpočet obkladu viz omítka pod obklad:-1.91*0.60-1.15*1.50		-2.87						
		m 2029.1:								
		nad obkladem od v 1.50m:1.30*(0.82+1.925+0.60)		4.35						
		za wc:0.90*1.50+0.8*1.50		2.55						
		sprcha :0.90*0.50*2		0.90						
		nad dveřmi:0.70*0.50		0.35						
		m 2028 původně wc nově celé:								
		a nová příčka:2.0*(5.01+2.85)*2		31.44						
		-1.80*1.45-0.8*1.97		-4.19						
		0.25*(1.45+1.80+1.45)		1.18						
		m 2027:								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		nová příčka:2,80*5,01		14,03						
		vedle okna:0,35*2,80		0,98						
		stěna se zazděnými dveřmi:2,85*2,80		7,98						
		stěna s dveřmi nově osazenými:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		im 2026.2:1,30*2,80*2-0,8*1,97*2		4,13						
		nová příčka:2,75*2,80-0,7*1,97		6,32						
		viz omítka pod obklad odpočet:-1,15*1,50-1,91*0,60		-2,87						
		luxfery světlík zazdívka:0,60*0,50		0,30						
		im 2026.1:1,30*0,80		1,04						
		nad přízdvívkou se neuvažuje:								
		wc:0,80*2*1,30		2,08						
		spřcha:0,90*0,40*2		0,72						
		nad dveřmi:0,70*0,80		0,56						
		im 2025:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		im 2024 nové vyzdění příčka:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		im 2023.2:								
		nové vyzdění příčka:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		stěna s vbouranými dveřmi:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nová příčka:2,84*2,80-0,7*1,97		6,57						
		nad obkladem spřcha:0,40*0,90*2		0,72						
		wc:1,30*0,80+1,30*0,90		2,21						
		0,25*1,30		0,33						
		nad přízdvívkou :0								
		nadobkladem a dveřmi:0,84*1,30+0,70*0,80		1,65						
		im 2022:								
		nová příčka:1,30*2,80		3,64						
		nový otvor dveře:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		im 2021:								
		nová příčka:1,30*2,80		3,64						
		nový otvor dveře:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		m 2020:								
		nový otvor pro dveře:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nová příčka:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nová příčka s dveřmi a obkladem:2,84*2,80-0,7*1,97-1,25*1,50		4,70						
		m 2020.1:								
		nad sprchou:0,40*0,90*2		0,72						
		wc:0,8*0,90+0,90*1,30		1,89						
		nad přízkou .0								
		nad obkladem a dveřmi:0,84*1,30+0,70*0,80		1,65						
		m 2019:								
		nová příčka s dveřmi:1,30*2,80*2-0,8*1,97		5,70						
		zazděné dveře:1,00*2,20		2,20						
		m 2017:								
		nová příčka s dveřmi:1,30*2,80*2-0,8*1,97		5,70						
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		m 2016.2:								
		nová příčka s dveřmi:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nové dveře zazděné:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nová příčka s dveřmi:2,84*2,80-0,7*1,97		6,57						
		-1,25*1,50		-1,88						
		m 2016.1:								
		nad sprchou:0,40*0,90*2		0,72						
		wc:0,80*0,90*2		1,44						
		nad přízkou .0								
		nad obkladem a dveřmi:0,84*1,30+0,70*0,80		1,65						
		m 2015:								
		nová příčka:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nový otvor s dveřmi:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		m 2014:								
		nová příčka s dveřmi:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nový otvor s dveřmi:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejičkách JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		m 2013.1:								
		nová příčka s dveřmi:1,30*2,8-0,80*1,97		2,06						
		nový otvor s dveřmi:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nová příčka s dveřmi:2,79*2,80-0,70*1,97		6,43						
		odpočet obkladu:-1,25*1,50		-1,88						
		m 2013.2:								
		nad sprchou:0,90*0,40*2		0,72						
		nad wc:0,80*0,90+0,90*1,30		1,89						
		nad přízdívkou :0								
		nad obkladem a dveřmi:0,70*0,80+0,79*1,30		1,59						
		m 2012:								
		nová příčka:1,30*2,80*2-0,8*1,97		5,70						
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		m 2011:								
		nový otvor s dveřmi a stěna po předsíni:1,30*2,80*2-0,8*1,97		5,70						
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		m 2010.1:								
		nové otvory s dveřmi:1,30*2,80*2-0,8*1,97*2		4,13						
		nová příčka:2,87*2,80-0,7*1,97		6,66						
		obklad:-1,25*1,50		-1,88						
		m 2010.2:								
		nad sprchou:0,90*0,40*2		0,72						
		nad wc:0,80*1,30+0,80*1,30		2,08						
		nad přízdívkou :0								
		nad obkladem a dveřmi:0,87*1,30+0,70*0,80		1,69						
		m 2009:								
		nová příčka-zazdívk v místech předsínky:1,30*2,80		3,64						
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		nový otvor pro dveře:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		m 2008:								
		nová příčka:1,30*2,80		3,64						
		nový otvor pro dveře:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		m 2007.2:								
		nový otvor pro dveře:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nová příčka:1,30*2,80-0,8*1,97		2,06						
		nová příčka s dveřmi:2,83*2,80-0,7*1,97		6,55						
		obklad:-1,25*1,50		-1,88						
		m 2007.1:								
		nad sprchou:0,90*0,40*2		0,72						
		nad wc:0,8*0,90+0,8*1,30		1,76						
		nad přízdívkou :0								
		nad obklade a dveřmi:0,83*1,30+0,70*0,80		1,64						
		m 2006:								
		nová příčka:1,30*2,80*2-0,8*1,97		5,70						
		zazděné dveře:1,0*2,20		2,20						
		chodba zazděné dveře 1,0*2,20*21:1,0*2,20*21		46,20						
		světítky zazdění luxfer:								
		1,60*2,20+1,0*2,20+0,8*0,50:1,60*2,20+1,0*2,20+0,8*0,50		6,12						
		xxxx:								
		3,4,5,6 Np:496,667*4		1 986,67						
46	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	623,05	163,00	101 557,15	0,00367	2,28659		
		zazdivky otvorů z obou stran:								
		nad dveřmi světítky :								
		kuchynky 2. Np m 2026:0,80*0,60		0,48						
		3,4,5,6 Np:0,80*0,60*4		1,92						
		prosklení zazdění ve sprchách a a wc:								
		m 203.2032:(1,0*2,20+1,60*2,20)		5,72						
		3,4,5,6 Np:5,72*4		22,88						
		xxxx:								
		zazdění otvorů po vypořaných dveřích:								
		0,90x 2,05m:								
		2. Np:21,0*0,90*2,05		38,75						
		3,4,5,6. Np:38,745*4		154,98						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejičkách JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		druhá strana otvorů:224.725		224.73						
		přechod nová omítka -stávající:								
		v místech zrušených příček:								
		býv. předstíni:2.80*0.20*31*2		34.72						
		3.4.5.6Np:34.72*4		138.88						
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 618 975,87		334,97051		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
47	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	8,42	2 475,00	20 849,40	2,52500	21,27060		
		ve sprše 2. Np 13x0.90*0.90*0.16*13		1,68						
		v 3.4.5.6 Np:1.6848*4		6,74						
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				20 849,40		21,27060		
Díl: 64		Výplně otvorů								
48	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	70,00	550,00	38 500,00	0,01897	1,32790		
		pro D4 do m 2031,1:1		1,00						
		3.4.5.6 Np:4		4,00						
		D6+D5: 65		65,00						
49	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	115,00	550,00	63 250,00	0,05401	6,21115		
		do vybouraných otvorů:								
		pro D3 a D4:23		23,00						
		3.4.5.6:23*4		92,00						
50	55330334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L	kus	115,00	567,00	65 205,00	0,01000	1,15000		
51	55330407	Zárubeň ocelová YH125 700x1970x125 L	kus	65,00	534,00	34 710,00	0,01242	0,80730		
		pro dveře do sociálek D6 a D5:13		13,00						
		3.4.5.6 Np:13,*4		52,00						
52	55330409	Zárubeň ocelová YH125 800x1970x125 L	kus	5,00	545,00	2 725,00	0,01272	0,06360		
		pro D4 2. Np:1		1,00						
		3.4.5.6 Np:4		4,00						
	Celkem za	64 Výplně otvorů				204 390,00		9,55995		
Díl: 924		Ostatní práce								
53	93890-1	Vykližení místnosti od zařízení interieru postele, stoly, židle, s přemístěním na vyznačené místo	hod	160,00	220,00	35 200,00				
		4 pracovníci po 8hod. 2. Np:32		32,00						
		3.4.5.6:32*4		128,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
54	93890-2	Odvoz části vyklizeného nábytku dle požadavků investora	t	15,00	3 300,00	49 500,00				
55	93890-3	Provisorní oddělovací příčka v chodbě rozdělení plochy patra na pracovní zonu	ks	5,00	5 500,00	27 500,00				
		2. Np.1		1,00						
		3,4,5,6Np.4		4,00						
56	97990161	Poplatek za skládku suti - dřevo-nábytku investor upřesní při výstavbě	t	15,00	1 320,00	19 800,00				
		Celkem za				132 000,00				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
57	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m, H 24 m	m2	138,75	55,00	7 631,25	0,02426	3,36608		
		pro montáž a zavěšení shozu:3,0*2,50*18,50		138,75						
58	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	415,50	23,00	9 556,50	0,00102	0,42381		
		138,50*3		415,50						
59	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š.1,5 m,H 24 m	m2	138,75	15,00	2 081,25				
60	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15,00	22,00	330,00	0,00158	0,02370		
		pro sádrokartony :15		15,00						
61	94961112U00	Mříž shoz suti v 20m	m	55,50	55,00	3 052,50				
		3,0*18,50		55,50						
62	949611211U00	Přípl ZKD den lešení k 94961-1111/2	m	1 665,00	14,00	23 310,00				
		předpoklad 30dn 1:3,0*18,5*30		1 665,00						
63	949611812U00	Dmříž shoz suti v 20m	m	55,50	22,00	1 221,00				
64	94194-77	Obedňní okna a top. tělesa v místech nasunování ocel. profilů a bourání strop. panelů	ks	7,00	880,00	6 160,00				
		provedení plochy dřevotřískou:								
		na pomocnou konstrukci a obalení:								
		geotextilií, vyvěšení oken,a zpět:								
		zavěšení, závěs proti protečení:7		7,00						
65	94194-88	Obedňní okna pro shoz suti vyvěšení , zavěšení, uložení	ks	3,00	770,00	2 310,00				
		konstrukce plošiny z hranolů:3		3,00						
		obedňní z desek nebo dřevotřísky:								
		obalení geotextilií, závěs proti protečení:								
		vyvěšení okna ,uložení a zpětné zavěšení:								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
66	94194-99	plášťový lešenový výtah na dopravu materiálů montáž, nájem , demonitáž a revize 1měsíc 10000Kč-3ks -3měsíce:3*3	ks	9,00 9,00	16 500,00	148 500,00				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				204 152,50		3,81359		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
67	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m dle ploch v legendě ke koladaci : po omítkách: a v průběhu prací po bourání: všechny místnosti i schodiště:34,47+2,28+2,27+140,43+2,31 14,76+4,72+8,81+14,82+15,45 4,79+8,03+14,66+14,56+4,64+8,69 14,66+14,71+4,73+8,84+14,70+13,13 15,0+4,73+8,84+14,67+14,62+4,74 8,84+14,67+14,61+4,56+8,57+14,66 14,64+4,51+8,48+16,68+4,83+5,29 13,82+6,77+14,56+4,93+9,13+14,76 14,76+14,11+4,68+8,73+14,82+14,66 4,76+8,86+14,61+14,76+4,74+8,89 741,75*4	m2	3 708,75	22,00	81 592,50	0,00004	0,14835		
68	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách na schodišti a chodbě : v průběhu prací cca 5x(34,47+13,13)*5*5	m2	1 190,00 1 190,00	11,00	13 090,00				
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				94 682,50		0,14835		
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
69	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2. Np uveřezovaná výška 2,80m: příčka předsínka -pokoj: N m 2046:2,80*2,36-0,8*2,0 m 2045:(2,85+0,15)*2,80-0,8*2,0 m 2044:2,83*2,80-0,8*2,0 m 2043:(2,85+0,15)*2,80-0,8*2,0 m 2042:2,84*2,80-0,8*2,0	m2	1 766,86 5,01 6,80 6,32 6,80 6,35	33,00	58 306,38	0,00067	1,18380	-0,13100	-231,45866

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		m 2041:2,87*2,80-0,8*2,0		6,44						
		m 2040:2,81*2,80-0,8*2,0		6,27						
		m 2039:(2,73+0,15)*2,80-0,8*2,0		6,46						
		m 2038:2,86*2,80-0,8*2,0		6,41						
		m 2037:2,86*2,80-0,8*2,0		6,41						
		m 2036:2,94*2,80-0,8*2,0		6,63						
		m 2035:(2,82+0,15)*2,80-0,8*2,0		6,72						
		příčky ve sprchách m 2030:2,30*0,90*4		8,28						
		2,30*0,80*4		7,36						
		0,52*2,40*4		4,99						
		m 2031 -m 2029:2,80*2,72-0,60*1,97		6,43						
		poznámka 5 instal. šachty:2,80*(0,25+0,7+0,25)*2		6,72						
		m 2032 wc kabiny:0,60*2,40		1,44						
		2,80*4,68-0,60*1,97*5		7,19						
		1,10*2,80*4		12,32						
		m 2028 instalační příčka:2,80*(0,26+4,30)		12,77						
		m 2027-2028:2,80*2,24-0,8*1,97		4,70						
		předstěna do instalační šachty :2,80*4,30		12,04						
		m 2025:2,80*2,83-0,8*2,0		6,32						
		m 2024:2,80*(2,84+0,15)-0,8*2,0		6,77						
		m 2023:2,80*2,84-0,8*2,0		6,35						
		m 2022:2,80*(2,83+0,15)-0,8*2,0		6,74						
		m 2021:2,80*2,84-0,8*2,0		6,35						
		m 2020:2,80*2,84-0,8*2,0		6,35						
		m 2021:2,80*2,91-0,8*2,0		6,55						
		m 2017:2,80*2,85-0,8*2,0		6,38						
		m 2016:2,80*(2,84+0,15)-0,8*2,0		6,77						
		m 2015:2,80*2,85		7,98						
		m 2014:2,80*(2,84+0,17)-0,8*2,0		6,83						
		m 2013:2,80*2,79-0,8*2,0		6,21						
		m 2012:2,80*(2,82+0,15)-0,8*2,0		6,72						
		m 2011:2,80*2,84-0,8*2,0		6,35						
		m 2010:2,80*2,87-0,8*2,0		6,44						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejičkách JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		m 2009:2,80*3,0-0,8*2,0		6,80						
		m 2008:2,80*(2,88+0,15)-0,8*2,0		6,88						
		m 2007:2,80*2,83-0,8*2,0		6,32						
		m 2006:2,80*(2,86+0,16)-0,8*2,0		6,86						
		instalační příčky umyvadla m 2040-2019:1,08*2,80*2*6		36,29						
		m 2017-2006:1,08*2,80*2*5		30,24						
		3,4,5,6 NP:353,372*4		1 413,49						
70	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	93,50	35,00	3 272,50	0,00067	0,06265	-0,26100	-24,40350
		instalační příčky poznámka 6:								
		m 2031:1,50*2,22*2		6,66						
		3,4,5,6 NP:6,66*4		26,64						
		m 2027-2028-2032:4,30*2,80		12,04						
		dlito 3,4,5,6 NP:4,30*2,80*4		48,16						
71	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,18	220,00	699,16	0,00128	0,00407	-1,80000	-5,72040
		2. NP m 2028vedle instalační šachty:2,80*0,70*0,30		0,59						
		3,4,5,6 NP:0,58*4		2,32						
		ubourání ventilačních šachet na střeše :								
		ozn. U2 předpoklad obezdění tl. 150mm:2*0,60*0,40*2*0,15		0,14						
		2,0*0,60*0,35*2*0,15		0,13						
72	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	31,00	66,00	2 046,00	0,00067	0,02077	-0,05500	-1,70500
		poznámka 2 a 3-2 np:1,60*2,20		3,52						
		1,0*2,20		2,20						
		poznámka 1:								
		m 2026 nad dveřmi kuchynka :0,80*0,60		0,48						
		3,4,5,6. NP:6,20*4		24,80						
73	965041441R00	Bourání mazanin škvárobet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	4,56	495,00	2 256,75			-1,60000	-7,29456
		předpoklad třeba perlit beton:								
		spádová vrstva střecha B04:0,70*5,01*13*0,10		4,56						
74	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	1 560,28						
75	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	1 594,14	28,00	43 687,84			-0,00175	-2,73049
		2. NP :			28,00	44 635,86			-0,02000	-31,88276
		m N 2004-chodba:140,43		140,43						
		m 2046:1,05*2,86+0,30*1,71		3,52						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouta	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 2045:1,08*2,60+0,30*1,71		3,32						
		m 2044:1,05*2,75+0,30*1,72		3,40						
		m 2043:1,08*2,65+0,30*1,71		3,38						
		m 2040:1,05*2,70+0,30*1,72		3,35						
		m 2041:1,05*2,87+0,30*1,75		3,54						
		m 2040:1,05*2,65+0,30*1,72		3,30						
		m 2039:1,08*2,60+0,30*1,75		3,33						
		m 2038:1,08*2,85+0,30*1,71		3,59						
		m 2037:1,08*2,55+0,30*1,71		3,27						
		m 2036:1,08*2,75+0,30*1,71		3,48						
		m 2035:1,08*2,65+0,30*1,74		3,38						
		m 2030:15,40		15,40						
		m 2029:4,62		4,62						
		m 2031:8,81		8,81						
		m 2032:15,15		15,15						
		m 2027:2,97		2,97						
		m 2028:8,60		8,60						
		m 2026:14,21		14,21						
		m 2025:2,83*1,08+0,30*1,74		3,58						
		m 2024:1,08*2,65+0,30*1,74		3,38						
		m 2023:1,08*2,65+0,30*1,76		3,39						
		m 2022:1,05*2,65+0,30*1,75		3,31						
		m 2021:1,08*2,75+0,30*1,71		3,48						
		m 2020:1,05*2,65+0,30*1,74		3,30						
		m 2019:1,08*2,65+0,30*1,68		3,37						
		m 2017:1,08*2,60+0,30*1,70		3,32						
		m 2016:1,05*2,70+0,30*1,72		3,35						
		m 2015:1,08*2,65+0,30*1,74		3,38						
		m 2014:1,05*2,75+0,30*1,72		3,40						
		m 2013:1,08*2,65*0,30*1,73		1,49						
		m 2012:1,08*2,65+0,30*1,73		3,38						
		m 2011:1,08*2,80+0,30*1,72		3,54						
		m 2010:1,08*2,80+0,30*1,73		3,54						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 2009:1,08*2,55*0,30*1,69		1,40						
		m 2008:1,05*2,85*0,30*1,57		3,46						
		m 2007:1,08*2,60*0,30*1,73		3,33						
		m 2006:1,08*2,85*0,30*1,74		3,60						
		xxxx 312,0576:								
		3,4,5,6 Np:312,0576*4		1 248,23						
		balkony 2034,3034,4034,5034,6034:6,77*5		33,85						
76	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	215,00	33,00	7 095,00				
		2. Np 800/1970:12+25		37,00						
		3,4,5,6 Np:37*4		148,00						
		600/1970 do wc a umývárny 2. Np:5*1		6,00						
		3,4,5,6,Np:6*4		24,00						
77	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	200,94	17,00	3 415,98	0,00117	0,23510	-0,07600	-15,27144
		2. Np :								
		umývárna N 2031 600/1970:1*0,60*1,97		1,18						
		do WC N 2032 800/1970:1*0,80*1,97		1,58						
		do sprch N 2030 800/1970:1*0,8*1,97		1,58						
		do wc kabin 600/1970:5,0*0,60*1,97		5,91						
		do sušárny N 2028:1*0,8*1,97		1,58						
		m 2045,2044 2042:3,0*0,80*1,97		4,73						
		m 2041,2039,2037 2035:4,0*0,80*1,97		6,30						
		m 2023,2020 2019:3,0*0,80*1,97		4,73						
		m 2017,2015,2014,2012,2011:5,0*0,80*1,97		7,88						
		m 2009,2008,2006:3,0*0,8*1,97		4,73						
		3,4,5,6 Np:40,188*4		160,75						
		ostatní zárubně se nevybourávají:								
		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				165 415,48		1,50638		-320,46681
Díl: 97		Prorážení otvorů								
78	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm nad 6. Np -do střechy:2*13*5,01	m	130,26	385,00	50 150,10			-0,00046	-0,05992
79	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm řezání stropní desky :2*5,01*5*13 nad 1,2,3,4,5 NP:	m	781,56	413,00	322 784,28			-0,00046	-0,35952

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
80	971033631R00	nad 6. Np střecha:2,0*5,01*13 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm. MVC pro dveřní otvor: 2. Np: m 2045-2046:0,9*2,05 m 2044-2043:0,9*2,05 m 2040-2041:0,90*2,05 m 2037-2036:0,9*2,05 m 2026-2025:0,9*2,05 m 2026-2027:0,9*2,05 m 2023-2022:0,9*2,05 m 2020-2021:0,9*2,05 m 2016-2015:0,9*2,05 m 2014-2013:0,9*2,05 m 2010-2009:0,9*2,05 m 2007-2008:0,9*2,05 xxxx: 3,4,5,6 Np:22,14*4	m2	110,70	66,00	7 306,20	0,00054	0,05978	-0,27000	-29,88900
81	972055241R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,09 m2, nad 12 cm pro větrací šachtu viz poznámka 6:3 500/500:	kus	3,00	72,00	216,00			-0,02500	-0,07500
82	972055691R00	Vybourání otvorů stropy prefa duté 4 m2, nad 12 cm 5,01*0,50*0,18*13*7	m3	41,03	2 475,00	101 553,95			-2,10000	-86,16699
83	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm drážka pro osazení L profilů nad dveře v příčce: P3 2-6. Np-13x2 v každém patře :62*2*1,25	m	155,00	138,00	21 390,00	0,00049	0,07595	-0,00900	-1,39500
84	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm pro překlady nad dveře : pro P1 2-6. Np:40*1,25 pro P2 2-6. Np:70*1,25	m	137,50	171,00	23 512,50			-0,06500	-8,93750
85	975043111R00	Jednořad. podchytní stropů do 3,5 m.do 750 kg/m proti pádu části stropního panelu při bourání a řezání nad 1. Np:5,0*13	m	455,00	149,00	67 795,00	0,01807	8,22185		