

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A" na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

Zpracováno programem **BUILDpower**, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		stěna s oknem pod obklad:								
		m 2044.1:0.53*1.50+1.8+1.03+0.23*1.50		3,97						
		m 2041.1:0.53*1.50+1.80*1.03+0.10*1.50		2,80						
		m 2038.1:0.53*1.50+1.08*1.03+0.10*1.50		2,06						
		m 2034.1:0.35*1.50+1.08*1.03+0.35*1.50		2,16						
		m 2029.1:0.60*1.50+1.80*1.03		2,75						
		m 2026.1:0.25*1.50+1.80*1.03+0.30*1.50		2,68						
		m 2023.1:0.40*1.50+1.80*1.03+0.30*1.50		2,90						
		m 2020.1:0.20*1.50+1.80*1.03+0.50*1.50		2,90						
		m 2016.1:0.20*1.50+1.80*1.03+0.55*1.50		2,98						
		m 2013.1:0.15*1.50+1.80*1.03+0.55*1.50		2,90						
		m 2010.1:0.20*1.50+1.80*1.03+0.55*1.50		2,98						
		m 2007.1:0.55*1.50+1.80*1.03+0.15*1.50		2,90						
		3,4,5,6 Np:34*4		136,00						
		xxxx:								
		otlučení omítky pod obklad :								
		v předstínních socielek pro obklad :								
		kuch. linky:								
		m 2044.2:1.91*0.60		1,15						
		m 2041.2:1.66*0.60		1,00						
		m 2038.2:1.66*0.60		1,00						
		m 2034.2:1.66*0.60		1,00						
		m 2031.2-obklad kuch. linky:1.505*0.60+0.95*1.50		2,33						
		pro socialku sprcha m 2031.1:(1.0+0.35)*2.40		3,24						
		pro připojení příčky sprchy:0.25*2.40		0,60						
		pod obklad :(0.10+1.45)*1.50		2,33						
		m 2030 nyní pokoj bylav sprchy :								
		dotlučení nad obkladem :0.77*(4.41+3.29)*2		11,86						
		0								
		m 2023.2:1.66*0.60		1,00						
		m 2020.2:1.66*0.60		1,00						
		m 2016.2:1.66*0.60		1,00						
		m 2013.2:1.66*0.60		1,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		m 2010:2:1.66*0.60		1,00						
		m 2007:2:1.66*0.60		1,00						
		3.4.5.6Np:30.453*4		121,81						
89	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	1 276,76	50,00	63 838,13			-0,06800	-86,81985
		2.Np okolo umyvadel v 1,50m:								
		m 2046:1.50*(0.97+1.08+0.55)		3,90						
		m 2045:1.50*(0.71+1.08+0.38)		3,26						
		m 2044:1.50*(0.85+1.08+0.40)		3,50						
		m 2043:1.50*(0.74+1.08+0.38)		3,30						
		m 2042:1.50*(0.78+1.08+0.38)		3,36						
		m 2041:1.50*(0.435+1.05+0.94)		3,64						
		m 2040:1.50*(0.40+1.08+0.84)		3,48						
		m 2039:1.50*(0.425+1.08+0.96)		3,70						
		m 2038:1.50*(0.42+1.08+0.98)		3,72						
		m 2037:1.50*(0.40+1.08+0.68)		3,24						
		m 2036:1.50*(0.42+1.05+0.81)		3,42						
		m 2035:1.50*(0.36+1.08+0.71)		3,23						
		m 2025:1.50*(0.50+1.05+0.93)		3,72						
		m 2024:1.50*(0.40+1.08+0.78)		3,39						
		m 2023:1.50*(0.38+1.08+0.80)		3,39						
		m 2022:1.50*(0.39+1.08+0.72)		3,29						
		m 2021:1.50*(0.41+1.08+0.82)		3,47						
		m 2020:1.50*(0.40+1.05+0.81)		3,39						
		m 2019:1.50*(0.42+1.08+0.79)		3,44						
		m 2017:1.50*(0.37+1.08+0.72)		3,26						
		m 2016:1.50*(0.39+1.05+0.81)		3,38						
		m 2015:1.50*(0.4+1.08+0.75)		3,35						
		m 2014:1.50*(0.39+1.08+0.81)		3,42						
		m 2013:1.50*(0.445+1.08+0.80)		3,49						
		m 2012:1.50*(0.40+1.08+0.78)		3,39						
		m 2011:1.50*(0.50+1.08+1.02)		3,90						
		m 2010:1.50*(0.62+1.08+0.95)		3,98						
		m 2009:1.50*(0.42+1.08+0.70)		3,30						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		m 2008:1,50*(0,38+1,05+0,92)		3,53						
		m 2007:1,50*(0,47+1,08+0,66)		3,32						
		m 2006:1,50*(0,40+1,08+0,97)		3,68						
		kuchynka m 2026:1,50*(0,40+0,25+0,60+2,80)		6,08						
		sušárna :1,50*(0,70+0,26+3,06)		6,03						
		socialky sprchy m 2030:2,02*(0,10+1,0+0,10+0,10)		4,65						
		2,30*(1,35+0,80+0,80+0,25+0,10+0,52+0,10+0,25+0,80)		11,43						
		2,30*(0,8+0,90+0,12+0,90+0,80+0,80+0,25+0,10)		12,58						
		2,30*(0,52+0,12+0,25+0,80+0,80+0,90+0,125+0,90)		10,15						
		2,30*(1,30+0,40)		3,91						
		2,30*(0,35+0,90+0,125+0,90+0,80+0,80+0,25+0,10)		9,72						
		2,30*(0,52+0,12+0,25+0,80+0,80+0,90+0,12)		8,07						
		2,30*(0,90+0,80+0,80+0,25+0,12)		6,60						
		2,30*(0,52+0,12+0,25+0,80+0,81+1,0)		8,05						
		m 2031:(2,22*1,50+0,15*2,22)*2		7,33						
		0,80*1,50+0,14*1,50*2		1,62						
		m 2032:1,50*(0,10+0,60+3,30)		6,00						
		na stěně s luxfery:2,20*(0,35+0,10+1,60+0,35)		5,28						
		kabiny wc:5*2,30*(1,10+0,90)*2-0,60*1,97*5		40,09						
		xxxxx:								
		3,4,5,6. Np:255,3525*4		1 021,41						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				724 489,17		8,35758		-280,55461
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
90	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	685,03	110,00	75 353,46				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				75 353,46				
Díl: 994		Požární ochrana								
91	994-1	Přenosný hasicí přístroj 21A-dod. vč. vyzkoušení a konzoly pro montáž	ks	65,00	754,00	49 010,00				
		2. Np:13		13,00						
		3,4,5,6:13*4		52,00						
92	994-2	Přenosný hasicí přístroj PHP 34A dod vč. konzoly chodba 2-6 Np:7	ks	7,00	853,00	5 971,00				
93	994-3	Montáž hasicího přístroje	ks	72,00	88,00	6 336,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		65+7		72,00						
	Celkem za	994 Požární ochrana				61 317,00				
Díl:	711	Izolace proti vodě								
94	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr pod dlažby do koupelen a sprch: skladba S03:4,72+4,79+4,64+4,73+4,73+4,74 4,56+4,51+4,83 4,93+4,68+4,76+4,74 prádelna :14,76 3,4,5,6 Np:76,12*4	m2	380,60	36,00	13 701,60	0,00021	0,07993		
95	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	1 303,97	36,00	46 942,92	0,00021	0,27383		
96	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm pod obklad : sociální bunky: bunka 13 m 2044.1: poznámka 1 na předstěně:1,925*1,50+1,925*0,10 po dveře:0,86*1,50 stěna s oknem:0,43*1,5+1,80*1,03+0,23*1,50 za wc:0,90*1,50+0,90*1,50 sprcha:0,125*2,40 2,40*(0,90+0,90+1,0) m 2044.1 pro kuch. linku:1,25*1,50+1,91*0,60 bunka 12 m 2041.1: na předstěně:1,92*1,50+1,925*0,10 po dveře:0,85*1,50 stěna s oknem:0,55*1,50+1,80*1,03+0,10*1,50 za wc:1,50*(0,90+0,80) sprcha:2,40*(0,125+0,90+0,90+1,0) m 2041.2 pro kuch. linku:1,50*1,25+0,60*1,91 Bunka 11 m 2038.1: na předstěně:1,50*1,925+1,925*0,10 stěna s oknem:1,50*0,55+1,80*1,03+0,10*1,50	m2	1 303,97	270,00	352 073,12	0,00340	4,43351		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A" na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		za wc: 1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		ve sprše: 2,40*(0,125+0,90+0,90+0,90)		6,78						
		m 2038.2 pro kuch. linku: 1,50*1,15+0,60*1,91		2,87						
		Bunka 10 m 2034.1:								
		od dveří a předstěna: 1,50*(0,80+1,925+0,40)		4,69						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem: 1,80*1,30+0,40*1,50		2,94						
		wc: 1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		ve sprše: 2,40*(0,125+0,90+0,90+1,0)		7,02						
		m 2034.2 pro kuch. linku: 1,50*1,25+1,91*0,60		3,02						
		0								
		prádlna m 2036: 1,50*5,01+5,01*0,10		8,02						
		Bunka 9 m 2031.1: 1,50*(2,61+1,635+1,50+0,15+0,10+0,60)		9,89						
		sprcha: 2,40*(0,125+1,0+0,90+1,0)		7,26						
		m 2031.2: 1,50*0,95		1,43						
		0,60*(1,505+2,05)		2,13						
		Bunka 8 m 2029.1:								
		od dveří: 1,50*(0,80+1,925)+1,925*0,10		4,28						
		1,08*1,03		1,11						
		1,50*0,60		0,90						
		wc: 1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		sprcha: 2,40*(0,125+0,80+0,90+1,0)		6,78						
		m 2029.2 kuch.: 1,50*1,15+0,60*1,91		2,87						
		Bunka 7 m 2026.1:								
		1,50*(0,75+1,925+0,30)		4,46						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem: 1,80*1,03+1,50*0,25		2,23						
		wc: 1,50*(0,90+0,80)		3,20						
		sprcha: 2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2026.2 kuch. linka: 1,50*1,15		1,73						
		0,60*1,91		1,15						
		Bunka 6 m 2023.1:								
		od dveří: 1,50*(0,80+1,92+0,40)		4,68						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		na přízdívce:1,92*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,03		1,85						
		wc:1,50*(0,30+0,90+0,80)		3,00						
		sprcha:2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2023.2:1,25*1,50		1,88						
		0,60*1,91		1,15						
		Bunka 5 m 2020.1:								
		od dveří:1,50*(0,85+1,925+0,15)		4,39						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,03		1,85						
		wc:1,50*(0,50+0,90+0,80)		3,30						
		2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2020.2 kuch. linka:								
		1,50*1,25		1,88						
		0,60*1,91		1,15						
		Bunka 4 m 2016.1:								
		od dveří:1,50*(0,85+1,925+0,20)		4,46						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,03		1,85						
		wc:1,50*(0,40+0,90+0,80)		3,15						
		2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2016.2 kuch. linka:1,25*1,50		1,88						
		1,91*0,60		1,15						
		Bunka 3 m 2013.1:								
		od dveří:1,50*(0,75+1,925+0,45)		4,69						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,03		1,85						
		sprcha:1,50*(0,20+0,90+0,80)		2,85						
		sprcha:2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2013.2 kuch. linka:1,25*1,50+1,91*0,60		3,02						
		Bunka 2 m 2010.1:								
		od dveří:1,50*(0,87+1,92+0,45)		4,86						
		přízdívka:1,92*0,10		0,19						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejičkách JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		parapet okna:1,80*1,03		1,85						
		wc:1,50*(0,25+0,895+0,80)		2,92						
		sprcha:2,40*(0,125+0,80+0,90+1,0)		6,78						
		m 2010.2:1,25*1,50+0,60*1,91		3,02						
		Bunka 1 m 2007.1:								
		od dveří:1,50*(0,83+1,925+0,50)		4,88						
		1,925*0,10		0,19						
		pod opkmem:1,80*1,03		1,85						
		wc:1,50*(0,15+0,90+0,80)		2,78						
		2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2007.1 kuch. linka:1,25*1,50+0,60*1,91		3,02						
		xxxxx:								
		3,4,5,6 Np:260,7949*4		1 043,18						
97	711212601RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou pružná hydroizolace	m2	380,60	165,00	62 799,00	0,00358	1,36255		
		tl. 2mm skladba SO3:								
		pod dlažby do koupelen a sprch:		28,35						
		skladba SO3:4,72+4,79+4,64+4,73+4,73+4,74		13,90						
		4,56+4,51+4,83		19,11						
		4,93+4,68+4,76+4,74		14,76						
		pradelna :14,76		304,48						
		3,4,5,6 Np:76,12*4								
98	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	982,53	99,00	97 269,98	0,00029	0,28493		
		po obvodě v koupelnách a sprše:								
		m 2007.1:(2,43+1,925)*2+0,80*2		10,31						
		m 2010.1:(2,47+1,92)*2+0,80*2		10,38						
		m 2013.1:(2,39+1,925)*2+0,8*2		10,23						
		m 2016.1:(2,44+1,925)*2+0,8*2		10,33						
		m 2020.1:(2,44+1,925)*2+0,8*2		10,33						
		m 2023.1:(2,44+1,925)*2+0,8*2		10,33						
		m 2026.1:(2,35+1,925)*2+0,8*2		10,15						
		m 2029.1:(2,32+1,925)*2+0,8*2		10,09						
		m 2031.1:(1,59+1,635+2,615+1,885+0,90+0,935+0,125+0,75)		10,44						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
99	998711203R00	Průměr hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	10 244,30	1,50	15 366,45				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				588 153,06		6,43475		
Díl:	712	Živičné krytiny								
100	712300831R00	Odstanění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé dle skladby B04-střecha: modifik. pás:0,70*5,11*13 okolo větracího komínku U1:0,25*0,25*20 okolo větracího komínku U2:0,25*0,25*3 poznámka 3 pro větrací šachtu:0,40*0,35*2+0,30*0,35*2*2 0,40*0,35*2 poznámka 6:0,70*0,70	m2	49,69	13,00	645,95			-0,00600	-0,29813
101	712300831RT1	Odstanění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2 poznámka 5: pojistná hydroizolace dle skladby B04:0,70*5,11*13 poznámka 6 větrací šachty:0,70*0,70	m2	46,99	18,00	845,84			-0,00600	-0,28195
102	712300911R00	Údržba - příplatek za správkový kus AIP pro poznámka 1 U1 a U2:25	kus	25,00	171,00	4 275,00	0,00187	0,04675		
103	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10° NAIP přitavením dle poznámky 1 střecha horní vrstva : modifikovaný pás:1,0*23 poznámka 6 modifik pás N2:1,0*2 poznámka 2 střecha :0,95*0,85 1x pojistná izolace:0,85*0,95 1x modifik. pás:0,95*0,85+0,85*0,95 skladba střechy S11: doplnění střešního pláště vybouraných:	m2	75,10	187,00	14 042,77	0,00035	0,02628		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
104	62832134	a demontovaných vrstev:5,15*0,70*13 Pás asfaltovaný těžký dle poznámky 1 pojistná hydroizolace:0,50*0,50*25*1,10 pro U1 a U2: poznámka 2 střecha:0,95*0,85*1,10 0,85*0,95*1,10 pro skladbu S11:0,70*5,01*13*1,10	m2	46,87 58,80 6,88 0,89 0,89 50,15	220,00	12 936,35	0,00440	0,25873		
105	628522590	Pás modifikovaný asfalt poznámka 1 střecha:25,0*1,0*1,10 poznámka 2 střecha:0,95*0,85*1,10 0,85*0,95*1,10 pro skladbu S11:5,15*0,70*13*1,10	m2	80,83 27,50 0,89 0,89 51,55	220,00	17 782,16	0,00440	0,35564		
106	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	264,52	6,00	1 587,13				
Celkem za 712 Živичné krytiny						52 115,19		0,68740		-0,58008
Díl: 713	Izolace tepelné									
107	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm skladba B03 střecha:0,70*5,11*13 poznámka 3 větrací šachta:0,50*0,45*2 pro U1:20*0,25*0,25 pro U2:3,0*0,25*0,25 poznámka 6 větrací šachta:0,50*0,50	m2	48,64 46,50 0,45 1,25 0,19 0,25	53,00	2 577,84			-0,00220	-0,10700
108	713100941R00	Příplatek za správkový kus vyspravení střech lepení lepidlem PU po obvodě: pro poznámka 1 :23 další vrstva:23 poznámka 2 ubourané šachty:1+1	kus	48,00 23,00 23,00 2,00	179,00	8 592,00				
109	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK S11:0,70*5,11*13	m2	46,50 46,50	99,00	4 603,60	0,00033	0,01535		
110	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S tl. 15cm pro zapravení průslupů střechou: dle poznámky 1 23ks i nad hydroizolací:0,30*0,30*0,15*1,01*23 dle poznámky 2:(0,95*0,85+0,85*0,95)*0,15*1,01	m3	0,56 0,31 0,24	1 210,00	675,54	0,02000	0,01117		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
111	28375774	Deska polystyren. EPS100 tl. 150 mm s nakaširovanou lepenkou	m2	47,52	94,00	4 467,28	0,00208	0,09885		
		skladba S11:0,70*5,11*13*1,01		46,97						
		poznámka 1:0,30*0,30*0,15*23*1,01		0,31						
		dle poznámky 2:(0,95*0,85+0,85*0,95)*0,15*1,01		0,24						
112	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	386,16	2,00	772,32				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				21 688,59		0,12536		-0,10700
Díl:	720	Zdravotechnická instalace								
113	720-1	Zdravotechnické instalace viz sam. část rozpočet a výkaz výměr	soubor	1,00	3 949 773,00	3 949 773,00				
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				3 949 773,00				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
114	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	20,00	6,00	120,00			-0,00210	-0,04200
		U1vč. nástavce nerez proti zatekání:1,0*20		20,00						
115	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	3,00	6,00	18,00			-0,00198	-0,00594
		střecha U2 vč. potrubí nerez proti zatekání:2*1,50		3,00						
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				138,00				-0,04794
Díl:	725	Zařizovací předměty								
116	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	130,00	55,00	7 150,00	0,00003	0,00390		
		mýdelníky, schránka na toal.papír:13*5*2		130,00						
117	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	130,00	55,00	7 150,00	0,00003	0,00390		
		háčky na ruční a kartáč wc:13*5*2		130,00						
118	725989101R00	Montáž dvířek plastových	kus	65,00	55,00	3 575,00				
		poznámka 5 2. Np:13		13,00						
		3,4,5,6 Np:13*4		52,00						
119	551-3a	Zrcadlo nerez nerezbitné 1425/700 vč. nalepení dod a mont	kus	65,00	2 310,00	150 150,00	0,00200	0,13000		
		13*5		65,00						
120	554	háčky na oděvy a ručníky	kus	325,00	72,00	23 400,00	0,00230	0,74750		
		13*5+13*4*5		325,00						
121	642-3b	Dávkovač tekutého mýdla bílý tlačný mechanismus	ks	65,00	550,00	35 750,00				
		13*5		65,00						
122	642-3c	Toaletní kartáč kotvený na stěnu bílý plast -chro	ks	65,00	440,00	28 600,00				
		13*5		65,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
123	642-3d	Zásobník toaletního papíru kovový komaxit bílý 13*5	ks	65,00	330,00	21 450,00				
124	642-3e	Polička do sprchového koutu dod a mont 13*5	ks	65,00	330,00	21 450,00				
125	55347623	Dvířka revizní se zámkem bílá 250x350 mm poznámka 5 2. Np:13 3,4.5.6 Np:13*4	kus	65,00	644,00	41 860,00				
126	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,29	15,00	4,31				
Celkem za 725 Zařizovací předměty								0,88530		
Díl: 735		Otopná tělesa								
127	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	300,00	6,00	1 800,00				
128	735121810R00	Demontáž otopných těles článkových + uložení (12*5)*5	m2	300,00	11,00	3 300,00			-0,01057	-3,17100
129	735192912R00	Zpětná montáž otopných těles z článků	m2	81,00	55,00	4 455,00				
130	7351910R00	Napuštění vody do otopného systému	m2	300,00	6,00	1 800,00				
131	735128110R00	Tlakové zkoušky těles článkových	m2	300,00	2,00	600,00				
132	735-01	Revize otopného systému	ks	1,00	5 500,00	5 500,00				
Celkem za 735 Otopná tělesa										-3,17100
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
133	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové stávající dveře byly vyvěšeny a uskladněny po provedených stav. prací: zpět zavěsit a dokovat společně se samozavíračem:70	kus	70,00	55,00	3 850,00				
134	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové pro všechny nové dveře D3,D4,D5,D6: počet dle schema:55*2+40+25	kus	175,00	55,00	9 625,00				
135	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň na stávající dveře:35*2	kus	70,00	165,00	11 550,00				
136	766670021R00	Montáž kliky a štítku, vč. zámku 2*55+40+25	kus	175,00	110,00	19 250,00				
137	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m M 2026:1	kus	5,00	110,00	550,00			-0,17400	-0,87000

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
138	54917-99	3.4.5.6. Np:4 Dveřní zarážka dod a mont	ks	4,00 255,00	72,00	18 360,00				
139	642-3f	51*5 Odkládací prostor vč. skřínky dod a mont	ks	60,00 60,00	2 420,00	145 200,00				
140	642-3g	(7.+5.)*5 Dodávka a osazení chladničky vč. dopravného objem 150L	ks	65,00 65,00	6 314,00	410 410,00				
141	766-1	13*5 šatní skřín třídlíná s dvěma zasuvkami, uchytý kov kotvit do stěny dod a mont.	ks	120,00 24,00	7 183,00	861 960,00				
142	766-2	2. Np:24 3.4.5.6Np:24*4 Botník s šatním panelem dod a mont	ks	96,00 120,00 24,00	1 991,00	238 920,00				
143	766-3	3.4.5.6 Np:24*4 Kuchynská linka pravá dl. 1,90+0,60m pravá bez dřezu a varné desky dod a mont	ks	35,00 7,00	20 482,00	716 870,00				
144	766-4	2. Np:7 3.4.5.6:4*7 Kuchynská linka 1800+600 levá dod a mont bez dřezu ,baterie a varné desky	ks	25,00 5,00 20,00	20 482,00	512 050,00				
145	766-5	2. Np:5 3.4.5.6:5,*4 Kuchynská linka rohová atyp.350+1500+1600 vez varné desky ,baterie ,dřezu dod a mont	ks	5,00 1,00 4,00	28 743,00	143 715,00				
146	766-6	2. Np:1 3.4.5.6Np:4 Dveřní zarážka dod a mont.	ks	255,00 51,00 204,00	neceňovat duplicity					
147	766-7	3.4.5.6 np.51*4 Varná deska dvouplošnková vč. montáže	ks	65,00 13,00 52,00	1 841,00	119 665,00				
148	54914620	2. Np:13 3.4.5.6 Np:13*4 Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr	kus	175,00	396,00	69 300,00	0,00080	0,14000		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
149	54917015	2,0*55+40+25 Zavírač dveří hydraulický R 12 č.12 zlatá bronz pro dveře D1 a D2-stávající : dveře 35*2	kus	70,00	1 045,00	73 150,00	0,00307	0,21490		
150	54926002	Zámek zadílabací vložk. bezp. K 102 P/L PP pro nové dveře:2,0*55	kus	110,00	616,00	67 760,00	0,00044	0,04840		
151	54926066	Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L/P BZn pro dveře D5 a D6:40+25	kus	65,00	30,00	1 950,00	0,00036	0,02340		
152	61164922	Dveře vnitř. lamino plné 1kt. 70x197, vč. D+M dle výpisu a schéma: D5:40 D6:25	kus	65,00	2 255,00	146 575,00	0,01500	0,97500		
153	61164923	Dveře vnitř. lamino plné 1kt. 80x197, vč. D+M nové dveře určené do školských : zařízení: D3 a D4:55*2	kus	110,00	2 310,00	254 100,00	0,01700	1,87000		
154	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	56 098,69	2,00	112 197,38				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				3 937 007,38		3,27170		-0,87000
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
155	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm 0 skladba S03 2. Np.3.4.5.6Np:309,80 ve spíše nebude vyrovnání stérkou: je spádový beton.	m2	309,80	55,00	17 039,00				
156	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních chodba 2. Np:11,-2,05 3.4.5.6 np:22.50*4 chodba schodiště 2. np:3.24 3.4.5.6:3,24*4	m	128,75	44,00	5 665,00				
157	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových mezi dveře vinyl dlažba:0,70*13 předsín-koupelna: 3.4.5.6 Np:	m	61,70	44,00	2 714,80				

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		9.10*4		36,40						
		chodba-schodiště:3.24		3,24						
		3.4.5.6:3.24*4		12,96						
158	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm prádelna : (2,75+5,01+2,75+2,0*0,25)-0.8	m	10,21	60,00	612,60	0,00032	0,00327		
159	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,21	33,00	336,93				
160	771575107RZ1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm bez materiálu	m2	48,67	264,00	12 849,41				
		ve sprchách 2. Np skladba SO4:0,80*0,90*13		9,36						
		3.4.5.6. Np:9,828*4		39,31						
161	771575109RZ1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm bez materiálu	m2	309,80	259,00	80 238,20				
		koupelny bez sprch skladba SO3:		4,76						
		m 2041,1:4,76		4,68						
		m 2038,1:4,68		4,93						
		m 2034,1:4,93		4,83						
		m 2031,1:4,83		4,51						
		m 2029,1:4,51		4,56						
		m 2026,1:4,56		4,74						
		m 2023,1:4,74		4,73						
		m 2020,1:4,73		4,73						
		m 2016,1:4,73		4,64						
		m 2013,1:4,64		4,79						
		m 2010,1:4,79		4,72						
		m 2007,1:4,72		-9,36						
		odpočet plochy sprchy-0,80*0,9*13		14,46						
		prádelna m 2036:14,46		248,08						
		3.4.5.6. Np:47,26*4+14,76*4								
162	59760-1	Lišta přechodová-dlažba-vínyl	m	64,84	248,00	16 079,70				
		61,75*1,05		64,84						
163	59760172.A	Profil dilatační široký podlahový vulkanisovaný kovový profil s etylen propylenovou vložkou	m	135,19	385,00	52 047,19	0,00022	0,02974		
		128,75*1,05		135,19						
164	59764202	Dlažba 333/333x8 mm protiskluzná R9/A oranžová	m2	326,97	218,00	71 280,46	0,01920	6,27791		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		309,80*1,05		325,29						
		soklik:10,21*0,30/2*1,10		1,68						
165	59764231	Dlažba 198/198/9 mm protiskluzna R13/CV3	m2	51,07	358,00	18 283,78	0,01920	0,98058		
		ve sprchách:0,80*0,90*13*1,05		9,83						
		3,4,5,6Np:9,82*4*1,05		41,24						
166	23153332	Silikon sanitární bílý 310 ml	kus	65,00	132,00	8 580,00	0,00030	0,01950		
		13*5		65,00						
167	58581721.A	samonivelační podlahová hmota	kg	2 268,48	9,00	20 416,32	0,00100	2,26848		
		dle skladby SO3 6mm:236,30*1,60*6		2 268,48						
168	58583200.A	lepící cementový tmel c1FT	kg	2 156,96	28,00	60 394,82	0,00100	2,15696		
		309,80*6		1 858,80						
		pro soklik:10,21*0,10*6		6,13						
		48,672*6		292,03						
169	58583205.A	cementová spárovací hmota protiplisnová,antibakte CG2W	kg	215,70	33,00	7 117,96	0,00100	0,21570		
		309,80*0,6		185,88						
		10,21*0,10*0,6		0,61						
		48,672*0,6		29,20						
170	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	5 845,56	1,00	5 845,56				
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				379 501,73		11,95214		
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové								
171	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	1 872,93	11,00	20 602,23			-0,02500	-46,82325
		2. Np-plochy dle legendy na výkrese:								
		m 2046,2045,2045,2043,2042:14,55+14,26+14,30+14,30+14,30		71,71						
		m 2041,2040,2039,2038,2037,2036,2035:14,62+14,13+13,79+14,49+14,2		100,20						
		5+14,75+14,17								
		m 2025,2024,2023,2022,2021,2020,2019:14,42+14,24+14,35+14,21+14,3		71,55						
		3 14,31+14,57		28,88						
		m 2017,2016,2015,2014,2013,14,24+14,32+14,30+14,33+14,12		71,31						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		m 2012,2011,2010,2009,2008,14,19+14,45+14,62+14,79+14,58		72,63						
		m 2007,2006,14,14+14,59		28,73						
		m 2033,25,74		25,74						
		odpočet dlažeb v předstínech pokojů:-101,86		-101,86						
		101,86:								
		xxxx:								
		3,4,5,6Np 376,01x4:376,01*4		1 504,04						
		775 Podlahy vlysové a parketové				20 602,23				-46,82325
		Podlahy povlakové								
Díl:	776									
172	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	3 026,50	83,00	251 199,50				
		2. np skladba So1 a So2:								
		skladba SO1:								
		m 2004 chodba:140,43		140,43						
		m 2006 ,2008,2009,2011,2012:14,76+14,82+15,45+14,66+14,56		74,25						
		m 2014,2015,2017,2019,2021:14,66+14,71+14,70+15,0+14,67		73,74						
		m 2022,2024,2025,2027,2028:14,62+14,67+14,61+14,66+14,64		73,20						
		m 2030,2031,3,16,68+13,82		30,50						
		m 2033,2035,2037,2039:14,56+14,76+14,11+14,82		58,25						
		m 2040,2042,2043:14,66+14,61+14,76		44,03						
		skladba SO2:								
		m2007,2,2010,2,2013,2,8,81+8,93+8,69		26,43						
		m 2016,2,2020,2,2023,2,8,84+8,84+8,84		26,52						
		m 2026,2,2029,2,2031,2,8,57+8,48+5,29		22,34						
		m 2034,2,2038,2,2041,2,2044,2,9,13+8,73+8,86+8,89		35,61						
		3,4,5,6 Np:605,30*4		2 421,20						
173	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	3 026,50	31,00	93 821,50				
174	776431100R00	Lepení podlahových soklíků k vinylovým podlahám	m	3 009,95	141,00	424 402,25	0,00002	0,06020		
		2. Np :								
		m 2044:2,0*(2,86+2,96)-0,8*2-0,7		9,34						
		m 2043:2,0*(5,01+2,85)*2-0,8		30,64						
		m 2042:2,0*(5,01+2,85)-0,8		14,92						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		m 2041 2,2 0*(2,85+2,96)-0,8*2-0,70		9,32						
		m 2040 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2039 2*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2038 2,2 0*(2,96+2,81)-3,0*0,8-0,7		8,44						
		m 2037 2,0*(2,85+5,01)-0,8*1,97		14,14						
		m 2036 prdelna je dlažba:0								
		m 2035 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2034 2,2 0*(2,94+2,96)-0,8*3-0,7		8,70						
		m 2033 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2031 2,0 30+0,8+1,185+0,30		2,59						
		m 2031 3,2 0*(6,28+2,20)-0,8		16,16						
		m 2030 2,0*(5,01+3,25)-0,8		15,72						
		m 2029 2,2 0*(2,96+2,72)-0,8*3-0,7		8,26						
		m 2028 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2027 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2026 2,2 0*(2,75+2,96)-3,0*0,8-0,7		8,32						
		m 2025 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2024 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2023 2,0*(2,84+2,96)-3,0*0,8-0,70		8,50						
		m 2022 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2021 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2020 2,2 0*(2,84+2,96)-0,8*3-0,70		8,50						
		m 2019 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2017 2,0*(2,86+5,01)-0,8		14,94						
		m 2016 2,2 0*(2,84+2,96)-3,0*0,8-0,70		8,50						
		m 2015 2*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2014 2,0*(2,86+5,01)-0,8		14,94						
		m 2013 2,2 0*(2,96+2,79)-3,0*0,8-0,7		8,40						
		m 2012 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2011 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2010 2,2 0*(2,87+2,96)-3,0*0,8-0,7		8,56						
		m 2009 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		m 2008 2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 2007:2,0*(2,96+2,83)-0,8*3-0,7		8,48						
		m 2006:2,0*(2,85+5,01)-0,8		14,92						
		chodba 2004:2,0*(66,91+2,05)-15*0,8		125,92						
		-3,24-1,70		-4,94						
		3,4,5,6 Np:601,989*4		2 407,96						
175	776511810R00	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	1 656,68	11,00	18 223,43			-0,00100	-1,65668
		2. Np pruh uprostřed místnosti:								
		m 2046-2035:1,50*3,85*12		69,30						
		m 2030:2,0*1,50*3,96		11,88						
		m 2025-2019:1,50*3,85*7		40,43						
		m 2017-2006:1,50*3,85*12		69,30						
		chodba n 2004:140,43		140,43						
		xxxx 331,335m2:								
		3,4,5,6.Np:331,335*4		1 325,34						
176	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, lepidlem bez lepidla	m2	3 026,50	141,00	426 736,50	0,00025	0,75663		
177	284-1299	Soklik pro vinylové podlahy	m	3 160,44	18,00	56 887,87				
		3009,94*1,05		3 160,44						
178	28410245	Podlahovina vinyl 608x608x1,7 mm homogenní	m2	3 410,33	372,00	1 268 642,76	0,00236	8,04838		
		3100,30*1,10		3 410,33						
179	58591	Dispersní lepidlo	kg	930,09	94,00	87 428,46				
		0,30*3100,30		930,09						
180	58592	Kontaktní lepidlo	kg	124,01	174,00	21 578,09				
		0,04*3100,30		124,01						
181	58593	Montážní lepidlo	kg	93,01	152,00	14 137,37				
		0,03*3100,30		93,01						
182	77610-11	Brošení a penetrace -příprava podkladu	m2	3 100,30	31,00	96 109,30				
183	23596008	Stěrka vřovnávací pro podlahy	kg	84 328,16	14,00	1 180 594,24	0,00100	84,32816		
		na tl. 17mm skladba So01, a So02:3100,30*1,60*17		84 328,16						
184	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	39 567,50	1,00	39 567,50				
		776 Podlahy povlakové				3 979 328,75		93,19336		-1,65668
Díl: 781		Obladky keramické								
185	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	1 345,82	99,00	133 236,63				

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
186	781101210RT1	1345,8245 Penetrace podkladu pod obklady pod obklad : socialní bunky: bunka 13 m 2044.1: poznámka 1 na předstěně:1,925*1,50+1,925*0,10 po dveře:0,86*1,50 stěna s oknem:0,43*1,5+1,80*1,03+0,23*1,50 za wc:0,90*1,50+0,90*1,50 sprcha:0,125*2,40 2,40*(0,90+0,90+1,0) m 2044.1 pro kuch. linku:1,25*1,50+1,91*0,60 bunka 12 m 2041.1: na předstěně:1,92*1,50+1,925*0,10 po dveře:0,85*1,50 stěna s oknem:0,55*1,50+1,80*1,03+0,10*1,50 za wc:1,50*(0,90+0,80) sprcha:2,40*(0,125+0,90+0,90+1,0) m 2041.2 pro kuch. linku:1,50*1,25+0,60*1,91 Bunka 11 m 2038.1: na předstěně:1,50*1,925+1,925*0,10 stěna s oknem:1,50*0,55+1,80*1,03+0,10*1,50 za wc:1,50*(0,90+0,80) ve sprše:2,40*(0,125+0,90+0,90+0,90) m 2038.2 pro kuch. linku:1,50*1,15+0,60*1,91 Bunka 10 m 2034.1: od dveří a předstěna:1,50*(0,80+1,925+0,40) 1,925*0,10 pod oknem:1,80*1,30+0,40*1,50 wc:1,50*(0,90+0,80) ve sprše:2,40*(0,125+0,90+0,90+1,0) m 2034.2 pro kuch. linku:1,50*1,25+1,91*0,60 0	m2	1 345,82	29,00	39 028,91	0,00016	0,21533		

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
		prádlna m 2036:1.50*5.01+5.01*0.10		8,02						
		Bunka 9 m 2031.1:1.50*(2.61+1.635+1.50+0.15+0.10+0.60)		9,89						
		sprcha:2.40*(0.125+1.0+0.90+1.0)		7,26						
		m 2031.2:1.50*0.95		1,43						
		0.60*(1.505+2.05)		2,13						
		Bunka 8 m 2029.1:								
		od dveří:1.50*(0.80+1.925)+1.925*0.10		4,28						
		1.08*1.03		1,11						
		1.50*0.60		0,90						
		wc:1.50*(0.90+0.80)		2,55						
		sprcha:2.40*(0.125+0.80+0.90+1.0)		6,78						
		m 2029.2 kuch.:1.50*1.15+0.60*1.91		2,87						
		Bunka 7 m 2026.1:								
		1.50*(0.75+1.925+0.30)		4,46						
		1.925*0.10		0,19						
		pod oknem:1.80*1.03+1.50*0.25		2,23						
		wc:1.50+(0.90+0.80)		3,20						
		sprcha:2.40*(0.125+0.80+0.90+0.90)		6,54						
		m 2026.2 kuch. linka:1.50*1.15		1,73						
		0.60*1.91		1,15						
		Bunka 6 m 2023.1:								
		od dveří:1.50*(0.80+1.92+0.40)		4,68						
		na přízdívce:1.92*0.10		0,19						
		pod oknem:1.80*1.03		1,85						
		wc:1.50*(0.30+0.90+0.80)		3,00						
		sprcha:2.40*(0.125+0.80+0.90+0.90)		6,54						
		m 2023.2:1.25*1.50		1,88						
		0.60*1.91		1,15						
		Bunka 5 m 2020.1:								
		od dveří:1.50*(0.85+1.925+0.15)		4,39						
		1.925*0.10		0,19						
		pod oknem:1.80*1.03		1,85						
		wc:1.50*(0.50+0.90+0.80)		3,30						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2020.2 kuch. linka:								
		1,50*1,25		1,88						
		0,60*1,91		1,15						
		Bunka 4 m 2016.1:								
		od dveří:1,50*(0,85+1,925+0,20)		4,46						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,03		1,85						
		wc:1,50*(0,40+0,90+0,80)		3,15						
		2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2016.2 kuch. linka:1,25*1,50		1,88						
		1,91*0,60		1,15						
		Bunka 3 m 2013.1:								
		od dveří:1,50*(0,75+1,925+0,45)		4,69						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,03		1,85						
		sprcha:1,50*(0,20+0,90+0,80)		2,85						
		sprcha:2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2013.2 kuch. linka:1,25*1,50+1,91*0,60		3,02						
		Bunka 2 m 2010.1:								
		od dveří:1,50*(0,87+1,92+0,45)		4,86						
		přízdívka:1,92*0,10		0,19						
		parapet okna:1,80*1,03		1,85						
		wc:1,50*(0,25+0,895+0,80)		2,92						
		sprcha:2,40*(0,125+0,80+0,90+1,0)		6,78						
		m 2010.2:1,25*1,50+0,60*1,91		3,02						
		Bunka 1 m 2007.1:								
		od dveří:1,50*(0,83+1,925+0,50)		4,88						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,03		1,85						
		wc:1,50*(0,15+0,90+0,80)		2,78						
		2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		m 2007.1 kuch. linka:1,25*1,50+0,60*1,91		3,02						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		xxxxx								
		3.4.5.6 Np:260.7949*4		1 043,18						
		prádelna 2. Np:5,01*1,50+0,57*1,50		8,37						
		3.4.5.6. Np:8.37*4		33,48						
187	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	651,90	44,00	28 683,60				
		rohý ve sprchách:13*2*2,40		62,40						
		na přízdívce 1.925*1.925*12		23,10						
		rohý u okna:0.50*2*12		12,00						
		v kuchyňských linka:(0.60+1.50)*13		27,30						
		3.4.5.6. Np:124.80*4		499,20						
		prádelna na přízdívce :5,01+0,57		5,58						
		3.4.5.6. Np:5,58*4		22,32						
188	781210121R00	Obkládání stěn obl. porovin. do tmele do 150x150 cena neobsahuje tmel	m2	236,88	275,00	65 142,00				
		m 2044.1 pro kuch. linku: 1.25*1.50+1.91*0.60		3,02						
		bunka 12 m 2041.1:								
		m 2041.2 pro kuch. linku:1.50*1.25+0.60*1.91		3,02						
		Bunka 11 m 2038.1:								
		m 2038.2 pro kuch. linku:1.50*1.15+0.60*1.91		2,87						
		Bunka 10 m 2034.1:								
		m 2034.2 pro kuch. linku:1.50*1.25+1.91*0.60		3,02						
		0								
		prádelna m 2036:1.50*5,01+5,01*0.10		8,02						
		Bunka 9 m 2031.1:								
		m 2031.2 kuch. linka:0.60*(1.505+2.05)		2,13						
		0.95*1.50		1,43						
		Bunka 8 m 2029.1:								
		m 2029.2 kuch.:1.50*1.15+0.60*1.91		2,87						
		Bunka 7 m 2026.1:								
		m 2026.2 kuch. linka:1.50*1.15		1,73						
		0.60*1.91		1,15						
		Bunka 6 m 2023.1:								
		m 2023.2:1.25*1.50		1,88						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouta	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		0,60*1,91		1,15						
		Bunka 5 m 2020.1:								
		m 2020.2 kuch. linka:		1,88						
		1,50*1,25		1,15						
		0,60*1,91								
		Bunka 4 m 2016.1:								
		m 2016.2 kuch. linka:1,25*1,50		1,88						
		1,91*0,60		1,15						
		Bunka 3 m 2013.1:								
		m 2013.2 kuch. linka:1,25*1,50+1,91*0,60		3,02						
		Bunka 2 m 2010.1:								
		m 2010.2:1,25*1,50+0,60*1,91		3,02						
		Bunka 1 m 2007.1:								
		m 2007.1 kuch. linka:1,25*1,50+0,60*1,91		3,02						
		xxxxx:								
		3,4,5,6 Np:47,376*4		189,50						
189	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm v ceně	m2							
		obsažen tmel		1 107,17	275,00	304 472,99				
		pod obklad :								
		socialní bunky:								
		bunka 13 m 2044.1:								
		poznámka 1 na předstěně:1,925*1,50+1,925*0,10		3,08						
		po dveře:0,86*1,50		1,29						
		stěna s oknem:0,43*1,5+1,80*1,03+0,23*1,50		2,84						
		za wc:0,90*1,50+0,90*1,50		2,70						
		sprcha:0,125*2,40		0,30						
		2,40*(0,90+0,90+1,0)		6,72						
		bunka 12 m 2041.1:								
		na předstěně:1,92*1,50+1,925*0,10		3,07						
		po dveře:0,85*1,50		1,28						
		stěna s oknem:0,55*1,50+1,80*1,03+0,10*1,50		2,83						
		za wc:1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		sprcha:2,40*(0,125+0,90+0,90+1,0)		7,02						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A" na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		Bunka 11 m 2038.1:								
		na předstěně:1,50*1,925+1,925*0,10		3,08						
		stěna s oknem:1,50*0,55+1,80*1,03+0,10*1,50		2,83						
		za wc:1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		ve sprše:2,40*(0,125+0,90+0,90+0,90)		6,78						
		Bunka 10 m 2034.1:								
		od dveří a předstěna:1,50*(0,80+1,925+0,40)		4,69						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,30+0,40*1,50		2,94						
		wc:1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		ve sprše:2,40*(0,125+0,90+0,90+1,0)		7,02						
		0								
		Bunka 9 m 2031.1:1,50*(2,61+1,635+1,50+0,15+0,10+0,60)		9,89						
		sprcha:2,40*(0,125+1,0+0,90+1,0)		7,26						
		Bunka 8 m 2029.1:								
		od dveří:1,50*(0,80+1,925)+1,925*0,10		4,28						
		1,08*1,03		1,11						
		1,50*0,60		0,90						
		wc:1,50*(0,90+0,80)		2,55						
		sprcha:2,40*(0,125+0,80+0,90+1,0)		6,78						
		Bunka 7 m 2026.1:								
		1,50*(0,75+1,925+0,30)		4,46						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,03+1,50*0,25		2,23						
		wc:1,50*(0,90+0,80)		3,20						
		sprcha:2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		Bunka 6 m 2023.1:								
		od dveří:1,50*(0,80+1,92+0,40)		4,68						
		na přizdívce:1,92*0,10		0,19						
		pod oknem:1,80*1,03		1,85						
		wc:1,50*(0,30+0,90+0,80)		3,00						
		sprcha:2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		Bunka 5 m 2020.1:								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		od dveří: 1,50*(0,85+1,925+0,15)		4,39						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem: 1,80*1,03		1,85						
		wc: 1,50*(0,50+0,90+0,80)		3,30						
		2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		Bunka 4 m 2016.1:								
		od dveří: 1,50*(0,85+1,925+0,20)		4,46						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem: 1,80*1,03		1,85						
		wc: 1,50*(0,40+0,90+0,80)		3,15						
		2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		Bunka 3 m 2013.1:								
		od dveří: 1,50*(0,75+1,925+0,45)		4,69						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem: 1,80*1,03		1,85						
		sprcha: 1,50*(0,20+0,90+0,80)		2,85						
		sprcha: 2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		Bunka 2 m 2010.1:								
		od dveří: 1,50*(0,87+1,92+0,45)		4,86						
		přizdívka: 1,92*0,10		0,19						
		parapet okna: 1,80*1,03		1,85						
		wc: 1,50*(0,25+0,895+0,80)		2,92						
		sprcha: 2,40*(0,125+0,80+0,90+1,0)		6,78						
		Bunka 1 m 2007.1:								
		od dveří: 1,50*(0,83+1,925+0,50)		4,88						
		1,925*0,10		0,19						
		pod oknem: 1,80*1,03		1,85						
		wc: 1,50*(0,15+0,90+0,80)		2,78						
		2,40*(0,125+0,80+0,90+0,90)		6,54						
		xxxxx:								
		3,4,5,6 Np: 213,4189*4		853,68						
		prádelna na předstěně m 2036,1: 5,01*1,50+5,01*0,10		8,02						
		3,4,5,6. Np: 8,016*4		32,06						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
190	58583200.A	lepici cementový tmel c1FT	kg	5 383,30	7,00	37 683,09	0,00100	5,38330		
		spotřeba 4kg/m2:1345,8245*4		5 383,30						
191	58583201.A	lepici cementový tmel	kg	6 459,96	7,00	45 219,70	0,00100	6,45996		
		pro vyrovnání pod obklad cca 1,60kg/1mm:1345,8245*1,60*3		6 459,96						
192	58583206.A	cementová spárovací hmota antibakteriální	kg	806,43	33,00	26 612,19	0,00100	0,80643		
		1107,17*0,6		664,30						
		236,88*0,6		142,13						
193	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	684,50	20,00	13 689,90	0,00022	0,15059		
		651,90*1,05		684,50						
194	59781345	Obkládacka 14,8x14,8 bílá mat	m2	248,72	193,00	48 003,73	0,01050	2,61160		
		236,88*1,05		248,72						
195	597813700	Obkládacka 250x330x7 mm	m2	1 162,53	296,00	344 108,44	0,01360	15,81039		
		1107,17*1,05		1 162,53						
196	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	14 708,43	1,00	14 708,43				
	Celkem za	781 Obklady keramické				1 100 589,60		31,43760		
Díl: 783		Nátěry								
197	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	86,27	55,00	4 744,74	0,00001	0,00086		
		stávající zárubně: 70*(2,0*1,97+0,80)*(0,16+2,0*0,05)		86,27						
198	783293002R00	Nátěr kovových konstr.disperz. z +2x email	m2	289,69	132,00	38 239,34	0,00048	0,13905		
		zárubně nové: 110*(2,0*1,97+0,80)*(0,16+2,0*0,05)		135,56						
		65*(2,0*1,97+0,70)*(0,125+2,0*0,05)		67,86						
		stávající zárubně: 70*(2,0*1,97+0,80)*(0,16+2,0*0,05)		86,27						
199	783401811R00	Odstanění nátěrů z potrubí DN do 50mm	m	648,00	55,00	35 640,00				
		Odstanění nátěrů z potrubí DN do 50mm		648,00						
200	783201821R00	Stupací potrubí otopné soustavy: 36*18	m2	900,00	72,00	64 800,00				
		Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí opálením		900,00						
201	783392220R00	Otopná tělesa: 36*5*5	m2	1 200,00	116,00	139 200,00				
		Nátěr disperzní radiátorových článků 1x+2x email, OT + armatury		1 200,00						
	Celkem za	783 Nátěry				282 624,08		0,13991		
Díl: 784		Malby								
202	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	13 924,66	13,00	181 020,63	0,00020	2,78493		
		2. Np okna se neodpočítávají:								
		dveře jsou odpočteny jen v chodbě:								

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk.(t)
		schodiště 2001 vč. stropu: 3,20*(4,85+7,55)*2+34,47		113,83						
		-3,24*2,05		-6,64						
		okna se neodpočítávají:								
		m 2002:2,77*(1,50+1,50)*2+2,28		18,90						
		m 2006nad oblakem: 1,30*(1,45+1,50)*2+2,31		9,98						
		m 2004:2,77*(66,73+2,05)*2+140,43		521,47						
		-3,24*2,05		-6,64						
		odpočet dveří: -0,8*1,97*14-0,6*2*1,97		-24,43						
		m 2006:2,77*(5,01+2,85)*2+14,76		58,30						
		m 2007:2,2,77*(2,96+2,83)*2+8,81		40,89						
		odpočet obkladu:-1,91*0,60-1,50*1,50		-3,40						
		m 2007:1,1,30*(0,65+1,925+2,43+0,80+0,80)		8,59						
		0,40*(0,90+0,90)+0,70*0,8		1,28						
		strop:4,72		4,72						
		m 2008:2,77*(5,01+2,85)*2+14,82		58,36						
		m 2009:2,77*(5,01+2,86)*2+15,45		59,05						
		m 2010:2 odpočet obkladu:2,77*(2,96+2,87)*2+8,93		41,23						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		m 2010:1 nad oblakem: 1,30*(0,55+1,92+2,47+0,895+0,80)		8,63						
		nad sprchou:0,40*(0,90+0,90)		0,72						
		nad dveřmi+ strop:0,80*0,70+4,79		5,35						
		m 2011:2,77*(5,01+2,85)*2+14,66		58,20						
		m 2012:2,77*(5,01+2,86)*2+14,56		58,16						
		m 2013:2,2,77*(2,79+2,96)*2+8,69		40,55						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		m 2013:1:1,30*(0,65+1,925+2,39+0,80+0,80)		8,53						
		0,30*(0,90+0,90)+0,70*0,80		1,10						
		strop:4,64		4,64						
		m 2014:2,77*(5,01+2,85)*2+14,66		58,20						
		m 2015:2,77*(5,01+2,86)*2+14,71		58,31						
		m 2016:1:2,77*(2,96+2,84)*2		32,13						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,84		8,84						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A" na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		m 2016 2:1,30*(0,80+2,44+1,925+0,65)		7,56						
		0,70*0,80		0,56						
		0,30*(0,90+0,90)+4,73		5,27						
		m 2017 2:7,77*(5,01+2,85)*2+14,70		58,24						
		m 2018 schodiště:3,20*(2,50+5,15)*2-1,70*2,05		45,48						
		13,13		13,13						
		m 2019 2:7,77*(2,86+5,01)*2+15,0		58,60						
		m 2020 2:2,77*(2,96+2,84)*2		32,13						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,84		8,84						
		m 2020 1:1,30*(0,65+1,925+2,44+0,80+0,80)		8,60						
		0,40*(0,90+0,90)+0,70*0,80		1,28						
		4,73		4,73						
		m 2021 2:7,77*(5,01+2,86)*2+14,67		58,27						
		m 2022 2:7,77*(5,01+2,86)*2+14,62		58,22						
		m 2023 2:1,30*(2,96+2,84)*2		15,08						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,84		8,84						
		m 2023 1:1,30*(0,65+1,92+2,44+0,80+0,80)		8,59						
		0,40*(0,90+0,90)+0,70*0,80		1,28						
		4,74		4,74						
		m 2024 2:7,77*(5,01+2,86)*2+14,67		58,27						
		m 2025 2:7,77*(5,01+2,85)*2+14,61		58,15						
		m 2026 1:1,30*(0,65+1,925+2,35+0,80+0,8)		8,48						
		0,40*(0,90+0,90)+0,70*0,80		1,28						
		4,56		4,56						
		m 2026 2:2,77*(2,75+2,96)*2		31,63						
		-1,91*0,60-1,15*1,50		-2,87						
		8,57		8,57						
		m 2027 2:7,77*(2,85+5,01)*2+14,66		58,20						
		m 2028 2:7,77*(2,85+5,01)*2+14,64		58,18						
		m 2029 2:2,77*(2,72+2,96)*2+8,48		39,95						
		-1,91*0,60-1,15*1,50		-2,87						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 2029.1:1.30*(0.65+1.925+2.32+0.80+0.80)		8,44						
		0.40*(0.90+0.90)+0.7*0.80		1,28						
		4,51		4,51						
		m 2030.2:77*(5.01+3.15)*2+16,68		61,89						
		m 2031.3:2.77*(1.505+3.05)*2+0.38*2.77*2		27,34						
		-0.95*1.50-1.505*0.60		-2,33						
		5,29		5,29						
		m 2031.1:1.30*(2.65+1.635+1.59+0.75)		8,61						
		0.40*0.90*2+0.7*0.80		1,28						
		4,83		4,83						
		m 2031.3:2.77*(2.20+6.28)*2.1.30*2.22-1.47*1.45*2		39,83						
		13,82		13,82						
		m 2033.2:77*(2.75+5.01)*2+14,56		57,55						
		m 2034.2:2.77*(2.94+2.96)*2-1.91*0.60-1.25*1.50		29,67						
		9,13		9,13						
		m 2034.1:1.30*(0.85+1.925+2.54+0.8+0.80)		8,99						
		0.40*(0.90+0.90)+0.7*0.80		1,28						
		4,93		4,93						
		m 2035.2:77*(5.01+2.85)*2+14,76		58,30						
		m 2036-prádelna:2.77*(2.65+5.01+2.65)		28,56						
		5,01*0.80+14,76		18,77						
		m 2037.2:77*(2.75+5.01)*2+14,11		57,10						
		m 2038.2:2.77*(2.96+2.81)*2		31,97						
		-1.91*0.60-1.15*1.50		-2,87						
		8,73		8,73						
		m 2038.1:1.30*(0.85+1.925+2.41+0.80+0.80)		8,82						
		0.40*(0.90+0.90)+0.70*0.80		1,28						
		4,68		4,68						
		m 2039.2:77*(5.01+2.90)*2+14,82		58,64						
		m 2040.2:77*(5.01+2.86)*2+14,38		57,98						
		m 2041.2:2.77*(2.85+2.96)*2		32,19						
		-1.91*0.60-1.25*1.50		-3,02						
		8,86		8,86						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
203	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	13 052,97	6,00	78 317,81				
		2. Np :								
		0								
		schodiště 2001 vč. stropu: 3,20*(4,85+7,55)*2+34,47		113,83						
		-3,24*2,05		-6,64						
		0								
		m 2002:2,77*(1,50+1,50)*2+2,28		18,90						
		m 2006nad obkladem:1,30*(1,45+1,50)*2+2,31		9,98						
		m 2004:2,77*(66,73+2,05)*2+140,43		521,47						
		-3,24*2,05		-6,64						
		odpočet dveří:-0,8*1,97*14-0,6*2*1,97		-24,43						
		m 2006:2,77*(5,01+2,85)*2+14,76		58,30						
		m 2007:2,2,77*(2,96+2,83+2,96)+8,81		33,05						
		odpočet obkladu:-1,91*0,60-1,50*1,50		-3,40						
		m 2007:1:1,30*(1,925+2,43)		5,66						
		strop:4,72		4,72						
		m 2008:2,77*(5,01+2,85)*2+14,82		58,36						
		m 2009:2,77*(5,01+2,86)*2+15,45		59,05						
		m 2010,2 odpočet obkladu:2,77*(2,96+2,87+2,96)+8,93		33,28						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		m 2010,1 nad obkladem:1,30*(1,92+2,47)		5,71						
				11 139,73						
		3,4,5,6 Np:2784,9328*4		13 052,97						
					6,00	78 317,81				

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		strop:4.79		4.79						
		m 2011:2,77*(5,01+2,85)*2+14,66		58,20						
		m 2012:2,77*(5,01+2,86)*2+14,56		58,16						
		m 2013:2,77*(2,96+2,79+2,96)+8,69		32,82						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		m 2013:1,1,30*(1,925+2,39)		5,61						
		strop:4.64		4,64						
		m 2014:2,77*(5,01+2,85)*2+14,66		58,20						
		m 2015:2,77*(5,01+2,86)*2+14,71		58,31						
		m 2016:1,2,77*(2,96+2,84+2,96)		24,27						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,84		8,84						
		m 2016:2,1,30*(2,44+1,925)		5,67						
		4,73		4,73						
		m 2017:2,77*(5,01+2,85)*2+14,70		58,24						
		m 2018 schodiště:3,20*(2,50+5,15)*2-1,70*2,05		45,48						
		13,13		13,13						
		m 2019:2,77*(2,86+5,01)*2+15,0		58,60						
		m 2020:2,2,77*(2,96+2,84+2,92)		24,15						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,84		8,84						
		m 2020:1,1,30*(1,925+2,44)		5,67						
		4,73		4,73						
		m 2021:2,77*(5,01+2,86)*2+14,67		58,27						
		m 2022:2,77*(5,01+2,86)*2+14,62		58,22						
		m 2023:2,1,30*(2,96+2,84+2,96)		11,39						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,84		8,84						
		m 2023:1,1,30*(1,92+2,44)		5,67						
		4,74		4,74						
		m 2024:2,77*(5,01+2,86)*2+14,67		58,27						
		m 2025:2,77*(5,01+2,85)*2+14,61		58,15						
		m 2026:1,1,30*(1,925+2,35)		5,56						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejičkách JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot. / MJ	dem.hmot. celk. (t)
	4.56			4.56						
	m 2026.2.2.77*(2.75+2.96+2.96)			24.02						
	-1.91*0.60-1.15*1.50			-2.87						
	8.57			8.57						
	m 2027.2.77*(2.85+5.01)*2+14.66			58.20						
	m 2028.2.77*(2.85+5.01)*2+14.64			58.18						
	m 2029.2.2.77*(2.96+2.72+2.96)+8.48			32.41						
	-1.91*0.60-1.15*1.50			-2.87						
	m 2029.1.1.30*(1.925+2.32)			5.52						
	4.51			4.51						
	m 2030.2.77*(5.01+3.15)*2+16.68			61.89						
	m 2031.3.2.77*(1.505+3.05)+0.38*2.77*2			14.72						
	-0.95*1.50-1.505*0.60			-2.33						
	5.29			5.29						
	m 2031.1.1.30*1.59			2.07						
	0.40*0.90+0.40*0.40			0.52						
	4.83			4.83						
	m 2031.3.2.77*(2.20+6.28+2.2)-1.30*2.22-1.47*1.45*2			22.43						
	13.82			13.82						
	m 2033.2.77*(2.75+5.01)*2+14.56			57.55						
	m 2034.2.2.77*(2.96+2.94+2.96)-1.91*0.60-1.25*1.50			21.52						
	9.13			9.13						
	0									
	m 2034.1.1.30*(1.925+2.54+1.925)			8.31						
	4.93			4.93						
	m 2035.2.77*(5.01+2.85)*2+14.76			58.30						
	m 2036-prádelna:2.77*(2.65+5.01+2.65)			28.56						
	5.01*0.80+14.76			18.77						
	m 2037.2.77*(2.75+5.01)*2+14.11			57.10						
	m 2038.2.2.77*(2.96+2.81+2.96)			24.18						
	-1.91*0.60-1.15*1.50			-2.87						
	8.73			8.73						
	m 2038.1.1.30*(1.925+2.41)			5.64						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
204	784403801R00	4,68		4,68						
		m 2039:2,77*(5,01+2,90)*2+14,82		58,64						
		m 2040:2,77*(5,01+2,86)*2+14,38		57,98						
		m 2041:2,2,77*(2,96+2,85+2,96)		24,29						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,86		8,86						
		m 2041:1,1,30*(1,925+2,45)		5,69						
		4,76		4,76						
		m 2042:2,77*(5,01+2,85)*2+14,61		58,15						
		m 2043:2,77*(5,01+2,85)*2+14,76		58,30						
		m 2044:2,2,77*(2,96+2,86+2,96)		24,32						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,89		8,89						
		m 2044:1,1,30*(1,925+2,460)		5,70						
		4,74		4,74						
		3,4,5,6 Np.2610,5935*4		10 442,37						
204	784403801R00	Odstanění maleb omýtím v místnosti H do 3,8 m	m2	3 052,96	11,00	33 582,56				
205	784442001RT2	Malba disperzní interiérová výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	16,58	72,00	1 193,76	0,00064	0,01061		
		podhledy:16,58		16,58						
206	784452471R00	Malba směsí tekutou 2x,2bar.+strop, míst. do 3,8 m	m2	13 924,66	44,00	612 685,22	0,00020	2,78493		
		2. Np okna se neodpočítávají:								
		dveře jsou odpočteny jen v chodbě:								
		schodiště 2001 vč. stropu:3,20*(4,85+7,55)*2+34,47		113,83						
		-3,24*2,05		-6,64						
		okna se neodpočítávají:								
		m 2002:2,77*(1,50+1,50)*2+2,28		18,90						
		m 2006nad obkladem:1,30*(1,45+1,50)*2+2,31		9,98						
		m 2004:2,77*(66,73+2,05)*2+140,43		521,47						
		-3,24*2,05		-6,64						
		odpočet dveří:-0,8*1,97*14-0,6*2*1,97		-24,43						
		m 2006:2,77*(5,01+2,85)*2+14,76		58,30						
		m 2007,2:2,77*(2,96+2,83)*2+8,81		40,89						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk. (t)
		odpočet obkladu:-1,91*0,60-1,50*1,50		-3,40						
		m 2007 1:1,30*(0,65+1,925+2,43+0,80+0,80)		8,59						
		0,40*(0,90+0,90)+0,70*0,8		1,28						
		strop:4,72		4,72						
		m 2008:2,77*(5,01+2,85)*2+14,82		58,36						
		m 2009:2,77*(5,01+2,86)*2+15,45		59,05						
		m 2010:2 odpočet obkladu:2,77*(2,96+2,87)*2+8,93		41,23						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		m 2010 1 nad obkladem:1,30*(0,55+1,92+2,47+0,895+0,80)		8,63						
		nad sprchou:0,40*(0,90+0,90)		0,72						
		nad dveřmi+ strop:0,80*0,70+4,79		5,35						
		m 2011:2,77*(5,01+2,85)*2+14,66		58,20						
		m 2012:2,77*(5,01+2,86)*2+14,56		58,16						
		m 2013 2:2,77*(2,79+2,96)*2+8,69		40,55						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		m 2013 1:1,30*(0,65+1,925+2,39+0,80+0,80)		8,53						
		0,30*(0,90+0,90)+0,70*0,80		1,10						
		strop:4,64		4,64						
		m 2014:2,77*(5,01+2,85)*2+14,66		58,20						
		m 2015:2,77*(5,01+2,86)*2+14,71		58,31						
		m 2016 1:2,77*(2,96+2,84)*2		32,13						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,84		8,84						
		m 2016:2:1,30*(0,80+2,44+1,925+0,65)		7,56						
		0,70*0,80		0,56						
		0,30*(0,90+0,90)+4,73		5,27						
		m 2017:2,77*(5,01+2,85)*2+14,70		58,24						
		m 2018 schodiště:3,20*(2,50+5,15)*2-1,70*2,05		45,48						
		13,13		13,13						
		m 2019:2,77*(2,86+5,01)*2+15,0		58,60						
		m 2020 2:2,77*(2,96+2,84)*2		32,13						
		-1,91*0,60-1,25*1,50		-3,02						
		8,84		8,84						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 2020.1:1.30*(0.65+1.925+2.44+0.80+0.80)		8,60						
		0,40*(0.90+0.90)+0.70*0.80		1,28						
		4,73		4,73						
		m 2021:2,77*(5,01+2,86)*2+14,67		58,27						
		m 2022:2,77*(5,01+2,86)*2+14,62		58,22						
		m 2023:2.1.30*(2.96+2.84)*2		15,08						
		-1.91*0.60-1.25*1.50		-3,02						
		8,84		8,84						
		m 2023.1:1.30*(0.65+1.92+2.44+0.80+0.80)		8,59						
		0,40*(0.90+0.90)+0.70*0.80		1,28						
		4,74		4,74						
		m 2024:2,77*(5,01+2,86)*2+14,67		58,27						
		m 2025:2,77*(5,01+2,85)*2+14,61		58,15						
		m 2026.1:1.30*(0.65+1.925+2.35+0.80+0.8)		8,48						
		0,40*(0.90+0.90)+0.70*0.80		1,28						
		4,56		4,56						
		m 2026:2.2.77*(2.75+2.96)*2		31,63						
		-1.91*0.60-1.15*1.50		-2,87						
		8,57		8,57						
		m 2027:2.77*(2.85+5.01)*2+14.66		58,20						
		m 2028:2.77*(2.85+5.01)*2+14.64		58,18						
		m 2029:2.2.77*(2.72+2.96)*2+8.48		39,95						
		-1.91*0.60-1.15*1.50		-2,87						
		m 2029.1:1.30*(0.65+1.925+2.32+0.80+0.80)		8,44						
		0,40*(0.90+0.90)+0.70*0.80		1,28						
		4,51		4,51						
		m 2030:2,77*(5,01+3,15)*2+16,68		61,89						
		m 2031:3.2.77*(1.505+3.05)*2+0.38*2.77*2		27,34						
		-0.95*1.50-1.505*0.60		-2,33						
		5,29		5,29						
		m 2031.1:1.30*(2.65+1.635+1.59+0.75)		8,61						
		0,40*0.90*2+0.70*0.80		1,28						
		4,83		4,83						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		m 2031.3:2.77*(2.20+6.28)*2-1.30*2.22-1.47*1.45*2		39,83						
		13,82		13,82						
		m 2033:2.77*(2.75+5.01)*2+14.56		57,55						
		m 2034.2:2.77*(2.94+2.96)*2-1.91*0.60-1.25*1.50		29,67						
		9,13		9,13						
		m 2034.1:1.30*(0.85+1.925+2.54+0.8+0.80)		8,99						
		0.40*(0.90+0.90)+0.7*0.80		1,28						
		4,93		4,93						
		m 2035:2.77*(5.01+2.85)*2+14.76		58,30						
		m 2036-prádelna:2.77*(2.65+5.01+2.65)		28,56						
		5,01*0.80+14.76		18,77						
		m 2037:2.77*(2.75+5.01)*2+14.11		57,10						
		m 2038.2:2.77*(2.96+2.81)*2		31,97						
		-1.91*0.60-1.15*1.50		-2,87						
		8,73		8,73						
		m 2038.1:1.30*(0.85+1.925+2.41+0.80+0.80)		8,82						
		0.40*(0.90+0.90)+0.70*0.80		1,28						
		4,68		4,68						
		m 2039:2.77*(5.01+2.90)*2+14.82		58,64						
		m 2040:2.77*(5.01+2.86)*2+14.38		57,98						
		m 2041.2:2.77*(2.85+2.96)*2		32,19						
		-1.91*0.60-1.25*1.50		-3,02						
		8,86		8,86						
		m 2041.1:1.30*(0.65+1.925+2.45+0.8+0.80)		8,61						
		0.40*(0.90+0.90)+0.7*0.80		1,28						
		4,76		4,76						
		m 2042:2.77*(5.01+2.85)*2+14.61		58,15						
		m 2043:2.77*(5.01+2.85)*2+14.76		58,30						
		m 2044.2:2.77*(2.96+2.86)*2		32,24						
		-1.91*0.60-1.25*1.50		-3,02						
		8,89		8,89						
		m 2044.1:1.30*(0.65+1.925+2.46+0.80+0.80)		8,63						
		0.40*(0.90+0.90)+0.7*0.80		1,28						

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohoutů	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. Np a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		4,74		4,74						
		3,4,5,6 Np:2784,9328*4		11 139,73						
	Celkem za	784 Malby				906 799,97		5,58048		
Díl: 786		Čalounické úpravy								
207	786622211RT1	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely dodávka žaluzie ve specifikaci	m2	346,29	59,00	20 431,11				
		dle výpisu 01,02,03,04:300,15+21,04+10,65+14,45		346,29						
208	55346625	Žaluzie horizont. interiérová 35 do 1,5 m2	m2	346,29	429,00	148 558,41	0,00160	0,55406		
		dle výpisu 01,02,03,04:300,15+21,04+10,65+14,45		346,29						
	Celkem za	786 Čalounické úpravy				168 989,52		0,55406		
Díl: 787		Zasklívnání								
209	787-9	Lepení a dodávka okenní folie matové bílé na okna do socialního zařízení	m2	156,60	121,00	18 948,60				
	Celkem za	787 Zasklívnání				18 948,60				
Díl: M21		Elektromontáže								
210	210-1	Elektromontáže viz sam. rozpočet a výkaz výměr	soubor	1,00	1 930 839,00	1 930 839,00				
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 930 839,00				
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení								
211	240-1	Vzduchotechnika-větrání viz sam. rozpočet a výkaz výměr	soubor	1,00	999 490,00	999 490,00				
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				999 490,00				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
212	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	130,22	99,00	12 891,78				
		130,22		130,22						
213	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2 083,52	9,00	18 751,68				
		520,88*4		2 083,52						
214	979990109R00	Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice	t	1,71	550,00	937,75				
		31,0*0,055		1,71						
215	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,58	1 320,00	765,73				
		živičná krytina:49,6885*0,006		0,30						
		46,99*0,006		0,28						
216	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	0,11	1 320,00	141,24				
		48,6385*0,0022		0,11						
217	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	46,82	1 100,00	51 505,63				

Položkový rozpočet

Stavba :	1552 Stav.pr.ubyt.bloku "A"na kolejích JAK Kohouto	Rozpočet: 30.09.2015
Objekt :	2 Stavební úpravy 2-6 NP a střecha	Stavební úpravy 2.-6. NP a střecha ubyt. blok A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem.hmot celk.(t)
		prkely:1872,93*0,025		46,82						
218	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	1,66	1 320,00	2 186,84				
		1656,675*0,001		1,66						
219	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	600,18	154,00	92 427,63				
		651,1064		651,11						
		odpočet živичné krytiny:-(49,6885+46,99)*0,006		-0,58						
		odpočet tep. izolace střecha:-48,6385*0,0022		-0,11						
		výsky parkety -dřevo:-1872,93*0,025		-46,82						
		Pvc krytina:-1656,675*0,001		-1,66						
		skleněné tvárnice:-32*0,055		-1,76						
220	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	651,11	176,00	114 594,72				
221	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18 882,08	7,00	132 174,59				
222	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	651,11	6,00	3 906,64				
223	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 604,43	6,00	15 626,55				
	 Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				445 910,79				

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)

**STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍHO BLOKU "A" NA KOLEJÍCH J.A.K.
Kohoutova 7, 613 00 Brno, p.č. 1788, k.ú. Husovice**

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy ubytovacího bloku "A" na kolejích JAK		Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D.1.4-01 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)		Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:
Lokalita:	Kohoutova 7, Brno		Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:			Konec výstavby:		Položek: 130
JKSO:	8017213		Zpracoval:	ing. Machovec	Datum: 4.10.2015

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	5 534,02	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	111 212,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	2 699 318,40	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 037 072,57			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		71 080,21				
Přesun hmot a sutí		25 555,29				
ZRN celkem		3 949 773,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 3 949 773,00
Základ 21%	3 949 773,00	DPH 21%	829 452,33	Celkem včetně DPH 4 779 225,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Cenová soustava RTS I/2015

Výkaz výměr

Název stavby:	Stavební úpravy ubytovacího bloku "A" na kolejích JAK			Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně		
Druh stavby:	D.1.4-01 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)			Projektant:	ing. Machovec		
Lokalita:	Kohoutova 7, Brno			Zhotovitel:			
Zpracoval:	ing. Machovec			Zpracováno dne:	4.10.2015		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	
1	120901123RT1		Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách pneumatickým kladivem 3*0,25*0,25*0,6 průřaz základem RTS komentář: Položka neobsahuje svíslou ani vodorovnou přepravu vybouraného materiálu, ani uložení a poplatek za skládku. Položka jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací oří obklopení horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez výkopávky přístup. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.	m3	3*0,25*0,25*0,6 průřaz zákle	0,11	0,11
2	139711101RT3		Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 3	m3		54,00	54,00
3	151101101R00		Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m 3*2*2 pažení pro kanalizaci RTS komentář: Odstranění pažení a rozeprání se oceňuje samostatně.	m2	75*0,9*0,8 výkopy pro kanal	54,00	54,00
4	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	3*2*2 pažení pro kanalizaci	12,00	12,00
5	162201203R00		Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	12	12,00	12,00
6	162201210R00		Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 54*3	m3	54	54,00	54,00
7	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 54	m3	54*3	162,00	162,00
8	162702199R00		Poplatek za skládku zeminy	m3	54	54,00	54,00
9	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 54	m3	54	54,00	54,00
10	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	54	54,00	54,00
			RTS komentář: Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.				
						28,69	28,69

	s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 75*0,9*0,425				75*0,9*0,425	28,69
	RTS komentář: Včetně dodávky kameniva.					
11	45157211RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jiho-moravský	m3				10,13
	75*0,9*0,15				75*0,9*0,15	10,13
12	RTS komentář: Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu, pro práce ve štolě se k položce používá příplatek 45154-1192.					
	713571113R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus				15,00
	15				15	15,00
	RTS komentář: Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.					
13	713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus				65,00
	65				65	65,00
	RTS komentář: Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky.					
14	721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100	m				360,00
	360 demontáž st. st. potrubí - předpoklad				360 demontáž st. st. potrubí	360,00
15	721170956R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 140	kus				16,00
	16				16	16,00
16	721170966R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140	kus				16,00
	16				16	16,00
17	721171219R00 Trubka pro připojení WC, D 110 mm	kus				65,00
	65				65	65,00
18	721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m				280,00
	280 demontáž st. příp. potrubí - předpoklad				280 demontáž st. příp. potrubí	280,00
19	721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m				25,00
	25 demontáž st. příp. potrubí - předpoklad				25 demontáž st. příp. potrubí	25,00
20	721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm	m				2,00
	2				2	2,00
21	721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m				75,00
	4+3+2+6+10+1+2+6+8+6+3+7+6				4+3+2+6+10+1+2+6+8+6+3+7+6	75,00
22	721178103R00 Potrubí zvuk tlumící PP připojovací, D 50 x 2,0	m				332,00
	332				332	332,00
23	721178104R00 Potrubí zvuk tlumící PP připojovací, D 75 x 2,6	m				130,00
	130				130	130,00
24	721178106R00 Potrubí zvuk tlumící PP připojovací, D 110 x 3,6	m				67,00
	67				67	67,00
25	721178114R00 Potrubí zvuk tlumící PP odpadní - svis. D 75x2,6	m				61,00
	22+22+17				22+22+17	61,00
26	721178116R00 Potrubí zvuk tlumící PP odpadní - svis. D 110x3,6	m				286,00
	264+22				264+22	286,00
27	721178124R00 Čistící kus zvuk tlumící PP pro potr.svislé D 75	kus				3,00
	3				3	3,00
28	721178126R00 Čistící kus zvuk tlumící PP pro potr.svislé D 110	kus				13,00

29	13 721178134R00	Potrubí zvuk tlumící PP ležaté zavěšené D 75x2,6	m	13	13,00
30	3 721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3	3,00
31	130 umyvadlo 65 sprcha 65 dřez			130 umyvadlo 65 sprcha 65 dřez	260,00 130,00 65,00
32	65 klotěty 721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	65 klotěty	65,00
33	65 klotěty 721234151RT1	Vtok sřešní renovační, izolační svorka	kus	65 klotěty	65,00
	záchytný koš, D 75, 110, 125, 160 mm				7,00
	7 RTS komentář: Sřešní vtok renovační s izolační svorkou a křídlovými matricemi z nerezové oceli, záchytný koš. Položka je určena pro DN 75, 110 a 125.			7	7,00
34	721273200vd	Souprava ventilační sřešní souprava větrací hlavice D 75 mm integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás)	kus		3,00
35	3 721273200vd	pro napojení na potrubí odvětrání kanalizace výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 18 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm součástí balení je dešťová krytka		3	3,00
36	3 721290111R00	Souprava ventilační sřešní souprava větrací hlavice PP D 110 mm integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás)	kus		13,00
37	13 721290823R00	pro napojení na potrubí odvětrání kanalizace výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 18 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm součástí balení je dešťová krytka		13	13,00
38	61+3+286+2+332+130+67 721290823R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	61+3+286+2+332+130+67	881,00
39	5,3712+0,588+0,0495 RTS komentář: vodorovně do 100 m	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	5,3712+0,588+0,0495	881,00 6,01 6,01
40	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus		66,00
41	66 721300922R00	pročištění st. dešťových odpadů		66	66,00
42	160 72130235R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	160	160,00
43	4 prop. st. pož. rozv. 72130235R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	4 prop. st. pož. rozv.	160,00 4,00 4,00

40	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 1080 demontáž st. potrubí - předpoklad	m	1080 demontáž st. potrubí -	1 080,00
41	722130901R00	Zazátkování vývodu 40 zaslepení st. rozvodů v inst. kanále	kus	40 zaslepení st. rozvodů v ir	40,00
42	722131918R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 80 2 prop. st. pož. rozv.	soubor	2 prop. st. pož. rozv.	40,00
43	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 1+2 prop. st. rozvodů v 1.NP - kotelna	kus	1+2 prop. st. rozvodů v 1.NF	2,00
44	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 2 prop. st. rozvodů v 1.NP - kotelna	kus	2 prop. st. rozvodů v 1.NP -	2,00
45	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm 3 prop. st. rozvodů v 1.NP	kus	3 prop. st. rozvodů v 1.NP	3,00
46	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm 18 prop. st. rozvodů v 1.NP	kus	18 prop. st. rozvodů v 1.NP	3,00
47	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm 3 prop. st. rozvodů v 1.NP	kus	3 prop. st. rozvodů v 1.NP	18,00
48	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm 18 prop. st. rozvodů v 1.NP	kus	18 prop. st. rozvodů v 1.NP	18,00
49	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé PEX/Al; PN10; 95°C, D 20 x 2 mm Iisovaný spoj, mosazné press fitinky 180+180+15+31+9+22+15+15+12	m	180+180+15+31+9+22+15+1	479,00
50	RTS komentář: 722178114RT1	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. Potrubí vícevrstvé PEX/Al; PN10; 95°C, D 26 x 3 mm Iisovaný spoj, mosazné press fitinky 360+552+4+10+11+11+4+20+84	m	360+552+4+10+11+11+4+20	1 056,00
51	RTS komentář: 722178115RT1	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. Potrubí vícevrstvé PEX/Al; PN10; 95°C, D 32 x 3 mm Iisovaný spoj, mosazné press fitinky 60+60+6+6+3+6+16+4	m	60+60+6+6+3+6+16+4	161,00
52	RTS komentář: 722178116RT1	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. Potrubí vícevrstvé PEX/Al; PN10; 95°C, D 40 x 3,5 mm Iisovaný spoj, mosazné press fitinky 48+48+6+9+6+16	m	48+48+6+9+6+16	133,00
53	RTS komentář: 722178117RT1	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. Potrubí vícevrstvé PEX/Al; PN10; 95°C, D 50 x 4 mm Iisovaný spoj, mosazné press fitinky 96+96+84+84	m	96+96+84+84	133,00
54	RTS komentář: 722178118RT1	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. Potrubí vícevrstvé PEX/Al; PN10; 95°C, D 63 x 4,5 mm Iisovaný spoj, mosazné press fitinky 12+72	m	12+72	360,00
55	RTS komentář: 722178119RT1	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. Potrubí vícevrstvé PEX/Al; PN10; 95°C, D 75 x 5 mm Iisovaný spoj, mosazné press fitinky	m		84,00
					84,00
					120,00

56	60+60 RTS komentář: V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže. 722181211RT7 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm 180+15+9+15 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181211RT9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm 360+4+11+4 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181211RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm 60+6+3+4 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181211RV9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm 48+6+9+8 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181212RW6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm 96+84 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181212RY3 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 63 mm 12 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181212RY5 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 76 mm 60 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RT7 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm 180+31+22+15+12 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RT9 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm 552+10+11+20+84 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RU1 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm 60+6+6+16 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RV9 Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm	60+60 180+15+9+15 studená voda 360+4+11+4 studená voda 60+6+3+4 studená voda 48+6+9+8 studená voda 96+84 studená voda 12 studená voda 60 studená voda 180+31+22+15+12 teplá + c 552+10+11+20+84 teplá + c 60+6+6+16 teplá + cirkulace	120,00 219,00 219,00 379,00 379,00 73,00 73,00 71,00 71,00 180,00 180,00 12,00 12,00 60,00 60,00 260,00 260,00 677,00 677,00 88,00 88,00 62,00
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			

67	48+6+8 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RW6 Izolace návková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm	48+6+8 teplá + cirkulace	62,00
68	96+84 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RY3 Izolace návková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 63 mm	96+84 teplá + cirkulace	180,00
69	72 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722181215RY5 Izolace návková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 76 mm	72 teplá + cirkulace	72,00
70	60 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. 722190401R00 Vytvoření a upevnění výpustek DN 15	60 teplá + cirkulace	60,00
71	65 WC 130*2 U 65*2 Sp 65*2 D Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	65 WC 130*2 U 65*2 Sp 65*2 D	585,00 65,00 260,00 130,00 130,00
72	4 Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5 m	4 130*2 U 65*2 D	4,00 390,00 260,00
73	65*2 D Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	65 WC	130,00 65,00
74	65 WC Štítky orientační na zeď 65 hl. uzávěry pokojů 15 stoupačky 3 kotlina - S, T, C	65 hl. uzávěry pokojů 15 stoupačky 3 kotlina - S, T, C	65,00 83,00 65,00 15,00 3,00
75	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 130*2 U 65*2 D 65 WC	130*2 U 65*2 D 65 WC	455,00 260,00 130,00 65,00
76	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 65 Sp	65 Sp	65,00 65,00
77	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40	2	2,00
78	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50	1	2,00
79	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65	2	1,00 2,00
80	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15	19	2,00 19,00 19,00

81	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 19+146	kus	19+146	165,00
82	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 4	kus	4	165,00
83	722235144R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32 3	kus	3	4,00
84	722235145R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 40 22	kus	22	4,00
85	722235146R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 50 2	kus	2	3,00
86	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2zářít, G 1/2 4 termoregulační ventily	kus	4 termoregulační ventily	22,00
87	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2zářít, G 3/4 12 termoregulační ventily	kus	12 termoregulační ventily	22,00
88	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2zářít, G 1 1 termoregulační ventil	kus	1 termoregulační ventil	2,00
89	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2zářít, G 6/4 2 2x oddělovač systému 2 2x filtr	kus	2 2x oddělovač systému 2 2x filtr	2,00
90	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 479+1056+84+161+133	m	479+1056+84+161+133	1 913,00
91	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 360	m	360	1 913,00
92	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 84	m	84	360,00
93	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 120	m	120	360,00
94	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 2477	m	2477	84,00
95	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m 5,3676	t	5,3676	120,00
96	725100001RA0	RTS komentář: vodorovně do 100 m Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka popis viz. Technické specifikace a technické a uživatelské standards stavby	kus		2 477,00
97	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka popis viz. Technické specifikace a technické a uživatelské standards stavby	kus	130	2 477,00
98	725100004RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust popis viz. Technické specifikace a technické a uživatelské standards stavby	kus	65	5,37
				65	5,37
					130,00
					65,00
					65,00
					65,00
					65,00

99	725100006RA0	Klozet kombi popis viz. Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby	kus		65,00
		65			
100	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor		65,00
		25 2.-6.NP			25,00
101	725200010RA0	Montáž zařízení předmětů - klozet	kus		25,00
		7 zpětná montáž v 1.NP			7,00
102	725200030RA0	Montáž zařízení předmětů - umyvadlo	kus		7,00
		2 zpětná montáž v 2.-6.NP			2,00
103	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor		2,00
		40 2.-6.NP			40,00
104	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus		40,00
		7 1.NP			32,00
		25 2.-6.NP			7,00
105	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus		25,00
		2 1.NP			192,00
		190 2.-6.NP			2,00
106	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor		190,00
		5 2.-6.NP			5,00
107	725590813R00	Přesun výbour.hmot, zařízení předměty H 24 m	t		5,00
		0,43+0,98+0,6186+6,119+0,046			8,19
108	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor		8,19
		390+65			455,00
109	725860180RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm nerezový	kus		455,00
		podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm			10,00
		10			
110	725860184RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm	kus		10,00
		podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "			10,00
		10			
111	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m		10,00
		7*30 7 x dešťový odpad + ležatý svod			210,00
112	900 R04	HZS	h		210,00
		stavební dělník v tarifní třídě 7			20,00
		odpojení a propojení stávajících rozvodů vody, kanalizace.....			

RTS komentář: 20
 20,00
 Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinových zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště
 vyžádané objednatel, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky,
 c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních
 pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v
 rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV
 souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na
 základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatel je

možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňují: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatným dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

113	901	R00	Hzs-předběžná obhlídka	čl.17-1a	h	15	15,00
			15				15,00
			RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatel, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatel je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňují: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatným dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.				
114	998713103R00		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t		0,004	0,00
115	998721103R00		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t		7,6148	7,61
116	998722103R00		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t		11,0538	11,05
117	998725103R00		Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	t		13,8326	13,83
118	979011221R00		Svislá doprava suti a výbour. hmot za 1.PP nošením	t		0,11*2,5	0,28
			0,11*2,5				0,28
			RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.				
119	979081111R00		Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t		0,28+6,01+5,3676+8,1936	19,85
120	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		9*19,85	178,65
121	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,11*2,5	0,28
			0,11*2,5				0,28
			RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.				
122	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		0,28*10	2,80
			0,28*10				2,80

123	979086213R00	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředek	t	19,85	19,85
	19,85				
124	979990001R00	RTS komentář: Nakládání ro vodorovnou dopravu. Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,6564	11,66
125	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	8,1936	8,19
126	7220001regVD	RTS komentář: Obklady, dlažby, umyvadla, kložety atd. Regulační ventil TV DN15 - pro oběh TV vody	kus	4	4,00
127	7220002regVD	Regulační ventil TUV DN20 - pro oběh TV vody	kus	12	12,00
128	7220003regVD	Regulační ventil TUV DN25 - pro oběh TV vody	kus	1	1,00
129	722pož0001VD	Oddělovač systému DN40	kus	2	2,00
	2				
	RTS komentář:	Potrubní oddělovač je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem a nebo zpětným nasátím. Potrubní oddělovač BA295 může být použit pro ochranu až do rizikové třídy 4(BA) dle ČSN EN 1717. Potrubní oddělovače tohoto typu jsou nejvhodnější pro ochranu rozvodu pitné vody bytové výstavby, obchodních nebo průmyslových provozů v rozsahu jeho technických parametrů. Certifikace výrobku • DIN/DVGW pro připojení 1/2" - 2" Médium Voda Materiál tělesa bronz RG5 Ochrana proti znečištění pitné vody třída 4 Připojení vnější závit Maximální teplota média 65 oC Jmenovitý tlak PN10 Minimální vstupní tlak 1,5 bar Montážní poloha vodorovná Další popis • Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody • Integrované filtrační sítko na přívodu • Ventilová vložka plní úlohu zpětného ventilu na přívodu a vypouštěcího ventilu. • Jednoduchý servis - vyměnitelná vložka ventilu • Necitlivý na kolísání tlaku - z vypouštěcího ventilu nevytéká • Kompaktní konstrukce • Neomezený přístup ke všem vnitřním komponentům • Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudění • Trojnásobná bezpečnost - dva zpětné ventily a jeden vypouštěcí ventil rozděluje oddělovač do tří komor • Nízká úroveň hluku - třída 2 • Splňuje KTW doporučení pro pitnou vodu			
130	722pož0002VD	Filtr DN40	kus	2	2,00
	2				

RTS komentář: Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtrační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi nebo písečných zrnků. Filtry jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu.

Certifikace výrobku DIN/DVGW-approved

Médium Voda

Materiál tělesa mosaz

Vestavěný filtr 100 µm

Zpětný proplach sítko filtru ano

Montážní poloha vodorovná

Další popis • Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2" do 1 1/4" .

- Nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachování sítka
- Systém zpětného proplachu chráněn patentem - umožňuje rychlé a kvalitní čištění filtru při malé spotřebě vody
- Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu

• Bajonetové připojení umožňuje jednoduché a rychlé nasazení jednotky pro automatický proplach

- Velká plocha sítka

Odkalovací filtr pitné vody max. teploty 40°C, provozní tlak min. 1,5 barů, připojení šroubením, filtrační vložka 100µm, PN16.

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy ubytovacího bloku "A" na kolejích JAK			Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně		
Druh stavby:	D.1.4-01 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (ZTI)			Projektant:	ing. Machovec		
Lokalita:	Kohoutova 7, Brno			Zhotovitel:			
Zpracoval:	ing. Machovec			Zpracováno dne:	4.10.2015		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	107,80	107,80	0,00	
	13	Hloubené vykopávky	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	
	15	Roubení	74,93	1 065,07	1 140,00	0,01	
	16	Přemístění výkopku	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	4 099,03	3 113,95	7 212,98	48,77	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	1 360,06	1 425,69	2 785,75	11,47	
	713	Izolace tepelné	67 949,35	11 475,65	79 425,00	0,00	
	721	Vnitřní kanalizace	263 967,26	225 551,94	489 519,20	7,62	
	722	Vnitřní vodovod	1 232 998,83	451 889,94	1 684 888,77	11,05	
	725	Zařizovací předměty	1 134 402,96	348 155,04	1 482 558,00	13,83	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	
	90	Hodinové zúčtovací sazby (H2S)	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	
	H713	Izolace tepelné	0,00	2,88	2,88	0,00	
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	3 766,95	3 766,95	0,00	
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	4 497,35	4 497,35	0,00	
	H725	Zařizovací předměty	0,00	6 997,98	6 997,98	0,00	
	S	Přesuny sutí	0,00	10 290,13	10 290,13	0,00	
		Ostatní materiál	71 080,21	0,00	71 080,21	0,00	
Celkem:					3 949 773,00		

30	721194105R00	3 Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 130 umyvadlo 65 sprcha 65 dřez	kus	3,00 260,00 130,00 65,00 65,00	60,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
31	721194109R00	65 Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 65 klozety	kus	65,00 65,00 65,00	90,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
32	721234151RT1	7 Vtok střední renovační, izolační svorka záchytný koš, D 75, 110, 125, 160 mm	kus	7,00	4 560,00	30 562,55	1 357,45	31 920,00	0,00	0,01
33	RTS komentář: 721273200vd	7 Sřešní vtok renovační s izolační svorkou a křídlovými maticemi z nerezové oceli, záchytný koš. Položka je určena pro DN 75, 110 a 125. Souprava ventilační střední souprava větrací hlavice D 75 mm integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás)	kus	3,00 13,00	780,00	2 069,69	270,31	2 340,00	0,00	0,00
34	721273200vd	3 Souprava ventilační střední souprava větrací hlavice PP D 110 mm integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás) pro napojení na potrubí odvětrání kanalizace výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 18 cm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 cm součástí balení je dešťová krytka	kus	3,00 13,00	592,00	6 839,00	857,00	7 696,00	0,00	0,00
35	721290111R00	13 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 61+3+286+2+332+130+67	m	13,00 881,00 881,00	2,00	62,06	1 699,94	1 762,00	0,00	0,00
36	721290823R00	5,3712+0,588+0,0495 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m 5,3712+0,588+0,0495	t	6,01 6,01	1 520,00	0,00	9 135,20	9 135,20	0,00	0,00
37	RTS komentář: 721300912R00	66 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 pročištění st. dešťových odpadů	kus	66,00	281,00	0,00	18 546,00	18 546,00	0,00	0,00
38	721300922R00	66 Pročištění ležatých svodů do DN 300 160	m	66,00 160,00 160,00	88,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00
39	722130235R00	722 Vnitřní vodovod Potrubí z trub závit. pozink. svařovan. 11343, DN 40 4 prop. st. pož. rozv.	m	4,00 4,00	594,00	1 232 998,83 1 338,25	451 889,94 1 037,75	1 684 888,77 2 376,00	0,02	11,05 0,06
40	722130802R00	1080 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 1080 demontáž st. potrubí - předpoklad	m	1 080,00 1 080,00	47,00	0,00	50 760,00	50 760,00	0,00	5,37
41	722130901R00	40 Začátkování vývodu 40 zaslepení st. rozvodů v inst. kanále	kus	40,00 40,00	22,00	521,44	358,56	880,00	0,00	0,00
42	722131918R00	2 Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 80 2 prop. st. pož. rozv.	soubor	2,00 2,00	2 450,00	3 229,50	1 670,50	4 900,00	0,02	0,05

43	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 1+2 prop. st. rozvodů v 1.NP - kotelna	kus	3,00	440,00	530,83	789,17	1 320,00	0,00	0,00
44	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 2 prop. st. rozvodů v 1.NP - kotelna	kus	2,00	615,00	552,42	677,58	1 230,00	0,00	0,00
45	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm 3 prop. st. rozvodů v 1.NP	kus	3,00	52,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
46	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm 18 prop. st. rozvodů v 1.NP	kus	18,00	59,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00
47	722172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm 3 prop. st. rozvodů v 1.NP	kus	3,00	81,00	17,08	225,92	243,00	0,00	0,00
48	722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm 18 prop. st. rozvodů v 1.NP	kus	18,00	98,00	152,44	1 611,56	1 764,00	0,00	0,00
49	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé PEX/Al; PN10; 95°C, D 20 x 2 mm lisovaný spoj, mosazné press fittingy	m	479,00	286,00	94 561,10	42 432,90	136 994,00	0,00	0,21
50	RTS komentář: 722178114RT1	180+180+15+31+9+22+15+15+12 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	479,00						
		lisovaný spoj, mosazné press fittingy	m	1 056,00	325,00	255 276,79	87 923,21	343 200,00	0,00	0,56
51	RTS komentář: 722178115RT1	360+552+4+10+11+1+4+20+84 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	1 056,00						
		lisovaný spoj, mosazné press fittingy	m	161,00	440,00	54 935,07	15 904,93	70 840,00	0,00	0,10
52	RTS komentář: 722178116RT1	60+60+6+6+3+6+16+4 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	161,00						
		lisovaný spoj, mosazné press fittingy	m	133,00	660,00	72 775,19	15 004,81	87 780,00	0,00	0,44
53	RTS komentář: 722178117RT1	48+48+6+9+6+16 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	133,00						
		lisovaný spoj, mosazné press fittingy	m	360,00	770,00	230 847,14	46 352,86	277 200,00	0,00	1,74
54	RTS komentář: 722178118RT1	96+96+84+84 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	360,00						
		lisovaný spoj, mosazné press fittingy	m	84,00	1 056,00	77 150,45	11 553,55	88 704,00	0,01	0,59
55	RTS komentář: 722178119RT1	60+60 V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.	m	84,00						
		lisovaný spoj, mosazné press fittingy	m	120,00	2 400,00	267 528,42	20 471,58	288 000,00	0,01	1,17
56	RTS komentář: 722181211RT7	180+15+9+15 studená voda V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	219,00	20,00	1 287,93	3 092,07	4 380,00	0,00	0,00
57	RTS komentář: 722181211RT9	360+4+1+1+4 studená voda V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	379,00	19,00	2 346,30	4 854,70	7 201,00	0,00	0,02

58	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm 60+6+3+4 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	73,00	23,00	559,10	1 119,90	1 679,00	0,00	0,00
59	722181211RV9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm 48+6+9+8 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	71,00	30,00	689,92	1 440,08	2 130,00	0,00	0,00
60	722181212RW6	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm 96+84 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	180,00	37,00	2 919,97	3 740,03	6 660,00	0,00	0,02
61	722181212RY3	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 63 mm 12 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	12,00	51,00	270,84	341,16	612,00	0,00	0,00
62	722181212RY5	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 76 mm 60 studená voda RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	60,00	64,00	1 639,62	2 200,38	3 840,00	0,00	0,01
63	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm 180+31+22+15+12 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	260,00	48,00	8 039,54	4 440,46	12 480,00	0,00	0,02
64	722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm 552+10+11+20+84 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	677,00	59,00	26 713,33	13 229,67	39 943,00	0,00	0,06
65	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm 60+6+6+16 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	88,00	61,00	3 605,84	1 762,16	5 368,00	0,00	0,01
66	722181215RV9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm 48+6+8 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	62,00	67,00	2 787,66	1 366,34	4 154,00	0,00	0,01
67	722181215RW6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 50 mm 96+84 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	180,00	87,00	10 982,75	4 677,25	15 660,00	0,00	0,03
68	722181215RY3	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 63 mm 72 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	72,00	98,00	5 020,00	2 036,00	7 056,00	0,00	0,02
69	722181215RY5	Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 76 mm 60 teplá + cirkulace RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	60,00	110,00	5 234,86	1 365,14	6 600,00	0,00	0,02

70	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15 65 WC 130*2 U 65*2 Sp 65*2 D	kus	585,00 65,00 260,00 130,00 130,00	75,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00
71	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě 4	kus	4,00 4,00	42,00	0,00	168,00	0,00	0,00
72	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m 130*2 U	soubor	390,00 260,00 130,00	2,00	570,92	780,00	0,00	0,00
73	7221911133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m 65*2 D 65 WC	soubor	65,00 65,00	67,00	3 149,22	4 355,00	0,00	0,00
74	722212440R00	Štítky orientační na zeď 65 hl. uzávěry pokojů 15 stoupačky 3 kotelna - S, T, C	soubor	83,00 65,00 15,00 3,00	54,00	3 185,70	4 482,00	0,00	0,03
75	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 130*2 U 65*2 D 65 WC	kus	455,00 260,00 130,00 65,00	108,00	25 365,75	49 140,00	0,00	0,29
76	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 65 Sp	pár	65,00 65,00	216,00	7 341,75	14 040,00	0,00	0,10
77	722235115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 2	kus	2,00 2,00	490,00	827,80	980,00	0,00	0,00
78	722235116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 1	kus	1,00 1,00	740,00	639,48	740,00	0,00	0,00
79	722235117R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65 2	kus	2,00 2,00	1 590,00	2 934,78	3 180,00	0,00	0,01
80	722235141R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15 19	kus	19,00 19,00	196,00	3 055,68	3 724,00	0,00	0,00
81	722235142R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 20 19+146	kus	165,00 165,00	260,00	35 586,23	42 900,00	0,00	0,06
82	722235143R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 25 4	kus	4,00 4,00	380,00	1 321,58	1 520,00	0,00	0,00
83	722235144R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 32 3	kus	3,00 3,00	540,00	1 446,14	1 620,00	0,00	0,00
84	722235145R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 40 22	kus	22,00 22,00	684,00	13 479,87	15 048,00	0,00	0,02
85	722235146R00	Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 50 2	kus	2,00 2,00	1 100,00	2 022,96	2 200,00	0,00	0,00
86	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 4 termoregulační ventily	kus	4,00 4,00	30,00	7,20	120,00	0,00	0,00
87	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 12 termoregulační ventily	kus	12,00 12,00	35,00	26,63	420,00	0,00	0,00
88	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 1 termoregulační ventil	kus	1,00 1,00	40,00	3,39	40,00	0,00	0,00
89	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 2 2x oddělovač systému	kus	4,00 2,00	45,00	17,77	180,00	0,00	0,00

90	2 2x filtr 722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 479+1056+84+161+133	m	2,00 1 913,00	108,74	5 630,26	5 739,00	0,00	0,00
91	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 360	m	360,00 360,00	29,94	1 410,06	1 440,00	0,00	0,00
92	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 84	m	84,00 84,00	9,04	368,96	378,00	0,00	0,00
93	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 120	m	120,00 120,00	12,58	587,42	600,00	0,00	0,00
94	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 2477	m	2 477,00 2 477,00	341,90	4 612,10	4 954,00	0,00	0,02
95	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m 5,3676	t	5,37 5,37	0,00	7 093,77	7 093,77	0,00	0,00
RTS komentář: vodorovně do 100 m									
96	725100001RA0	Zařizovací předměty Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka popis viz. Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby	kus	130,00	3 081,00	348 155,04	1 482 558,00	0,02	13,83
97	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka popis viz. Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby	kus	130,00 65,00	157 396,01	50 603,99	208 000,00	0,01	0,47
98	725100004RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust popis viz. Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby	kus	65,00 65,00	445 568,65	110 961,35	556 530,00	0,01	0,54
99	725100006RA0	Klozet kombi popis viz. Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby	kus	65,00 65,00	181 884,18	35 995,82	217 880,00	0,03	2,09
100	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem 25 2.-6.NP	soubor	65,00 25,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,02	0,43
101	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů - klozet 7 zpětná montáž v 1.NP	kus	7,00 7,00	980,48	1 469,52	2 450,00	0,00	0,02
102	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo 2 zpětná montáž v 2.-6.NP	kus	2,00 2,00	254,61	385,39	640,00	0,00	0,00
103	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur 40 2.-6.NP	soubor	40,00 40,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,02	0,98
104	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže 7 1.NP	kus	32,00 7,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,02	0,62
105	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 2 1.NP	kus	25,00 192,00	0,00	11 904,00	11 904,00	0,03	6,12
106	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě 5 2.-6.NP	soubor	190,00 5,00	0,00	325,00	325,00	0,01	0,05
107	725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	8,19	0,00	9 009,00	9 009,00	0,00	0,00

108	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 390+65	soubor	8,19 455,00 455,00	143,00	36 903,35	28 161,65	65 065,00	0,00	0,08
109	725860180RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm nerezový	kus	10,00	128,00	1 091,09	188,91	1 280,00	0,00	0,00
		podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm								
110	725860184RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm	kus	10,00	198,00	1 911,86	68,14	1 980,00	0,00	0,01
		podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "								
		10		10,00						
		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00
111	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	210,00	125,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00
		7*30 7 x dešťový odpad + ležatý svod		210,00						
		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
112	900 R04	HZS	h	20,00	220,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00

RTS komentář:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb

Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelům, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelům je možno ocenit stavební práce o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatným dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

20,00

113	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka č. 17-1a	h	15,00	220,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		15		15,00						

RTS komentář:

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb

Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelům, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelům je možno ocenit stavební práce o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelům potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatným dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhluje: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

114	H713	Isolace tepelné				0,00	2,88	2,88	0,00	0,00
	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00	720,00	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00
		0,004		0,00						
		Vnitřní kanalizace				0,00	3 766,95	3 766,95	0,00	0,00
115	H721	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	7,61	495,00	0,00	3 766,95	3 766,95	0,00	0,00
		7,6148		7,61						
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	4 497,35	4 497,35	0,00	0,00

116	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m 11,0538	t	11,05 11,05	407,00	0,00	4 497,35	4 497,35	0,00	0,00
	H725	zařizovací předměty								
117	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m 13,8326	t	13,83 13,83	506,00	0,00	6 997,98	6 997,98	0,00	0,00
	S	Přesuny suti								
118	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením 0,11*2,5	t	0,28 0,28	600,00	0,00	10 290,13	10 290,13	0,00	0,00
	RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za první podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.									
119	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,28+6,01+5,3676+8,1936	t	19,85 19,85	176,00	0,00	3 493,60	3 493,60	0,00	0,00
120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 9*19,85	t	178,65 178,65	7,00	0,00	1 250,55	1 250,55	0,00	0,00
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,11*2,5	t	0,28 0,28	6,00	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00
	RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.									
122	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,28*10	t	2,80 2,80	6,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00
123	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 19,85	t	19,85 19,85	90,00	0,00	1 786,50	1 786,50	0,00	0,00
	RTS komentář: Nakládání ro vodorovnou dopravu.									
124	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 11,6564	t	11,66 11,66	180,00	0,00	2 098,80	2 098,80	0,00	0,00
125	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika 8,1936	t	8,19 8,19	180,00	0,00	1 474,20	1 474,20	0,00	0,00
	RTS komentář: Obklady, dlažby, umyvadla, kózy atd.									
	Ostatní materiál									
126	7220001regVD	Regulační ventil TV DN15 - pro oběh TV vody 4	kus	4,00 4,00	2 270,00	71 080,21	0,00	71 080,21	0,00	0,00
127	7220002regVD	Regulační ventil TUV DN20 - pro oběh TV vody 12	kus	12,00 12,00	2 563,00	30 756,00	0,00	30 756,00	0,00	0,00
128	7220003regVD	Regulační ventil TUV DN25 - pro oběh TV vody 1	kus	1,00 1,00	2 770,21	2 770,21	0,00	2 770,21	0,00	0,00
129	722pož0001VD	Oddělovač systému DN40 2	kus	2,00 2,00	14 222,00	28 444,00	0,00	28 444,00	0,00	0,00

RTS komentář:	Potrubní oddělovač je vhodný pro ochranu rozvodů pitné vody před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem a nebo zpětným nasátím. Potrubní oddělovač BA295 může být použit pro ochranu až do rizikové třídy 4(BA) dle ČSN EN 1717. Potrubní oddělovače tohoto typu jsou nejvhodnější pro ochranu rozvodu pitné vody bytové výstavby, obchodních nebo průmyslových provozů v rozsahu jeho technických parametrů.					
	Certifikace výrobku • DIN/DVGW pro připojení 1/2" - 2"					
	Médium Voda					
	Materiál tělesa bronz RG5					
	Ochrana proti znečištění pitné vody třída 4					
	Připojení vnější závit					
	Maximální teplota média 65 oC					
	Jmenovitý tlak PN10					
	Minimální vstupní tlak 1,5 bar					
	Montážní poloha vodorovná					
130	Další popis • Optimální ochrana rozvodného systému pitné vody					
	• Integrované filtrační sítko na přívodu					
	• Ventilová vložka plní úlohu zpětného ventilu na přívodu a vypouštěcího ventilu.					
	• Jednoduchý servis - vyměnitelná vložka ventilu					
	• Necitlivý na kolísání tlaku - z vypouštěcího ventilu nevytéká					
	• Kompaktní konstrukce					
	• Neomezený přístup ke všem vnitřním komponentům					
	• Nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudění					
	• Trojnásobná bezpečnost - dva zpětné ventily a jeden vypouštěcí ventil rozdělují oddělovač do tří komor					
	• Nízká úroveň hluku - třída 2					
722pož0002VD	• Splňuje KTW doporučení pro pitnou vodu					
	Filtr DN40					
	kus					
	2,00					
	15,00					
	30,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
	0,00					
RTS komentář:	Filtry se zpětným proplachem zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtrační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi nebo písečných zrněk. Filtry jsou osazené novou patentovanou technologií "double spin" zaručující bezproblémový chod a maximalizující účinnost při zpětném proplachu.					
	Certifikace výrobku DIN/DVGW-approved					
	Médium Voda					
	Materiál tělesa mosaz					
	Vestavěný filtr 100 µm					
	Zpětný proplach sítko filtru ano					
	Montážní poloha vodorovná					
	Další popis • Technologie "Double Spin" je dodávána jen pro velikosti od 1/2" do 1 1/4" .					
	• Nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachování sítka					
	• Systém zpětného proplachu chráněn patentem - umožňuje rychlé a kvalitní čištění filtru při malé spotřebě vody					
	• Nastavitelný indikátor data následujícího proplachu					
	• Bajonetové připojení umožňuje jednoduché a rychlé nasazení jednotky pro automatický proplach					
	• Velká plocha sítka					
	Odkalovací filtr pitné vody max. teploty 40°C, provozní tlak min. 1,5 barů, připojení šroubením, filtrační vložka 100um, PN16.					
	Celkem:					
	3 949 773,00					

poznámka:

Poznámka:

VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ (VZT)

**STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍHO BLOKU "A" NA KOLEJÍCH J.A.K.
Kohoutova 7, 613 00 Brno, p.č. 1788, k.ú. Husovice**

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍHO BLOKU "A" NA KOLEJÍCH J.A.K. Kohoutova 7, 613 00 Brno, p.č. 1788, k.ú. Husovice					Datum:	
Vzduchotechnika						
Pos.	Popis výkonů	MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem	
	Poznámka: Spiró potrubí=provedení vzduchotěsné, včetně tvarovek, vnitřních a vnějších spojek, spoje obandážované samolepicí vodotěsnou páskou z umělé hmoty. Potrubí musí být uloženo tak, aby nedocházelo k přenášení chvění, prostupy stěnami a stropy opatřit odpovídajícím opláštěním proti přenosu chvění. Nutno uvažovat dostatek kontrolních a čistících otvorů s gumovým těsněním a rychlozávěry na dobře přístupných místech a to zvláště při stanovení jednotkových cen. Úbytek vzduchu netěsnostmi nesmí přesáhnout 5%. Materiál: ocelový pozinkovaný plech. Tloušťky plechu dle podnikové normy ZVVZ Milevsko. POPIS PLATÍ PRO VESKÉŘE SPIRO POTRUBÍ. Čtyřhranné potrubí=sk. I., včetně tvarovek, přírub, volných přírub, vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu vzduchotěsné a tvarově přesné, se všemi nutnými výztuhami, které zabrání kmitání potrubních stěn. Těsnící materiál musí být trvale pružný, spojovací šrouby pozinkované, podložky vlnitové. Všechny hrany musí být po očištění a odřezení dvakrát natřeny vhodným prostředkem proti korozi. Po provedení montáže bude potrubí podrobena namátkové zkoušce na těsnost. Úbytek průsakem nesmí činit více než 5%. Pracovní podmínky: Maximální pracovní teploty: 80 °C Maximální rychlost proudícího vzduchu: 16 m.s-1 Maximální statický tlakový rozdíl: +1000Pa/-630Pa. Tloušťky plechu dle DIN 24 190 a ÖNORM H 6015-2. POPIS PLATÍ PRO VESKÉŘE ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ.					
1.01	VZT1 DVOUOTÁČKOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR S VESTAVĚNÝM DOBĚHEM (2-20MINUT) NA NIŽŠÍ OTÁČKY. SKŘÍŇ VENTILÁTORU Z NÁRAZUVZDORNÉHO PLASTU, BARVA BILÁ. SKŘÍŇ URČENA K MONTÁŽI NA STĚNU VE VÝTLAKU ZPĚTNÁ Klapka, ČELNÍ MŘÍŽKA OBSAHUJE FILTR. PO SEJMUTÍ ČELNÍ MŘÍŽKY AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ NAPÁJENÍ. OBEŽNÉ KOLO RADIÁLNÍ S DOPŘEDU ZAHNUTÝMI LOPATKAMI. MOTOR DVOUOTÁČKOVÝ ASYNCHRONNÍ S ROZBĚHOVÝM KONDENZÁTOREM. MOTOR S TEPELNOU OCHRANOU PROTI PŘEHŘÁTÍ. MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA OKOLÍ +40°C. PROVEDENÍ S DVOJITOU IZOLACÍ, MINIMÁLNÍ KRYTÍ IP44. SVORKOVNICE PŘÍSTUPNÁ PO SEJMUTÍ ČELNÍHO PANELU A VÍKA SVORKOVNICE. REGULACE OTÁČEK S PROVÁDÍ PŘEPÍNAČEM ODOČEK VINUTÍ VENTILÁTORU. PRŮTOK PŘI 0 Pa JE MIN. 220 m3/h. PRŮTOK VZDUCHU PŘI 60 Pa JE MIN. 160 m3/h. PRŮTOK VZDUCHU PŘI 100 Pa JE MIN. 50 m3/h. PŘÍKON 48W, 230V, PRŮMĚR POTRUBÍ D=100mm. AKUSTICKÝ TLAK VE VZDÁLENOSTI 1,5 M JE MAX. 42,3 dB(A). HMOTNOST 3KG. ROZMĚRY: v.337 x š.284 x hl.150 mm. VENTILÁTOR S MOŽNOSTÍ MONTÁŽE V OTOČENÍ 90° I 180°.	ks	65	3 532	229 580	
1.02	Polotuhá ohebná hadice z AL folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. větrací a klimatiz. vedení, pro odtah kouře a prachu, silné mechanicky odolná, barva přírodní AL, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 °C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vložování komínů a pro odtah spalín. čtyřhranné potrubí do průřezu 355x150mm. vč. 70% tvarovek	bm	130	95	12 350	
1.03	spiro potrubí do d=280mm vč.100% tvarovek	bm	234	512	119 808	
1.04	síťšní výfuková hlavice do d=280mm	bm	26	911	23 686	
1.05	zpětná klapka d=280mm	ks	13	1 080	14 040	
1.06		ks	13	377	4 901	
1.07	tepelná izolace s vysokým difúzním odporem proti kondenzaci	m2	39	295	11 505	
1.08	Lepicí AL páska o rozměrech 50 mm x 50 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly.	ks	26	119	3 094	

VZT2					
2.01	Odsávací digestoř se světlem 40w, průměr odtahu 100mm, horní a 3xzdání vývod odtahu, úroveň hluku 59db(a), max. výkon odtahu 550 m3/h; možnost odtahu nebo recirkulace, textilní tukový filtr, 3 rychlosti odsávání, 2 motory, max. příkon odsavače 300W, 230V, barevné provedení nerez (nebo dle investora), filtr proti mastnotám kovový, zásepka pro nepoužitý otvor, včetně zpětné klapky. rozměr š.600 x v.140 x hl.485 mm	ks	65	2 780	180 700
2.02	spiro potrubí do d=100mm vč.60% tvarovek	bm	340	439	149 260
2.03	čtyřhranné potrubí do průřezu 355x150mm, vč. 70% tvarovek	bm	234	511	119 574
2.04	Zpětná klapka (pro spiro potrubí) do d=280	ks	13	377	4 901
2.05	Lepicí AL páska o rozměrech 50 mm x 50 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly.	ks	26	119	3 094
2.06	tepelná izolace s vysokým difúzním odporem proti kondenzaci	m2	39	295	11 505
2.07	spiro potrubí do d=280mm vč.100% tvarovek	bm	26	911	23 686
2.08	Polotuhá ohebná hadice z AL folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. větrací a klimatická vedení, pro odtahy kouře a prachu, silné mechanicky odolná,barva přírodní Al, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 °C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtaž spalin.	bm	130	95	12 350
	SOUVISEJÍCÍ VÝKONY:				
3.01	spojovací, těsnící a závěsový materiál. Veškerý materiál na výrobu závěsů, závitové tyče, objímky, pryž pro odtlumení chvění, šrouby, matice, pro čtyřhranné i kruhové potrubí, všechno pozink.	kompl	1	13 256	13 256
3.02	doprava	kompl	1	8 500	8 500
3.03	zednická výpomoc	kompl	1	12 400	12 400
3.04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	kompl	1	11 800	11 800
3.05	kompletační a koordinační činnost	kompl	1	12 000	12 000
3.06	revize všech zařízení	kompl	1	10 000	10 000
3.07	zaškolení obsluhy	kompl	1	2 500	2 500
3.08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl	1	5 000	5 000
	CELKEM VZT				999 490
	POZNÁMKA:				
	1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projektčního řešení (zákon 137/2006 Sb.) Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.				
	2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže za ztížených prostorových a manipulačních podmínek				

ELEKTROINSTALACE

Elektro (silnoprúd a slaboprúd):

**STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVACÍHO BLOKU "A" NA KOLEJÍCH J.A.K.
Kohoutova 7, 613 00 Brno, p.č. 1788, k.ú. Husovice**

BRNO-areál kolejí J.A.Komenského,Kohoutova 1 - Stavební úpravy ubytovacího bloku A	
účel: elektroinstalace (BEZ ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ A DODÁVEK VZT)	
č.: 27740/3744	

Celkem nabídka	1 930 839,00 Kč
----------------	-----------------

Pof.	Č položky	Název položky	Množství	Mj	Cena položky	Celkem
1	0101055	TRUBKA OHEBNA vnější prům.32mm,pevnost 125N,bílá	850	m	26,00 Kč	22 100,00 Kč
2	0104001	KRABICE kruhová univerzální ; rozt.68, prázdná bez zapojení	1140	ks	24,00 Kč	27 360,00 Kč
3	0104002	KRABICE kruhová univerzální ; rozt.68, víčkem bez zapojení	195	ks	24,00 Kč	4 680,00 Kč
4	0104003	KRABICE kruhová univerzální ; rozt.68, , s víc.vč.zapojení a svorek	455	ks	121,00 Kč	55 055,00 Kč
5	0104004	KRABICE PROTAHOVACÍ ; prům97 s víc.kruhová bez zapojení	60	ks	54,00 Kč	3 240,00 Kč
6	0104023	Drobný montážní materiál	1	celek	18 325,00 Kč	18 325,00 Kč
7	0104045	KRABICE plast. na povrch IP54 - s pružinovými svorkami	130	ks	111,00 Kč	14 430,00 Kč
8	0204004	protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm do 100x100mm	75	ks	481,00 Kč	36 075,00 Kč
9	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	1950	m	34,00 Kč	66 300,00 Kč
10	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	4550	m	34,00 Kč	154 700,00 Kč
11	0801012	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	4420	m	40,00 Kč	176 800,00 Kč
12	0803038	VODIČ ; H07V-K 1x6 G	1250	m	26,00 Kč	32 500,00 Kč
13	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	2150	ks	15,00 Kč	32 250,00 Kč
14	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	390	ks	22,00 Kč	8 580,00 Kč
15	1101001	SPINAC ; jednopólový, bílý, standard,pod omítku - řazení 1	260	ks	123,00 Kč	31 980,00 Kč
16	1101006	SPINAC ; jednopólový, bílý, standard - řazení TLAČÍTKO	65	ks	132,00 Kč	8 580,00 Kč
17	1101038	DOUTNAVKA SIGNALIZACNI	65	ks	35,00 Kč	2 275,00 Kč
18	1101039	RAMECEK JEDNODUCHÝ	775	ks	27,00 Kč	20 925,00 Kč
19	1101040	RAMECEK DVOJITY vodorovný,bílý	60	ks	40,00 Kč	2 400,00 Kč
20	1101042	RAMECEK TROJITY vodorovný,bílý	60	ks	57,00 Kč	3 420,00 Kč
21	1101044	KRYT SPINACE,bílý	260	ks	36,00 Kč	9 360,00 Kč
22	1101046	KRYT SPINACE S PRUZOREM,bílý	65	ks	47,00 Kč	3 055,00 Kč
23	1101247	SPINAC ; jednopólový, bílý, standard,pod omítku - řazení 1 - IP44	5	ks	200,00 Kč	1 000,00 Kč
24	1103001	ZÁSUVKA 230V - bílá - standard,pod omítku - kompletní	640	ks	157,00 Kč	100 480,00 Kč
25	1103003	DVOJZÁSUVKA 230V - bílá - standard.natočené dutinky,pod omítku - ko	40	ks	202,00 Kč	8 080,00 Kč
26	1103100	ZÁSUVKA 230V - bílá - standard,pod omítku - kompletní - s víčkem IP44	20	ks	215,00 Kč	4 300,00 Kč
27	1103136	DVOJZÁSUVKA 230V - bílá - standard.natočené dutinky,s přepět'ovou oc	40	ks	985,00 Kč	39 400,00 Kč
28	1204001	JISTIC 3fázový, In=200A-25kA - pro výměnu v rozváděči H-R1	1	ks	7 744,00 Kč	7 744,00 Kč
29	1921001	Přezbrojení rozváděče RP1/1 až RP1/9 - 9x5pater - specifikace č.1	45	ks	3 244,00 Kč	145 980,00 Kč
30	1921002	Přezbrojení rozváděče RP3 - 1x5pater - specifikace č.1	5	ks	3 244,00 Kč	16 220,00 Kč
31	1921003	Přezbrojení rozváděče RP4 - 1x5pater - specifikace č.1	5	ks	3 244,00 Kč	16 220,00 Kč
32	1921004	Přezbrojení rozváděče RP2/1 a RP2/2 - 2x5pater - specifikace č.2	10	ks	3 244,00 Kč	32 440,00 Kč
33	1921005	Dozbrojení rozváděče R2 až R6 - 1x5pater - specifikace č.3	5	ks	3 054,00 Kč	15 270,00 Kč
34	2001006	A - svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené max.2 zdroje - E27 - IP44 -	130	ks	880,00 Kč	114 400,00 Kč
35	2001007	B - svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené max.2 zdroje - E14 - IP44 -	65	ks	680,00 Kč	44 200,00 Kč
36	2002003	C - svítidlo zářivkové přisazené vč.zdroje 13W-délka svítidla 550mm - pod	65	ks	530,00 Kč	34 450,00 Kč
37	2002019	D - Svítidlo zářivkové stropní přisazené 2x36W - IP20 - nové pokoje	25	ks	680,00 Kč	17 000,00 Kč
38	2002020	E - Svítidlo zářivkové stropní přisazené 2x36W - IP44 - nové prádelny	5	ks	670,00 Kč	3 350,00 Kč
39	2012012	Zářivková trubice 36W-840 - pro sv.D,E	60	ks	35,00 Kč	2 100,00 Kč
40	2012032	Úsporný zdroj - 13W - E27 - pro sv.A	195	ks	79,00 Kč	15 405,00 Kč
41	2012033	Žárovka - 40W - E14 - pro sv.B	130	ks	12,00 Kč	1 560,00 Kč
42	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	195	hod	200,00 Kč	39 000,00 Kč
43	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	1	celek	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
44	2903012	Spolupráce s revizním technikem	34	hod	200,00 Kč	6 800,00 Kč
45	2906001	Nespecifikované montážní práce	130	hod	200,00 Kč	26 000,00 Kč
46	2906005	Napojení na stávající zařízení	65	hod	200,00 Kč	13 000,00 Kč
47	2906007	Úpravy ve stávajících rozváděcích - přepojení stávajících okruhů	260	hod	200,00 Kč	52 000,00 Kč
48	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	65	hod	200,00 Kč	13 000,00 Kč
49	2906014	Zabezpečení pracoviště	65	hod	200,00 Kč	13 000,00 Kč
50	4001007	Kabel datový bezhalogenový - LOHC-F2TP-4 pár, cat.5E	3520	m	38,00 Kč	133 760,00 Kč
51	4006008	Datová zásuvka 2xRJ45- cat.5E 2x stíněný modul, pod omítku, bílá	40	ks	40,00 Kč	1 600,00 Kč
52	4006009	Datová zásuvka 1xRJ45- cat.5E 1x stíněný modul, pod omítku, bílá	30	ks	64,00 Kč	1 920,00 Kč
53	4013010	Ukončení datového kabelu SFTP	200	ks	150,00 Kč	30 000,00 Kč
54	4014001	Měření segmentu vč.vystavení protokolu	100	ks	50,00 Kč	5 000,00 Kč
55	4014012	Příprava tras pro vedení datových kabelů	150	m	60,00 Kč	9 000,00 Kč
56	4016010	Demontáž a úprava stávajících datových rozvodů	195	hod	200,00 Kč	39 000,00 Kč
57	7503001	Hlásič teplot, autonomní s baterií 9V,stropní, bílý	65	ks	325,00 Kč	21 125,00 Kč
58	8006007	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	1790	ks	35,00 Kč	62 650,00 Kč
59	8006008	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm	60	ks	35,00 Kč	2 100,00 Kč
60	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	1925	m	29,00 Kč	55 825,00 Kč
61	8009002	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	250	m	40,00 Kč	10 000,00 Kč
62	8016001	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km	3,5	t	200,00 Kč	700,00 Kč
63	8016002	Odvoz sutí na skládku za každý další 1 km	70	t	5,00 Kč	350,00 Kč
64	8016003	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	17,5	t	200,00 Kč	3 500,00 Kč
65	8016005	Uložení sutí na skládku	3,5	t	520,00 Kč	1 820,00 Kč
66	9501042	Napojení zařízení VZT - ventilátor,digestoř	130	ks	120,00 Kč	15 600,00 Kč
67	9902001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	1	celek	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
68	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	33	hod	200,00 Kč	6 600,00 Kč

BRNO-areál kolejí J.A.Komenského,Kohoutova 1 - Stavební úpravy ubytovacího bloku A

účel: Specifikace č.1 - dozbrojení a úprava v rozváděcích RP1,3,4 (platí pro jeden rozváděč)

č.: 27751/3744

Celkem nabídka

3 244,00 Kč

[illegible]

BRNO-areál kolejí J.A.Komenského,Kohoutova 1 - Stavební úpravy ubytovacího bloku A

účel: Specifikace č.2 - dozbrojení a úprava v rozváděcích RP2 (platí pro jeden rozváděč)

Č.: 27752/3744

Celkem nabídka

3 244,00 Kč

[illegible]

BRNO-areál kolejí J.A.Komenského,Kohoutova 1 - Stavební úpravy ubytovacího bloku A

účel: Specifikace č.3 - dozbrojení v rozváděcích R (platí pro jeden rozváděč)

č.: 27753/3744

Celkem nabídka

[illegible]

