

OZN.	POPIS	POČET
V01	MADLO DŘEVĚNÉ MADLO BEZPEČNOSTNÍ  Ø 50mm, dl. 1300mm KOTVENO NA DISTANČNÍ TYČE S KONCOVÝM ZÁVITEM PRO UCHYCENÍ POMOCÍ KLOBOUKOVÝCH MATIC DISTANČNÍ TYČE UKOTVIT DO OBOVODOVÉ STĚNY POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV HILTI HIT HY 50 (POTŘEBA OBČASNÉ DEMONTÁŽE PRO ÚDRŽBU OKNA)	celkem 1 KS
V02	REPASE SCHODŮ - CELKOVÁ KONTROLA PRVKŮ CHODIŠTĚ - VÝMĚNA POŠKOZENÝH ČÁSTÍ SCHODIŠTĚ - OČIŠTĚNÍ OD PŮVODNÍHO LAKU A NÁTĚRU - NOVÁ LAZURA POVRCHOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠTĚ - FINÁLNÍ SESAZENÍ REPASOVANÉHO SCHODIŠTĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BÍLÁ	celkem 3 KS
V03	INTERIÉROVÁ POSUVNÁ DVEŘE VČ. KOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK INTERIÉROVÉ POSUVNÉ DVEŘE, TVOŘENÉ JEDNÍM POSUVNÝM DVEŘNÍM KŘÍDLEM POSUVNÉ KOVÁNÍ SE PODNÍM POJEZDEM A HORNÍ VODÍCÍ LIŠTOU (1 POSUVNÉ KŘÍDLO) ROZMĚR KŘÍDLA: 1100/2400mm	celkem 2 KS
V04	INTERIÉROVÁ POSUVNÁ DĚLÍCÍ STĚNA VČ. KOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ - ELOXOVANÝ HLINÍK INTERIÉROVÁ POSUVNÁ DĚLÍCÍ STĚNA TVOŘENÁ DVĚMI POSUVNÝMI DVEŘNÍMI KŘÍDLY POSUVNÉ KOVÁNÍ SE PODNÍM POJEZDEM A HORNÍ VODÍCÍ LIŠTOU (2 POSUVNÁ KŘÍDLA) ROZMĚR STĚNY: 1850/2400mm	celkem 1 KS
V05	SHRNOVACÍ SCHODY DO PROSTORU KROVU MATERIÁL SHRNOVACÍCH SCHODŮ - AL ROZMĚR: 900/700mm VČ. PRŮLEZU SE SKLÁPĚCÍM VÍKEM S TEPELNOU IZOLACÍ A ZATEPLENÝM ROTIPRACHOVÝM POKLOPEM CELKOVÁ tl. IZOLACE MIN. 200mm VČ. LEMOVACÍCH LIŠŤ VÝŠKA LEMOVÁNÍ PRŮLEZU 490 mm	celkem 1 KS
V06	ÚPRAVA POVRCHŮ OBNAŽENÝCH PRVKŮ KROVU CELKOVÉ OČIŠTĚNÍ A ZBROUŠENÍ POVRCHU OBNAŽENÝCH ČÁSTÍ KROVU OŠETŘENÍ LAZUROVACÍM LAKEM - ODSŤÍN BÍLÝ	2X komplet
V07	OCELOVÝ NOSNÍK ZÁVĚTŘÍ VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ OCELOVÝ NOSNÍK - SVAŘENEC Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 2x 50x50x3mm, dl. 3100mm + 2x 50x50x3mm, dl. 330mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR, ODSŤÍN ANTRACITOVÁ ŠEDÁ	celkem 1 KS
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ, VEŠKEROU VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTY !		