

Výkaz výměr

Stavba :		ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		
Objekt :		D.5 Rekonstrukce objektu Resselovy hájenky		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 1		Zemní práce		
1	132101401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	1,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,50
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,00
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,50
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,50
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,50
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,50
	Celkem za	1 Zemní práce		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace		
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	2,00
11	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	25,00
12	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	10,00
13	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,00
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	10,00
15	721176222R00	Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	10,00
16	551-62347	Sifon kondenz D40 s transp zásuv trubiciemi+mont.	ks	1,00
17	PC	Uzávěrka podlahová vpust se zápach.uzávěrkou DN50/75/110+mont.	ks	1,00
18	721273200RT3	Ventilační střešní souprava souprava větrací hlavice PP DN 100	ks	1,00
19	PC	Sifon pračkový DN 40/50-podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "+mont.	ks	1,00
20	998721201R00	Přesun hmot pro obor 721 na objektech H do 6m	%	
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace		
Díl: 722		Vnitřní vodovod		
21	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00
22	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	55,00
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	55,00
24	PC	Izolace návleková tl.6mm, d22+ mont.	m	20,00
25	PC	Izolace návleková tl.6mm, d28 + mont.	m	15,00
26	PC	Izolace návleková tl.30mm, d32+ mont.	m	20,00
27	PC	PPR PN 20 d20x3,4 +tv.+uložení do korýtek +mont.	m	30,00
28	PC	PPR PN 20 d25x4,2 +tv. +uložení do korýtek+mont.	m	25,00
29	PC	Kulový uzávěr G 1/2" s vyp. + mont.	ks	1,00
30	PC	Kulový uzávěr G3/4" s vyp.+mont.	ks	3,00
31	PC	Ventil zpětný G1/2"+mont.	ks	3,00
32	PC	Ventil zpětný G3/4"+mont.	ks	2,00
33	PC	Výtokový ventil na hadici G1/2"+ mont.	ks	1,00
34	PC	Výtokový ventil zahradní-mrazuvzdorný G1/2"+mont.	ks	1,00
35	PC	Redukční ventil se šroubením a manometrem G3/4"+mont.	ks	1,00
36	PC	Expanzní nádoba 18/8 - 18l/8barů+mont.	soubor	1,00
37	PC	Průtočná armatura G3/4"+mont.	ks	1,00
38	PC	Pojistný ventil ventil DN20+mont.	ks	1,00
39	998722201R00	Přesun hmot pro obor 722 na objektech H do 6 m	%	
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod		
Díl: 725		Zařizovací předměty		
40	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	1,00
41	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	ks	1,00
42	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	ks	1,00
43	725590811R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	1,00
44	PC	Klozet závěsný-zadní odpad +sedátko - bílá+mont.	ks	1,00
45	PC	Montážní prvek pro závěsné WC s nádrží , ovládání zepředu+mont.	ks	1,00
46	PC	Ovládací tlačítko 3/6l- bílá+mont.	ks	1,00
47	PC	Umyvadlo 55 cm-bílé s otvorem pro baterii+mont.	ks	1,00
48	PC	Sifon k umyvadlu nerez DN40 + mont.	ks	1,00
49	PC	Stojánková baterie umyvadlová, páková s otevíráním výpusti+mont.	ks	1,00
50	PC	Stojánková baterie dřezová, páková +mont.	ks	1,00
51	PC	Hadice připojovací tlaková + mont.	ks	4,00

Výkaz výměr

Stavba :	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Objekt :	D.5 Rekonstrukce objektu Resselovy hájenky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
52	PC	Ventil rohový bez matky s GUM.TĚSNĚNÍM 3/8"x1/2" chrom + mont.	ks	4,00
53	PC	Sifon dřezový DN 40,50	ks	1,00
54	998725201R00	Přesun hmot pro obor 725 na objektech H do 6m	%	
	Celkem za	725 Zařizovací předměty		

Dřez v kuch. Lince-dodávka interiéru.