STŘEŠNÍ TERASA NA OBJEKTU Q
PERGOLA - VÝPLNĚ, LOP KUCHYŇKY

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ VÝPLNÍ A LOP M 1:100



SCHÉMA LOP KUCHYŇKY A NAVAZUJÍCÍCH VÝPLNÍ M 1:50



SCHÉMATICKÝ ŘEZ 1-1
LOP KUCHYŇKY M 1:50





LEGENDA VÝPLNÍ A LOP:

- RÁMY VÝPLNÍ VČ. LOP - BARVA RAL 9006 - VVYZORKOVÁNO
- KONSTRUKCE PERGOLY VČ. LAMEL RAL 9006 - VYVZORKOVÁNO

SPECIFIKACE ZASKLENÍ - PROTISLUNEČNÍ ÚPRAVA:

- VÝPLNĚ OKEN A DVEŘÍ - SV, SZ - PARAMETRY: LT=71%, LRvnitř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m²K UPŘESNĚNO V RÁMCI VYPRACOVÁNÍ (DÍLENSKÉ) PD
- VÝPLNĚ OKEN A DVEŘÍ - JV, JZ - PROTISLUNEČNÍ ÚPRAVA POUZE U URČENÝCH VÝPLNÍ PARAMETRY; LT=50%, LRvnitř.=18%, LRvněj.=20%, SF=27%, SC=0,31%, U=1,0W/m²K UPŘESNĚNO V RÁMCI VYPRACOVÁNÍ (DÍLENSKÉ) PD

SPECIFIKACE ZASKLENÍ - BEZPEČNOST:

- BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO VRSTVENÉ, S ATESTEM, BRÁNÍCÍ PROPADNUTÍ OSOB NA OBOU POZICÍCH IZOLAČNÍHO DVOJSKLA (INTERIÉR, EXTERIÉR)
- BEZPEČNOSTNÍSKLO VRTSTVENÉ, S ATESTEM, BRÁNÍCÍ PROPADNUTÍ OSOB NA VNITŘNÍ POZICI IZOLAČNÍHO DVOJSKLA (INTERIÉR)
- BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRTSTVENÉ, S ODOLNOSTÍ PROTI KRUPOBITÍ (ZASKLENÍ KUCHYŇKY)
- PLNÁ VÝPLŇ (SLIM PANEL: 2 mm Al PLECH V RAL DLE SPECIFIKACE, 40 mm PIR, 2 mm Al PLECH V RAL DLE SPECIFIKACE) - BARVA RAL 9006 OBOUSTRANNĚ - VYVZORKOVÁNO

VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI!

POZNÁMKA:

- V PRŮBĚHU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT STAVENIŠTĚ ZAJIŠTĚNO PROTI NEPRÁVNENÉMU VSTUPU CIZÍCH A NEPOVOLANÝCH OSOB!
- V MÍSTĚ VÝSTAVBY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A INSTALACÍ!
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH TRAS VNITŘNÍCH ROZVODŮ A VEDENÍ S OVĚŘENÍM JEJICH FUNKČNOSTI.
- PODKLADEM PRO VYPRACOVÁNÍ TOHOTO VÝKRESU VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE BYLA DIGITÁLNÍ FORMA SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, KTERÉ BYLO POSKYTNUTO ZPRACOVATELI PD INVESTOREM. JEDNÁ SE O DOKUMENTACI OZNAČENOU RAZÍTKEM SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY FIRMY UNISTAV ZE DNE 27.4.2004, KTERÉ BYLO POSKYTNUTO ZPRACOVATELI PD INVESTOREM. JE NUTNÉ UVAŽOVAT S PŘÍPADNÝMI ODCHYLKAMI: NEROVNOST POVRCHŮ, NEPŘÍSTUPNOST ČÁSTÍ STAVBY, NEROVNOST ZDIVA, ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ, NEMOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLNÍCH SOND A POD.)
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN NA ZÁKLADĚ DOPLŇKOVÝCH SOND, NEBO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE ZJISTÍ PŘI SAMOTNÉ REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ!
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (BOURACÍ, DEMONTÁŽNÍ, ATD.) MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNĚ-STATICKÝ DOZOR!
- V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODPOJENÍ ENERGIÍ, ZEJMÉNA ELEKTŘINY!
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NEPOŠKODIT NOVÉ A NEBO PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE!
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S PROVÁDĚNÍM TĚCHTO ČINNOSTÍ SOUVISÍ, ZEJMÉNA PAK ZÁKONY A VYHLÁŠKY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ!
- VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNĚ ZPŮSOBILÝMI OSOBAMI!
- INVESTOR PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM ZHOTOVITELEM ZAJISTÍ KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI!
- TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH OCHRANA BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ODBORNÉ PROVÁDĚCÍ FIRMY, KTERÁ MUSÍ MÍT PLATNÉ OSVĚDČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ!
- SVĚTLOSTI OTVORŮ MUSÍ BÝT DODRŽENA! V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI PROVÉST OTVORY DLE UVEDENÝCH ROZMĚRŮ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE PD!
- VŠECHNY KOVOVÉ KONSTRUKCE (KROMĚ NEREZOVÝCH A ZÁROVĚ POZINKOVANÝCH ČÁSTÍ) BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM (1xZÁKLADNÍ, 2xVRCHNÍ NÁTĚR) V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE NEBO POŽADAVKU ARCHITEKTA!
- ROZMĚROVÉ ŘEŠENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ, LOP KUCHYŇKY A PERGOLY (TVOŘÍ HLINÍKOVÝ TYPOVÝ PROPOJENÝ KOMPLETNÍ SYSTÉM SE STATICKÝM POSUDKEM DODAVATELE, CERTIFIKÁTY A SPOLEČNOU ZÁRUKOU MIN. 5 LET). BUDE OVĚŘENO PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PŘED VÝROBOU VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ. LOP KUCHYŇKY A PERGOLY BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ - DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ A SOUČÁSTÍ (KOVÁNÍ, KOTVENÍ, OPLECHOVÁNÍ, LIŠTY, POMOCNÉ PŘÍPRAVKY, KOTEVNÍ PRVKY, OPRACOVÁNÍ PŘÍPOJOVACÍCH SPÁR ATD.)!
- INVESTOR PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM ZHOTOVITELEM ZAJISTÍ **KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI!**
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA, ALE I NAVAZUJÍC ČÁSTI PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

PRO ZPRACOVÁNÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU ZPRACOVATEL UVÁDÍ V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, ABY SPECIFIKOVAL CO MOŽNÁ NEJJEDNODUŠŠÍM ZPŮSOBEM POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ. K TOMUTO ÚČELU UŽÍVÁ POPIS STANDARD A OBCHODNÍ NÁZEV NEBO FORMULACI NAPŘ. A OBCHODNÍ NÁZEV. I V JINÝCH PŘÍPADECH, KDE JE UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV JE TŘEBA CHÁPAT TUTO SKUTEČNOST JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, LZE JE TAK NAHRADIT KVALITATIVNĚ SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 134/2016 Sb.

DETAILY JSOU POUZE SMĚRNÉ, BUDOU PROVEDENY DLE ZVYKLOSTÍ ODBORNÉ REALIZAČNÍ FIRMY V NÁVAZNOSTI NA ODSOUHLASENOU DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) PD.

VÝPLNĚ M 1:50























0,000 = stávající úroveň podlahy schodiště - viz půdorys

INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA BRNO Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. PETR GOLEŠ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT PURKYŇOVA 35A, 612 00, BRNO TEL.: +420 608 130 679 www.petrgoles.cz

PROJEKT

Střešní terasa na objektu Q

MÍSTO STAVBY	ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ D
STAVEBNÍ OBJEKT	HLAVNÍ OBJEKT SO 01
SOUBOR	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1
PROJEKTANT SOUBORU	ING. JAN KAMARÁD ŠÁRKA 4, 623 00, BRNO TEL.: +420 604 734 440
MĚŘÍTKO	1:100, 1:50
DATUM	08/2016

NÁZEV VÝKRESU

PERGOLA- VÝPLNĚ, LOP — D.1.1-06

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, BRÁNÍ SE JEHO ZNEUŽITÍ V JAKÉMKOLI FORMĚ BEZ SOUHLASU AUTORA. POUŽITÍ KOPÍROVÁNÍM ČI PŘEDÁNÍM TŘETÍ OSOBĚ