REKONSTRUKCE CHODBY N1063 V OBJEKTU A
KLADEČSKÉ SCHÉMA DLAŽBY M 1:100



SCHÉMA PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ M 1:100



ŘEZ A-A, NOVÝ STAV M 1:50



ŘEZ JE KRESLEN Z DŮVODU VYNESENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ A NÁVAZNOSTI V CHODBĚ. KONSTRUKČNÍ VÝŠKY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH INVESTOREM, NEBYLY OVĚŘENY A PROTO JE ŘEZ KRESLEN SCHEMATICKY.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Obvod [m]	Stěny	Strop	Skladba	Poznámka
N 1063	CHODBA	107,2	NOVÁ PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 450/450/8	105,3	JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM, OPRAVY, NOVÁ VÝMALBA	NOVÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600/600, DEMONTOVATELNÝ, SKRYTÝ SYSTÉM		NOVÝ KERAMICKÝ SOKL CCA 150 MM, ZAPUŠTĚNÝ, SLÍCOVANÝ S OMÍTKOU
N 1128	CHODBA	9,35 (z 24,73)	NOVÁ PROTISKLUZNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 450/450/8	32,25	JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM, OPRAVY, NOVÁ VÝMALBA	JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM NOVÁ KAPOTÁŽ ROZVODŮ POMOCÍ SDK KONSTRUKCE		NOVÝ KERAMICKÝ SOKL CCA 150 MM, ZAPUŠTĚNÝ, SLÍCOVANÝ S OMÍTKOU
N 1076	SCHODIŠTĚ	3,95 (z 21,23)	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA	9,15	JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM, OPRAVY, NOVÁ VÝMALBA	NOVÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED, RASTR 600/600, DEMONTOVATELNÝ, SKRYTÝ SYSTÉM	PŮVODNÍ	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ SOKL

Celková plocha [m²]: 120,50

LEGENDA SVÍTIDEL (podrobněji v samostatné části PD elektro)

- A — LED svítidlo vestavné pro horní montáž, výkon svítidla 28W, světelný tok 3100lm, 4000K, svítidlo atypického vyzařování po stranách - vzhled vyobrazen v knize svítidel, difusor "High efficient satin PMMA cover", IP20/40
- B — LED svítidlo vestavné do vitriny, výkon svítidla 10W, 3000K, DEEP 1.0 WHITE.7/10W 90 350-500mA - vzhled vyobrazen v knize svítidel
- N — LED svítidlo vestavné nouzové s praporkem 2W, bílé tělo, autotest, >200cd/m2, doba záskoku 3h, stále svítící.
- N1 — LED svítidlo vestavné nouzové typ route 1W, bílé tělo, 188lm, doba záskoku 3h, svítící při výpadku.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA 450/450/8 DLE SPECIFIKACE PLOCHA cca 116,55 m² (107,2 + 9,35)
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED 600/600 V KPL PROVEDENÍ, DEMONTOVATELNÝ, SKRYTÝ SYSTÉM PLOCHA cca 87,75 m² (84,8 + 2,95), BEZ ČEL A PŘEPÁŽEK

HLADKÝ PODHLED ("KASTL") cca 24,15 m² (22,4 + 0,75 + 0,95)
HLADKÝ PODHLED VITRÍNA 0,75 m²

POZNÁMKY PODLAHA, DLAŽBA:

PODL. 1 - UKONČUJÍCÍ NEREZOVÝ PROFIL DLAŽBY VÝŠKY CCA 15 MM, RESP. PRO DLAŽBU VÝŠKY 8 MM. PŘEDPOKLÁDÁ SE UMÍSTĚNÍ V OSE KŘÍDLA - TOTO BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ NA ZÁKLADĚ KONTROLNÍHO VÝŠKOVÉHO ROZMĚŘENÍ PLOCHY POKLÁDKY DLAŽBY A PŘÍPADNÝCH DOPADŮ NA ÚPRAVU NAPOJENÍ NOVÉ DLAŽBY A STÁVAJÍCÍCH PODLAH V MÍSTNOSTECH NAPOJENÝCH NA CHODBU, NAPŘ. SCHLÜTER NEREZOVÝ L PROFIL -WINKEL. H.H. LIŠTY SLÍCOVÁNA S ÚROVNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PODL. 2 - PŘECHODOVÁ LIŠTA DLAŽBA - DLAŽBA - PŘEDPOKLAD DO VÝŠKY 20 MM. UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI DLE KONTROLNÍHO VÝŠKOVÉHO ZAMĚŘENÍ
PODL. 3 - UKOČUJÍCÍ LIŠTA U VSTUPU DO VÝTAHU VÝŠKY DO 15 MM VČ. LEPIDLA A DLAŽBY. UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI DLE KONTROLNÍHO VÝŠKOVÉHO ZAMĚŘENÍ V NÁVAZNOSTI NA EXISTUJÍCÍ VÝTAHOVÉ DVEŘE
PODL.4 - SOKL, ŘEZANÝ Z DLAŽBY VÝŠKY CCA 150 MM, RESP. TŘI KUSY VČ. ŘEZU Z DLAŽBY 450/450/8 UKONČEN NEREZOVÝM SYSTÉMOVÝM PROFILEM. SOKL ZAPUŠTĚN, PRO MOŽNOST SLÍCOVÁNÍ S OMÍTKOU

PODLAHOVÉ LIŠTY JSOU VYKÁZÁNY V RÁMCI VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.
PŘED PROVEDENÍM DLAŽBY BUDE PROVEDENO KONTROLNÍ VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ PŘIPRAVENÉ PLOCHY A DOHODNOU SE PRINCIPY VÝŠKOVÝCH KOREKCÍ V RÁMCI PLOCHY PRO NAPOJENÍ KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM A MÍSTNOSTEM. KLADEČSKÉ PLÁNY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH (DLAŽEB), POTVRZENÍ SPÁROVACÍCH HMOT A LEPIDEL, JEJICH SPECIFIKACE TAK BUDOU DOPŘESNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV A KONTROLNÍM VÝŠKOVÉM PROMĚŘENÍ!
OBECNĚ PLATÍ ZÁSADA, ŽE ZMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH SE BUDE ODEHRÁVAT POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM VSAZENÍM PŘECHODOVÉ LIŠTY NEBO DĚLÍCÍ L LIŠTOU PRO MINIMALIZACI PŘECHODE MEZI RŮZNÝMI TYPY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV.

PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP REALIZACE NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY A SOKLU:
NA PŘIPRAVENÝ PODKLAD - STRŽENÍ PVC, ODBROUŠENÍ ZBYTKŮ LEPIDLA SE PROVEDE AKRYLÁTOVÁ PENETRACE PRO SAVÉ PODKLADY (NAPŘ. SIKA LEVEL 01 PRIMER CZ V POMĚRU S VODOU 1:3). VYROVNÁNÍ PLOCHY BUDE PROVEDENO POMOCÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKY (NAPŘ. SIKA LEVEL 100 CZ). DLE PODMÍNEK NA STAVBĚ (PRAŠNOST) BUDE OPĚT PROVEDENA PENETRACE (NAPŘ. SIKA LEVEL 01 PRIMER CZ V POMĚRU S VODOU 1:5). NA TAKTO PŘIPRAVENÝ PODKLAD JIŽ BUDE MOŽNÉ PROVÉST POKLÁDKU DLAŽBY POMOCÍ FLEXIBILNÍHO LEPIDLA PRO VYBRANÝ DRUH DLAŽBY (NAPŘ. SCHÖNOX TTS 8) V POŽADOVANÉ TL. DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE STAVEBNÍ CHEMIE ALE I DLE VÝROBCE DLAŽBY. V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA RYCHLÝ PRŮBĚH CELÉ POKLÁDKY, NAPŘ. Z POHLEDU CELKOVÉHO TERMÍNU REKONSTRUKCE CHODBY, JE PAK MOŽNÉ POUŽÍT TZV. RYCHLÁ LEPIDLA, KTERÁ UMOŽNÍ POCHŮZNOST POLOŽENÉ DLAŽBY JIŽ PO NĚKOLIKA HODINÁCH (NAPŘ. SCHÖNOX TTS 8 RAPID). PRO SPÁROVÁNÍ POLOŽENÉ DLAŽBY PAK BUDE POUŽITA SPÁROVACÍ HMOTA S ELIMINACÍ VÝKVĚTŮ (NAPŘ. SCHÖNOX UF PREMIUM) - BAREVNÉ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM ZE VZORNÍKU VYBRANÉHO VÝROBCE.
DLAŽBA BUDE KLADENÁ NA KOSO PRO ELIMINACI NEROVNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÉ ABSENCE PRAVÝCH ÚHLŮ STÁVAJÍCÍCH STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ CHODBY. NOVÁ DLAŽBA BUDE POLOŽENA I NA ČÁSTI STÁVAJÍCÍ PODLAHY MEZI HLAVNÍM SCHODIŠTĚM A CHODBOU, ABY DOŠLO K PROPOJENÍ CELÉ CHODBY S HLAVNÍM VSTUPEM JEDNOTNOU NÁŠLAPNOU VRSTVOU. PŘECHODY A NAPOJENÍ NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY PROVEDENY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH LIŠT (UKONČOVACÍ, PŘECHODOVÉ, PRO ZMĚNU VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ A POD). TYTO LIŠTY, RESP. JEJICH DODÁVKA MONTÁŽ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROVÁDĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY.

ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ BUDOU OVĚŘENY PŘESNÝM DOMĚŘENÍM NA STAVBĚ!
OD VŠECH VÝROBKŮ BUDE GP PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ FYZICKÝCH VZORKŮ MATERIÁLŮ A BAREV.
VÝROBCE ZARUČÍ, ŽE JEHO VÝROBKY BUDOU ODPOVÍDAT VŠEM OBECNĚ ZÁVAZNÝM TECHNICKÝM POŽADAVKŮM PO STRÁNCE TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ. BUDOU MÍT TAKOVÉ VLASTNOSTI, KTERÉ ZARUČÍ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ (TUHOST, FUNKČNOST, KOTVENÍ, UCHOVÁNÍ VZHLEDU, FUNKCE ATD.) KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY VÝROBCEM (DODAVATELEM).POŽADAVKY NA TYTO STAVEBNÍ KONSTRUKCE KLADENÉ BUDOU V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU!POŽADOVANÉ VLASTNOSTI BUDOU DOLOŽENY CERTIFIKÁTY, PROHLÁŠENÍMI O SHODĚ A ATESTY!

VEŠKERÉ NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY

OBECNÉ POZNÁMKY V RÁMCI PD PRO REALIZACI STAVBY JSOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD! TYTO POZNÁMKY JE NUTNÉ V PRŮBĚHU REALIZACE A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ DODRŽOVAT (RESPEKTOVAT).

VŠECHNY DETAILY JSOU SMĚRNÉ A BUDOU VYHOTOVENY DLE ZVYKLOSTÍ ODBORNÉ PROVÁDĚCÍ FIRMY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY VÝROBCE V NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (VÝPLNĚ OTVORŮ, ATD.)

POZNÁMKY PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE:

ZAVĚŠENÝ ROZEBÍRATELNÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED SE SKRYTÝM RASTREM 600/600 V KPL PROVEDENÍ SE ZVÝŠENOU SVĚTELNOU REFLEXÍ SE SNÍŽENÝMI ČÁSTMI PODÉL CHODBOVÝCH STĚN, KTERÉ BUDOU TVOŘENY HLADKÝM PLNÝM SDK PODHLEDEM, RESP. JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNOU PŘÍČKOU PRO ZAKAPOTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A ODBOČEK ROZVODŮ ZTI, NAPŘ. LIKOFON SATURN SE ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM S 9A (SKRYTÝ DEMONTOVATELNÝ)

POZN.PODHLED1 - PO OBVODU CHODBY N 1063 BUDE PROVEDENA SDK „ŘÍMSA" JAKO KAPOTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ODBOČEK ZTI. TATO KONSTRUKCE BUDE VYUŽITA PRO PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ NEDOKONALÉ ROVINY STĚN JAKO NAPOJOVACÍ PRVEK PRO PODHLEDOVOU KONSTRUKCI RASTRU MINERÁLNÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU. VÝŠKA CCA 100 MM, ŠÍŘKA PŘIZPŮSOBÍ SVĚTLOST CHODBY TAK, ABY BYLO MOŽNÉ ZREALIZOVAT TŘI MODULY KAZETOVÉHO PODHLEDU 600/600, TEDY CCA 200 MM

POZN.PODHLED2 - SNÍŽENÍ PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE S.V. 2685. VYCHÁZÍ ZE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU SE NÁSLEDNĚ UPŘESNÍ PROVEDENÍ SNÍŽENÉ ČÁSTI. ŠÍŘKA SNÍŽENÍ ČÁSTI PODHLEDU SE BUDE KORIGOVAT PODLE RASTRU.

POZN.PODHLED3 - PO OBVODU CHODBY N 1128 BUDE PROVEDENA SDK „ŘÍMSA" JAKO KAPOTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A INSTALAČNÍCH LIŠT. VÝŠKA CCA 510 MM, ŠÍŘKA ODPOVÍDÁ USKOČENÍ ZDIVA (PILÍŘŮ), TEDY CCA 100 MM

POZN.PODHLED4 - ČELO PODHLEDU UKONČENO SDK HLADKOU KONSTRUKCÍ, KTERÁ VYTVOŘÍ ZE STRANY CHODBY N1128 NADPRAŽÍ DVEŘÍ. ČELO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1

POZN.PODHLED5 - ČELO PODHLEDU UKONČENO SDK HLADKOU KONSTRUKCÍ, KTERÁ UZAVŘE ZE STRANY SCHODIŠTĚ N1076 "DUTINU" PODHLEDU

ROZVODY ZTI, NN, SLP ATD.
JSOU POPSÁNY OBECNĚ, PODROBNĚJI SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD. JE TEDY NUTNÉ PŘI REALIZACI POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOCHÁZELO KE KOLIZÍM A PŘI PROVÁDĚNÍ ROZVODŮ ZÁROVEŇ I KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.

VŠECHNY DETAILY JSOU SMĚRNÉ, NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE A BUDOU VYHOTOVENY DLE ZVYKLOSTÍ ODBORNÉ PROVÁDĚCÍ FIRMY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY VÝROBCE V NÁVAZNOSTI NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE (VÝPLNĚ OTVORŮ, POKLÁDKA KERAMICKÉ DLAŽBY, PODHLEDY ATD.) PO ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ (DÍLENSKÉ) DOKUMENTACEPŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. TATO PD NENAHRAZUJE DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI.
ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ BUDOU OVĚŘENY PŘESNÝM DOMĚŘENÍM NA STAVBĚ!
OD VŠECH VÝROBKŮ BUDE GP PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ FYZICKÝCH VZORKŮ MATERIÁLŮ A BAREV.
VÝROBCE ZARUČÍ, ŽE JEHO VÝROBKY BUDOU ODPOVÍDAT VŠEM OBECNĚ ZÁVAZNÝM TECHNICKÝM POŽADAVKŮM PO STRÁNCE TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ. BUDOU MÍT TAKOVÉ VLASTNOSTI, KTERÉ ZARUČÍ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ (TUHOST, FUNKČNOST, KOTVENÍ, UCHOVÁNÍ VZHLEDU, FUNKCE ATD.) KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY VÝROBCEM (DODAVATELEM).POŽADAVKY NA TYTO STAVEBNÍ KONSTRUKCE KLADENÉ BUDOU V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU!POŽADOVANÉ VLASTNOSTI BUDOU DOLOŽENY CERTIFIKÁTY, PROHLÁŠENÍMI O SHODĚ A ATESTY!

VEŠKERÉ NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM STAVBY

OBECNÉ POZNÁMKY V RÁMCI PD PRO REALIZACI STAVBY JSOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD! TYTO POZNÁMKY JE NUTNÉ V PRŮBĚHU REALIZACE A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ DODRŽOVAT (RESPEKTOVAT).

VŠECHNY DETAILY JSOU SMĚRNÉ A BUDOU VYHOTOVENY DLE ZVYKLOSTÍ ODBORNÉ PROVÁDĚCÍ FIRMY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY VÝROBCE V NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (VÝPLNĚ OTVORŮ ATD.)
OBECNÉ POZNÁMKY V RÁMCI PD PRO REALIZACI STAVBY JSOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD! TYTO POZNÁMKY JE NUTNÉ V PRŮBĚHU REALIZACE A SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ DODRŽOVAT (RESPEKTOVAT).

POZNÁMKA:

- V PRŮBĚHU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT STAVENIŠTĚ ZAJIŠTĚNO PROTI NEPRÁVNĚNÉMU VSTUPU CIZÍCH A NEPOVOLANÝCH OSOB!
- V MÍSTĚ VÝSTAVBY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A INSTALACÍ!
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH TRAS VNITŘNÍCH ROZVODŮ A VEDENÍ S OVĚŘENÍM JEJICH FUNKČNOSTI.
- PODKLADEM PRO VYPRACOVÁNÍ TOHOTO VÝKRESU PODKLADEM PRO VÝKRESOVOU DOKUMENTACI BYLA DIGITÁLNÍ FORMA PASPORTIZACE PROVEDENÁ FIRMOU IB STRUCTERE, a.s. Z ŘÍJNA 2005, KTERÉ BYLO POSKYTNUTO ZPRACOVATELI PD INVESTOREM. JE NUTNÉ UVAŽOVAT S PŘÍPADNÝMI ODCHYLKAMI: NEROVNOST POVRCHŮ, NEPŘÍSTUPNOST ČÁSTÍ STAVBY, NEROVNOST ZDIVA, ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ, NEMOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLNÍCH SOND A POD.)
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN NA ZÁKLADĚ DOPLŇKOVÝCH SOND, NEBO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE ZJISTÍ PŘI SAMOTNÉ REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ!
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (BOURACÍ, DEMONTÁŽNÍ, ATD.)MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNĚ-STATICKÝ DOZOR!
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENA I PŘÍPADNÁ STATICKÁ FUNKCE BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE!
- V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODPOJENÍ ENERGIÍ, ZEJMÉNA ELEKTŘINY!
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ NEPOŠKODIT NOVÉ A NEBO PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE!
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S PROVÁDĚNÍM TĚCHTO ČINNOSTÍ SOUVISÍ, ZEJMÉNA PAK ZÁKONY A VYHLÁŠKY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ!
- VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNĚ ZPŮSOBILÝMI OSOBAMI!
- DOPLŇKOVÝMI SONDAMI ROVNĚŽ OVĚŘIT STATICKOU FUNKCI BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ (ULOŽENÍ , NÁVAZNOST NA STROPNÍ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ A PROVÁZÁNÍ NA JINÉ KONSTRUKCE A POD.)!
- INVESTOR PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM ZHOTOVITELEM ZAJISTÍ KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI!
- TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH OCHRANA BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ODBORNÉ PROVÁDĚCÍ FIRMY, KTERÁ MUSÍ MÍT PLATNÉ OSVĚDČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ!
- PO OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ NADPRAŽÍ A ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ , POPŘÍPADĚ DOPLNĚNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE.
- VELIKOSTI OTVORŮ RESP. JEJICH VÝŠKY JSOU KOTOVÁNY KE STÁVAJÍCÍ ÚROVNI PODLAHY!
- SVĚTLOSTI OTVORŮ MUSÍ BÝT DODRŽENA! V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI PROVÉST OTVORY DLE UVEDENÝCH ROZMĚRŮ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE PD!
- ROZSAH PŘÍPADNÉHO OTLUČENÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK BUDE STANOVEN V SOULADU S ODBORNÝM NÁVRHEM VYCHÁZEJÍCÍM E SKUTEČNÉHO STAVU PO PROVEDENÍ VŠECH BOURACÍCH PRACÍ, VČ. DEMONTÁŽE VITRÍN
- VŠECHNY KOVOVÉ KONSTRUKCE (KROMĚ NEREZOVÝCH A ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH ČÁSTÍ) BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM (1xZÁKLADNÍ, 2xVRCHNÍ NÁTĚR) V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE NEBO POŽADAVKU ARCHITEKTA!
- ROZMĚROVÉ ŘEŠENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE OVĚŘENO PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! PŘED VÝROBOU VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ - DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ A SOUČÁSTÍ (KOVÁNÍ, KOTVENÍ, ATD.)!
- INVESTOR PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM ZHOTOVITELEM ZAJISTÍ **KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI!**
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA!

PRO ZPRACOVÁNÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU ZPRACOVATEL UVÁDÍ V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, ABY SPECIFIKOVAL CO MOŽNÁ NEJJEDNODUŠŠÍM ZPŮSOBEM POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ. K TOMUTO ÚČELU UŽÍVÁ POPIS STANDARD A OBCHODNÍ NÁZEV NEBO FORMULACI NAPŘ. A OBCHODNÍ NÁZEV. I V JINÝCH PŘÍPADECH, KDE JE UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV JE TŘEBA CHÁPAT TUTO SKUTEČNOST JAKO NEJJEDNODUŠÍ POPIS STANDARDU A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. LZE JE TAK NAHRADIT KVALITATIVNĚ SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 137/2006 SB.

0,000 = stávající úroveň podlahy 1PP schodiště

INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA BRNO, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. PETR GOLEŠ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, PURKYŇOVA 35A, 612 00, BRNO, TEL.: +420 608 130 679, www.petrgoles.cz
PROJEKT	REKONSTRUKCE CHODBY N1063 V OBJEKTU A
MÍSTO STAVBY	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DSP
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ D
STAVEBNÍ OBJEKT	HLAVNÍ OBJEKT SO 01
SOUBOR	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1
PROJEKTANT SOUBORU	ING. JAN KAMARÁD, ŠÁRKA 4, 623 00, BRNO, TEL.: +420 604 734 440
MĚŘÍTKO	1:100, 1:50
DATUM	11/2015
NÁZEV VÝKRESU	KLADEČSKÉ SCHÉMA DLAŽBY, SCHÉMA PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ
	D.1.1-03

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ