


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ – BOURACÍ PRÁCE:

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTÍ | PLOCHA | BOURACÍ PRÁCE |
|---|---|---|---|
| N4027 | CHODBA | 52,42 | PODLAHA, DVEŘE |
| N4013 | CHODBA | 20,67 | PODLAHA, DVEŘE |
| N4016 | CHODBA | 60,11 | PODLAHA, DVEŘE, DŘEVĚNÁ PŘEDSTĚNA |
| N4018 | CHODBA | 6,55 | PODLAHA, DVEŘE |
| N4018a | SCHODIŠTĚ | 19,98 | |
| N4056 | CHODBA | 46,27 | DVEŘE |
| N4003 | ŠATNA | 2,40 | DVEŘE, LMYVADLO, OBKLAD, PROSTUPY |
| N4002 | KANCELÁŘ | 50,02 | ZBOURÁNÍ |
| N4027 | WC MUŽI | 8,57 | PODLAHA, PODHLED, DVEŘE, OBKLAD, ZAŘ. PŘ. |
| N4008 | KANCELÁŘ | 29,78 | DVEŘE |
| N4009 | KANCELÁŘ | 18,48 | DVEŘE |
| N4010 | KANCELÁŘ | 24,73 | DVEŘE |
| N4011 | KANCELÁŘ | 24,93 | DVEŘE |
| N4012 | KANCELÁŘ | 17,02 | DVEŘE |
| N4014 | KANCELÁŘ | 27,30 | DVEŘE |
| N4015 | LABORATOŘ | 48,39 | DVEŘE |
| N4017 | POSLUCHÁRNA | 118,47 | DVEŘE, OPRAVA DŘEVĚNÉ K-CE, ZAZNÍ VSTUP |
| N4022 | CHODBA | 6,48 | DVEŘE |

## LEGENDA HMOT

MATERIÁLY JSOU SPECIFIKOVÁNY DLE PŮVODNÍCH VÝKRESŮ.
SKUTEČNÝ MATERIÁL KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

- STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- VYBOURÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ
- VYBOURÁNÍ PODLAH
- VYBOURÁNÍ OBKLADŮ
- VYBOURÁNÍ PODHLEDŮ
- DOČASNÉ ZABEZPEČENÍ PROSTORU CHODBY SDK A DVEŘMI PROTI PRACHU A VSTUPU V CELÉ ŠÍŘCE A VÝŠCE CHODBY

## POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ STAV JE ZAKRESLEN DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ A DLE PASPORTIZACE
VEŠKERÉ PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNÉ OVĚŘIT NA MÍSTĚ !!!
TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACÍ VÝROBNÍ
pozn.1 VYBOURANÉ PŮVODNÍ VÝTAHY
VYBOURANÉ OTVORY V PODLAZE A VE STROPĚ PRO PROSTUPY KABELŮ
pozn.2 VYBOURANÉ OTVORY NAD DVEŘMI PRO PROSTUPY KABELŮ A VĚTRACÍ MŘÍŽKU 2/9
pozn.3 DEMONTÁŽ POHYBLIVÉHO ČIDLA A PŘÍVODNÍCH KABELŮ
pozn.4 DEMONTÁŽ 2D PLASTOVÉ MAPY
pozn.5 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES A VYPUŠTĚNÍ VODY Z PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ
DEMONTÁŽ CARNETŮ A ZÁKLADŮ
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PŘEDSTĚNY V.3,6m V N4016
VYBOURÁNÍ KOVOVÝCH ZAZDÍVEČEK SAŇÍ V NÁVAZÍ ZA DŘEVĚNOU PŘEDSTĚNOU
VYSTĚHOVÁNÍ VEŠKERÉHO NÁBYTKU A ODVOZ NA REPASI
pozn.6 VYBOURÁNÍ SOKLU ROZVADĚČE, DEMONTÁŽ ROZVADĚČE viz. elektroinstalace



±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA CHODBY 4.NP (13,5 m nad terénem)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. J. Dvořáková | ODPOVĚDNÝ PROJ.: Ing. J. Dvořáková | VYPRACOVAL: Ing. J. Dvořáková | KONTROLOVAL: | ING. JEŘINA DVOŘÁKOVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST Znojmo nádražní e-mail: jerina.dvorakova@seznam.cz |
| MĚ.: | Městská část Brno-sever, Odbor investic | | | FORMÁT: 19 A4 / A3PŘ |
| INVESTOR: | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00 | | | DATUM: 04/2017 |
| STAVBA: | REKONSTRUKCE CHODEB obj.22, část 422 v 4.PP, 4.NP AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 | | | STUPEŇ: DPS |
| | | | | ZAK.ČÍS.: |
| | | | | MĚŘ: 1:50 |
| OBSAH: | VÝKONOVÁ VÝKRESY, PODKLADY – BOURACÍ PRÁCE ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | ČÍSLO VÝK.: 05 / ČÁST: D.1.1 |