

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NOVÝ STAV:

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTÍ | PLOCHA | NOVÉ ÚPRAVY |
| --- | --- | --- | --- |
| N4007 | CHODBA | 55,75 | DLAŽBA, PODHLED, DVEŘE |
| N4013 | CHODBA | 38,78 | DLAŽBA, PODHLED, DVEŘE |
| N4016 | CHODBA | 59,90 | DLAŽBA, PODHLED, DVEŘE |
| N4018 | CHODBA | 10,56 | DLAŽBA, PODHLED, DVEŘE |
| N4018a | SCHODIŠTĚ | 19,98 | |
| N4056 | CHODBA | 46,27 | DVEŘE, SDK, ŽLABY |
| N4003 | REK | 3,00 | DLAŽBA, PROSTUPY, DVEŘE |
| N4002 | KANCELÁŘ | 50,02 | UMYVADLO, OKLAD, SDK, ZAZDĚNÍ OTVORU |
| N4027 | WC MUŽI | 8,57 | DLAŽBA, PODHLED, DVEŘE, OBKLAD, ZAŘ. PŘ. |
| N4008 | KANCELÁŘ | 29,78 | DVEŘE |
| N4009 | KANCELÁŘ | 18,48 | DVEŘE |
| N4010 | KANCELÁŘ | 24,73 | DVEŘE |
| N4011 | KANCELÁŘ | 24,93 | DVEŘE |
| N4012 | KANCELÁŘ | 17,02 | DVEŘE |
| N4014 | KANCELÁŘ | 27,30 | DVEŘE |
| N4015 | LABORATOŘ | 48,39 | DVEŘE |
| N4017 | POSLUCHÁRNA | 116,47 | DVEŘE, SCHODIŠTĚ VE DŘEVĚNÉ K–CI, ZADNÍ VSTUP |
| N4022 | CHODBA | 6,48 | DVEŘE |

## LEGENDA HMOT

MATERIÁLY JSOU SPECIFIKOVANÉ DLE PŮVODNÍCH VÝKRESŮ
SKUTEČNÝ MATERIÁL KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- VYZDÍVKY PÓROBETON
- SDK

## POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ STAV JE ZAKRESLEN DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ A DLE PASPORTIZACE
VEŠKERÉ PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!
TATO DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE VÝROBNÍ
V NADPRAŽÍ POŽÁRNÍCH DVEŘÍ BUDE OSAZEN PŘEKLAD A PROVEDENA DOZDÍVKA
NAPŘ. ŽB PŘEKLAD A DOZDÍVKA PLYNOSILIKÁTEM
PROSTUPY KABELÁŽÍ BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
NAPRAŽÍ NAD DVEŘMI DO KANCELÁŘÍ BUDE OSAZEN PŘEKLAD A ZBYTEK DOZDĚN
PLOCHA STROPŮ NIK U DVEŘÍ BUDE ZAKONČENA SDK DESKOU V ÚROVNI PODHLEDU
V CELÉ PLOŠE REKONSTRUVANÉ CHODBY BUDE OSAZEN NOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED
V PODHLEDU BUDOU OSAZENA NEBO PŘISAZENA NOVÁ SVÍTIDLA
NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA V PLOŠE 165m2
NOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED V PLOŠE 154,5m2
pozn.1 OTVORY V PODLAZE A STROPĚ PRO KABELÁŽ OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
pozn.2 OTVORY NAD DVEŘMI PRO PROSTUPY KABELÁŽÍ OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
\+ OTVOR PRO VĚTRACÍ MŘÍŽKU, NA STŘED DVEŘÍ, NAD PŘEKLADEM A POD KABELÁŽÍ
pozn.3 PROSTUPY STROPY POŽÁRNÍ VODY NOVĚ ZABETONOVAT – VIZ. PBŘ
pozn.4 NOVÉ PŘÍČKY NA WC VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT V. 2250mm
pozn.5 NOVÝ OBKLAD PARAPETU A BOČNÍCH STĚN
pozn.6 NOVÝ OBKLAD STUPAČEK SDK – ZDVOJENÝ
pozn.7 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TOPENÍ
pozn.8 MÝDLENKA, KOŠ, ZRCADLO, HÁČKY, ZÁSOBNÍK TOAL. PAP.
pozn.9 OHŘÍVAČ VODY A OSOUŠEČ JE SOUČÁSTÍ ELEKTRO
pozn.10 DVÍŘKA K UZÁVĚRU
pozn.11 OBETONOVAT PROSTUPY KANALIZACE A VODY STROPY viz. PBŘ
pozn.12 POŽÁRNÍ UCPÁVKY
pozn.13 Z/6 – POŽÁRNÍ DVÍŘKA DO SDK – EI30 DP1

S

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA CHODBY 4.NP (13,5 m nad terénem)

| VED.PROJEKTANT | ODPOV.PROJ. | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ING. JIŘINA DVOŘÁKOVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST ČKAIT 1005441 e-mail: jirina.dvorak@email.cz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. J. Dvořáková | Ing. J. Dvořáková | Ing. J. Dvořáková | | |


MÚ Městská část Brno–sever, Odbor stavební
INVESTOR Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00


STAVBA **REKONSTRUKCE CHODEB obj.B, úst.422 a 426, 4.NP**
**AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00**

OBSAH **VÝCHODNÍ KŘÍDLO, PŮDORYS – NOVÝ STAV**
ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

FORMÁT 18 A4 | DATUM 04/2017 | STUPEŇ DPS | ZAK.ČÍS. | MĚŘ. 1:50 | KOPIE

ČÍS.VÝKR. 06 | ČÁST D.1.1