



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 8. 1. 2018

Věc: Veřejná zakázka:

**„Lednice zámeček – stavební úpravy interiéru ubytovacího bloku“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 7. 1. 2018 následující dotazy dodavatele:

Dotaz dodavatele č. 1:

„V projektové dokumentaci je v chodbách navržen protipožární SDK tl. 15 mm. V rozpočtu se tato položka nevyskytuje. Bude podhled realizován?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Ano, podhled bude realizován v chodbě 1. a 2. NP. Zadavatel dále doplňuje a upřesňuje výkaz výměr:

- a) v položce VV č. 6: ... nově 39,235 m² (původně 61,855 m²) = SDK podhled tl. 12,5 mm
 - ve výkazu výměr byl odečten podhled chodby 2. NP (místnost č. 201), tl. 12,5 mm
 - byla vytvořena nová položka č. 6.1 – viz níže b) = protipožární SDK podhled tl. 15 mm
 - do položky č. 6 je přidán nově podhled SDK tl. 12,5 mm v místnostech č. 106.2, 109.1, 110.2, 113.1, 113.2, 219.2, 221.2, 224.2, 226.2 (ve zmíněných místnostech jsou původní podhledy demontovány);
- b) nová položka VV č. 6.1: ... 74,6 m² (protipožární SDK podhled tl. 15 mm)
 - ve výkazu výměr byl doplněn protipožární SDK podhled v chodbě 1. NP (místnost č. 101). V chodbě 2. NP (místnost č. 201) je změněná tloušťka z 12,5 mm na 15 mm;
- c) v položce VV č. 30: ... nově 90,71 m² (původně 85,950 m²) = demontáž podhledu – z důvodu vedení VZT jsou nově demontovány podhledy ve WC.

Dotaz dodavatele č. 2:

„V rozpočtu je položka č. 8 osazení revizních dvířek do SDK příček vč. dodávky. Můžete specifikovat velikost dvířek, případně jejich požární odolnost, uzamykatelnost apod.“



Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Parametry revizních dvířek jsou uvedeny v technické specifikaci a uživatelských standardech stavby, bod č. 10. Revizní dvířka (Rozměry dvířek 250 x 350 mm, protipožární, včetně rámu a zámku, plast ABS, dveře komůrkový plast, vyztuženy v rozích kovovými úhelníky, barva bílá, umístěna na straně uzávěru vody).

Dotaz dodavatele č. 3:

„Položka č. 51 obsahuje D+M plastové mřížky do dveří. V rozpočtu nenalezena položka vyřezání otvoru do dveří. Otvory budou stávající nebo se budou vyřezávat?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Položka č. 51 obsahuje množství nových plastových mřížek včetně vyřezání otvorů do dveří.

Příloha:

Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ke dni 8. 1. 2018. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že při přípravě nabídek je třeba použít tuto verzi VV z 8. 1. 2018, ve které jsou zpracovány výše uvedené odpovědi.

Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně