

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 253

V Brně, dne 12. 03. 2018

Věc: Veřejná zakázka:

**„Stavební úpravy děkanátu AF – II. etapa, Interiér“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 9. 3. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Prosím o upřesnění specifikace pracovních stolů. Z projektové dokumentace není zřejmé, jak mají být vyhotoveny podnože. Jedná se laminátové podnože, případně jiné?“


Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Bočnice u pracovních stolů (chce-li tazatel nazvat podnože) budou také provedené z laminované dřevotřísky DTDL tl.22mm kromě stolu 35 a 36, kde bude místo jedné bočnice vždy kovová noha. V rozích bočnic budou rektifikační a ochranné podložky.

Příkládám kopii popisu dle technické zprávy:

7	STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ	2000, 1350/750/800,700 (Š/V/H)
13	STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ	2000, 1700/750/800,700
17	STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ	1880, 1800/750/500,600
27	STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ	2000,1700/850/800,800
31	PRACOVNÍ STŮL	2000/750/800
32	PRACOVNÍ STŮL	1250/750/800
35	STŮL PRACOVNÍ	1500/750/700
36	STŮL PRACOVNÍ ROHOVÝ	2100, 1500/750/600,700
49	STŮL PRACOVNÍ	1850/750/800
51	PŘÍDAVNÝ STOLEK	1100/750/400

Laminovaná dřevotříska DTDL tl.22 mm, horní deska tl.44 mm. Hrany ABS 2mm. Dekor např. Egger Dub Chateau šedě lazurovaný/ bílá – konkrétní dekor bude určen na stavbě. Povrch hladký/perlička.



Plné bočnice. U bočnic budou v rozích osazeny rektifikační a ochranné podložky. Vývod a krytka pro prostupy kabelů v horní desce. Zadní stěna u stěny 250 mm od země druhá zadní stěna viditelná na plnou výšku. Pracovní stoly 35 a 36 budou mít vždy místo jedné bočnice kovovou nohu.

Dotaz dodavatele č. 2:

„Chtěla jsem se Vás dotázat, zda není drobná chyba v zadávací dokumentaci, jelikož jsem ve výkazu výměru levé křídlo nenašla bod č. 16 Kuchyňská linka obklad stěny 600/850/500 str. 2. Je tam bod č. 16 ještě 1x a to jako závěsná police 600/400/300 str. 3. (poznámka administrátora VZ: týká se PDF souboru s názvem 02_zpráva levé křídlo – tazatelka špatně označila soubor – je tam dvakrát uvedena položka číslo 16)“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

V technické zprávě je opravdu chybně u linky 600/400/300 uvedeno č. 16 místo 15. V kusovníku a výkazu výměr je to v pořádku – 1 ks. Pod č. 16 je závěsná police 600/400/300 – 2ks, je v pořádku jak v technické zprávě, tak ve výkazu a kusovníku.

V souvislosti s bližší technickou specifikací veřejné zakázky zadavatel rozhodl o **prodloužení lhůty pro podání nabídek do čtvrtka 22. 3. 2018 do 9:00 hod.** V tento den a hodinu musí být již nabídky prokazatelně doručeny zadavateli. Místo a způsob pro doručení nabídek zůstává beze změny. **Otevírání nabídek** bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. **22. 3. 2018 od 9:00 hod.**

.....
Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně