


LEGENDA:

- MIKNIPOSTŘIKOVAČ, CELOKRUHOVÝ, DOSTŘIK 2,0 m, PRŮTOK 50 – 70 l/h, 2,5 BAR
- MLŽÍČÍ TRYSKA SE 4 MLŽÍČI, ZAVĚŠENÁ, PRŮTOK 28 l/h, 4,0 BAR
- TO1.11 POTRUBÍ LDPE 40 PE 20x2,0 PN6
- TO1.11 POTRUBÍ LDPE 40 PE 32x2,9 PN 6
- TO1.11 POTRUBÍ HDPE 80 PE 40x2,3 PN 6
- OVLÁDACÍ KABELY
- TO1.11 DC DEKODÉR 1 STANICOVÝ
- TO1.11 DC DEKODÉR 2 STANICOVÝ
- TO1.11 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 1" – S PŘESNOU REGULACÍ TLAKU, OVLÁDACÍ NAPĚTÍ DC
- KULOVÝ UZÁVĚR PLASTOVÝ NÁTRUBNÍ NA POTRUBÍ PE 20
- KULOVÝ UZÁVĚR 3/4" PRO NAPOJENÍ HADICE

POŽADAVKY NA ZDROJ VODY:

TLAK : 2,5 bar
PRŮTOK: 80 l/min

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. HOLZOVA 9, 628 00 BRNO – LÍŠEŇ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK	
INVESTOR:	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA – LEDNICE	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS
STAVBA:	REKONSTRUKCE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU VÝUKOVÝCH SORTIMENTŮ MENDELU LEDNICE	DATUM: 30.01.2018
PROJEKTOVÁ ČÁST:	ZAVLAŽOVÁNÍ	FORMÁT: 2xA4 MĚŘITKO: 1:100
NÁZEV VÝKRESU:	TO1.11.09.01 – SKLENÍK	ČÍSLO VÝKRESU: D2.2.17