

SKLADBY KONSTRUKCÍ:


- S SKLADBA STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV
- STŘEŠNÍ MECHANICKY KOTVENÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (m-PVC)
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
 - DŘEVĚNÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL.24 MM NA VAZNIČKÁCH 60/120, VAZNIČKY OSOVÉ po ca 1,0m
 - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 180-720 MM
 - TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 150 MM
 - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FOLIE
 - NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE - ŽB STROPNÍ PANELY TL.250 MM

POPIS BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ:

- BP 1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY VČETNĚ PODKLADNÍ TEXTILIE BUDE DEMONTOVÁNO VČ. SOUVISEJÍCÍCH KOTEVNÍCH PRVKŮ, PROFILU A PŘÍSLUŠENSTVÍ
- BP 2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- BP 3 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ODVĚTRACÍCH KOMÍNKŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- BP 4 DEMONTÁŽ UKONČENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝDECHŮ VZT
- BP 5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VTOKŮ
- BP 6 ROZPOJENÍ POTRUBÍ A MANIPULACE S MOTOREM STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁNÍ
- PŘEDPOKLÁDANÉ PLOCHY DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ (A JEHO DOPLNĚNÍ) MIMO VYZNAČENÉ PLOCHY BUDE BEDNĚNÍ VYMĚNĚNO I V PLOCHÁCH PŘÍPADNÉHO POŠKOZENÍ PŘEDPOKLAD DEMONTÁŽE A VÝMĚNY BEDNĚNÍ DO 10% PLOCHY STŘECHY PŘI OPRAVÁCH BUDE PROVÁDĚNA KONTROLA (A PŘÍPADNÁ OPRAVA) DŘEVĚNÝCH PRVKŮ V DUTINĚ

POZNÁMKY:

- TATO VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ INVESTOREM - REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY "SKLENÍK A LABORATOŘE - 2.STAVBA" (ZPRACOVAL ING.ARCH. ŠTRETT. 03/1997). PŘÍPADNÉ PŘI REALIZACI ZJIŠTĚNÉ ODCHYLKY SKUTEČNOSTI OD TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BUDOU ŘEŠENY S PROJEKTANEM.
- ROZSAH PRACÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN DLE SKUTEČNĚ ZJIŠTĚNÉHO STAVU KONSTRUKCE. SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCÍ SE MŮŽE V NĚKTERÝCH DETAILECH LIŠIT OD PŘEDPOKLADU PROJEKTU.
- V RÁMCÍ NAVRŽENÝCH BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ SE NEPŘEDPOKLÁDÁ ZASAHOVÁNÍ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU - V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZÁSAHU DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE POSTUP PRACÍ PRACÍ KONZULTOVÁN S PROJEKTANTEM A STATIKEM.
- PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ ZA PROVOZU OBJEKTU. ZHOTOVITEL BUDE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOŠLO BĚHEM PRACÍ K ZATEČENÍ DO OBJEKTU. KONKRÉTNÍ POSTUP PRACÍ A NÁVRH OPATŘENÍ PŘEDLOŽÍ ZHOTOVITEL PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ.
- PŘÍPADNÉ NEVYUŽÍVANÉ PROSTUPY INSTALACÍ MOHOU BÝT PO DOHODĚ S INVESTOREM ZRUŠENY.
- SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA, KDE JSOU UPŘESNĚNÝ NĚKTERÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, TECHNICKÉ PARAMETRY, POŽADAVKY A DALŠÍ DETAILY.



±0,000 = POVRCH PODLAHY 1.NP				
ODP.PROJEKTANT	ING. JIŘÍ ROZSYPAL		Č. PARÉ	
VYPRACOVAL	ING. JIŘÍ ROZSYPAL			
INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ			
MÍSTO STAVBY	ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, BRNO		STUPEŇ	DPS
NÁZEV STAVBY			FORMÁT	8 x A 4
REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU N			MĚŘÍTKO	1:100
			DATUM	3/2018
NÁZEV VÝKRESU			Č. VÝKRESU	D1.1-1
PŮDORYS STŘECHY - STÁV. STAV + BOURACÍ PRÁCE				