

VÝMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN V OBJEKTU Q
DĚKANÁT PEF – 1.NP

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

PRŮVODNÍ ZPRÁVA, SITUACE, TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČERVEN 2018
ING. JIŘINA DVOŘÁKOVÁ

A1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby : **Výměna podlahových krytin v objektu Q
– děkanát PEF, 1.np**

Místo stavby : Mendelova univerzita v Brně, Fakulta provozně-ekonomická,
Zemědělská 1, 613 00 Brno – budova Q, 1.NP

Předmět dokumentace: dokumentace pro výběr zhotovitele

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Stavebník, žadatel: Mendelova univerzita v Brně, IČ 62 15 64 89
Zemědělská č.p.1665/1, Brno 613 00
stavební oddělení, Ing. Vlastimil Pícha
tajemník Provozně ekonomické fakulty Ing. Jaroslav Pakosta

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel dokumentace: Ing. Jiřina Dvořáková, ČKAIT 1005441, IČ 86 88 46 71
Výběr materiálu: Ing. Arch. Petr Goleš

A2) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pasportizace objektu, zaměření stávajícího stavu, požadavky investora.

Projekt byl zpracován v souladu s

- vyhláškou 268/2009 Sb. a změn provedených vyhláškou 20/2012 o technických požadavcích na stavby
- stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění
- vyhláškou č.361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci
- vyhláškou č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví
- vyhláškou č.499/2006 Sb. a změn provedených vyhláškou 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

A3) ÚDAJE O ÚZEMÍ

Řešené území se nemění. Stavba nezasahuje do vnějších poměrů.

A4) ÚDAJE O STAVBĚ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o udržovací práce stávajícího objektu.

Předmětem řešení jsou místnosti:

N1079 až N1092, N1058.....kanceláře

N1056.....zasedací místnost

NN1056a, N1057, N1059, N1060....sklady

Projekt obsahuje návrh řešení výměny koberců a marmolea. Obsahuje demontáže původních krytin, vyrovnaní podkladů a položení nových krytin.

Děkanát PEF požaduje výměnu stávajících původních krytin za nové. Původní krytiny jsou položeny před cca 15 lety se stavbou budovy. Krytiny jsou již zcela prošlapané. Nové podlahové krytiny jsou vybrány Arch. Golešem (za Arch. Chlupa) v souladu s autorskými právy. Koberce a linolea budou zátěžové, určené pro vysoké zatížení veřejných prostor, účelově určené pro administrativní budovy, chodby.



- b) *účel užívání stavby* - se nemění.
- c) *trvalá nebo dočasná stavba* - jedná se o stávající trvalou stavbu.
- d) *údaje o ochranně stavby podle jiných právních předpisů* - nejsou

e) *údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb*

Navržené řešení vychází z platných norem a předpisů zahrnujících specifikaci požadavků na výstavbu. Navržené krytiny nebrání bezbariérovému užívání. V plochách nejsou navrženy prahy ani jiné překážky.

f) *údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů* - nejsou

g) *seznam výjimek a úlevových řešení* - v projektové dokumentaci není třeba žádat o žádné výjimky a úlevová řešení.

h) *navrhované kapacity stavby* - navrhované kapacity se stavbou nemění. Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek ani jejich velikost se nemění.

i) *základní bilance stavby* - základní bilance stavby se nemění.

j) *základní předpoklady výstavby*

Realizace stavby je navržena jako jeden celek bez členění na stavební objekty

Předpokládaný termín zahájení prací: podzim 2018

Předpokládaný termín dokončení prací: podzim 2018

Stavba bude v době plného provozu fakulty.

Podmínkou položení je vystěhování a nastěhování veškerého vybavení a nábytku v jednotlivých kancelářích jako součást dodávky.

06/2018

vypracovala Ing. Jiřina Dvořáková