



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

VZOROVÝ ŘEZ V PŘÍMÉ ÚPRAVA S PŘÍKOPEM A KRAJNICÍ



VZOROVÝ ŘEZ V OBLOUKU ÚPRAVA SE ŽLABOVKOU A SVODIDLEM



SKLADBA ŽIV. SJEZDŮ

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ	SMA 11+	40mm
SPOJ.POSTŘÍK Z KAT.ASF.EMULZE 0,40kg/m2	PS-E	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	60mm
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,0kg/m2	PI-E	
ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32	ŠD	150mm
ŠTĚRKODRŤ fr. 32/64	ŠD	200mm
CELKEM		450mm

výškový systém Bpv

	PROJEKTANT :	Ing. Milan Šamánek
	VYPRACOVAL :	Ing. Milan Šamánek Martin Surý

OBJEDNATEL :	Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Křtiny č.175, 679 05	MĚŘÍTKO :	1:50
STAVBA :	REKONSTRUKCE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE ÚTĚCHOV - ADAMOV	FORMÁT :	4xA4
OBJEKT :	SO 101 - KOMUNIKACE	DATUM :	05/2017
NÁZEV VÝKRESU :	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	STUPEŇ :	DSP/PDPS
		Č.ZAKÁZKY :	17203
		ČÁST DOK. :	C
		PROFESE :	
		PŘÍLOHA Č. :	4