

1. VH (vodorovná hydroizolace)

- injektáž SILAN siloxanový krém
2. DSH (dodatečná svislá hydroizolace)

- otlučení nesoudržných částí 50 %, očištění tlakovou vodou a dočištění kartáči 100 %

- vyrovnání jádrová malta

- izolace svislá bitumenová stěrka

- ochrana nopovou systémovou fólií
3. DSHE (dodatečná svislá hydroizolace exteriér)

- otlučení omítek 100 %

- proškrábnutí spár 100 % otlučené plochy

- očištění tlakovou vodou a dočištění kartáči 100 % otlučené plochy

- sanační omítka

- fasádní nátěr

- impregnační nátěr
4. OS (otlučená stěna)

- otlučená omítka 100 %

- proškrábnutí spár 100 % otlučené plochy

- očištění tlakovou vodou a dočištění kartáči 100 % otlučené plochy

- ochranný postřík sanační
5. DSHI (dodatečná svislá hydroizolace interiér)

- vyrovnání malta provzdušněná 10 mm

- izolace svislá bitumenová stěrka 4 mm

- sanační omítka 25 mm

- vápenný štuk 2 - 3 mm
6. DVH (dodatečná vodorovná izolace - podlaha interiér)

- podkladní beton C 20/25 + kari síť 6/100 x 6/100, tl. 100 mm

- penetrační lak asfaltový

- 2 x natavení asfaltový pás se skelnou vložkou

- EPS 150 tl. 30 mm

- betonový potěr tl. 60 mm
7. SAO (sanační omítka)

- vyrovnávací provzdušněná malta 10 mm

- sanační omítka jádrová 25 mm

- vápenný sanační štuk
8. DR (drenáž)

- rostlý terén

- spádový klín beton 16/20

- hydroizolace na spádový klín bitumenová stěrka

- drenážní potrubí d = 100 mm zabaleno do geotextilie 300 g/m2

- obsyp kamenivem 4/8 tl. 200 mm

- zásyp kamenivem 16 - 32 250 mm

- zásyp prohozenou zeminou hutnit á 200 mm

- geotextilie 300g/m2

- štěrkopísek fr. 0-4 tl. 120 mm

- okapový chodník - dlažba betonová 500/500/40 do štěrkopísku alt. chodník komunikace

- zásyp výkopkem
9. DSHII (dodatečná svislá hydroizolace interiér)


- vyrovnání malta provzdušněná 10 mm

- silikátová stěrka 3 kg/m2


- sanační omítka 25 mm

- vápenný štuk sanační 2 - 3 mm

## ŘEZ C



## ŘEZ D



**J2L CONSULT s.r.o.**  
**Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel.: 603 285 783, 603 294 996**  
**www.j2lconsult.cz, e-mail: info@j2lconsult.cz**

VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ ILČÍK, ZUZANA ADAMCOVÁ	ÚČEL :	SŘ
DOKUMENTACI OVĚŘIL: ING. JIŘÍ ILČÍK	DATUM:	11/2018
<b>Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici</b>	MĚŘÍTKO:	1:25
	KÓTOVÁNO:	MM
	ZMĚNA:	
ZADAVATEL: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno		

**ŘEZY C,D**

Č. ZAK:	Č. VYKR:
<b>082018</b>	<b>D.1.08</b>