

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo						
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ								
C. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
					jednotkové	celkem	jednotkové	celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):								
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).								
Komentář k výkazu výměr								
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výřetek na samostatném listu.								
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:								
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech vykresů, tabulek a specifikací materiálů.								
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.								
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).								
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.								
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9)).								
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).								
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.								
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.								
8) Nakládání se suti:								
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se suti vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.								
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbor suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.								
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel, konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.								
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.								
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracích a soustavné odsávání prachu.								
Stavba : Studenský klub v budově Q								
Profese : Zařízení vzduchotechniky, chlazení								
1. Zařízení č. 1 - Větrání studentského klubu								
1.C.1	Pružná manžeta - pro připojení chladicí jednotky k VZT potrubí Rozměr: 492x178 mm	-	1	ks		Kč		Kč
1.C.2	Pružná manžeta - pro připojení chladicí jednotky k VZT potrubí Rozměr: 654x210 mm	-	1	ks		Kč		Kč
1.C.3	Sací koš - sání do sací koše z boku koše, případně přes dno koše Hloubka koše: min 300 mm Připojovací rozměr směrem k chladicí jednotce: 700x250 mm Připojovací průměr směrem ke stávajícímu rozvodu VZT: 250 mm	-	1	ks		Kč		Kč
1.D.1	Vyúst' s vřivřým vřivřetkem vřivřetkem pro přivřivřed - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přivřivřed vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm	VVM-600-C/V/P/16/R-TPM 001/96	4	ks		Kč		Kč
1.D.2	Mřřř							

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo						
SOUPIS PRÁCI A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ								
Č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměra	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž	
					jednotkově	celkem	jednotkově	celkem
21.S.1	Konzole pro venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 550x765x285mm - hmotnost jednotky 32kg - jednotlivé části konzole musejí podepírat každou nohu jednotky - konzole bude přichycena k nosné konstrukci stropu	-	1	ks		Kč		Kč
21.S.2	Dielektrická guma pod venkovní jednotku nakonzoli - rozměry jednotky (VxŠxH): 550x765x285mm	-	1	ks		Kč		Kč
21.S.3	PPR potrubí na odvod kondenzátu	-	9	bm		Kč		Kč
21.W.1	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	CYKY 5x1,5	20	bm		Kč		Kč
21.W.2	Komunikační kabel - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	JYTY 2x1	3	bm		Kč		Kč
21.X.1	Doplnění chladiva R32	-	1	kg		Kč		Kč
21.Z.1	Tlaková zkouška	-	2	soub.		Kč		Kč
21.Z.2	Revize chladicího zařízení	-	2	soub.		Kč		Kč
21.Z.3	Revize elektro	-	2	soub.		Kč		Kč
99.	Ostatní							
99.1	Zprovoznění zařízení, zaregulování	-	48	hod		Kč		Kč
99.2	Zaškolení provozovatele	-	1	hod		Kč		Kč
99.3	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	-	8	hod		Kč		Kč
99.4	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	-	5	hod		Kč		Kč
99.5	Doprava	-	1	soub.		Kč		Kč
	Dodávka							Kč
	Montáž							Kč
	Celkem bez DPH							Kč
REKAPITULACE dle zařízení								
1.	Zařízení č. 1 - Větrání studentského klubu					Kč		Kč
								Kč
21.	Zařízení č. 21 - Přichlazování vzduchu pro studentský klub					Kč		Kč
								Kč
99.	Ostatní					Kč		Kč
								Kč
	Celkem bez DPH							Kč