



LEGENDA

- PROSTOR HLAVNÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV - MÍSTNOSTI 1.58, 1.59, 1.60
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- BOURANÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ STÁVAJÍCÍ STAV

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	OBVOD m	PODHLLED	PODLAHA	POZNÁMKA
1.58	SPRÁVA UČEBEN	18,95 m <sup>2</sup>	17,54 m	SDK PODHLED	MARMOLEUM	MARMOL. SOKL
1.59	SKLAD	18,30 m <sup>2</sup>	17,96 m	--	MARMOLEUM	MARMOL. SOKL
1.60	SKLAD	17,10 m <sup>2</sup>	17,10 m	--	MARMOLEUM	MARMOL. SOKL

BOURACÍ PRÁCE - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH

ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ JE PATRNÝ Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE (VÝKRES BP). PŘEDEM NUTNO OVĚŘIT, KTERÉ Z LIKVIDOVANÝCH PRVKŮ SI HODLÁ INVESTOR PONECHAT A DÁLE VYUŽÍT! VEŠKERÉ LIKVIDOVANÉ PRVKY, KTERÉ INVESTOR NEHODLÁ DÁLE VYUŽÍVAT, BUDOU DEMONTOVÁNY, ODVEZENY A ODBORNĚ A EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNY DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

PODLAHY - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (MARMOLEUM) VČETNĚ SOKLŮ V MÍSTNOSTECH 1.58, 1.59, 1.60  
STĚNY - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY MEZI MÍSTNOSTMI 1.59 A 1.60 (VYZNAČENO V PŮDORYSE)  
INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU

- SOUČÁSTÍ VŠECH PRACÍ JE I ZAJIŠTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ OKOLNÍCH, DEMONTOVANÝCH A BOURANÝCH KONSTRUKCÍ, VČ. OCHRANY PRAC. PROSTORU. ČASOVÉ PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PŘEDEM ODSOUHLASENO INVESTOREM.
- V PŘÍPADĚ PROSTUPŮ PŘES PODLAHOVÉ/STROPNÍ KONSTRUKCE JE SOUČÁSTÍ PRACÍ I ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH VČETNĚ VÝMALBY STĚN/STROPŮ, ČI PŘÍPRAVY PRO POKLÁDKU NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY!
- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE ROVNĚŽ I ZAPRAVENÍ PODLAHY A PŘÍPRAVA PRO POKLÁDKU NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY V MÍSTĚ VYBOURANÉ STĚNY (VIZ VÝKRESY NOVÉHO STAVU).
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÉ POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM A MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÉ SESHORA SMĚREM DOLŮ. VYBOURANÝ MATERIÁL NESMÍ BÝT SKLADOVÁN V OBJEKTU, IHNEDE SE MUSÍ TRANSPORTOVAT MIMO BUDOVU, ABY NEDOCHÁZELO K ZBYTEČNÉMU PŘÍTĚŽOVÁNÍ KONSTRUKCÍ A K ZBYTEČNÉMU ZNEČIŠŤOVÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR.

- PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍ PRACÍ A LIKVIDACÍ PRVKŮ JE NUTNO SE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ZE STRANY INVESTORA UJISTIT O ROZSAHU LIKVIDOVANÝCH A PONECHANÝCH PRVKŮ!

POZN.:

- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY BUDE PROVEDENO KONTROLNÍ VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ, NA ZÁKLADĚ KTERÉHO SE STANOVÍ KONEČNÁ ÚROVEŇ PODLAHY TAK, ABY BYLA V MAX. MOŽNÉ PLOŠE DODRŽENA JEDNOTNÁ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PODLAHY.
- SLP A NN - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST TĚTO DOKUMENTACE - ELEKTROINSTALACE

POZNÁMKY

- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYKLIZENÍ DOTČENÝCH PROSTOR.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PŘESVĚDČIT SE O PRŮBĚHU ROZVODŮ ENERGIÍ (ZEJMÉNA NN) A JEJICH DOČASNÉM ODPOJENÍ, ABY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ ČI ÚJMĚ NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ, PROVÁDĚJÍCÍCH STAVEBNÍ PRÁCE.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDE ODBORNÝM STAVEBNĚ-STATICKÝM DOZOREM OVĚŘENA STATICKÁ FUNKCE BOURANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNĚ NEJASNOSTI BUDOU ŘEŠENY VE SPOLUPRÁCI SE STATIKEM.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH BUDE GD ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNĚ-STATICKÝ DOZOR, BUDOU DODRŽENY VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A VYHLÁŠKY. ZAJIŠTĚNÍ, ZABEZPEČENÍ A OCHRANA KONSTRUKCÍ (VYNESENÍ, POMOCNÉ A ZABEZPEČOVACÍ KONSTRUKCE APOD.) BUDOU SOUČÁSTÍ TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ FIRMY STEJNĚ TAK JAKO OCHRANA PŘED PŮSOBENÍM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ VČ. OCHRANY PRACOVNÍHO PROSTORU! ČASOVÉ PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PŘEDEM ODSOUHLASENO INVESTOREM V NÁVAZNOSTI NA PRŮBĚH VÝSTAVBY.
- PŘED REALIZACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍPRAVNÝCH A POMOCNÝCH PRACÍ A I V PRŮBĚHU STAVBY BUDE GENERÁLNÍ DODAVATEL, VČETNĚ SVÝCH SUBDODAVATELŮ, DBÁT ZVÝŠENÍ OPATRNOSTI A PŘÍZPŮSOBÍ SVOJI ČINNOST CHARAKTERU A MÍSTU STAVBY S MAXIMÁLNÍ MOŽNOSTÍ OMEZIT NEGATIVNÍ VLIVY A DOPAD NA STÁVAJÍCÍ OBJEKTY A OKOLÍ STAVBY.

- SOUČÁSTÍ VŠECH DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ JE I ZAPRAVENÍ VZNIKLÝCH OTVORŮ A NEROVNOSTÍ, NAPŘ. PO KOTVÍCÍCH PRVCÍCH APOD!
- V MÍSTĚ VÝSTAVBY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A INSTALACÍ.
- DEMONTÁŽ SVÍTIDEL, VYPÍNAČŮ, ZÁSUVK VČETNĚ PŘÍVODNÍCH KABELŮ A OSTATNÍCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ ČÁSTI TĚTO PD - ELEKTROINSTALACE.
- STAVENÍŠTĚ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU VSTUPU CIZÍCH A NEPOVOLANÝCH OSOB.
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE ZJISTÍ PŘI SAMOTNÉ REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
- DOPLŇKOVÝMI SONDAMI ROVNĚŽ OVĚŘIT STATICKOU FUNKCI BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ (ULOŽENÍ, NÁVAZNOSTI NA STROPNÍ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ A PROVÁZÁNÍ NA JINÉ KONSTRUKCE APOD.)
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S PROVÁDĚNÍM TĚCHTO ČINNOSTÍ SOUVISÍ, ZEJMÉNA PAK ZÁKONY A VYHLÁŠKY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ
- VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNĚ ZPŮSOBILÝMI OSOBAMI
- JE NUTNÉ BRÁT ZŘETEL NA TO, ŽE VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PROVOZU OBJEKTU! VEŠKERÁ ČINNOST GD A JEHO SUBDODAVATELŮ BUDE KOORDINOVÁNA S POTŘEBAMI INVESTORA A UŽIVATELŮ, KTERÍ BUDOU VŽDY SEZNÁMENI S PRŮBĚHEM PRACÍ TAK, ABY PŘÍPADNĚ MOHLO BÝT V SOUČINNOSTI S GD KORIGOVÁNO VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTU, KANCELÁŘÍ A PROSTOR. PRŮBĚH PRACÍ BUDE TAK BUDE VŽDY INVESTOREM ODSOUHLASEN. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO UDRŽOVAT V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE ČISTOTU, ZACHOVAT PŘÍSTUPOVOU CESTU DO KANCELÁŘÍ. PROVÁDĚNÍ PRACÍ, PŘI NICHŽ NEBUDE MOŽNÉ ZACHOVAT PROVOZ OBJEKTU, JE NUTNO PO DOHODĚ S INVESTOREM PROVÁDĚT V PŘEDEM DOHODNUTÉM TERMÍNU MIMO PROVOZNÍ DOBU OBJEKTU (NAPŘ. O VÍKENDU).

BOURACÍ PRÁCE

BP-01

- ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. cca 150mm MEZI m. č. 1.59 A 1.60

BP-02

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY V m. č. 1.58 (MARMOLEUM) V ROZSAHU DANÉM VÝKRESEM BOURACÍCH PRACÍ (cca 19m<sup>2</sup>), A TO VČETNĚ SOKLU (DĚLKA cca 14m)

BP-03

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY V m. č. 1.59 (MARMOLEUM) V ROZSAHU DANÉM VÝKRESEM BOURACÍCH PRACÍ (cca 18,5m<sup>2</sup>), A TO VČETNĚ SOKLU (DĚLKA cca 17m)

BP-04

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY V m. č. 1.60 (MARMOLEUM) V ROZSAHU DANÉM VÝKRESEM BOURACÍCH PRACÍ (cca 17,5m<sup>2</sup>), A TO VČETNĚ SOKLU (DĚLKA cca 16m)

BP-05

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM (PRAVĚ, 900/2100+930mm) DO m. č. 1.59 VČETNĚ PŘECHODOVÉ LIŠTY

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ JE TŘEBA POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ DŮSLEDNĚ A OPATRNĚ PO ŘÁDNÉM VYNESENÍ A ZABEZPEČENÍ PONECHÁVANÝCH SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ. TOTO ZAJIŠTĚNÍ, JEHO NÁVRH A ZPŮSOB PROVEDENÍ, BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.
- PROSTUPY PROVÁDĚT ODVRTÁNÍM - NUTNO ODSOUHLASIT STATIKEM!
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL, SPÍNAČŮ A ZÁSUVK V m. č. 1.59 A 1.60 JE BLÍŽE POPSÁN V ČÁSTI ELEKTRO



INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZEMĚDĚLSKÁ 1/1665, 613 00 BRNO		
HLAVNÍ PROJEKTANT	petrgoles s.r.o. ING. ARCH. PETR GOLEŠ PURKYŇOVA 35A, 612 00, BRNO TEL.: +420 608 130 679 www.petrgoles.cz		
PROJEKT STUDENTSKÝ KLUB V BUDOVĚ Q			
MÍSTO STAVBY	BUDOVA Q, p.č. 10/25, 613 00 BRNO		
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS		
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ D		
SOUBOR	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1		
MĚŘÍTKO	1:50		
DATUM	11/2019		
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 1NP BOURACÍ PRÁCE			03