

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková /+ 420 545 135 167

V Brně, dne 17. 2. 2020

Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Studentský klub v budově Q“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 13. 2. 2020 obdržel zadavatel v rámci prohlídky místa plnění k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Výměna nášlapné vrstvy:

- *V technické zprávě je popsán postup při výměně této vrstvy, který pokud by byl takto proveden, nám zvedne výšku podlahy oproti současnému stavu, jelikož PD a VV neuvažuje s odbouráním stávající podlahy. Jaký je důvod provádět tak složitý postup při výměně nášlapné vrstvy, jak je popsán v PD?“*

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

V souvislosti s výše uvedeným dotazem zadavatel poskytuje upřesnění přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace, kterou tvoří projektová dokumentace (dále jen „příloha č. 1). Zadavatel upřesňuje dostačující pracovní postup týkající se podlahy, jejíž skladba – postup prací je uveden v příloze č. 1 (konkrétně v dokumentu D.1.1-00 Technická zpráva, bod 4. b) – nový stav, vodorovné konstrukce – podlahy), a to následovně:

- demontáž stávající podlahové krytiny (marmoleum) včetně soklů a jejich ekologická likvidace dle platných předpisů;
- zapravení stěn (i v místě odtržených původních soklových lišt);
- mechanické odstranění zbytků (lepidel apod.) a nesoudržných částí původních stěrek, přebroušení, vysátí (podklad musí být bezprašný a zbaven nečistoty a mastnoty);
- v případě zjištění výskytu trhlin – mechanické vyčištění trhlin v podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení trhlin zálivkovou pryskyřicí (předpoklad 10% plochy);
- provedení adhezního můstku;

- aplikace velmi rychle tvrdnoucí samonivelační stěrky v tloušťce cca 3 mm (provedení dle technologických postupů výrobce, dodržení dilatací);
- opětovné přebroušení a vysátí povrchu;
- nanesení speciálního lepidla pro PVC (použité lepidlo v souladu s předpisy výrobce PVC, provedení dle technologických předpisů výrobce);
- pokládka předem připravených pásů PVC do čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé ploše);
- provedení soklů (speciální profil PVC fabion zaříznutým pod omítku a zalícovaným se stěnou);
- v rámci dveří a v místech návaznosti na dlažbu budou osazeny přechodové lišty.

Zadavatel rovněž sděluje, že v místě odstraněné příčky dojde k doplnění skladby podlahy a následné nasponkování (sešívání), obdobně jako v případě trhlín.

.....
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně