


LEGENDA MATERIÁLŮ A PRVKŮ:

STÁVAJÍCÍ STAV

 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ

BOURACÍ PRÁCE

BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY

BOURANÉ DĚLICÍ PŘÍČKY

POZNÁMKY:

- SOUČÁSTÍ VŠECH PRACÍ JE I ZAJIŠTĚNÍ A ZABEZPEČENÍ OKOLNÍCH DEMONTOVANÝCH A BOURANÝCH KONSTRUKCÍ, VČ. OCHRANY PRAC. PROSTORU. ČASOVÉ PROVEDENÍ PRACÍ BUDE PŘEDEM ODSOULHAŠENO INVESTOREM
- V PŘÍPADĚ PROSTUPŮ A DEMONTÁŽE POTRUBÍ PŘES PODLAHOVÉ/STROPNÍ KONSTRUKCE JE SOUČÁSTÍ PRACÍ ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ VE VŠECH DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH VČETNĚ VÝMALBY STĚN/STROPŮ, ČI PŘÍPRAVY PRO POKLÁDKU NOVÉ NÁSLAPNÉ VRSTVY!
- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ JE ROVNĚŽ I ZAPRAVENÍ PODLAHY, DOBETOVÁNÍ PODLAHY DO VÝŠKY OKOLNÍ HRUBÉ PODLAHY A PŘÍPRAVA PRO POKLÁDKU NOVÉ NÁSLAPNÉ VRSTVY V MÍSTECH VYBOURANÝCH STĚN (VIZ VÝKRESY NOVÉHO STAVU)
- ZMĚNY VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ PODLAH TAKÉ VIZ VÝKRES "NOVÝ STAV - PODLAHY." NA ZÁKLADĚ PŘESNÉHO PROMĚŘENÍ VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ PODLAH BUDE ROZHODNUTO O KONKRÉTNÍM PROVEDENÍM PRACÍ TAK, ABY DOŠLO KE SJEDNOCENÍ ÚROVNÍ VÝŠEK PODLAH
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ (PO ŘÁDNÉM VYNESENÍ A ZABEZPEČENÍ PONECHÁVANÝCH SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ) JE TŘEBA POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ DŮSLEDNĚ A OPATRNĚ. TOTO ZAJIŠTĚNÍ, JEHO NÁVRH A ZPŮSOB PROVEDENÍ, BUDE SOUČÁSTÍ DODATELSKÝCH DOKUMENTACE.
- PROSTUPY PROVÁDĚT ODVRTÁNÍM – NUTNO ODSOULHAŠIT STATIKEM!
- DEMONTÁŽ SVÍTEL, VYPÍNAČŮ, ŽASUVEK VČ. KABELŮ A OSTATNÍCH EL. ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ ČÁSTI TĚTO PD-ELEKTROINSTALACE.

- PŘED ZAPOČETÍM PROVÁDĚNÍ PRACÍ A LIKVIDACÍ PRVKŮ JE NUTNO SE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ ZE STRANY INVESTORA UJISTIT, KTERÉ PRVKY SI HODLÁ INVESTOR PONECHAT PRO DALŠÍ VYUŽITÍ, VEŠKERÉ LIKVIDOVANÉ PRVKY BUDOU DEMONTOVÁNY, ODVEZENY A ODBORNĚ A EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNY DLE PLATNÉ LEGISLATIVY!
- NUTNO BRÁT ZŘETEL NA TO, ŽE PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PROVOZU OBJEKTU! VEŠKERÁ ČINNOST GD A JEHO SUBDODAVATELŮ BUDE KOORDINOVÁNA S POTŘEBAMI INVESTORA A UŽIVATELŮ. TI BUDOU VŽDY SEZNAMENI S PRŮBĚHEM PRACÍ TAK, ABY PŘÍPADNĚ MOHLO BÝT KORIGOVÁNO VYUŽÍVÁNÍ OBJEKTU. PRŮBĚH PRACÍ TAK BUDE BUDE VŽDY INVESTOREM ODSOULHASEN. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO UDRŽOVAT V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE ČISTOTU!
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYKLYZENÍ DOTČENÝCH PROSTOR A PŘESVĚDČIT SE O PRŮBĚHU ROZVODŮ ENERGII (ZEJMÉNA NN) A JEJICH DOČASNÉM ODPOJENÍ, ABY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ ČI ÚJMĚ NA ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ, PROVÁDĚJÍCÍCH STAVEBNÍ PRÁCE!
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ BUDE ODBORNÝM STAVEBNĚ-STATICKÝM DOZOREM OVĚŘENA STATICKÁ FUNKCE BOURANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNĚ NEJASNOSTI BUDOU ŘEŠENY VE SPOLUPRÁCI SE STATIKEM
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH BUDE GD ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNĚ-STATICKÝ DOZOR, BUDOU DODRŽENY VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A VYHLÁŠKY. ZAJIŠTĚNÍ, ZABEZPEČENÍ A OCHRANA KPODČÍ (VYNESENÍ, POMOCNÉ A ZABEZPEČOVACÍ KONSTRUKCE APOD.) BUDOU SOUČÁSTÍ TECHNOLOGICKÉ

DOKUMENTACE REALIZAČNÍ FIRMY STEJNĚ TAK JAKO OCHRANA PŘED
PŮSOBENÍM POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ VČ. OCHRANY PRACOVNÍHO
PROSTORU! ČASOVÉ PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDE PŘEDEM
ODSOUHLASENO INVESTOREM.

- PŘED REALIZACÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍPRAVNÝCH A POMOCNÝCH PRACÍ A I V PRŮBĚHU STAVBY BUDE GD, VČETNĚ SVÝCH SUBODAVATELŮ, DBÁT ZVÝŠENÍ OPATRNOSTI A PŘÍZPŮSOBI SVOJI ČINNOST CHARAKTERU A MÍSTU STAVBY S MAXIMÁLNÍ MOŽNOSTÍ OMEZIT NEGATIVNÍ VLIVY A DOPAD NA STAVAJÍCÍ OBJEKTY A OKOLÍ STAVBY
- SOUČÁSTÍ VŠECH DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ JE I ZAPRAVENÍ VZNIKLÝCH OTVORŮ A NEROVNOSTÍ, NAPŘ. PO KOTVÍCÍCH PRVCÍCH APOD.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÉ POSTUPNĚM ROZEBRÁNÍM A MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÉ SEŠORA SMĚREM DOLŮ. VYBOURÁVÁNÍ MATERIÁL NESMÍ BÝT SKLADOVÁN V OBJEKTU, HNED SE MUSÍ TRANSPORTOVAT MIMO BUDOVU, ABY NEDOCHÁZELO K ZBYTEČNÉMU PŘÍTEŽOVÁNÍ KONSTRUKCÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR.

BP-01

- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO NÁBYTKU A VYBAVENÍ Z M. Č. N1115–N1120, VČETNĚ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČ. POTRUBÍ, BOJLERU A EL. PŘÍMOTOPU. SOUČÁSTÍ PRÁCI JE I ODSTRANĚNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY A DŘEVĚNÝCH GARNÝ Z NAD OKNY V M. Č. N1116–8 A NAD DVEŘMI MEZI M. Č. N1115 A N1116.

BP-02

- RENOVACE VLÝSKOVÉ PODLAHY V M. Č. N1117 – ŠETRNÉ ROZEBRÁNÍ
NAŠLAPNÉ VRSTVY VČETNĚ SOKLU, ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH DESEK
A POLŠTÁŘŮ.

BP-03

- ODSTRANĚNÍ NAŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC, KOBEREC) V M. Č.
N1115, N1116, N1118 A N1120 VČETNĚ SOKLU, ODSTRANĚNÍ SOLOLITU
A PODLAHOVÝCH DESEK A POLŠTÁŘŮ.

BP-04

- ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (DLAŽBA, BETONOVÁ MAZANINA, SOLOLIT, POLŠTĚŘE) V M. Č. N1119 (KOUPELNA + PROSTOR WC) VČETNĚ SOKLU, ABY TAK MOHLO DOJIT KE SROVNÁNÍ VÝŠEK PODLAH V M. Č. N115 A N1119. SOUČÁSTÍ JE I ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO KERAMICKÉHO OBKLADU.

BP-05

- ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY TL. 100 MM MEZI M. Č. N1115 A N1118, VČ. 1 KS DVEŘÍ CCA 800/1970 MM A PROSKLENÉHO NADSVĚTLÍKU CCA 2100/775 MM.

BP-08

- ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY TL. 150 MM MEZI M. Č. N1115 A N1119 VČETNĚ
2 KS DVEŘÍ CCA 600/1970 VE SPOLEČNÉ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI.

BP-10

- ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍHO SYSTÉMU ODVĚTRÁVÁNÍ KOUPELNY (VENTILÁTOR) A KUCHYŇĚ (DIGESTOŘ) VČETNĚ POTRUBÍ. SOUČÁSTÍ JE I ODSTRANĚNÍ PODHLEDU V PROSTORU WC A KAPOTÁŽE POTRUBÍ, PROCHÁZEJÍCÍHO M.Č. N1115, N1116 A N1119.

BP-11

- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO OBKLADU V M. Č. N1116 (PROSTOR KUCHYNĚ) A M. Č. N1119 (KOUPELNA VČETNĚ PROSTORU WC).

BP-12

- ŠETRná DEMONTáž STáVáJÍCÍCH DVEŘÍ MEZI M. Č. N1116/N1117
A M. Č. N1118 /N1120, KTERÉ BUDOU REPASOVÁNY.

INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
	ZEMĚDĚLSKÁ 1/1665, 613 00 BRNO
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. PETR GOLEŠ
	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
	PURKYŇOVA 35A, 612 00, BRNO
	TEL.: +420 608 130 679
	www.petrgoles.cz
PROJEKT	
REKONSTRUKCE CHODEB OBJ. A - I. ETAPA,	
REKONSTRUKCE BYTU NA KANCELÁŘE	
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	
MÍSTO STAVBY	ZEMĚDĚLSKÁ 810/3, 613 00 BRNO
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS
ČÁST	DOKUMENTACE OBJEKTŮ D
SOUBOR	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	01/2020
NÁZEV VÝKRESU	
BOURACÍ PRÁCE	
ŘEZ A-A'	
06	