

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	PODLAHA	POVRCH STĚN	STROP	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	18,32	3,00	PD 4 – LINOLEUM	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BARVA BÍLÁ	P02 – PODHLED	
1.02	KABINET VYUČUJÍCÍCH	10,13	3,00	PD 4 – LINOLEUM	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BARVA BÍLÁ	P02 – PODHLED	STŮL, ŽIDLE A ŠATNÍ SKŘÍŇKY
1.03	UMÝVÁRNA +WC VYUČUJÍCÍCH	5,32	3,00	PD 5 – KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1950 mm	P02 – PODHLED	SPRCHOVÝ KOUT, UMYVADLO, WC
1.04	ŠATNA STUDENTKY	7,59	3,00	PD 4 – LINOLEUM	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BARVA BÍLÁ	P02 – PODHLED	LAVICE A NÁSTĚNNÉ VĚŠÁKY
1.05	UMYVÁRNA STUDENTKY	2,78	3,00	PD 5 – KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1950 mm	P02 – PODHLED	SPRCHA, UMYVADLO
1.06	WC STUDENTKY + ZTP	3,03	3,00	PD 5 – KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1950 mm	P02 – PODHLED	KLOZET, ROHOVÉ UMYVADLO, NÁSTĚNNÉ SPLACHOVADLO
1.07	UMÝVÁRNA A WC STUDENTI	5,68	3,00	PD 5 – KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1950 mm	P02 – PODHLED	SPRCHA, KLOZET, UMYVADLO, PISOÁR
1.08	ŠATNA STUDENTI	7,98	3,00	PD 4 – LINOLEUM	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BARVA BÍLÁ	P02 – PODHLED	LAVICE A NÁSTĚNNÉ VĚŠÁKY
1.09	KUCHYŇKA	6,63	3,00	PD 4 – LINOLEUM	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KER. OBKLAD VÝŠKY 500(900) mm – KL	P02 – PODHLED	KUCHYŇSKÁ LINKA, DŘEZ, DVOUPLOTTNOVÝ VAŘIČ, VARNÁ KONVICE
1.10	POSLUCHÁRNA	16,90	3,00	PD 4 – LINOLEUM	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BARVA BÍLÁ	P02 – PODHLED P01 – AKUSTICKÝ PODHLED	KAPACITA 10 STUDENTŮ
1.11	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST	63,11	3,00	PD 3,4 – LINOLEUM, ČÁST PRO STUDENTY PD 6 – ČÁST PRO PŘEDVÁDĚNÍ ZVÍŘAT	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BARVA BÍLÁ, EPOXIDOVÁ STĚRKA V=1800mm, RAL 1015	P02 – PODHLED P01 – AKUSTICKÝ PODHLED	KAPACITA 20 STUDENTŮ
1.12	REPRODUKČNÍ STÁJ	146,60	3,40	PD 2 – EPOXIDOVÁ STĚRKA, RAL 1015	OMÍTKA VÁPENNÁ HLADKÁ, EPOXIDOVÁ STĚRKA V=1800mm, RAL 1015	OMÍTKA VÁPENNÁ HLADKÁ	4 KS MOBILNÍ FIXAČNÍ KLECE PRO SKOT
1.13	PŘÍPRAVNA	81,8	3,4	PD 1 – BETON	OMÍTKA VÁPENNÁ HLADKÁ,	OMÍTKA VÁPENNÁ HLADKÁ	
CELKOVÁ PLOCHA		375,910					

POZNÁMKA

POZNÁMKA 1:
VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ DVEŘE, OSADIT PŘEKLAD 2x IPE100 DÉLKY DLE MOŽNOSTI ULOŽENÍ, ULOŽENÍ BUDE PROVĚŘENO PŘI BOURACÍCH PRACÍCH, V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU NEBYLO MOŽNÉ ZASAHOVAT DO KONSTRUKCÍ A PROVÉST SONDY, JE NUTNÉ PROVÉŘIT NOSNOU KONSTRUKCI ZDI (SLOUPU) A ULOŽENÍ STŘEDNÍHO PRŮVLAKU NAD UČEBNOU

UMÝVÁRNY – MŽ, 103,105,106,107
PODLAHA KERAMICKÁ DLAŽBA – PROTISKLUZ R10, MOZAIKA SET 30x30 cm, POVRCH MAT, BARVA MOCCA (CCA REAL 7006)
OBKLAD – KERAMICKÝ, ROZMĚR 15x15 cm, MAT, BARVA SVĚTLE BĚŽOVÁ, RAL 0709010 + VZOR ZELENÁ RAL 1306050

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE – OBKLAD KERAMICKÝ
- NAVRŽENÉ KONSTRUKCE – POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN EPOXIDOVOU STĚRKOU
- NAVRŽENÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ NA MVC, NOSNÉ STĚNY, OBVODOVÉ TL. 700 mm, VNITŘNÍ TL. 300mm
- ZDIVO STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ NA MVC, NENOSNÉ PŘÍČKY
- SLOUPY SKELETOVÉ KONSTRUKCE
- NAVRŽENÉ NENOSNÉ PŘÍČKY – ZDIVO PÓROBETONOVÉ TL. 100 A 150 mm
- OTOPNÁ TĚLESA NÁSTĚNNÁ
- OTOPNÁ TĚLESA ŽEBŘÍKOVÁ

výkopis	cca 180,00 m n.m. m n.m. B.p.v
název stavby:	Rekonstrukce zootechnického výukového zázemí na ŠZP Žabčice
místo stavby	parc.č. 862, k.ú. Žabčice
stavebník:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
stupeň PD:	dokumentace pro provádění stavby
část PD:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení
číslo výkresu	D.1.1.b.4
název výkresu	NOVÝ STAV – PŮDORYS 1.NP
měřítko	1:100
zodpovědný projektant:	ing. Vlasta Remešová
projektant:	ing. Přemysl Gilar
datum:	02/2019
číslo paré:	