

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
N2000	SCHODIŠTĚ	22,4	KERAMICKÁ DLAŽBA + STÁVAJÍCÍ TERACO NA STUPNÍCH	Keramický sokl v=100 mm.
N2001	CHODBA	36,7	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
N2002	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,1	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1900 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2003a	PŘEDSÍŇ WC ŽENY + IMOBILNÍ	4,8	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1900 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2003b	WC ŽENY + IMOBILNÍ	4,2	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1900 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2004a	CHODBA	6,1	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
N2004b	MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE	8,0	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1400 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2004c	MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE	10,9	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1400 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2004d	MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE	8,6	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1400 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2005	LABORATOŘ SYNTÉZY	24,3	KERAMICKÁ DLAŽBA VYSOCE CHEMICKY ODOLNÁ	Keramický sokl s požlábkem v=100 mm. Keramický, vysoce chemicky odolný obklad stěn v=2625 mm.
N2006	CHODBA	8,0	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
N2007	LABORATOŘ SYNTÉZY	13,6	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	Stávající keramický obklad.
N2008	MYŠÁRNA	11,7	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	Stávající keramický obklad.
N2009	LABORATOŘ NANOMEDECINY	18,1	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1400 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2010a	PŘEDSÍŇ	4,2	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Antibakteriální, antimikrobiální nátěr stěn odolný proti plísním.
N2010b	MIKROBIOLOGIE	10,6	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Antibakteriální, antimikrobiální nátěr stěn odolný proti plísním.
N2011	MIKROBIOLOGIE 1	15,3	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Antibakteriální, antimikrobiální nátěr stěn odolný proti plísním.
N2012	MIKROBIOLOGIE 2	15,3	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Antibakteriální, antimikrobiální nátěr stěn odolný proti plísním.
N2013	MIKROBIOLOGIE 3	15,4	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Antibakteriální, antimikrobiální nátěr stěn odolný proti plísním.
N2014	MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 1	15,3	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1400 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2015	LABORATOŘ ELEKTROCHEMIE	17,4	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1400 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2016	LABORATOŘ ELEKTROCHEMIE	46,0	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1400 mm ve výšce 100 mm nad podlahou, vyznačená stěna chemicky odolný keramický obklad.
N2017	NEOBSAZENO	–	–	–
N2018	LABORATOŘ ASS	26,0	STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA	–
N2019	LABORATOŘ	4,5	STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA	–
N2020	LABORATOŘ	3,3	STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA	–
N2021	LABORATOŘ ASS	8,7	STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA	Stávající keramický obklad.
N2022	METABOLOMIKA SEKUNDÁRNÍCH METABOLITŮ, LABORATOŘ MS-SM	35,6	STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA	Stávající keramický obklad.
N2023	LABORATOŘ BIOANALÝZY A ZOBRAZOVÁNÍ 1	32,1	STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA	Stávající keramický obklad.
N2024	LABORATOŘ BIOANALÝZY A ZOBRAZOVÁNÍ 2	32,1	STÁVAJÍCÍ PVC PODLAHOVINA	Stávající keramický obklad.
N2025	LABORATOŘ METABOLOMIKY A EPIGENETIKY ROSTLIN	34,3	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1400 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2026	LMaER inVITRO GMO	11,2	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1900 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2027	LMaER ROSTLINY GMO	11,2	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1900 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2028	PRACOVNA	10,9	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1400 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2029	LABORATOŘ – ROZKLADY	13,0	KERAMICKÁ DLAŽBA VYSOCE CHEMICKY ODOLNÁ	Keramický sokl s požlábkem v=100 mm. Keramický, vysoce chemicky odolný obklad stěn v=2625 mm.
N2030a	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	5,3	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1900 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2030b	WC MUŽI	2,6	PVC PROTISKLUZNÁ PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm. Keramický obklad stěn v=1900 mm ve výšce 100 mm nad podlahou.
N2031	CHODBA	25,9	PVC PODLAHOVINA	Podlahovina vytažena na stěnu v=100 mm.
N2032	HALA	25,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	Keramický sokl v=100 mm.
N2033	VÝTAH	5,1	–	–

LEGENDA PŘÍSTROJŮ– SLP:

SK–STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, INTERKOM:

- RACK SK — DATOVÝ ROZVADĚČ–RACK 19",STOJANOVÝ
- ZÁSUVKA SK,2xRJ45 (STP,Cat.6A)
- ZÁSUVKA SK,1xRJ45 (STP,Cat.6A)
- ZÁSUVKA SK,2xRJ45 (STP,Cat.6A) V PODLAH. KRABICI
- ZÁSUVKA SK,2xRJ45 (STP,Cat.6A) V NÁBYTKU/NA DIN LIŠTU
- WiFi — ZÁSUVKA SK,2xRJ45 (STP,Cat.6A) PRO WiFi–AP/REZERVA
- K — ZÁSUVKA SK,2xRJ45 (STP,Cat.6A) PRO IP KAMERU
- DP — ZÁSUVKA SK,2xRJ45 (STP,Cat.6A) PRO DATAPROJEKTOR
- TV — ZÁSUVKA SK,2xRJ45 (STP,Cat.6A) PRO INFOR. MONITOR
- VÝVOD 1xRJ45 (NAPOJENÍ PŘÍMO DO ZAŘÍZENÍ)
- INTERKOM–EL. VRÁTNÝ,ANALOG (VYZVÁNĚNÍ NA POBOČ. TELEFONY PŘES TÚ)

CCTV–KAMEROVÝ SYSTÉM:

- IP KAMERA VNITŘNÍ
- IP KAMERA VENKOVNÍ

AV–PŘÍPRAVA PRO AV TECHNIKU:

- HDMI — HDMI ZÁSUVKA
- HDMI — HDMI VÝVOD S REZERVOU (DATAPROJEKTOR/MONITOR)

PZTS–POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM:

- PZS — ÚSTŘEDNA PZTS S AKU
- EXP — ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL–KONCETRÁTOR (RIO)
- BP — BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ (VF RIO)
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE LCD/S DOTYK.DISPLEJEM
- DETEKTOR PIR (POHYBOVÝ)
- DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
- DETEKTOR PIR (POHYBOVÝ),STROPNÍ
- MAGNETICKÝ KONTAKT (DRÁTOVÝ/BEZDRÁTOVÝ)
- DZ — DETEKTOR ZAPLAVENÍ (BEZDRÁTOVÝ)
- SIGNALIZAČNÍ LED TABLO
- EXP — MODUL POSILOVACÍHO ZDROJE V KRYTU S VESTAVĚNÝM KONCENTRÁTOREM, VČ. AKU
- TÍSŇOVÉ TLAČÍTKO VÝKLOPNÉ (STÁVAJÍCÍ–VRÁTNICE)

EKV–ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU:

- ČK — ČTEČKA BEZKONTAKTNÍCH KARET
- DJ — DVEŘNÍ JEDNOTKA EKV
- EZ — EL. OTVÍRAČ/ZÁMEK
- P EZ — EL. OTVÍRAČ/ZÁMEK V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ
- DK — DATOVÝ KONCENTRÁTOR
- ZÁLOHOVANÝ NAP. ZDROJ,vč.AKU
- KABELOVÝ VÝVOD–OVLÁDÁNÍ

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM:

- DT — DOCHÁZKOVÝ TERMINÁL
- MONITOR NA STĚNĚ+PC V PODHLEDU

NS–NOUZOVÁ SIGNALIZACE Z WC (IMOBILNÍ):

- SIGNÁLNÍ TAHOVÉ TLAČÍTKO
- R — RESETOVACÍ TLAČÍTKO (POTVRZOVACÍ)
- SIG — OPTICKO–AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
- NAPÁJECÍ ZDROJ

ZNAČENÍ DATOVÝCH PORTŮ:

D-AXXYY

- OZNAČENÍ OBJEKTU
- OZNAČENÍ SÍŤOVÉHO UZLU
- ČÍSLO PORTU NA PATCHPANELU (1-24)
- ČÍSLO PATCHPANELU V DANÉM SÍŤ.UZLU

ZNAČENÍ PRVKŮ PZTS-EXPANDERY:

X/Y

- OZNAČENÍ SBĚRNICE ÚSTŘEDNY
- POŘADÍ NA SBĚRNICI

ZNAČENÍ PRVKŮ PZTS-DETEKTORY:

X.Y

- OZNAČENÍ EXPANDERU (vždy v rámci patra)
- ČÍSLO ZÓNY (VSTUPU) NA EXPANDERU

ZNAČENÍ PRVKŮ EKV (DVEŘNÍ JEDNOTKY):

X.Y

- OZNAČENÍ LINKY DAT.KONCENTRÁTORU
- POŘADÍ NA LINCE

KABELOVÉ TRASY:

- Páteřní trasy/plechové žlaby v podhledu
- SK,CCTV,INTERKOM: Kabely STP,Cat.6A (jeden port=1x kabel STP,Cat.6A)
- PÁTEŘNÍ PROPOJE: Optický kabel 48 vl,SM,9/125 v případně uzlu D-A/D-B i telef. propoj: Kabel SYKFY 50x2x0,5
- AV: Kabel HDMI
- AV: Kabel reproduktorový 2x1,5
- PZTS–BUS/RS485: Kabel FTP, Cat.5e
- PZTS–Napájení modulů BUS: Kabel CYSY 2x1,5
- PZTS–Detektory: Kabel SYKFY 3x2x0,5
- EKV–BUS/RS485: Kabel FTP, Cat.5e
- EKV–NAPÁJENÍ EL.ZÁMKŮ/DV.JEDNOTEK: Kabel CYKY 4x1,5
- EKV–ČTEČKA/DV.JEDNOTKA: Kabel FTP, Cat.5e
- EKV–EL.OTVÍRAČ(ZÁMEK)/DV.JEDNOTKA: Kabel CYSY 4x0,75
- NS–SIGNALIZACE/TAH.TLAČÍTKO: Kabel FTP, Cat.5e
- NS–SIGNALIZACE/RESET TL.: Kabel FTP, Cat.5e
- NS–ZDROJ/SIGNALIZACE: Kabel 2x1,5
- TP–KABELOVÁ PŘÍPRAVA: Kabely SYKFY 5x2x0,5 (Technické plyny:každý signalizační hlásič zdroje=2xSYKFY 5x2x0,5)

Mendelova univerzita v Brně	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Objednatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	Autorizační razítko:
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409, medicoproject@medicoproject.cz, http://www.medicoproject.cz	Schema:
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA, Ing. VLADIMÍR KUNDERA	
Akce: **MENDELU - Stavební úpravy objektu D**	
Zpracovatel části: **Ing. Petr Kadlík**, Hoštice 42, 768 13 LITENČICE, tel: 737 774 571, E-mail: p.kadlik@seznam.cz, IČ: 05434777	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Tesař; Vypracoval: Ing. Petr Kadlík; Pare:
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy objektu D	Datum: LISTOPAD 2020; Zakázkové číslo: DPS-05-2020
Část PD: Zařízení slaboproudé elektrotechniky	Formát: 21A4; Stupeň: DPS
Příloha: Půdorys 2.NP	Měřítko: 1:50; Číslo přílohy: **D.1.7-06**