

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Mgr. Martina Katonová, zakazky@mendelu.cz

V Brně dne 16. 1. 2023

Věc: Veřejná zakázka:

**„MENDELU – Rekonstrukce venkovních ploch v areálu Černá Pole části A a B“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 10. 1. 2023 a 11. 1. 2023 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č.9:

V dodatečných informacích ze dne 9.1.2023 odpovídáte na dotaz č.1, že štěrbinové žlaby pro objekty SO.101 a SO.904 v délce 23,1m jsou v rozpočtu součástí objektu SO.301 (pol.12-14). Ale štěrbinový žlab pro obj. SO.904 (bez vpusti) zůstal nadále i v rozpočtu obj. SO.904 (pol.22 a 26). Je tedy v rozpočtu uveden dvakrát !!

SO.301:

12	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton A15 včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN	m	23,10000	0,00	0,00
$5,23+13,66+4,2=23,1m$						
13	286982667RX	Žlab štěrbinový š 100, kryt D400	ks	20,00000	0,00	0,00
14	592272321RX	Vpustový kus přírodní D 400 vč kalového koše pozink	kus	3,00000	0,00	0,00

SO.904:

22	597071102R1	Žlab odvodňovací štěrbínový - dodávka a montáž vč. podkladních konstrukcí	ks	3,00000	0,00	0,00
26	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	4,20000	0,00	0,00

- Prosíme o opravu výkazu výměr!

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Zadavatel k dotazu sděluje, že administrativní chybou došlo ke zdvojení položek. V návaznosti na to uveřejňuje zadavatel opravenou přílohu č. 2aa (Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – Dílčí část A – Investiční charakter), přičemž v SO 904 byly tyto zdvojené položky odstraněny.

Dotaz č.10:

V odpovědi na dotaz č.3 popisujete VSAKOVACÍ PROLEHY v dílčí části B.

V našem dotazu jsme se ptali hlavně na upřesnění typu vsaků – tj. „vsakovacích bloků nebo tunelu“

- viz rozpočet části B – objekt „Stavba-položky“ (pol.21-25)!

V TZ dešť.kanalizace je na str.2 uveden „výpočet objemu návrhového deště“. V situaci dešť.kanalizace D 02 „předpokládáme“ umístění vsaků na severní straně parkoviště směrem k ulici Drobného, ale popis zde chybí!

(Popis „Vsakovací bloky“ slabě prosvítá pouze na situaci D02 – dopravního řešení).

Z daných podkladů nelze určit typ vsak. bloků (tunelu):

Rozpočet „Stavba-položky“:

21	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l vsaky:2*1*2*3/0,45+0,33333333	kus	27,00	
22	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií vsaky:(2*2*3+2*2*1*3)	m2	24,00	
23	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP vsaky:(2*2*3+2*2*1*3)*1,2	m2	28,80	
24	28697902X	Tunel vsakovací 2x1x2m vsaky:3*1	kus	3,00	
25	28697905X	Zakončení vsakovacího tunelu 2 kusy vsaky:1*1	sada	1,00	

- Prosíme o upřesnění a opravu!

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10:

Zadavatel k dotazu sděluje, že na základě dotazu byl připraven dodatek č. 1 Technické zprávy, ve které je detailně specifikováno vsakovací zařízení. V souvislosti s tím zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu přílohy č. 1b_Projektová dokumentace pro provádění stavby – Dílčí část B, a to konkrétně přílohu č. 02 k části D1.4.2 (Dešťová kanalizace). Zadavatel rovněž v návaznosti na dotaz uveřejňuje opravenou přílohu č. 2b (Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – Dílčí část B).

Dotaz č.11:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení položky v objektu SO 102 Zpevněná komunikace - nepojízdná 230 m2, kdy se jedná o položku č. 18, číslo položky 59217421R Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní, množství kus 100,00000. Jedná se pouze o dodávku materiálu? V případě, že má být obrubník i osazen, chybí položka na osazení obrubníku.

Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11:

Zadavatel k dotazu sděluje, že do montážní položky č. 20 byla vložena délka 95m, odpovídající dodávce obrubníků - položka č. 18. V návaznosti na to uveřejňuje zadavatel opravenou přílohu č. 2aa (Soupis

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – Dílčí část A – Investiční charakter), ve které je tato změna zaznamenaná.

Dotaz č.12:

Dobrý den, prosím o informaci, jestli je možné poskytnout kamerový systém kanalizace, která bude řešena bezvýkopovou metodou?

Děkuji.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 12:

Zadavatel k dotazu sděluje, že informace obsažené ve složce F.4 Monitoring kanalizace považuje zadavatel za dostatečné k necenění. Pro úplnost zadavatel konstatuje, že monitoring kanalizace bude poskytnutý vybranému dodavateli po uzavření smlouvy.

Dotaz č.13:

Projektová dokumentace obsahuje složku F.4 Monitoring kanalizace, který neobsahuje kamerový záznam. Bylo by možné, pro správné nacenění vložkování potrubí, tento kamerový záznam poskytnout?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 13:

Zadavatel odkazuje na odpověď zadavatele na dotaz č. 12.

II.

Zadavatel v návaznosti na odpověď zadavatele na dotaz č. 10 sděluje, že došlo k navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené ve Výzvě k podání nabídek v základních údajích o veřejné zakázce. Aktualizovaná předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **9.980.253,58 Kč bez DPH**.

Zadavatel dále sděluje, že mění ustanovení čl. 6 odst. 6.5 zadávací dokumentace následovně:

Původní znění

Dodavatel do zadavatelem předkládaného návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik smluvního vztahu (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu, případně další požadované údaje) a takto doplněné obchodní podmínky, spolu s nedílnými přílohami, předloží zadavateli jako součást nabídky.

Nové znění

Dodavatel do zadavatelem předkládaného návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro vznik smluvního vztahu (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu, případně další požadované údaje).

III.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání elektronických nabídek, a to o celou původní délku, tj. do **8. 2. 2023 do 9:00 hodin**.

Přílohy tohoto vysvětlení

- Aktualizovaná Příloha č. 2aa_Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – Dílčí část A – Investiční charakter ke dni 16. 1. 2023
- Aktualizovaná Příloha č. 2b_soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – Dílčí část B ke dni 16. 1. 2023
- Dodatek č. 1 k Technické zprávě
- Příloha č. 02 k části D1.4.2 (Dešťová kanalizace)

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

.....
Mgr. Martina Katonová
na základě plné moci
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně