






**PŘÍLOHA ČÍSLO I. DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ZMĚNOVÉ LISTY Č. 1 AŽ Č. 8
ROZPOČTY**

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce porostor SKM - vybudování tělocvičny		
Objekt:	SO 01 Rekostrukce prostor SKM		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Zhotovitel:	DirS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00		
TDI:	Ing. Jan Jakubo		
Projektant:	Ing. Arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo náměstí 6, 642 00 Brno		
Popis změny: Vybourání a provedení podkladního betonu			
Po odkrytí stávajících vrstev podlah bylo zjištěno, že podkladní beton je zvětralý, popraskaný a neúnosný, v mč. S10, S12, S13, S15 a v části S06 a S07. Nutno provést nový pokladní beton.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dotatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	120 471	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Uher Pavel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	120 471	
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH	145 770	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.3.2014	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.3.2014	
	TDI:	10.3.2014	
	Projektant:	10.3.2014	
Objednatel:	10.3.2014		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet zhotovitele stavby.		



✓

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.1.1	Změnový list č.1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce prostor SKM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
492	Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	492
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	120 471	
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	120 471	
HZS		0	
ZRN+HZS		120 471	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		120 471	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
<p style="color: blue; font-weight: bold;">DIRS Brno s.r.o. ©</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255318</p>		<p style="color: blue; font-weight: bold;">DIRS Brno s.r.o. ©</p> <p style="color: blue; font-size: small;">Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255318</p>	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %	120 471 Kč	
DPH	21,0 %	25 299 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			145 770 Kč

Poznámka :

Vedlejší náklady jsou započteny v jednotkových cenách.

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno,Jana Babáka 3.	Rozpočet :	1.1.1
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	16 959	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	42 777	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	27 353	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 096	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	27 286	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	120 471	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0






Položkový rozpočet

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet: 1.1.1
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm 179*0,12	m3	21,48 21,48	87,50	1 879,50
2	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít' - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm 179*0,00303*1,15	t	0,62 0,62	24 177,60	15 079,57
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				16 959,07
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
3	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25) 179*0,12	m3	21,48 21,48	1 991,50	42 777,42
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				42 777,42
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 179*0,12	m3	21,48 21,48	1 273,40	27 352,63
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				27 352,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,24	112,40	6 096,24
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 096,24
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	47,26	200,00	9 451,20
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	47,26	70,00	3 307,92
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	661,58	5,00	3 307,92
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,26	140,00	6 615,84
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	283,54	15,40	4 366,45
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	47,26	5,00	236,28
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				27 285,61

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Rekonstrukce porostor SKM - vybudování tělocvičny		
Objekt:	130807a - ZDRAVOTECHNIKA		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00		
TDI:	Ing. Jan Jakubo		
Projektant:	Ing. Arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo náměstí 6, 642 00 Brno		
Popis změny: Provedení části nové kanalizace			
V místnostech číslo S11, S14, S17, S18 a S18a bylo po odkrytí stávající kanalizace zjištěno, že část stávající kanalizace je v havarijním stavu (zvětralé potrubí a prokápává). V místnosti S14 provedena změna trasy z důvodu obejití stávajících nepředvídaných monolitických konstrukcí pod podlahami.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dotatek k PD	
dokumentace skut.provedení		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	19 106	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Uher Pavel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	19 106	
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH	23 118	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.3.2014	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.3.2014	
	TDI:	10.3.2014	
	Projektant:	10.3.2014	
Objednatel:	10.3.2014		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet zhotovitele stavby.		

DÍRS BRNO s.r.o.
 Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
 tel.: 549212715, fax: 549212714
 IČ: 26235618 DIČ: CZ26235618






✓

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Změnový list č.2	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Rekonstrukce prostor SKM		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
492	Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo 492
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	11 952	
R	PSV celkem	7 154	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	19 106	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	19 106	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	19 106	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis: 	
DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 62255618 DIČ: CZ26255318		DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255318	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %	19 106 Kč	
DPH	21,0 %	4 012 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 118 Kč

Poznámka :

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet :	2
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 499	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	693	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	708	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	7 133	0	0	0
1 Zemní práce	2 051	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	21	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 952	7 154	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0








Položkový rozpočet

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ 15,4*0,6*1	m ³	9,24	395,50	3 654,42
2	132201209R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 15,4*0,6*1	m ³	9,24	20,00	184,80
3	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 15,4*0,6*0,4	m ³	3,70	180,00	665,28
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky 15,4*0,6*0,4	m ³	3,70	5,00	18,48
5	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,0m ³ = 1,5t 15,4*0,6*0,4*1,5	t	5,54	140,00	776,16
6	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 15,4*0,6*(1-0,1-0,3)	m ³	5,54	91,50	507,28
7	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 15,4*0,6*0,3	m ³	2,77	351,50	974,36
8	58337306	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B 15,4*0,6*0,3*2	T	5,54	310,00	1 718,64
Celkem za 1 Zemní práce						8 499,41
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 15,4*0,6*0,1	m ³	0,92	750,00	693,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						693,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,59	107,50	708,44
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						708,44
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
11	721173402R00	Potrubí kanalizační plastové svodné systém DN 125	m	3,20	239,20	765,44
12	721173403U00	Potrubí kanalizační plastové svodné systém DN 150	m	8,70	303,60	2 641,32
13	721174045U00	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém DN 100	m	3,50	202,40	708,40
14	72119PC1	Propojení na stávající kanalizaci DN 100-150 mm	kus	2,00	1 508,80	3 017,60
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						7 132,76
Díl: 1		Zemní práce				
15	PC	Přepojení podchyty v tělocvičně - montážní práce	soub	1,00	1 900,00	1 900,00
16	28615443.A	Kus čistící HTRE DN 100 mm PP	kus	2,00	75,70	151,40
Celkem za 1 Zemní práce						2 051,40
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
17	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	71,33	0,30	21,40
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						21,40

Protokol o změně díla

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Rekonstrukce porostor SKM - vybudování tělocvičny		
Objekt:	SO 01 Rekostrukce prostor SKM		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00		
TDI:	Ing. Jan Jakubo		
Projektant:	Ing. Arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo náměstí 6, 642 00 Brno		
Popis změny: Částečná změna truhlářských výrobků			
Byla upřesněna konečná podoba truhlářských výrobků. Z hlediska provozu v místnosti S02 požární dveře šířky 145cm nahrazeny dvěma šířky 90cm, zrušeny dva nadsvětlíky u dveří ozn. 11 TR a vypuštěny jedny dveře v místnosti S18a.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zúžení předmětu díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	28 781	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Uher Pavel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	28 781	
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH	34 825	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.3.2014	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.3.2014	
	TDI:	10.3.2014	
	Projektant:	10.3.2014	
Objednatel:	10.3.2014		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet zhotovitele stavby.		

DÍRS BRNO S.R.O.
 Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
 tel.: 549212715, fax: 549212714
 IČ: 26255616 DIČ: CZ26255618






-3-

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.1.3	Změnový list č.3	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce prostor SKM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
492	Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	492
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-28 781		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-28 781		
HZS	0		
ZRN+HZS	-28 781	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	-28 781	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :  DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	Podpis:  DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		-28 781 Kč
DPH	21,0 %		-6 044 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-34 825 Kč

Poznámka :

Vedlejší náklady jsou započteny v jednotkových cenách.

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet :	1.1.3
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.3	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	-28 781	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-28 781	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0






Položkový rozpočet

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet: 1.1.3
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m S18a:-1	kus	-1,00	381,00	-381,00
2	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	1,00	493,50	493,50
3	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2křid. š.145 cm	kus	-1,00	738,20	-738,20
4	766670021R00	Montáž kliky a štítku S18a:-1	kus	-1,00	234,20	-234,20
5	76607	Jedokřídlové dveře 700/1970 dle 7/TR S18a:-1	ks	-1,00	2 945,00	-2 945,00
6	76611	Dvoukřídlové dveře 1450/1970 a nadsvětlikem 600mm dle11/TR	ks	-2,00	16 910,00	-33 820,00
7	76611a	Dvoukřídlové dveře 1450/1970 dle11/TR	kus	2,00	8 400,00	16 800,00
8	76612	Dvoukřídlové dveře 1450/197mm dle12/TR EI-30DP1-C	ks	-1,00	24 130,00	-24 130,00
9	76612a	Jednokřídlové dveře 900/197mm dle 12/TR EI-30DP1-C	ks	1,00	16 260,00	16 260,00
10	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-286,95	0,30	-86,08
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-28 780,98

Protokol o změně díla




Změnový list č. 4

Předmět díla:	Rekonstrukce porostor SKM - vybudování tělocvičny		
Objekt:	SO 01 Rekostrukce prostor SKM		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00		
TDI:	Ing. Jan Jakubo		
Projektant:	Ing. Arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo náměstí 6, 642 00 Brno		
Popis změny: Provedení sanační omítky			
Po otlučení omítek a keramických obkladů byla zjištěna vysoká vlhkost obvodového zdiva generální projektant navrhl provést sanační omítky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zúžení předmětu díla	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dotatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	23 173	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	6 022	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Uher Pavel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17 151	
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH	20 753	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.3.2014	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.3.2014	
	TDI:	10.3.2014	
	Projektant:	10.3.2014	
	Objednatel:	10.3.2014	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet zhotovitele stavby.		



Handwritten mark

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.1.4 Změnový list č.4	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Rekonstrukce prostor SKM	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
492	Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	492
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	17 151		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	17 151		
HZS	0		
ZRN+HZS	17 151	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 151	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :  DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255318	Podpis:  DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255318	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		17 151 Kč
DPH	21,0 %		3 602 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 753 Kč

Poznámka :

Vedlejší náklady jsou započteny v jednotkových cenách.

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet :	1.1.4
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.4	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-6 023	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23 173	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 151	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet






Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet: 1.1.4
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6						
Úpravy povrchu, podlahy						
1	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková -(25,65-0,45-0,45)*0,9 -(2*5)	m2	-32,28 -22,28 -10,00	186,60	-6 022,52
Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy						-6 022,52
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
2	602011121RT3	Omitka jádrová sanační Cemix 084 ručně tloušťka vrstvy 30 mm (25,65-0,45-0,45)*0,9 (2*5)	m2	32,28 22,28 10,00	605,00	19 526,38
3	602011151RT0	Štuk na stěnách sanační Cemix 034 ručně tloušťka vrstvy 2,5 mm (25,65-0,45-0,45)*0,9 (2*5)	m2	32,28 22,28 10,00	113,00	3 647,08
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						23 173,45



Protokol o změně díla

Změnový list č. 5




Předmět díla:	Rekonstrukce prostor SKM - vybudování tělocvičny		
Objekt:	SO 01 Rekostrukce prostor SKM		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00		
TDI:	Ing. Jan Jakubo		
Projektant:	Ing. Arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo náměstí 6, 642 00 Brno		
Popis změny: Sádrokartonové konstrukce			
Po otlučení omítek bylo zjištěno promáčené zdiva (nefunkční hydroizolace) a statické poruchy zdiva. Bylo nutno provést předsazené SDK stěny v místnosti S14, S23. V místnosti číslo S16 vypuštěn pohled z důvodu změny účelu místnosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		23 333
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		11 123
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Uher Pavel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 210
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		14 774
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.3.2014	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.3.2014	
	TDI:	10.3.2014	
	Projektant:	10.3.2014	
	Objednatel:	10.3.2014	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet zhotovitele stavby.		



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.1.5 Změnový list č.5	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Rekonstrukce prostor SKM	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
492	Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	492
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 210		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	12 210		
HZS	0		
ZRN+HZS	12 210	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 210	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis : 	Podpis : 
DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 602 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255315		DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38, 602 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255315	
Základ pro DPH	21,0 %		12 210 Kč
DPH	21,0 %		2 564 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			14 774 Kč

Poznámka :

Vedlejší náklady jsou započteny v jednotkových cenách.



Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet :	1.1.5
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.5	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 172	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	39	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 210	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0








Položkový rozpočet

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet: 1.1.5
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace S16 -25,83	m2	-25,83	430,60	-11 122,40
2	342266111RA1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace S07 - výtah:1.8*2,4	m2	4,32	489,00	2 112,48
3	342266111RT3	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm S23:4,1*5,7 S14:1,2*3,0+6,15*2,15	m2	40,19	527,00	21 181,45
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				12 171,53
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,34	112,40	38,69
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				38,69

Protokol o změně díla

Změnový list č. 6

Předmět díla:	Rekonstrukce porostor SKM - vybudování tělocvičny		
Objekt:	SO 01 Rekostrukce prostor SKM		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00		
TDI:	Ing. Jan Jakubo		
Projektant:	Ing. Arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo náměstí 6, 642 00 Brno		
Popis změny: Keramické dlažby			
Z ekonomicko provozních důvodů provedena záměna pochůzná vrstva podlah v místnostech S10 až S15, stěrka nahrazena keramickou dlažbou - úspora.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		93 568
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		148 457
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Uher Pavel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		54 890
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		66 417
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.3.2014	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.3.2014	
	TDI:	10.3.2014	
	Projektant:	10.3.2014	
Objednatel:	10.3.2014		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet zhotovitele stavby.		






hw

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.1.6	Změnový list č.6	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce prostor SKM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
492	Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	492
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-54 890		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-54 890		
HZS	0		
ZRN+HZS	-54 890	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-54 890	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %		-54 890 Kč
DPH	21,0 %		-11 527 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-66 417 Kč

Poznámka :

Vedlejší náklady jsou započteny v jednotkových cenách.



Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet :	1.1.6
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.6	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	83 655	0	0	0
773 Podlahy teracové	0	5 805	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	-144 351	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-54 890	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0








Položkový rozpočet

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet: 1.1.6
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
1	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, S10, S12, S13, S15, S16: 16.2+16.4+17.6+19.8	m	70,00	55,80	3 906,00
				70,00		
2	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky S10, S12, S13, S15, S16: 16.2+16.4+17.6+19.8	m	70,00	9,30	651,00
				70,00		
3	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm S10-S15: (15.48+19.47+16.87+20.51+38.43+28.05)	m2	138,81	274,40	38 089,46
				138,81		
4	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem S10, S12, S13, S15: 16.2+16.4+17.6+19.8 S14, S11: 20.7+14.4+18.4 S02: -1*(4.6+4.6+1+1+1+1)	m	110,30	51,20	5 647,36
				70,00		
				53,50		
				-13,20		
5	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně S10-S15: (15.48+19.47+16.87+20.51+38.43+28.05) S02: (2.15*1+1*1+0.5*1)*-1 -22*1.00*(0.20+0.30)	m2	124,16	14,00	1 738,24
				138,81		
				-3,65		
				-11,00		
6	781497132R00	Lišta nerezová rohová k dlažbám	m	8,50	735,00	6 247,50
7	597642	Dlažba vhodná pro chodby a sociální zařízení Sokl - S10, S12, S13, S15, S16: (16.2+16.4+17.6+19.8+20.72)*0,1*1,07 S10-S15: (15.48+19.47+16.87+20.51+38.43+28.05)*1.07	m2	158,23	190,00	30 064,40
				9,71		
				148,53		
8	597642	Dlažba vhodná pro chodby a sociální zařízení -(0,64+2,05+0,6)*1,0*1,07 -(0,3*0,165)*11*1,07	m2	-4,10	190,00	-779,55
				-3,52		
				-0,58		
9	771275102P	Obklad keram. schod. stupňů hladkých do tmele -11*1.00*(0.20+0.30)	m2	-5,50	451,10	-2 481,05
				-5,50		
10	771445024P	Obklad soklíků hutných šikmých, tmel, S01:-7	m	-7,00	120,90	-846,30
				-7,00		
11	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,62	391,50	1 418,37
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				83 655,44
Díl: 773		Podlahy teracové				
12	PC	Broušení teracových podlah - schodů, s vyspravením 2,14*1,2+(1,65*0,3*14)+1*1	m2	10,50	553,00	5 805,39
				10,50		
Celkem za		773 Podlahy teracové				5 805,39
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
13	777	Lité podlahový stěrkový systém tl.3mm vč.soklů S10-S15: -(15.48+19.47+16.87+20.51+38.43+28.05)	m2	-138,81	1 028,60	-142 779,97
				-138,81		
14	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	-1 427,80	1,10	-1 570,58
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				-144 350,55

Protokol o změně díla




Změnový list č. 7

Předmět díla:	Rekonstrukce prostor SKM - vybudování tělocvičny		
Objekt:	130807a - Zdravotechnika		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Zhotovitel:	Dirs Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00		
TDI:	Ing. Jan Jakubo		
Projektant:	Ing. Arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo náměstí 6, 642 00 Brno		
Popis změny: Výměna rozvodu vody			
Výměna části stávajícího rozvodu vody z důvodu špatného technického stavu potrubí (částečná koroze, netěsnost spojů a armatur).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	37 634	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Uher Pavel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	37 634	
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH	45 537	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.3.2014	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.3.2014	
	TDI:	10.3.2014	
	Projektant:	10.3.2014	
Objednatel:	10.3.2014		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet zhotovitele stavby.		

DIRS BRNO s.r.o. ©
 Jihlavská 731/38 / 642 00 Brno
 tel.: 549243214 fax: 54921274
 IČ: 26255518 DIČ: CZ26255518



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.1.7 Změnový list č.7	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Rekonstrukce prostor SKM	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2013	Taufery koleje Brno, Jana Babáka 3.	Náklady na m.j	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z HSV celkem	37 634	Oborová přírážka	0
R PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	37 634	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+HZS	37 634	Ostatní náklady celkem	0
ZRN+ost.náklady+HZS	37 634		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
 DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255616 DIČ: CZ26255318		 DIRS Brno s.r.o. © Jihlavská 731/38, 642 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255616 DIČ: CZ26255318	
			
Základ pro DPH	21,0 %	37 634 Kč	
DPH	21,0 %	7 903 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			45 537 Kč

Poznámka :



Stavba :	2013 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet :	1.1.7
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.7	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	31 584	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 050	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	37 634	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zlžžené výrobní podmínky	0	0,0	37 634	0
Oborová přírážka	0	0,0	37 634	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	37 634	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	37 634	0
Zařízení staveniště	0	0,0	37 634	0
Provoz investora	0	0,0	37 634	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	37 634	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	37 634	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet






Stavba :	2013 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet: 1.1.7
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	36,00	321,00	11 556,00
2	722172315R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 50/6,9 mm	m	24,00	509,00	12 216,00
3	722181212RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	36,00	67,20	2 419,20
4	722181212RU7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 52 mm	m	24,00	85,50	2 052,00
5	72212 T00	Podpurný žlab pozink pro plastové potrubí DN 32	m	36,00	43,00	1 548,00
6	72216 T00	Podpurný žlab pozink pro plastové potrubí DN 50	m	24,00	54,00	1 296,00
7	5	Dilatační smyčka DN 50	ks	2,00	141,00	282,00
8	6	Dilatační smyčka DN 32	ks	1,00	120,00	120,00
9	7	Uchycení potrubí	sb		3 500,00	
10	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	314,89	0,30	94,47
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				31 583,67
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
11	553PC25	uchycení potrubí D 32 mm do stropu vč objímek pro vícevrstvé trubky	kus	16,00	303,10	4 849,60
12	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	16,00	71,30	1 140,80
13	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	59,90	1,00	59,90
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 050,30



Protokol o změně díla

Změnový list č. 8

Předmět díla:	Rekonstrukce porostor SKM - vybudování tělocvičny		
Objekt:	SO 01 Rekostrukce prostor SKM		
Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Zhotovitel:	Dírs Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00		
TDI:	Ing. Jan Jakubo		
Projektant:	Ing. Arch. Evžen Štreit, Olbrachtovo náměstí 6, 642 00 Brno		
Popis změny: Prorážení otvorů			
Bylo zjištěno, že trasa nového trubního vedení VZT vede nad stávajícím podhledem přes železobetonové konstrukce. Na základě požadavku statika byly provedeny jádrové vrty - průchody pro novou VZT.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídatelné stavební práce	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	25 181	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Uher Pavel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	25 181	
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH	30 469	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.3.2014	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	10.3.2014	
	TDI:	10.3.2014	
	Projektant:	10.3.2014	
	Objednatel:	10.3.2014	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet zhotovitele stavby.		






Handwritten mark

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.1.8	Změnový list č.8	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Rekonstrukce prostor SKM		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
492	Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	DIRS Brno s.r.o.		Zakázkové číslo	492
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	25 181		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	25 181		
HZS	0		
ZRN+HZS	25 181	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	25 181	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
 DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38, 602 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255318	 DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38, 602 00 Brno tel.: 549212715, fax: 549212714 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255318		
Základ pro DPH	21,0 %		25 181 Kč
DPH	21,0 %		5 288 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			30 469 Kč

Poznámka :

Vedlejší náklady jsou započteny v jednotkových cenách.

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet :	1.1.8
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.8	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	25 181	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 181	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	492 Tauferovy koleje Brno, Jana Babáka 3.	Rozpočet: 1.1.8
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce prostor SKM	Změnový list č.8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm S23:0,450*10	m	4,50 4,50	1 706,00	7 677,00
2	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm S06, S07:3*0,45	m	1,35 1,35	4 340,00	5 859,00
3	970033300R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 300mm S06, S07:3*0,45 S11, S14:2*0,45	m	2,25 1,35 0,90	481,00	1 082,25
4	970034080R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 80 mm S23:0,450*10	m	4,50 4,50	323,50	1 455,75
5	970034300R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 300mm	m	1,35	778,00	1 050,30
6	970037300R00	Příp. časté přem. str. jádr. vrt. v cihel do D 300mm	m	1,35	478,00	645,30
7	970043080R00	Příp. za jádr. vrt. ve výšce nad 1,5 m B do D 80mm S23:0,450*10	m	4,50 4,50	199,50	897,75
8	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm S11, S14:2*0,45	m	0,90 0,90	4 965,00	4 468,50
9	970054300R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 300 mm	m	0,90	865,00	778,50
10	970058300R00	Příp. za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 300mm	m	0,90	1 407,00	1 266,30
Celkem za		97 Prorážení otvorů				25 180,65