

## Výkaz výměr - krycí list

Název stavby:	OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V ÚSEKU OD HASIČSKÉ ZBROJNICE PO RANČ "CH"	Objednatel:	MČ Bmo - Ořešín	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	SO 102 - Komunikace - úsek 2, revize 01	Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 61200 Bmo	IČO/DIČ:	10854339/CZ10854339
Lokalita:	Bmo - Ořešín	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	58
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Radka Matulová	Datum:	12.10.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0	
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0	
	Montáž	0,00			Provozní vlivy		0	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.		0,00	
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH		0,00	
Základ 21%		0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH		0,00	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



## Výkaz výměr - rekapitulace

Název stavby:	OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V ÚSEKU OD HASIČSKÉ ZBROJNICE PO RAŇČ "CH"			Doba výstavby:		Objednatel:	MČ Brno - Ořešín
Druh stavby:	SO 102 - Komunikace - úsek 2, revize 01			Začátek výstavby:		Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 61200 Brno
Lokalita:	Brno - Ořešín			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpraco val:	Ing. Radka Matulová			Zpracováno dne:	12.10.2022	Zpracováno dne:	12.10.2022
Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem		
11	Přípravné a přidružené práce		0,00	0,00	0,00		
12	Odkopávky a prokopávky		0,00	0,00	0,00		
13	Hloubené výkopávky		0,00	0,00	0,00		
16	Přemístění výkopku		0,00	0,00	0,00		
17	Konstrukce ze zemin		0,00	0,00	0,00		
18	Povrchové úpravy terénu		0,00	0,00	0,00		
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní		0,00	0,00	0,00		
21	Úprava podloží a základové spáry		0,00	0,00	0,00		
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílu		0,00	0,00	0,00		
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)		0,00	0,00	0,00		
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		0,00	0,00	0,00		
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živichné		0,00	0,00	0,00		
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďěných (předlažby)		0,00	0,00	0,00		
83	Potrubí z trub kameninových		0,00	0,00	0,00		
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		0,00	0,00	0,00		
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		0,00	0,00	0,00		
M46	Zemní práce při montážích		0,00	0,00	0,00		
S	Přesuny sutí		0,00	0,00	0,00		
			Celkem:		0,00		



Výkaz výměr - rekapitulace

Název stavby:	OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V ÚSEKU OD HASIČSKÉ ZBROJNICE PO RAŇČ "CH"			Doba výstavby:		Objednatel:	MČ Brno - Ořešín
Druh stavby:	SO 102 - Komunikace - úsek 2, revize 01			Začátek výstavby:		Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 61200 Brno
Lokalita:	Brno - Ořešín			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpraco val:	Ing. Radka Matulová			Zpracováno dne:	12.10.2022	Zpracováno dne:	12.10.2022
Kód	Zkrácený popis		Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem		
11	Přípravné a přidružené práce		0,00	0,00	0,00		
12	Odkopávky a prokopávky		0,00	0,00	0,00		
13	Hloubené výkopávky		0,00	0,00	0,00		
16	Přemístění výkopku		0,00	0,00	0,00		
17	Konstrukce ze zemin		0,00	0,00	0,00		
18	Povrchové úpravy terénu		0,00	0,00	0,00		
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní		0,00	0,00	0,00		
21	Úprava podloží a základové spáry		0,00	0,00	0,00		
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílu		0,00	0,00	0,00		
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)		0,00	0,00	0,00		
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		0,00	0,00	0,00		
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živichné		0,00	0,00	0,00		
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďěných (předlažby)		0,00	0,00	0,00		
83	Potrubí z trub kameninových		0,00	0,00	0,00		
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		0,00	0,00	0,00		
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		0,00	0,00	0,00		
M46	Zemní práce při montážích		0,00	0,00	0,00		
S	Přesuny sutí		0,00	0,00	0,00		
			Celkem:		0,00		

Výkaz výměr

Název stavby: OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V ÚSEKU OD HASIČSKÉ ZBRONICE PO RANČ "CH"				Doba vystavby:		Objednatel: MČ Brno - Ořešín			
Druh stavby: SO 102 - Komunikace - úsek 2, revize 01				Začátek vystavby:		Projektant: MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 61200 Brno			
Lokalita: Brno - Ořešín				Konec vystavby:		Zhotovitel:			
JKSO:				Zpracováno dne:		Ing. Radka Matulová			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Cenová soustava
11 Přípravné a přidružené práce									
1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	895			895,00					
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně									
2	113107635R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	290+95			385,00					
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně									
3	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	895			895,00					
RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně									
4	113-01VD	Bourání otevřeného odvodňovacího žlabu, š.600 mm	m	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31			31,00					
RTS komentář: Položka obsahuje vybourání odvodňovacího žlabu včetně betonového lože									
12 Odkopávky a prokopávky									
5	121103111R00	Skryvka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
Varianta: včetně uložení na dočasnou skládku									
	63			63,00					
6	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	350			350,00					
	1295,2*0,3			194,25					
13 Hloubené výkopávky									
7	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
4+4+2 vsakovací rýhy									
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení jamy traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel poštář, udržování pracoviště a ochranu výkopku proti stěkání stávkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenu ve výkopu, odstranění napáďávek, urovňání dna výkopu									
16 Přemístění výkopku									
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	350+10-130			230,00					
17 Konstrukce ze zemin									
9	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	130			130,00					
	1295,2*0,3			194,25					
RTS komentář: Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									
	1295,2*0,3			194,25					
10	58344171	Štetkodité frakce 0-32 C	t	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	1295,2*0,3			427,35					
pro výměnu podloží									
11	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachei sypaninou	m3	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	2*2*0,9			9,00					
vsakovací rýhy									
12	583419003	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj	t	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	9*1,8			16,20					
18 Povrchové úpravy terénu									
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
	1170+41+84			1 295,00					





[illegible]