

**STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1,
k.ú. ČERNÁ POLE – 1. ETAPA**

KNIHA MÍSTNOSTÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1NP:

N1060 CHODBA 1NP – JIŽNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny PVC a keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž stávajících vnitřních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- nové vnitřní dveře

N1050 CHODBA 1NP – JIŽNÍ KŘÍDLO

- odvoz a likvidace stávajícího sedacího nábytku
- demontáž dřevěného obložení stěn včetně chráničů vytápění, prosklených vitrín a úložných prostorů
- demontáž stávajícího podhledu s osvětlením
- demontáž stávající podlahové krytiny PVC a keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž dělicích dveří k bočnímu schodišti
- demontáž stávajících vnitřních dveří
- demontáž stávajícího osvětlení
- sanace obvodového zdiva
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové vestavěné vitríny
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové dveře k bočnímu schodišti
- nové vnitřní dveře
- nový hydrant
- nové osvětlení
- montáž kabelových žlabů
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru
- nový sedací nábytek

N1048 WC ŽENY 1NP - CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- sanace obvodového zdiva
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové ohřívače vody
- nové rozvody kanalizace
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N1045, N1046, N1047 WC MUŽI 1NP - CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- sanace obvodového zdiva
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové ohřívače vody
- nové rozvody kanalizace
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N1026, N1027 WC 1NP - VÝCHODNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů

- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří
- sanace obvodového zdiva
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP:

N2040 WC 2NP - JIŽNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N2031 WC ŽENY 2NP - CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové ohřívače vody
- nové rozvody kanalizace
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N2030 WC MUŽI 2NP - CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové ohřívače vody
- nové rozvody kanalizace
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N2022 WC 2NP - VÝCHODNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC

- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří

- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

STAVEBNÍ ÚPRAVY 3NP:

N3035 WC 3NP - JIŽNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří

- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů

- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N3033 CHODBA 3NP - JIŽNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny PVC vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž stávajících vnitřních dveří
- dočasná demontáž zavěšených vitrín
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- oprava omítek stěn, výmalba
- nové vnitřní dveře
- nový SDK kastlík
- zpětná montáž stávajících zavěšených vitrín

N3029, N3028 CHODBA 3NP - JIŽNÍ KŘÍDLO

- odvoz a likvidace stávajícího sedacího nábytku
- dočasná demontáž zavěšených vitrín
- demontáž svítidel
- demontáž stávající konstrukce instalačního kastlíku
- demontáž dřevěného obložení stěn včetně chráničů vytápění
- demontáž stávající podlahové krytiny PVC a keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž dělicích dveří k bočnímu schodišti
- demontáž stávajících vnitřních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- oprava omítek stěn, výmalba
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nová prosklená dělicí příčka s dveřmi k bočnímu schodišti
- nové vnitřní dveře - přesné tvarové a rozměrové repliky
- nový hydrant
- nová osvětlení
- montáž kabelových žlabů
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru
- zpětná montáž stávajících zavěšených vitrín
- nový sedací nábytek

N3003 CHODBA 3NP – CENTRÁLNÍ ČÁST

- odvoz a likvidace stávajícího volného nábytku (stůl, sedací nábytek)
- demontáž stávající vestavné vitríny s úložným prostorem
- dočasná demontáž zavěšených vitrín a prvků orientačního systému
- demontáž svítidel
- demontáž stávající konstrukce instalačního kastlíku
- demontáž stávající podlahové krytiny PVC a keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž stávajících vnitřních dveří
- demontáž dělicích dveří k jižnímu a východnímu křídlu
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev

- oprava omítek stěn, výmalba
- nový nátěr zábradlí schodiště
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nový SDK kastlík
- nová konstrukce instalačního kastlíku
- nová prosklená dělící příčka s dveřmi k jižnímu a východnímu křídlu
- nové vnitřní dveře
- nová osvětlení
- montáž kabelových žlabů
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru
- nová vestavná vitrína
- zpětná montáž stávajících zavěšených vitrín a prvků orientačního systému
- nový sedací nábytek

N3052 SCHODIŠTĚ 3NP – CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž svítidel
- demontáž stávající podlahové krytiny keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- oprava omítek stěn, výmalba
- nový nátěr zábradlí schodiště
- nová osvětlení
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N3027 WC ŽENY 3NP - CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělících příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vstupních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové ohřívače vody
- nové rozvody kanalizace
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N3026 WC MUŽI 3NP - CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vstupních dveří

- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové ohřívače vody
- nové rozvody kanalizace
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N3021 WC 3NP - VÝCHODNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří

- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů

- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

STAVEBNÍ ÚPRAVY 4NP:

N4038 WC 4NP - JIŽNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž připojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N4029, N4056 CHODBA 4NP – CENTRÁLNÍ ČÁST

- odvoz a likvidace stávajícího sedacího nábytku
- dočasná demontáž dřevěné stojací vitríny
- dočasná demontáž zavěšených vitrín a prvků orientačního systému
- demontáž stávajících revizních dvířek
- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž stávajících vnitřních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- nová revizní dvířka
- oprava omítek stěn, výmalba
- nový nátěr zábradlí schodiště
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nový SDK kastlík
- nové vnitřní dveře
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

- nová osvětlení
- montáž kabelových žlabů
- zpětná montáž stávajících zavěšených vitrín a prvků orientačního systému
- nový sedací nábytek

N4055 SCHODIŠTĚ 4NP – CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž svítidel
- demontáž stávající podlahové krytiny keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- oprava omítek stěn, výmalba
- nový nátěr zábradlí schodiště
- nová osvětlení
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N4020 WC 4NP - VÝCHODNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

STAVEBNÍ ÚPRAVY 5NP:

N5040 WC 5NP - JIŽNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC

- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N5037 CHODBA 5NP – JIŽNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž stávajících vnitřních dveří
- demontáž stávající kartotéky a skříňky s nástěnkou
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- oprava omítek stěn, výmalba
- nové vnitřní dveře
- nový SDK kastlík

N5035, N5036, CHODBA 5NP – JIŽNÍ KŘÍDLO

- odvoz a likvidace stávajícího sedacího nábytku
- dočasná demontáž stojacích vitrín, herbáře, kartotéky a zavěšených exponátů
- demontáž svítidel
- demontáž stávajícího podhledu
- demontáž stávající podlahové krytiny PVC a keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž dělicích dveří k bočnímu schodišti
- demontáž stávajících vnitřních dveří
- demontáž dělicích dveří k bočnímu schodišti
- demontáž stávajících dveří do WC
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- oprava omítek stěn, výmalba
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nová prosklená dělicí příčka s dveřmi k bočnímu schodišti
- nové vnitřní dveře - přesné tvarové a rozměrové repliky
- nový hydrant

- nová osvětlení
- montáž kabelových žlabů
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru
- zpětná montáž stávajících vitrín, herbáře, kartotéky a zavěšených exponátů
- nový sedací nábytek

N5034, N5062 CHODBA 5NP – CENTRÁLNÍ ČÁST

- odvoz a likvidace stávajícího sedacího nábytku, nástěnek
- demontáž dřevěného obložení stěn včetně chráničů vytápění
- dočasná demontáž zavěšených vitrín a prvků orientačního systému
- demontáž svítidel
- demontáž stávající konstrukce instalačního kastlíku
- demontáž stávajících revizních dvířek
- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž stávajících vnitřních dveří
- demontáž dělicích dveří k jižnímu a východnímu křídlu
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- oprava omítek stěn, výmalba
- nový nátěr zábradlí schodišť
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nový SDK kastlík
- nová konstrukce instalačního kastlíku
- nová revizní dvířka
- nová prosklená dělicí příčka s dveřmi k jižnímu a východnímu křídlu
- nové vnitřní dveře
- nová osvětlení
- montáž kabelových žlabů
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru
- zpětná montáž stávajících zavěšených vitrín a prvků orientačního systému
- nový sedací nábytek

N5903 SX - SCHODIŠTĚ 5NP – CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž svítidel
- demontáž stávající podlahové krytiny keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev
- oprava omítek stěn, výmalba
- nový nátěr zábradlí schodiště
- nová osvětlení
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N5033 WC ŽENY 5NP - CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vstupních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové ohřívače vody
- nové rozvody kanalizace
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N5032 WC MUŽI 5.NP - CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vstupních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové ohřívače vody
- nové rozvody kanalizace
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N5025 WC 5NP - VÝCHODNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC

- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří

- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

STAVEBNÍ ÚPRAVY 6NP:

N6067 SKLAD 6NP - JIŽNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž stávajících rozvodů vodovodu, kanalizace a vzt
- demontáž vstupních dveří

- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové obklad z SDK konstrukcí stávající stoupačky, výmalba
- nové vstupní dveře
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N6040, N6041, N6042, N6043 WC 6NP – CENTRÁLNÍ ČÁST

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu

- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vstupních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové ohřívače vody
- nové rozvody kanalizace
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru

N6021 WC 6NP - VÝCHODNÍ KŘÍDLO

- demontáž stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladní roznášecí vrstvy
- demontáž keramických obkladů
- odbourání zděných dělicích příček mezi místy WC
- demontáž stávajících kazetových podhledů
- demontáž svítidel a prvků elektroinstalace
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů
- demontáž rozvodů vodovodu
- demontáž přípojovacího a stoupacího potrubí kanalizace
- demontáž vzduchotechnického potrubí a ventilátorů
- demontáž vstupních dveří
- nová podlahová krytina z keramické dlažby vč. podkladních vrstev a hydroizolační stěrky
- nové omítky stěn, nové instalační předstěny z SDK konstrukcí a pórobetonového zdiva, výmalba
- nové sanitární příčky HPL
- nové keramické obklady
- nové kazetové zavěšené podhledy
- nové vstupní dveře
- nové zařizovací předměty
- nové rozvody vodovodu
- nové rozvody kanalizace
- nové rozvody vzduchotechniky vč. ventilátorů
- nová elektroinstalace vč. osvětlení, osoušečů a koncových prvků
- očištění prvků vytápění a provedení nového nátěru