


CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Mendelova univerzita v Brně</div></div>
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA		FORMÁT	1 x A4
OBSAH			DATUM	11/2020
			STUPEŇ PD	DPS
B.3.e CHODBA 3NP - JIŽNÍ KŘÍDLO	VÝPIS POZNÁMEK		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.13

OZN.	POPIS	KS
P01	Stávající dřevěné opláštění stěn včetně chráničů vytápění bude odstraněno.	
P02	Odstranění stávající podlahové krytiny z keramické dlažby vč. podkladních vrstev - viz skladby konstrukcí. Před započatím prací bude provedena sonda pro zjištění skutečného souvrství stávající konstrukce podlahy. V případě zjištění nesouladu s předpokládanou stávající skladbou bude další postup odsouhlasen projektantem a investorem.	
P03	Stávající parapety oken budou odstraněny.	8
P04	Stávající opláštění instalačních šachet bude demontováno a odbouráno. Stávající instalační vedení v šachtách bude očištěno, bude zkontrolována funkčnost s případnou výměnou nefunkčních částí vedení. Neprovozované části instalací budou odstraněny.	
P05	Stávající elektrorozvaděče R11 a R12 budou zachovány, bude provedeno rozchození dvířek, repase uzávěru, bude provedeno obroušení, očištění, odmaštění a natření celého rozvaděče novým nátěrem bílé barvy, bude provedeno nové označení rozvaděčů.	2
P06	Veškeré stávající vnitřní omítky budou odstraněny včetně vyškrabání malty ze spár cihelného zdiva do min. hloubky 20 mm.	
P07	Stávající dělicí dveře budou odstraněny.	
P08	Stávající radiátory budou dočasně demontovány, otryskány, očištěny, odmaštěny a znovu natřeny základním a vrchním nátěrem. Bude provedeno včetně rozvodného potrubí vytápění.	8
P09	Stávající přenosný hasicí přístroj bude demontován.	3
P10	Veškeré zdivo bude opatřeno novou vápenocementovou omítkou tl. 20 mm s vrchní štukovou omítkou.	
P11	Nové instalační šachty a předstěny z porobetonového zdiva tl. 100 mm a SDK konstrukcí s dvojitým opláštěním budou provedeny pouze v místě vedení stávajících instalací. Přesný rozsah provedení bude určen po odstranění stávajícího opláštění a omítek. Instalační šachty budou osazeny revizními dvířky.	
P12	Prostupy dělicích příček a stropní konstrukce nových a stávajících instalací budou opatřeny požárními ucpávkami.	
P13	Stávající opláštění instalačních šachet bude demontováno a odbouráno.	
P14	Stávající instalační kastlík bude odstraněn.	
P15	Stávající prvky nouzového osvětlení budou dočasně demontovány, po provedení stavebních prací budou zpětně osazeny a dopojeny na stávající rozvody.	
P16	Stávající policový regál bude dočasně demontován, po repasi bude osazeno zpět - viz návrh interiéru.	1
P17	Stávající nástěnná mapa bude dočasně demontována, po repasi bude osazena zpět na novou pozici - viz návrh interiéru.	1
P18	Stávající dřevěné vitríny a obrazy budou odstraněny.	21