

LEGENDA

OZN.	POPIS
PO	POŽÁRNÍ UZÁVĚR DLE PBŘ
K	KOMÍNOVÁ TĚLESA - OMÍTKA POD STŘECHOU I NAD STŘECHOU BUDE OČISTĚNA A OPRAVENA ŠTUKOVOU OMÍTKOU S NÁTĚREM V ODSTÍNU BÍLÁ - KOMÍNOVÉ DESKY HLAVY KOMÍNOVÉHO TĚLESA BUDOU OČIŠTĚNY A VYSPRAVENY - V PŮDNÍM PROSTORU BUDOU VYMĚNĚNY KOMÍNOVÉ DVÍŘKA V POČTU 17 ks
S	SVĚTLÍK STÁVAJÍCÍ TYP VOLSKÉ OKO BUDE OČIŠTĚN A NOVĚ OPATŘEN NÁTĚREM VE STEJNÉM ODSTÍNU
P	NAD SCHODIŠTĚM BUDE PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED ZATEPLENÝ ZÁVĚSNÝ NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI KROVU SKLADBA: -ZÁVĚSNÝ SYSTÉM PODHLEDU -MINERÁLNÍ VLNA TL. 200 mm -MONTÁŽNÍ ROŠT Z OELOVÝCH PROFILŮ -PAROZÁBRANA -SDK DESKA GKB 12,5 mm
V	PLOŠNÉ ZATEPLENÍ STROPU ROZLOŽENÍM MINERÁLNÍ VATY NA PODLAHU TL. 200 mm
PL	POCHŮZNÁ LÁVKA Š. 800 mm AŽ 1 100 mm, ROŠT DŘEVĚNÝ Z HRANOLU PROFILU 100/100, POLOŽENÝ NA KŘÍŽ, ZÁKLOP OSB DESKA TL. 22 mm
O	UNIVERZÁLNÍ VIKÝŘ - VNITŘNÍ ROZMĚR 450 X 450 mm, DOPLŇKOVÁ ŘADA STŘEŠNÍ KRYTINY

VÝPIS PRVKŮ

OZN.	POPIS	POČET
O	UNIVERZÁLNÍ VIKÝŘ 450x450 mm	7 KS
PO	POŽÁRNÍ UZÁVĚR 800/1970	1 KS

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Šlancarová Jana	Ing. MATĚJ MACHAČ	Šlancarová Jana

JANA ŠLANCAROVÁ
Projekční a inženýrská činnost
Revoluční 210/2,690 06, Břeclav 6
IČO: 62148401 tel.:777658643

INVESTOR: Zahradnická fakulta Mendelova univerzita v Brně, Valtická 337 / 691 44 Lednice

MÍSTO STAVBY: K.Ú. LEDNICE NA MORAVĚ, PARC. Č. 737

Oprava střechy LB09 v Lednice

NOVÝ STAV - KROV

DATUM	září 2022
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	2022/09
MĚŘÍTKO	1:100
Č. VÝKRESU	D.1.1.12