

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		0,00		
1	310237241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení DOZDÍVKY OKOLO VYMĚNĚNÝCH KOMÍNOVÝCH DVÍŘEK : 17	kus	17,00000		0,00	21,00	0,00	801-4	RTS 22/ II
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				0,00		0,00		
2	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace nad schodištěm 2.NP m.č. 201 : 9	m2	9,00000		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		0,00		
3	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. komínová tělesa pod střechou : 4,9*(0,8*2+0,5*2+1*2+0,5*2) 4,7*(0,65*2+0,45*2) 1,65*(1,45*2+0,5*2) stěny s komíny : 2,2*3,2+1,5*0,8*1 3,8*(1,65+0,5*2)+2,2*(1,25*2+0,5*2)	m2	70,22500		0,00	21,00	0,00	801-4	RTS 22/ II
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, okolo dveří PO : 0,5*2*2+0,5*1	m2	2,50000		0,00	21,00	0,00	801-4	RTS 22/ II
5	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	70,22500		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		0,00		
6	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová	m2	103,68800		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách								
7	622421733R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 3, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu	m2	103,68800		0,00	21,00	0,00	801-4	RTS 22/ II
		bez otlučení vadných míst								
		komínová tělesa : $0,75 \cdot (0,8 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2)$			4,20000					
		$1,5 \cdot (0,65 \cdot 2 + 0,45 \cdot 2)$			3,30000					
		$1,65 \cdot (1,45 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2)$			6,43500					
		$1,2 \cdot (1,65 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2) + 1,95 \cdot (1,25 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2)$			11,98500					
		římša : $0,8 \cdot (27,53 + 2,020 + 4,9 \cdot 2 + 1,6 + 1,22 \cdot 2) + 0,8 \cdot 14,21$			46,08000					
		$0,8 \cdot (27,53 + 1,42 + 0,81 \cdot 2) + 0,8 \cdot 9,04$			31,68800					
8	622471318RV7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 3 ÷ 4,	m2	103,68800		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.								
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.								
9	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	103,68800		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00		0,00		
10	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.								
11	5533301126R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení lešení okolo objektu : $7,75 \times (27,53 + 2,020 + 4,9 \times 2 + 1,6 + 1,22 \times 2) + 7,75 \times (14,21 + 1,2 \times 4)$ $7,75 \times (27,53 + 1,42 + 0,81 \times 2) + 7,75 \times (9,04 + 1,2 \times 4)$	m2	827,77750		0,00	21,00	0,00	800-3	RTS 22/ II
					483,60000					
					344,17750					
13	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	1 655,55500		0,00	21,00	0,00	800-3	RTS 22/ II
					827,7775*2					
					1 655,55500					
14	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	827,77750		0,00	21,00	0,00	800-3	RTS 22/ II
15	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m stěny na půdě u vstupu na schodiště : $1,2 \times (6 + 3)$	m2	10,80000		0,00	21,00	0,00	800-3	RTS 22/ II
					10,80000					
16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m podhled nad schodištěm m.č.201 : 10	m2	10,00000		0,00	21,00	0,00	800-3	RTS 22/ II
					10,00000					
17	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m pro opravu stěn komínových těles : $1,2 \times (2 \times 2 + 0,6 \times 2) \times 3 + 1,2 \times (2,3 \times 2 + 0,5) + 1,2 \times (2 \times 2 + 0,5 \times 2)$ $1,2 \times (1,85 + 2 + 0,5 \times 2) \times 2$	m2	42,48000		0,00	21,00	0,00	800-3	RTS 22/ II
					30,84000					
					11,64000					
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00	0,00			
18	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	298,00000		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	953921121R00	Dvířka komínová plechová 380 x 220 x 23 mm	kus	17,00000		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
20	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00	801-1	RTS 22/ II
21	449841R1	Přístroj hasicí práškový 21A	kus	4,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00	0,00			
22	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
23	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,00000		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
24	976072321R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy přes 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	17,00000		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
25	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % komínová tělesa pod střechou : $4,9 \cdot (0,8 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2)$ $4,7 \cdot (0,65 \cdot 2 + 0,45 \cdot 2)$ $1,65 \cdot (1,45 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2)$ stěny s komíny : $2,2 \cdot 3,2 + 1,5 \cdot 0,8 \cdot 1$ $3,8 \cdot (1,65 + 0,5 \cdot 2) + 2,2 \cdot (1,25 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2)$	m2	70,22500		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
					27,44000					
					10,34000					
					6,43500					
					8,24000					
					17,77000					
26	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % komínová tělesa : $0,75 \cdot (0,8 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2)$ $1,5 \cdot (0,65 \cdot 2 + 0,45 \cdot 2)$ $1,65 \cdot (1,45 \cdot 2 + 0,5 \cdot 2)$	m2	103,68800		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
					4,20000					
					3,30000					
					6,43500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2*(1,65*2+0,5*2)+1,95*(1,25*2+0,5*2)		11,98500						
		římša : 0,8*(27,53+2,020+4,9*2+1,6+1,22*2)+0,8*14,21		46,08000						
		0,8*(27,53+1,42+0,81*2)+0,8*9,04		31,68800						
27	97886-1	Demontáž ocelové konstrukce a anténího systému	ks	2,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		0,00		
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	22,49388		0,00	21,00	0,00	801-4	RTS 22/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		0,00		
29	711131101RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	298,00000		0,00	21,00	0,00	800-711	RTS 22/ II
		provizorní zajištění plochy půdy proti zatékání při výměně krytiny : 298		298,00000						
30	62811151R	pás asfaltový pro speciální použití barva černá; natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace	m2	342,70000		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
		298*1,15		342,70000						
31	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,20562		0,00	21,00	0,00	800-711	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		0,00		
32	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	9,00000		0,00	21,00	0,00	800-713	RTS 22/ II
		nad schodištěm 2.NP m.č. 201 : 9		9,00000						
33	713111211RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	15,00000		0,00	21,00	0,00	800-713	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. nad schodištěm 2.NP m.č. 201 : 15		15,00000						
34	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu zateplení plochy půdy : 298	m2	298,00000		0,00	21,00	0,00	800-713	RTS 22/ II
				298,00000						
35	63152310R	rohož, pas izolační univerzální; skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,900 m2K/W 2 vrstvy : 2*9*1,05	m2	18,90000		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
				18,90000						
36	63152315R	rohož, pas izolační univerzální; skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 5,850 m2K/W 298*1,05	m2	312,90000		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
				312,90000						
37	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,29927		0,00	21,00	0,00	800-713	RTS 22/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		0,00		
38	762084211R00	Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střeších pro bednění a laťování krovů, výšky přes 4 do 12 m	m2	67,12500		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
39	762331932R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	30,00000		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
40	762332933RT3	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 180 mm	m	30,00000		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
41	762341210RT3	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 22 mm plochy nad schodiště 201, : 4,5*1,2*2+3,5*1,2	m2	67,12500		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
				15,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		římسا : $0,5 \cdot (27,53 + 2,020 + 4,9 \cdot 2 + 1,6 + 1,22 \cdot 2) + 0,5 \cdot 14,21$		28,80000						
		$0,5 \cdot (27,53 + 1,42 + 0,81 \cdot 2) + 0,5 \cdot 9,04$		19,80500						
		nad WC : $2 \cdot 1,1 + 1,2 \cdot 1,1$		3,52000						
42	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	461,08500		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
		stříšky nad vstupy : $1,5 \cdot 1,3 + 2,1 \cdot 1,5$		5,10000						
		nad WC : $2,05 \cdot 1,5$		3,07500						
		hlavní plocha střechy : $9,1 \cdot 5,7 \cdot 0,5 + 5,2 \cdot 6,3 \cdot 2 + 2 \cdot 5,8 + 5,3 \cdot 5,8 + (7,8 + 13,9) \cdot 5,8 \cdot 0,5 - 11 \cdot 4,7 \cdot 0,5$		170,87500						
		$13,2 \cdot 6,9 \cdot 2 + (14,25 + 7,1) \cdot 5 \cdot 0,5 + 7,3 \cdot 5 \cdot 0,5 \cdot 2 + 10$		282,03500						
43	762342206RT4	Montáž kontratlatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontratle, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	455,98500		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
		nad WC : $2,05 \cdot 1,5$		3,07500						
		hlavní plocha střechy : $9,1 \cdot 5,7 \cdot 0,5 + 5,2 \cdot 6,3 \cdot 2 + 2 \cdot 5,8 + 5,3 \cdot 5,8 + (7,8 + 13,9) \cdot 5,8 \cdot 0,5 - 11 \cdot 4,7 \cdot 0,5$		170,87500						
		$13,2 \cdot 6,9 \cdot 2 + (14,25 + 7,1) \cdot 5 \cdot 0,5 + 7,3 \cdot 5 \cdot 0,5 \cdot 2 + 10$		282,03500						
44	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	67,12500		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
45	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	461,08500		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
46	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	88,00000		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.								
		rošt lávky :								
		podélné hranoly 100/100 : 60		60,00000						
		montážní hranoly 100/100 á 800mm : 28		28,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	762-1	Dodávka a montáž schodů pro vyrovnání nerovností dřevěné š.800mm stupně 3x200/250mm, s dřevěnou bočnicí	ks	6,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
48	605152002R	hranolek SM; tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = 5 000 až 6 000 mm	m3	0,95040		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
		rošt lávky :								
		rošt lávky :								
		podélné hranoly 100/100 : 60*0,1*0,1*1,08			0,64800					
		montážní hranoly 100/100 á 800mm : 28*0,1*0,1*1,08			0,30240					
49	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	4,69942		0,00	21,00	0,00	800-762	RTS 22/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 763		Dřevostavby				0,00		0,00		
50	763613212RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové, Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; konstrukce: nosná; třída použití: 2; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D; E 1; RtF: D; - ...	m2	23,58000		0,00	21,00	0,00	800-763	RTS 22/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
		plocha lávky : 15,375*0,8+5,8*0,8+4*0,8+3,2*0,8+1,1*0,8			23,58000					
51	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,32234		0,00	21,00	0,00	800-763	RTS 22/ II
		50 m vodorovně								
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		0,00		
52	764252403R00	Žlaby z titanzinkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	109,90000		0,00	21,00	0,00	800-764	RTS 22/ II
		K/1 : 27,7+4,4+9,1+0,8+27,7+0,8+1,5+14,4+1,3+1,3+1,7			90,70000					
		K/2 : 2,2+1,3			3,50000					
		K/3 : 4,7+5,5*2			15,70000					
		stříšky nad vstupy nemají žlab :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	764259411R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm <i>K/4 : 7</i>	kus	7,00000		0,00	21,00	0,00	800-764	RTS 22/ II
				7,00000						
54	764252492R00	Žlaby z titanzinkového plechu montáž, včetně spojovacích prostředků žlabů a příslušenství háků Ti-Zn půlkruhových	kus	60,00000		0,00	21,00	0,00	800-764	RTS 22/ II
55	764554402R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm <i>K/5 : 7*8+1,5</i>	m	57,50000		0,00	21,00	0,00	800-764	RTS 22/ II
				57,50000						
56	764351840R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu do 30° <i>K/1 : 27,7+4,4+9,1+0,8+27,7+0,8+1,5+14,4+1,3+1,3+1,7</i> <i>K/2 : 2,2+1,3</i> <i>K/3 : 4,7+5,5*2</i> stříšky nad vstupy nemají žlab :	m	109,90000		0,00	21,00	0,00	800-764	RTS 22/ II
				90,70000						
				3,50000						
				15,70000						
57	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm <i>K/5 : 7*8+1,5</i>	m	57,50000		0,00	21,00	0,00	800-764	RTS 22/ II
				57,50000						
58	553523033R	hák žlabový pro půlkruhový žlab - čelní montáž; pozink lakovaný; rš žlabu 330 mm	kus	60,00000		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
59	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,54177		0,00	21,00	0,00	800-764	RTS 22/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				0,00		0,00		
60	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do suti	m2	461,08500		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stříšky nad vstupy : 1,5*1,3+2,1*1,5		5,10000						
		nad WC : 2,05*1,5		3,07500						
		hlavní plocha střechy : 9,1*5,7*0,5+5,2*6,3*2+2*5,8+5,3*5,8+(7,8+13,9)*5,8*0,5-11*4,7*0,5		170,87500						
		13,2*6,9*2+(14,25+7,1)*5*0,5+7,3*5*0,5*2+10		282,03500						
61	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do sutí	m	106,40000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		rovný hřeben : 19,5+7,6+1,7*2+1,3		31,80000						
		nárožní hřebeny : 6,8*2+6,9*2+6,5*2+6*4+2,5*2+1,6*2+2		74,60000						
62	765312891R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, do sutí	m2	461,08500		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
63	765318891R00	Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž hřebenů a nároží, do sutí	m	106,40000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
64	765313121RS2	Krytina pálená střech složitých z tašek drážkových, , povrchová úprava engoba,	m2	461,08500		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, protisněhových a poloviční včetně spojovacích prostředků.								
65	765312374R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, střešní lávka rošt 80 x 25 cm,	m	1,00000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Dodávka a montáž střešní lávky (2 ks držáků univerzálních, 2 ks držáku roštu a rošt).								
66	765312397R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,	m	101,31000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.								
		nad římsou : (27,53+2,020+4,9*2+1,6+1,22*2)+14,21		57,60000						
		(27,53+1,42+0,81*2)+9,04		39,61000						
		stříšky nad vstupy : 1,9+2,2		4,10000						
67	765313151R00	Krytina pálená doplňky hliníkový, profilovaný, s těsněním, šířky 600 mm, včetně dodávky	m	49,20000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Dodávka a montáž pásu úžlabí, samolepícího těsnění úžlabí včetně spojovacích prostředků.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,9+8,1+7,5+6,9+6,5*2+2,9*2		49,20000						
68	765313161RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava engoba	m	2,80000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků. stříšky nad vstupem, jedna srana : 1,5+1,3		2,80000						
69	765313171R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, vikýř 45 x 55 cm,	kus	7,00000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Dodávka a montáž vikýře včetně latí a spojovacích prostředků. ozn. O : 7		7,00000						
70	765313181R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, přirezáání a uchycení tašek rovné,	m	203,61000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Přirezáání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků. rovný hřeben : 19,5+7,6+1,7*2+1,3 nárožní hřebeny : 6,8*2+6,9*2+6,5*2+6*4+2,5*2+1,6*2+2 nad římsou : (27,53+2,020+4,9*2+1,6+1,22*2)+14,21 (27,53+1,42+0,81*2)+9,04		31,80000 74,60000 57,60000 39,61000						
71	765313184RS2	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, povrchová úprava engoba	kus	3,00000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace. ozn. VK : 3		3,00000						
72	765313186R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, mřížka větrací 100 cm univerzální,	m	97,21000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky. nad římsou : (27,53+2,020+4,9*2+1,6+1,22*2)+14,21 (27,53+1,42+0,81*2)+9,04		57,60000 39,61000						
73	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	97,21000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
		Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	765313192R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, příplatek za sklon pro krytinu od 45° do 60°,	m2	461,08500		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
75	765313134RS2	Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem z hliníku	m	31,80000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků. rovný hřeben : 19,5+7,6+1,7*2+1,3										
				31,80000						
76	765313142RS2	Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů engobovaných, s větracím pásem olovo/cín	m	74,60000		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků. nárožní hřebeny : 6,8*2+6,9*2+6,5*2+6*4+2,5*2+1,6*2+2										
				74,60000						
77	765901103R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	461,08500		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II
78	765312352-10	Pás těsnící systémový ke komínu a zdi, červený 5000x300mm	m	26,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
Montáž pásu úžlabí a těsnících pásů ke krytině, včetně dodávky. komínová tělesa : (0,8*2+0,5*2+1*2+0,5*2) (0,65*2+0,45*2) (1,45*2+0,5*2) (1,65*2+0,5*2)+(1,25*2+0,5*2) stříšky : 1,5+1,3+2,1+1,6										
				5,60000						
				2,20000						
				3,90000						
				7,80000						
				6,50000						
79	765312372R-1	Hák protisněhový 14	kus	50,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
Dodávka a montáž protisněhového háku.										
80	765312373-00	Bezpečnostní hák - zabezpečení proti pádu osob	kus	10,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
Dodávka a montáž protisněhového háku.										
81	765312374-00	Připojovací hadice FLEX DN 125/100 - 75 mm	ks	3,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	22,12398		0,00	21,00	0,00	800-765	RTS 22/ II

50 m vodorovně

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					0,00		0,00		
83	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	800-766	RTS 22/ II

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

84	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	800-766	RTS 22/ II
----	--------------	-----------------------	-----	---------	--	------	-------	------	---------	------------

85	54914591R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
----	-----------	---	-----	---------	--	------	-------	------	------	------------

86	611653603R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; EI 30/EW 45; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava lakování	kus	1,00000		0,00	21,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
----	------------	--	-----	---------	--	------	-------	------	------	------------

EW 30 DP3 : 1

1,00000

87	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,02975		0,00	21,00	0,00	800-766	RTS 22/ II
		50 m vodorovně								

Díl: 783	Nátěry					0,00		0,00		
88	783201831R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači	m2	5,00000		0,00	21,00	0,00	800-783	RTS 22/ II

S - světlík - vikýř : 2

2,00000

03 -korouhvičky : 3*1

3,00000

89	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	8,20000		0,00	21,00	0,00	800-783	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------	---------	------------

včetně pomocného lešení.

S - světlík - vikýř : 2

2,00000

03 -korouhvičky : 3*1

3,00000

zárubeň PO : 0,8*2*2

3,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	783601814R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, dveří tří a více výplňových	m2	16,65000		0,00	21,00	0,00	800-783	RTS 22/ II
		očištění konstrukcí tesařských - stříšky : 2,1*1,5*3+1,6*1,5*3		16,65000						
91	783624300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 2x tmel	m2	16,65000		0,00	21,00	0,00	800-783	RTS 22/ II
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.								
		viditelné prvky tesařských prvků stříšek : 16,65		16,65000						
92	783782209R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	877,75350		0,00	21,00	0,00	800-783	RTS 17/ I
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům								
		lávka nové prvky roštu : (15,375*0,8+5,8*0,8+4*0,8+3,2*0,8+1,1*0,8)*2,2		51,87600						
		plochy nad schodiště 201, : (4,5*1,2*2+3,5*1,2)*2		30,00000						
		římša : (0,5*(27,53+2,020+4,9*2+1,6+1,22*2)+0,5*14,21)*2		57,60000						
		(0,5*(27,53+1,42+0,81*2)+0,5*9,04)*2		39,61000						
		nad WC : (2*1,1+1,2*1,1)*2		7,04000						
		ošetření stávajících hranolů krovu : 461,085*1,5		691,62750						
Díl: 784	Malby					0,00		0,00		
93	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	80,22500		0,00	21,00	0,00	800-784	RTS 22/ II
		komínová tělesa pod střechou : 4,9*(0,8*2+0,5*2+1*2+0,5*2)		27,44000						
		4,7*(0,65*2+0,45*2)		10,34000						
		1,65*(1,45*2+0,5*2)		6,43500						
		stěny s komíny : 2,2*3,2+1,5*0,8*1		8,24000						
		3,8*(1,65+0,5*2)+2,2*(1,25*2+0,5*2)		17,77000						
		schodiště : 10		10,00000						
94	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	80,22500		0,00	21,00	0,00	800-784	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	0,00		
95	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	30,09705		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
96	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	30,09705		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
97	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	270,87346		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	30,09705		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
99	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	150,48526		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
100	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	30,09705		0,00	21,00	0,00	801-3	RTS 22/ II
Díl: VN Vedlejší náklady							0,00	0,00		
101	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		RTS 22/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.										
102	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		RTS 22/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.										
103	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		RTS 22/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.										
104	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22031	Oprava střechy LB09 v Lednici
O:	01	Oprava střechy
R:	22031	Oprava střechy LB09 Lednice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	-------	--------------------------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

105	VRN3	Mimostaveništní doprava 1,2%	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní
-----	------	------------------------------	--------	---------	--	------	-------	------	--	---------

Celkem							0,00			
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--