

D1.1 B TECHNICKÁ ZPRÁVA :

NOVÝ ALTÁN NA SBOURANÉM HORNÍM PODLAŽÍ OBJEKTU 1330/6

k.ú. Olomučany

ŘÍJEN 2022

ING. JIŘINA DVOŘÁKOVÁ, ČKAIT 1005441

tel: 773 947 771

e-mail: jirina.dvorak@email.cz

Objekt p.č.1330/6

Nový altán

Po sbourání horního podlaží objektu je třeba vyčistit stropní desku, odbourat skladbu podlahy až na nosnou konstrukci. Strop zalít vyrovnávacím potěrem tl.100mm s kari sítí na střed. Na cem. potěr nanést asfaltový nátěr a položit hydroizolaci a parozábranu v jednom, separační vrstvu, tepelnou izolaci a dvě vrstvy hydroizolačního pásu. Pochozí vrstva je navržena z dřevěných fošen na roštu. Fošny s kladené na sraz, povrch obrousit a napustit olejem. *Podrobněji viz. výkres D1.3 skladby*

Konstrukce altánu je vynesena rohovými sloupky a stanovou střechou s celoplošným bedněním a keramickou krytinou. Nosné sloupky budou osazené přes kotevní patky do stávajících obvodových zdí stávající stavby. Prvky krovu z řezaného vysušeného smrkového řeziva, materiál dřeva C24, obroušené a lakované bezbarvou lazurou ve 3 vrstvách.

Podrobněji viz. výkres D1.4 schema krovu

Na okraji altánu bude osazeno zábradlí. V altánu budou 4 sety dřevěných stolů a lavic. Dřevěné nohy i desky stolů lavic upevněné k podlaze. Materiál smrk nebo borovice.

Podrobněji viz. výkres D1.3 půdorys altánu