

Demontáž oplocení areálu – vnější

Demontáž oplocení areálu vnitřní

Demontáž parkovací stání

Nové vnitřní oplocení

Stávající vnitřní a vnější oplocení je z běžného plotového pletiva s ocelovými sloupky a s ostnatým drátem. Vnitřní oplocení 400m, vnější oplocení 1000m. U vnějšího oplocení zdemontovat i vjezdové brány. U vnitřního oplocení zachovat vjezdové brány.

Přístřešek pro parkování cca 43 m²... 8,5*5m, ocelové sloupky, vlnitý plech. Viz. foto

Nové vnitřní oplocení

- Výška oplocení stávajícího a nového zůstane zachována
- poplastované pletivo výšky 2m, tl.2,7mm zdvojené u země v. 300mm, celkem 400m plotu
- poplastované sloupky a vzpěry á 2,5m...180ks, 30 ks vzpěry včetně napínacích ráčen velkých, napínacího a vyvazovacího drátu 4mm... dole, nahoře a na střed 3*400m, horní krytky sloupků
- zemní vruty 70/800 pro sloupky ...180ks
- práce, dovoz, úprava terénu
- stávající vjezdové brány zachovat, repase vstupních bran, nový nátěr, nové zámky a klíče, zrušit dvě branky ze západní strany

Vnitřní oplocení a parkovací stání jsou umístěné na pozemku p.č. 330/1.

Vnější oplocení je umístěné na pozemcích 1330/1, 1328, 1306, 1326.



