

VÝPIS MATERIÁLU						
č.	PRVEK	ŠÍŘKA [mm]	VÝŠKA [mm]	DÉLKA [m]	OBJEM [m³]	PLOCHA [m²]
S1	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S2	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S3	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S4	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S5	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S6	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S7	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S8	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S9	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S10	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S11	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S12	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S13	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S14	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S15	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S16	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S17	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S18	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S19	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S20	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S21	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S22	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S23	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S24	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S25	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S26	STROPNÍ TRÁM	260	320	5	0,416	5,80
S27	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S28	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S29	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S30	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S31	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S32	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S33	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S34	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S35	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S36	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S37	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S38	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S39	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
S40	STROPNÍ TRÁM	260	320	3	0,250	3,48
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ REZIVA PRO SANACI STROPU:				10,150	141,52	

LEGENDA


- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH FOŠEN PODLAHY, NAHRAZENÍ NOVÝMI FOŠNAMI ZE 70%
- NOVĚ VLOŽENÝ PRVEK
- PROTÉZA PRVKU
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
- MANIPULAČNÍ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NEBO ZPĚTNÉ DOPLNĚNÍ
- MANIPULAČNÍ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NEBO ZPĚTNÉ DOPLNĚNÍ
- PROTÉZA PRVKU
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA PRVKU
- S1

ZNAČENÍ PRVKU K SANACI VIZ TABULKA

POZNÁMKA:
NAVRHOVANÝ STAV ŘEŠÍ HNILOBOU POŠKOZENÉ ZHLAVÍ VAZNÝCH TRÁMŮ PROTÉZOVÁNÍM. K ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU JE NUTNÉ DEMONTOVAT ČÁSTI PODLAHY Z FOŠEN KLADENÝCH NA PERO A DRÁŽKU, DÁLE BUDE PROVEDENO ODBOURÁNÍ KAPES VE ZDIVU OKOLO STROPNÍCH TRÁMŮ A TY BUDOU NÁSLEDNĚ PROTÉZOVÁNY PODÉLNÝM NASTAVOVACÍM PLÁTEM. PO SKONČENÍ MONTÁŽE BUDE PODLAHA POLOŽENA ZPĚT, PŘEDPOKLADEM JE, ŽE ŽE BUDE ZNOVU POUŽITO PŘÍBLIŽNĚ 30% PŮVODNÍCH FOŠEN, ZBYTEK PLOCHY BUDE DOLOŽEN NOVÝMI ŠIROKÝMI FOŠNAMI tl.50mm NA PERO A DRÁŽKU, ŠÍŘKOVÉ ROZMĚRY BUDOU ODPOVÍDAT STÁVAJÍCÍM FOŠNÁM (cca 20-25 cm).

POZNÁMKA:
NEJEDNÁ SE O GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCÍ, VÝKRES JE MATRICÍ PRO ZÁKRES ŘEŠENÍ SANACE. NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI STAVBY. VÝKRES PŘEDSTAVUJE NÁVRHOVÉ SCHÉMA.

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDPOKLÁDANÝCH ZMĚN NEBO ZJIŠTĚNÍ NEZNÁMÝCH SKUTEČNOSTÍ (NAPŘÍKLAD VE SMYSLU ZJIŠTĚNÍ JINÝCH KONSTRUKCÍ, JEJICH SKLADEB, JINÉHO NEŽ UVAŽOVANÉHO TECHNICKÉHO STAVU, HISTORICKÝCH HODNOT, APOD.), JE NUTNO PRÁCE PŘERUŠIT A POVOLAT PROJEKTANTA, PŘÍPADNĚ STATIKA, K POSOUZENÍ DOPADU TĚCHTO ZMĚN NA ŘEŠENÍ A EVENTUÁLNÍ DOPLNĚNÍ NEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V RÁMCI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN ZAJISTIT OCHRANU VŠECH STAVEBNÍCH DETAILŮ (ZEJMĚNA KAMENNÝCH PRVKŮ, OMÍTEK) A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝZNAMNÝCH CELKŮ OHROŽENÝCH NA STAVBĚ A V DOSAHU STAVBY. ZHOTOVITEL MUŠÍ TYTO STAVEBNÍ DETAILY A KONSTRUKCE ZABEZPEČIT V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU BEDNĚNÍM, PRACOVNÍMI PODLAHAMÍ, PE FOLII, PŘÍPADNĚ GEOTEXTILIÍ TAK, ABY NEDOCÁŽELO K POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU STAVBY. DÁLE JE NEZBYTNÉ ZAJISTIT OCHRANU VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ A PROSTOR PROTI ZATEČENÍ, PROTI ZBORCENÍ A PROTI VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB.



ZODP. PROJEKTANT	ING.ARCH. JOSEF BORKOVEC, LÍSKY 84, 624 00 BRNO, ČKA 01 552	PARÉ	<div></div>	
PROJEKTANT	ING. MIROSLAV NAVRÁTIL, KAMENNÁ ČTVRŤ 76, 639 00 BRNO tel.: 777 917 119, email: navratil@versatil.cz			
STAVBA	OPRAVA KROVU A STŘECHY ŠÝPKY V ŽABČICÍCH			
MÍSTO STAVBY	Parcelní číslo: 854, Katastrální území: Žabčice [794121]	DATUM	12/2023	
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno	ÚČEL	DPS	
OBSAH VÝKRESU		MĚŘITKO	1 : 100	Č. VÝKRESU D.1.06
PŮDORYS STROPNÍCH TRÁMŮ NAD 4. NP - NAVRHOVANÝ ROZSAH SANACE				