

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba:

046_2025

Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Brno

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1

61300

Brno-Černá Pole

IČO: 62156489

DIČ: CZ62156489

Základ pro sníženou DPH:

12 %

CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ koleji J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 2
---------	----------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

01 ON, VN

Stavební objekt

- 01 Střecha
- 01 D 1.1 Architektonicko - stavební řešení
- 02 Hromosvod

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ koleji J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 3
---------	----------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		0,30701
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		2,71273
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		35,29280
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		0,22610
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,56373
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV		1,85295
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
712	Povlakové krytiny	PSV		9,83137
713	Izolace tepelné	PSV		7,56550
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,03591
762	Konstrukce tesařské	PSV		2,60444
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,78323
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV		0,13100
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,17497
784	Malby	PSV		0,00300
01	Část hromosvod - jímací soustava	MON		0,00000
02	Doplnění uzemnění	MON		0,00000
03	Ostatní	MON		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000

62,08474

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ koleji J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č.4
---------	----------	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Střecha

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	103
02	Hromosvod	20
		123

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 5
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Výkaz výměr: pozn. N02: (0,6+1,8+0,6)*0,84	m2	2,52000 2,52000	801-1	RTS 25/ I
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
2	602016183R00	Omitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, hlazená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Výkaz výměr: strojovna výtahu: (3,04+4,33+3,04)*2,65 4,33*2,43 -0,58*0,58*3 -0,9*2 ostění: (0,58+0,58+0,58)*0,12*3	m2	35,92560 27,58650 10,52190 -1,00920 -1,80000 0,62640	801-1	RTS 25/ I
3	602016191R00	Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 2: 35,92560 Odkaz na mn. položky pořadí 5: 46,98060	m2	82,90620 35,92560 46,98060	801-1	RTS 25/ I
4	622454511R00	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30 do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem Výkaz výměr: strojovna výtahu: (3,04+4,33+3,04)*3,4 4,33*3,18 -0,58*0,58*3 -0,9*2 ostění: (0,58+0,58+0,58)*0,12*3	m2	46,98060 35,39400 13,76940 -1,00920 -1,80000 0,62640	801-4	RTS 25/ I
5	622481211RT6	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 46,98060	m2	46,98060 46,98060	801-1	RTS 25/ I
6	622481291R00	Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilační do výztužné stěrky Montáž výztužné lišty rohové nebo nadpražní, nebo lišty dilační Výkaz výměr: strojovna: 3,4*2 3,18*2 (0,58+0,58+0,58)*3	m	18,38000 6,80000 6,36000 5,22000	801-1	RTS 25/ I
7	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 Výkaz výměr: strojovna výtahu: (3,04+4,33+3,04)*3,4 4,33*3,18 -0,58*0,58*3 -0,9*2 ostění: (0,58+0,58+0,58)*0,12*3	m2	46,98060 35,39400 13,76940 -1,00920 -1,80000 0,62640	801-1	RTS 25/ I
8	342668111xxx	Vyplnění stávajících větracích otvorů pěnou Výkaz výměr: dle TZ vyplnění otvorů ze strany skladby střechy: 100	ks	100,00000 100,00000		Vlastní
9	553927425R	Lišta omítková rohová, s prolisem; materiál: hliník; šířka ramene = 20 mm; tkanina 100 x 100 mm	m	20,21800	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 6
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6: 18,38000		18,38000		
		Koeficient prořez: 0,1		1,83800		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631342738R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 100 mm perlitový, pevnost v tlaku 2,8 MPa	m3	59,86905	801-1	RTS 25/ I
		Výkaz výměr:				
		S1 (area): (333,73+492,05)*0,05*1,45		59,86905		

Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
11	931992112R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tloušťka přes 20 do 30 mm	m2	64,05000	821-1	RTS 25/ I
		Výkaz výměr:				
		dle detailu dilatace 60 mm: 13,93*0,2*2		5,57200		
		lehčený beton - podél atiky:				
		(24,64+1,13+2,74+4,33+2,74+7,62+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,05		4,34800		
		(38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05+13,08)*0,5		54,13000		

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	18,00000	800-3	RTS 25/ I
		Výkaz výměr:				
		vnější obvod strojovny: (5+4)*2*1		18,00000		
13	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	7,00000	800-3	RTS 25/ I
		Výkaz výměr:				
		hl. vstup: 4,0		4,00000		
		vedl. vstup: 3,0		3,00000		
14	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	217,00000	800-3	RTS 25/ I
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13: 7,00000		7,00000		
		Koeficient: 30		210,00000		
15	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	7,00000	800-3	RTS 25/ I
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,				
		Výkaz výměr:				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13: 7,00000		7,00000		
16	OPLOC	Mobilní oplocení (oplocení staveniště) - práce na atice, dovoz, montáž, pronájem, demontáž, odvoz a staveništní přesun hmot	m	169,00000		Vlastní
		Výkaz výměr:				
		kolem celé stavby: 69,0+6,0+4,0+10,0+67,0+6,0+4,0+10,0		176,00000		
		- vstupy: -(4,0+3,0)		-7,00000		

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	911,07000	801-4	RTS 25/ I
		Výkaz výměr:				
		před montáží skladeb:				
		SS1: 897,91		897,91000		
		SS2: 13,16		13,16000		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
------	----	--------------------	--	--	--	--

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 7
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
18	962086116R00	Bourání zdiva příček z plynosilikátu a pórobetonu a ostatních nepálených zdicích materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tloušťky do 200 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: SS1 (area): 832,33	m2	832,33000 832,33000	801-3	RTS 25/ I
19	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 Výkaz výměr: SS1 (area): 832,33*0,14*1,26	m3	146,82301 146,82301	801-3	RTS 25/ I
20	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkaz výměr: B07: 3	kus	3,00000 3,00000	801-3	RTS 25/ I
21	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 Výkaz výměr: B08: 1	kus	1,00000 1,00000	801-3	RTS 25/ I
22	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 Výkaz výměr: B07: 0,58*0,58*3	m2	1,00920 1,00920	801-3	RTS 25/ I
23	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Výkaz výměr: B08: 0,9*2	m2	1,80000 1,80000	801-3	RTS 25/ I
24	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 4: 46,98060	m2	46,98060 46,98060	801-3	RTS 25/ I
<hr/>						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,18,22,23,; Součet:: 40,95532	t	40,95532 40,95532	801-4	RTS 25/ I
<hr/>						
Díl:	712	Povlakové krytiny				
26	71177588R00	Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm Výkaz výměr: OV/02: 14	kus	14,00000 14,00000	800-711	RTS 25/ I
27	711778088R00	Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů Výkaz výměr: kotevní body: 21	kus	21,00000 21,00000	800-711	RTS 25/ I
28	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, Výkaz výměr: SS1 horní souvrství (area): 897,91	m2	897,91000 897,91000	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 8
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
29	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, Výkaz výměr: SS1 spodní souvrství: 832,33	m2	832,33000 832,33000	800-711	RTS 25/ I
30	712300834R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy, Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 29: 832,33000 Koeficient: 2	m2	2 496,99000 832,33000 1 664,66000	800-711	RTS 25/ I
31	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 32: 897,92000	m2	897,92000 897,92000	800-711	RTS 25/ I
32	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu Výkaz výměr: S1 (area včetně atik): 897,92	m2	897,92000 897,92000	800-711	RTS 25/ I
33	712348105RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobků ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně Výkaz výměr: OV/02: 14	kus	14,00000 14,00000	800-711	RTS 25/ I
34	712373111RS1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. Výkaz výměr: S1 horní plocha atiky: dle detailu atiky: (64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,5 dle detailu dilatace: (13,08+7,62+1,13)*0,28 S2 (area): 13,92	m2	103,09740 83,06500 6,11240 13,92000	800-711	RTS 25/ I
35	712373111RW1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 6 kotev/m2, při tl. izolace do 400 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. Výkaz výměr: S1 (area): 326,05+481,13	m2	807,18000 807,18000	800-711	RTS 25/ I
36	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. Výkaz výměr: K/07: 16	m	16,00000 16,00000	800-711	RTS 25/ I
37	712378005R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. r.š. 100 mm Výkaz výměr: K/05: 16	m	16,00000 16,00000	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 9
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
38	712378006R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. Výkaz výměr: K/02 r.š. 110 mm: 0,9*1 K/04 r.š. 120 mm: 210	m	210,90000 0,90000 210,00000	800-711	RTS 25/ I
39	712378007R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. Výkaz výměr: K/03 r.š. 120 mm: 400 K/10 r.š. 120 mm: 4	m	404,00000 400,00000 4,00000	800-711	RTS 25/ I
40	712378101RT3	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. Výkaz výměr: OV/02: 14	kus	14,00000 14,00000	800-711	RTS 25/ I
41	712391171R00	Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 34: 103,09740 Odkaz na mn. položky pořadí 35: 807,18000	m2	910,27740 103,09740 807,18000	800-711	RTS 25/ I
42	712841559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, Výkaz výměr: S1: atika + stěny strojovny: (24,64+1,13+2,74+4,33+2,74+2,62+0,5+1,6+0,5+3,4+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,65 (38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05+13,08)*0,65	m2	127,54300 57,17400 70,36900	800-711	RTS 25/ I
43	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy, Výkaz výměr: S1: atika svisle: (24,64+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,8 (38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05)*0,8 atika - dilatace svisle: (13,08+1,13+7,62+0,5+0,5)*0,8 druhá vrstva dle detailu: atika svisle: (24,64+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,42 (38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05)*0,42 atika - dilatace svisle: (13,08+1,13+7,62+0,5+0,5)*0,42 strojovna: (2,64+4,33+2,64)*0,42 větrací hlavice - podstavec: (0,85+0,25)*2*0,75*12 S2: atika svisle: (2,84+3,93+2,84)*0,25	m2	253,65890 54,72000 76,14400 18,26400 28,72800 39,97560 9,58860 4,03620 19,80000 2,40250	800-711	RTS 25/ I
44	712891171R00	Samostatné vytažení textilie podkladní, bez dodávky textilie Výkaz výměr: Odkaz na mn. položky pořadí 43: 253,65890	m2	253,65890 253,65890	800-711	RTS 25/ I
45	K/06/1	Atikový plech. poplastovaný plech L rš 90 mm Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	170,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 10
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Fólie TPO/FPO				
46	K/12	Spojovací plech, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC r.š.120 mm Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.	m	50,00000		Vlastní
47	K/13	Dilatační oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 300 mm Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	14,00000		Vlastní
48	283220013R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,80 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina	m2	1 303,60866	SPCM	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 43: 253,65890 Odkaz na mn. položky pořadí 34: 103,09740 Odkaz na mn. položky pořadí 35: 807,18000 Koeficient přeložení a prořez: 0,12		253,65890 103,09740 807,18000 139,67236		
49	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	1 179,28245	SPCM	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 32: 897,92000 Odkaz na mn. položky pořadí 42: 127,54300 Koeficient přeložení a prořez: 0,15		897,92000 127,54300 153,81945		
50	69366195R	Rohož separační sklovláknitá; netkaná; plošná hmotnost = 120 g/m2	m2	1 303,60866	SPCM	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 41: 910,27740 Odkaz na mn. položky pořadí 44: 253,65890 Koeficient přeložení a prořez: 0,12		910,27740 253,65890 139,67236		
51	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	9,83137	800-711	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 26,27,31,32,33,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,49,50,: Součet:: 9,83137		9,83137		
Díl:	713	Izolace tepelné				
52	713104212R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, připevněné drátem, přibitím, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	832,33000	800-713	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	SS1 (area): 832,33		832,33000		
53	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.	m2	136,07930	800-713	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	atika svisle: (24,64+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,73 (38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05)*0,73 atika - dilatace svisle: (13,08+1,13+7,62+0,5+0,5)*0,73		49,93200 69,48140 16,66590		
54	713141312R00	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy	m2	89,17740	800-713	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	S1 horní plocha atiky: dle detailu atiky: (64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,5 dle detailu dilatace: (13,08+7,62+1,13)*0,28		83,06500 6,11240		
55	713392611R00	Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části výplň otvorů (materiál ve specifikaci) pásy nebo jinými vláknitými materiály cpaním	m3	0,64000	800-713	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	pozn. N2: 0,5*1,6*0,8		0,64000		

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 11
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
56	713141337R01	třívrstvé, tloušťky do 400 mm na kotvy Výkaz výměr: S1 (area): 333,73+492,03	m2	825,76000 825,76000		Vlastní
57	283757490R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 23 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa Výkaz výměr: S1 dvě vrstvy (area): (333,73+492,03)*2 atika svisle: (24,64+27,66+7,72+3,02+5,36)*0,73 (38,8+7,7+5+0,3+2,25+5,08+36,05)*0,73 atika - dilatace svisle: (13,08+1,13+7,62+0,5+0,5)*0,73 S1 horní plocha atiky: dle detailu atiky: (64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,5 dle detailu dilatace: (13,08+7,62+1,13)*0,28 Koefficient prořez: 0,03	m2	1 933,08000 1 651,52000 49,93200 69,48140 16,66590 83,06500 6,11240 56,30330	SPCM	RTS 25/ I
58	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa Výkaz výměr: S1 (area): (333,73+492,03)*0,12 Koefficient prořez: 0,03	m3	102,06394 99,09120 2,97274	SPCM	RTS 25/ I
59	63151379.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 200 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K) Výkaz výměr: pozn. N2: 0,5*1,6*4	m2	3,20000 3,20000	SPCM	RTS 25/ I
60	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Výkaz výměr: Ceny z položek s pořadovými čísly:: 52,53,54,55,56,57,58,59,: Součet:: 13191,63630	%	 13 191,63630	800-713	RTS 25/ I
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
61	721210823R00	Demontáž vpusti střešní , DN 125 Výkaz výměr: pozn. B02: 7	kus	7,00000 7,00000	800-721	RTS 25/ I
62	721231114R00	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu Výkaz výměr: OV/01: 7	kus	7,00000 7,00000	800-721	RTS 25/ I
63	721231212RT5	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, D 110 mm, včetně dodávky materiálu Výkaz výměr: OV/01: 7	kus	7,00000 7,00000	800-721	RTS 25/ I
64	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měreno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 62,63,: Součet:: 0,03591	t	0,03591 0,03591	800-721	RTS 25/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 12
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
65	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	158,71080	800-762	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	S1: dle detailu atiky: (64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,5 (64,84+8,56+5,4+5,32+65,11+8,52+3,02+5,36)*0,4 dle detailu dilatace: (13,08+7,62+1,13)*0,28 pozn. N2: 0,5*1,6 S2 atika: (3,02+4,33+3,02)*0,22		83,06500 66,45200 6,11240 0,80000 2,28140		
66	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	158,71080	800-762	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 65: 158,71080		158,71080		
67	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15	m2	174,58188	SPCM	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 65: 158,71080 Koefficient: 0,1		158,71080 15,87108		
68	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	2,60444	800-762	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 66,67,; Součet:: 2,60444		2,60444		

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
69	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	3,50000	800-764	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. K/08: 3,5		3,50000		
70	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	5,00000	800-764	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. K/09: 5		5,00000		
71	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	800-764	RTS 25/ I
72	764816120R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	1,86000	800-764	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	včetně rohů K/01 r.š. 180 mm: 0,62*3		1,86000		
73	764345831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 30°	kus	15,00000	800-764	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	pozn. B01: 2 pozn. B03: 13		2,00000 13,00000		
74	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	4,35000	800-764	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	B06: 4,35		4,35000		
75	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,74000	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 13
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: B07: 0,58*3		1,74000		
76	764430840R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	10,71000	800-764	RTS 25/ I
		Výkaz výměr: S2 - atika: 3,14+4,43+3,14		10,71000		
77	764430850R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm	m	188,32000	800-764	RTS 25/ I
		Výkaz výměr: S1:				
		atika - obvod: 64,94+8,66+5,5+5,32+65,2+8,62+3,02+5,36		166,62000		
		atika - dilatace: 1,13+7,57+13		21,70000		
78	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	3,00000	800-764	RTS 25/ I
		Výkaz výměr: B06: 3		3,00000		
79	K/06/2	Krycí maska atiky lak pl. r.š.315 mm	m	170,00000		Vlastní
80	K/06/3	Pomocný kotvicí plech Zn, r.š.240 mm	m	170,00000		Vlastní
81	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,78323	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně				
		Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		69,70,71,72,79,80,:				
		Součet:: 0,78323		0,78323		

Díl:	766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře				
82	PL/01	Plastové okno 580x580 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu oken, D+ M	ks	2,00000		Vlastní
83	PL/02	Plastové dveře 900x2020 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu dveří, D+ M	ks	2,00000		Vlastní
84	PL/03	Plastové okno 580x580 mm, fix, techn. specifikace a přísl. dle výpisu oken, D+ M	ks	1,00000		Vlastní
85	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,13100	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně				
		Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		82,83,84,:				
		Součet:: 0,13100		0,13100		

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
86	767842330RT1	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 200 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy	kus	2,00000	800-767	RTS 25/ I
		delka 300 mm				
		Výkaz výměr: Z/02: 2		2,00000		
87	767842360RT2	Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na rozpěrné mechanické kotvy	kus	19,00000	800-767	RTS 25/ I
		Výkaz výměr: Z/01: 19		19,00000		
88	767/N03	Repase stávající revizní lávky dle PD	ks	1,00000		Vlastní
		demontáž, repase a zpětná montáž na nově zateplený střešní plášť, včetně kotvení do atiky přes kotevní desku				
89	Z/02	Set pro údržbu střechy, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	kompl	1,00000		Vlastní
90	Z/03	Fasádní ocelový žebřík, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000		Vlastní
91	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0,17497	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 14
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 86,87,88,89,90,; Součet:: 0,17497		0,17497		

Díl:	784	Malby				
92	784498930R00	Ostatní práce penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m výška do 3,8 m	m	300,00000	800-784	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 93: 300,00000		300,00000		
93	784498931R00	Ostatní práce tmelení trhlín v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m včetně pročištění spáry	m	300,00000	800-784	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	pozn.N04 prostory pod střechou (odhad): 300		300,00000		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
94	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,68084	801-3	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.) Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74: 0,01244 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75: 0,00235 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76: 0,02463 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77: 0,63464 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78: 0,00678		0,01244 0,00235 0,02463 0,63464 0,00678		
95	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet	t	35,61366	801-3	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28: 8,97910 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29: 11,65262 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30: 14,98194		8,97910 11,65262 14,98194		
96	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren	t	3,46249	801-3	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52: 3,46249		3,46249		
97	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	349,63170	801-3	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	suť celkem: 389,38869 Odkaz na mn. položky pořadí 94: 0,68084*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 95: 35,61366*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 96: 3,46249*-1		389,38869 -0,68084 -35,61366 -3,46249		
98	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	389,38869	801-3	RTS 25/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78,; Součet:: 389,38869		389,38869		
99	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1 946,94347	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 15
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	01	D 1.1 Architektonicko - stavební řešení	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78,. Součet:: 1946,94347		1 946,94347		
100	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	389,38869	801-3	RTS 25/ I
		Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78,. Součet:: 389,38869		389,38869		
101	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 504,49824	801-3	RTS 25/ I
		Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78,. Součet:: 3504,49824		3 504,49824		
102	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	389,38869	801-3	RTS 25/ I
		Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78,. Součet:: 389,38869		389,38869		
103	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 336,33216	801-3	RTS 25/ I
		Výkaz výměr: Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 18,19,22,23,24,28,29,30,52,61,73,74,75,76,77,78,. Součet:: 2336,33216		2 336,33216		

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 16
Objekt:	01	Střecha	
Soupis:	02	Hromosvod	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 01 Část hromosvod - jímací soustava						
1	Pol__0001	Vodič AlMgSi D=8mm	m	330,00000		Vlastní
2	Pol__0002	Pomocný drátový jímač, h=0,5m se svorkami	ks	12,00000		Vlastní
3	Pol__0003	Svorka křížová, SK	ks	78,00000		Vlastní
4	Pol__0004	Svorka spojovací, SS	ks	46,00000		Vlastní
5	Pol__0005	Svorka univerzální / okapová SU / SO - vední na atice	ks	300,00000		Vlastní
6	Pol__0006	Držák stěnový (nástavba)	ks	6,00000		Vlastní
7	Pol__0007	Svorka pásková (na potrubí)	ks	34,00000		Vlastní
8	Pol__0008	Podpěra vedení pro ploché střechy PV21d	ks	96,00000		Vlastní
9	Pol__0009	Označovací štítek, OS	ks	10,00000		Vlastní
10	Pol__0010	Demontáž původního systému, vyřízení materiálu	hod	32,00000		Vlastní
11	Pol__0011	Uchování použitelného materiálu, skladování	dní	15,00000		Vlastní
12	Pol__0012	Odvoz a likvidace materiálu	t	1,20000		Vlastní
13	Pol__0013	Montáž opraveného systému	hod	95,00000		Vlastní
14	Pol__0014	Doprava, příprava materiálu	kpl	1,00000		Vlastní
15	Pol__0015	Neočekávatelné nutné práce	kpl	1,00000		Vlastní
Díl: 02 Doplnění uzemnění						
16	Pol__0016	Zemnicí tyč ZT2, l = 2m	ks	6,00000		Vlastní
17	Pol__0017	Zemní práce - výkop jámy pro tyč, zához, úprava terénu	ks	6,00000		Vlastní
18	Pol__0018	Drát FeZn D=10mm na propoj s uzemněním	m	12,00000		Vlastní
19	Pol__0019	Zemní svorka křížová	ks	6,00000		Vlastní
Díl: 03 Ostatní						
20	Pol__0020	Revize, celý objekt	kpl	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	046_2025	Rekonstrukce ploché střechy bloku "A" VŠ kolejí J. A. Komenského, ul. Kohoutova, Br...	List č. 17
Soupis:	01	ON, VN	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		RTS 25/ I
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000		RTS 25/ I
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000		RTS 25/ I
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000		RTS 25/ I
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000		RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000		RTS 25/ I
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000		RTS 25/ I
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000		RTS 25/ I
9	0041110201	Vypracování kotevního plánu zateplení střechy	Soubor	1,00000		Vlastní
10	0041110202	Vypracování dílenské dokumentace (výrobky)	Soubor	1,00000		Vlastní
11	0041110203	Vzorkování výrobků, povrchů, barev, ..., spolupráce s architektem	Soubor	1,00000		Vlastní
12	0050001	Náklady na opatření proti zatečení srážkové vody do objektu zajištěním proviz. hydroizolace střechy V rámci prací na střešním pláští musí být zabráněno zatečení srážkové vody do objektu zajištěním provizorní hydroizolace. Realizační firma si zvolí takový postup a pracovní záběr, aby byla schopna zabezpečit a ochránit konstrukci střechy tak, aby nedošlo k jejímu poškození a zatečení. Včetně plánu postupu pro zajištění provizorní hydroizolace stavby.	kpl	1,00000		Vlastní