

Rekonstrukce ploché střechy bloku „A“ VŠ kolejí na ulici Kohoutova v Brně

D.1.4.1 Hromosvod

DPS

Soupis montážního materiálu

zelená střecha

Název	Pocet J	JC	Suma
Položky v soupise materiálu			
Část hromosvod - jímací soustava			
Vodič AlMgSi D=8mm	330 m		0 Kč
Pomocný drátový jímač, h=0,5m se svorkami	12 ks		0 Kč
Svorka křížová SK	78 ks		0 Kč
Svorka spojovací SS	46 ks		0 Kč
Svorka univerzální / okapová SU / SO - vední na atice	300 ks		0 Kč
Držák stěnový (nástavba)	6 ks		0 Kč
Svorka pásková (na potrubí)	34 ks		0 Kč
Podpěra vedení pro ploché střechy PV21d	96 ks		0 Kč
Označovací štítek OS	10 ks		0 Kč
Demontáž původního systému, vytrázení materiálu	32 hod		0 Kč
Uchování použitelného materiálu skladování	15 dní		0 Kč
Likvidace materiálu	1,2 t		0 Kč
Montáž opraveného systému	95 hod		0 Kč
Doprava, příprava materiálu	1 kpl		0 Kč
Neočekávatelné nutné práce	3,6 %	0	0 Kč
Doplnění uzemnění			
Zemnicí tyč ZT2, l = 2m	6 ks		0 Kč
Zemní práce - výkop jámy pro tyč, zához, úprava terénu	6 ks		0 Kč
Drát FeZn D=10mm na propoj s uzemněním	12 m		0 Kč
Zemní svorka křížová	6 ks		0 Kč
Revize celý objekt	1 kpl		0 Kč
Svody ponechány, pouze proměřeny a přeznačeny			
Uvedené typy jsou pozte technickým podkladem (materiál, určení, barva, ...)			
Celkem hromosvod	bez DPH		0 Kč
DPH	21 %		0 Kč
Celkem s DPH			0 Kč