


VEDOUcí PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. arch. Rastislav TESAŘÍK	Petr WINKLER	Petr WINKLER
		
STAVEBNÍK: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno		
LOKALITA: Valtická 334, 691 44 Lednice		
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba objektu Mendeleum Zahradnická fakulta v Lednici za účelem jeho zpřístupnění a adaptace pro studenty se specifickými potřebami Etapa 1		
OBSAH: D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Soupis prací a dodávek		

 HODONÍN s.r.o. BRNĚNSKÁ 3497 695 01 HODONÍN		
DATUM	01/2024	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DŮR+DSP, DPS	
FORMÁT	6xA4	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2023-033	
MĚŘÍTKO	-	
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
	D.1.4.5-06	

Soupis prací a dodávek

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: Stavební úpravy a přístavba objektu Mendeleum
Zahradnická fakulta v Lednici
za účelem jeho zpřístupnění a adaptace pro studenty se
specifickými potřebami - Etapa 1

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumantace: projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební
povolení a pro provádění stavby

Investor: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, Černá Pole
613 00 Brno

Obsah : D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Název systému		Cena
1	D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - 1.NP	0,00 Kč
Celkem bez DPH		0,00 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:						
Stavební úpravy a přístavba objektu Mendeleum						
Zahradnická fakulta v Lednici						
za účelem jeho zpřístupnění a adaptace pro studenty se specifickými potřebami - Etapa 1						
Stupeň dokumentace:						
projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a pro provádění stavby						
Investor:						
Mendelova univerzita v Brně						
Zemědělská 1665/1, Černá Pole						
613 00 Brno						
Obsah:						
D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - 1.NP						
Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	Dodávka materiálu				
2		Kabely,vodiče a příslušenství				
3	1	CXKH-R-J5X4	KABEL CXKH-R-J 5x4 B2s1d0	20	M	0,00 Kč
4	2	CSKH-V180-O-PH1	KABEL CSKH-V180-PH120-O 3x1,5	40	M	0,00 Kč
5	3	CXKH-R-J+5X2,5	KABEL CXKH-R-J+ 5x2,5 B2s1d0 (ZEMNI)	60	M	0,00 Kč
6	4	CXKH-R-J3X4	KABEL CXKH-R-J 3X4 B2s1d0	30	M	0,00 Kč
7	5	CXKH-R-J5X2,5	KABEL CXKH-R-J 5x2,5 B2s1d0	25	M	0,00 Kč
8	6	CXKH-R-J1X25	KABEL CXKH-R-J 1X25 ZZL B2s1d0	30	M	0,00 Kč
9	7	CXKH-R-J+1X10	KABEL CXKH-R-J+ 1X10 ZZL B2s1d0	60	M	0,00 Kč
10	8	CXKH-R-J1X10	KABEL CXKH-R-J 1X10 ZZL B2s1d0	80	M	0,00 Kč
11	9	CXKH-R-J4X70	KABEL CXKH-R-J 4x70 B2s1d0	30	M	0,00 Kč
12	10	CXKH-R-J1X6	KABEL CXKH-R-J 1X6 ZZL B2s1d0	180	M	0,00 Kč
13	11	SXKD-6-FTP-LSOH	KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH	60	M	0,00 Kč
14	12	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	60	M	0,00 Kč
15	13	CXKH-R-J3X2,5	KABEL CXKH-R-J 3x2,5 B2s1d0	1260	M	0,00 Kč
16	14	CXKH-R-J3X1,5	KABEL CXKH-R-J 3x1,5 B2s1d0	1750	M	0,00 Kč
17	15		Kabelový rozvod MaR	1	soub	0,00 Kč
18	16	AYKY-J3X240+120	KABEL AYKY-J 3x240+120 KS	30	M	0,00 Kč
19	17	CXKH-R-J5X10	KABEL CXKH-R-J 5x10 B2s1d0	10	M	0,00 Kč
20	18	CXKH-R-O3X1,5	KABEL CXKH-R-O 3x1,5 B2s1d0	230	M	0,00 Kč
21	19	CXKH-R-J5X1,5	KABEL CXKH-R-J 5x1,5 B2s1d0	580	M	0,00 Kč
22	20	CXKH-R-J+3X2,5	KABEL CXKH-R-J+ 3x2,5 B2s1d0 (ZEMNI)	100	M	0,00 Kč
23	21	CXKH-R-J5X25	KABEL CXKH-R-J 5x25 B2s1d0	20	M	0,00 Kč
24						
25		Ukončovací prvky a svorkovnice				
26	1	E000000684780	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 16- 50	1	KS	0,00 Kč
27	2	I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	24	KS	0,00 Kč
28	3	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	5430	KS	0,00 Kč
29	4	25X8ALU-F	OKO KABELOVE 25X8 ALU-F	4	KS	0,00 Kč
30	5	E000000684900	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 185-240	2	KS	0,00 Kč
31	6	E000000684820	KONCOVKA KAB. FMKZ4+ 70- 95	2	KS	0,00 Kč
32	7	70X10KU-L	OKO KABELOVE 70X10 KU-L	8	KS	0,00 Kč
33	8	240X12ALU-F	OKO KABELOVE 240x12 ALU-F	6	KS	0,00 Kč
34	9	120X10ALU-F	OKO KABELOVE 120X10 ALU-F	2	KS	0,00 Kč
35	10	I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	24	KS	0,00 Kč
36	11	25X10KU-L	OKO KABELOVE 25X10 KU-L	6	KS	0,00 Kč
37	12	10X10KU-L	OKO KABELOVE 10X10 KU-L	6	KS	0,00 Kč
38	13	6X8KU-L	OKO KABELOVE 6X8 KU-L	18	KS	0,00 Kč
39						
40		Úložný materiál,krabice a příslušenství				
41	1	SN	SADA NIVELACNI 4KS	9	KS	0,00 Kč
42	2	PP80/3	PODLOZKA PRISTROJOVA PP80/3	18	KS	0,00 Kč
43	3	KUP80	KRABICE PODLAHOVA UNIVERZALNI	9	KS	0,00 Kč
44	4	KPP80	KRABICE PRISTROJOVA PODLAHOVA	18	KS	0,00 Kč
45	5	KOPOBOX80	RAM PODLAHOVE KRABICE	9	KS	0,00 Kč
46	6	6716EZNCRPO	PRICHYTKA KABELOVA 6716E ZNCRPO	150	KS	0,00 Kč
47	7	SB6.3X35ZNCR	SROUB DO BETONU SB6,3X35ZNCR	150	KS	0,00 Kč
48	8	1425	TRUBKA MONOFLEX 320N 1425	100	M	0,00 Kč
49	9	1420	TRUBKA MONOFLEX 320N 1420	60	M	0,00 Kč
50	10	KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	45	KS	0,00 Kč
51	11	KF09075	TRUBKA ZEMNI DN75	35	M	0,00 Kč
52	12	LHD40X40HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M	15	M	0,00 Kč
53	13	KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	212	KS	0,00 Kč
54	14	KF09110	TRUBKA KOPOFLEX 110	25	M	0,00 Kč
55	15	3054	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	1850	KS	0,00 Kč
56	16	KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	128	KS	0,00 Kč
57	17	HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	2382	KS	0,00 Kč
58	18	V68	VICKO KRABICE V68 NA SROUBKY	31	KS	0,00 Kč
59						
60		Materiál zemních a stavebních prací				
61	1	VLZ000110	Betonová směs C25/30	1,5	m3	0,00 Kč
62	2	VLZ000040	Obalovaná drť 6cm	5	m2	0,00 Kč
63	3	VLZ000010	Písek kopaný	4,2	m3	0,00 Kč
64						
65		El. přístroje a příslušenství				
66	1	CZ-275A	SVODIC CZ-275A	36	KS	0,00 Kč
67	2	E000008180780	Akustické orientační majáčky OZM (zařízení pro nedoslýchavé/neslyš.	2	KS	0,00 Kč
68	3	SLZ01Y	ZDROJ SLZ01Y	2	KS	0,00 Kč
69	4	7241	POJISTKA NOZOVA PN01 160A GG	3	KS	0,00 Kč
70	5	7285	POJISTKA NOZOVA PN02 250A GG	3	KS	0,00 Kč
71	6	8,59519E+12	RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	5	KS	0,00 Kč
72						
73		Spínače,zásuvky a vidlice				
74	1	FEH1001	MODUL KONTROLNI S TLACITKEM	3	KS	0,00 Kč
75	2	FAP2001	TLACITKO SIGNALNI	5	KS	0,00 Kč
76	3	5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	152	KS	0,00 Kč

Akce:**Stavební úpravy a přístavba objektu Mendeleum****Zahradnická fakulta v Lednici****za účelem jeho zpřístupnění a adaptace pro studenty se specifickými potřebami - Etapa 1****Stupeň****dokumentace:****projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a pro provádění stavby****Investor:****Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, Černá Pole
613 00 Brno****Obsah:****D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - 1.NP**

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
77	4	FEH2001	MODUL KONTROLNI S ALARMEM *	3	KS	0,00 Kč
78	5	FAP3002	SPINAC C.1/0 TAHOVE ALP.BILA *	5	KS	0,00 Kč
79	6	5599A-A02357B	ZASUVKA BILA S PREP.OCHRANOU	36	KS	0,00 Kč
80	7	FLM1000	TRANSFORMATOR *	3	KS	0,00 Kč
81	8	3558A-06940B	SPINAC C.6 BILA IP44 TA	2	KS	0,00 Kč
82	9	3559-A88345	PRISTROJ SPIN.1/0+1/0 ZALUZIE	18	KS	0,00 Kč
83	10	1725-0-1494	RAMECEK 1NAS.PRO KANAL.ROZ. RE	19	KS	0,00 Kč
84	11	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	246	KS	0,00 Kč
85	12	3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	11	KS	0,00 Kč
86	13	3558A-A662B	KOLEBKA ZALUZIE BILA	18	KS	0,00 Kč
87	14	3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	16	KS	0,00 Kč
88	15	3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	11	KS	0,00 Kč
89	16	3559-A91345	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	1	KS	0,00 Kč
90	17	3938A-A106B	ROZVODKA BILA	1	KS	0,00 Kč
91	18	3559-A07345	SPINAC C.7 BEZSROUBOVY	2	KS	0,00 Kč
92	19	3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	11	KS	0,00 Kč
93	20	3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	2	KS	0,00 Kč
94	21	3299U-A00006	Přístroj spínací pro snímače pohybu - relé	12	KS	0,00 Kč
95	22	3299A-A02180 B	Snímač spínače automatického (rovina, úhel 180°)	12	KS	0,00 Kč
96						
97						
98	1	SS200/NVE1P-C	SKRIN PRIPOJ.SS200/NVE1P-C	1	KS	0,00 Kč
99	2	SS100/NKE	SKRIN SS100/NKE8P PLAST EP2	1	KS	0,00 Kč
100	3	E000000000019	Rozváděč RMS1 dle PD D.1.4.5-13	1	ks	0,00 Kč
101	4	GW42201	SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55	1	KS	0,00 Kč
102						
103						
		Svitidla				
		Typ svítidla N1 - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm	13	KS		0,00 Kč
104	1	OZN/ETE/3W/C/1/				
		Typ svítidla F - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x19W, korpus hliník, barvy bílé, opálový kryt, IP40, 2900lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, výstup světla přímí, rozměry 757 x 35 x 58 mm	1	KS		0,00 Kč
105	2	SK3000XM4ND/B				
		Typ svítidla N3 - svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem nad hasicími prostředky 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm	3	KS		0,00 Kč
106	3	OZN/ETE/3W/C/1/				
		Typ svítidla N2 - svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm	13	KS		0,00 Kč
107	4	OZN/ETE/3W/C/1/				
		Typ svítidla B - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x33W, bílý ocelový korpus, opálový polykarbonátový kryt, IP54, IK10, 3400lm, 4000K, CRI >80, rozměry 400 x 400 x 76 mm	26	KS		0,00 Kč
108	5	53923				
		Typ svítidla A - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x37W, zdroj 350 mA, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, opálový kryt, IP20, 3950lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, RA90, rozměry 1210 x 238 x 52 mm	48	KS		0,00 Kč
109	6	LLL4000RM2KV4ND				
		Typ svítidla D - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x9W, korpus ocelový, barvy chromové, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 1000lm, rozměry 360 x 95 x 37 mm	11	KS		0,00 Kč
110	7	34341/11/P0				
		Typ svítidla C - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x33W, bílý ocelový korpus, opálový polykarbonátový kryt, IP54, IK10, 3400lm, 4000K, CRI >80, rozměry 400 x 400 x 76 mm	8	KS		0,00 Kč
111	8	53923				
112						
113						
		Protipožární konstrukce				
114	1	VLP000013	požární ucpávka nad 1dm2 dle PBŘ EI30	15	ks	0,00 Kč
115	2	VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBŘ EI30	12	ks	0,00 Kč
116						
117						
		Montážní práce				
		Montáže dle ceníku M741				
		Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor		0,00 Kč
119	1	741000002				
		Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvící šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích ráků do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)	1	soubor		0,00 Kč
120	2	741000003				

Akce:**Stavební úpravy a přístavba objektu Mendeleum****Zahradnická fakulta v Lednici****za účelem jeho zpřístupnění a adaptace pro studenty se specifickými potřebami - Etapa 1****Stupeň****dokumentace:****projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a pro provádění stavby****Investor:****Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, Černá Pole
613 00 Brno****Obsah:****D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - 1.NP**

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
		Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	1	soubor		0,00 Kč
121	3	741000005				
122	4	746214160	Ukončení vodičů kabelov okem 120mm2	2	kus	0,00 Kč
123	5	746214190	Ukončení vodičů kabelov okem 240mm2	6	kus	0,00 Kč
124	6	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	34	kus	0,00 Kč
125	7	746214140	Ukončení vodičů kabelov okem 70 mm2	8	kus	0,00 Kč
126	8	746428114	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k026	2	kus	0,00 Kč
127	9	747111211	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	2	kus	0,00 Kč
128	10	746428112	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046	1	kus	0,00 Kč
129	11	746428113	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k016	2	kus	0,00 Kč
130	12	745441160	Mont kabel Al-1kV pevně sk.1 -4,0kg	30	m	0,00 Kč
131	13	745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	60	m	0,00 Kč
132	14	744742810	Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg	60	m	0,00 Kč
133	15	745431150	Mont kabel Al-1kV volně sk.1 -2,5kg	30	m	0,00 Kč
134	16	745904123	Příplatek za zatahování kabelů-24kg	25	m	0,00 Kč
135	17	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	2850	kus	0,00 Kč
136	18	745904112	Příplatek za zatahování kabelů-2kg	125	m	0,00 Kč
137	19	745904116	Příplatek za zatahování kabelů-10kg	10	m	0,00 Kč
138	20	747221320	Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA	36	kus	0,00 Kč
139	21	747411300	mtz ovladac monp	3	kus	0,00 Kč
140	22	747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	188	kus	0,00 Kč
141	23	747219520	Montáž pojist patron nožových	6	kus	0,00 Kč
142	24	789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2	12	ks	0,00 Kč
143	25	789942224	mtz. požární ucpávky nad 1dm2	15	ks	0,00 Kč
144	26	747529500	mtz translatoru ul11	5	kus	0,00 Kč
145	27	748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	123	kus	0,00 Kč
146	28	747112211	Mont ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp	1	kus	0,00 Kč
147	29	747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	11	kus	0,00 Kč
148	30	747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	12	kus	0,00 Kč
149	31	747112121	Montáž vypínačů zapuštěných 2-2pól	18	kus	0,00 Kč
150	32	747131310	Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt	5	kus	0,00 Kč
151	33	747131320	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	27	kus	0,00 Kč
152	34	747112461	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	2	kus	0,00 Kč
153	35	747112471	Mont přepínač zapuštěn 7-křížových	2	kus	0,00 Kč
154	36	744441400	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg	20	m	0,00 Kč
155	37	740999915	Geodetické zaměření	1	soub	0,00 Kč
156	38	740999916	Vytýčení sítí	1	soub	0,00 Kč
157	39	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	1	soub	0,00 Kč
158	40	740999914	Montážní stroje a mechanismy	1	soub	0,00 Kč
159	41	742311330	Montáž pilířů skříní PRIS 3,7	1	kus	0,00 Kč
160	42	742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	5440	kus	0,00 Kč
161	43	742221140	Montáž rozváděč sestav do 500 kg	1	kus	0,00 Kč
162	44	742311320	Montáž pilířů skříní PRIS 2,6, ERP	1	kus	0,00 Kč
163	45	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapěť.stavu	25	kus	0,00 Kč
164	46	740999901	Práce na stávající instalaci	1	soub	0,00 Kč
165	47		Kabelový rozvod MaR	1	soub	0,00 Kč
166	48		Úprava stávajícího rozvodu HDV	1	ks	0,00 Kč
167	49	740999907	Spolupráce s revizním technikem	1	soub	0,00 Kč
168	50	740999910	Zabezpečení pracoviště	1	soub	0,00 Kč
169	51	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub	0,00 Kč
170	52	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub	0,00 Kč
171	53	743591214	Montáž příchyték kabel-p90 mm	1850	kus	0,00 Kč
172	54	743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	24	kus	0,00 Kč
173	55	743429120	Otevření krabic panc víčkem 2šrouby	31	kus	0,00 Kč
174	56	743591211	Montáž příchyték kabel-p40 mm	150	kus	0,00 Kč
175	57	744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	20	m	0,00 Kč
176	58	744441300	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg	10	m	0,00 Kč
177	59	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	350	m	0,00 Kč
178	60	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	4075	m	0,00 Kč
179	61	743131218	Mont trub ochran PH tuh volně -p110	25	m	0,00 Kč
180	62	743312120	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	15	m	0,00 Kč
181	63	743112115	Montáž trub inst PH oheb pevně p23	160	m	0,00 Kč
182	64	743131213	Montáž trub ochran PH tuh volně-p40	35	m	0,00 Kč
183	65	743412111	Montáž krabic přístr zapušt PH kruh	151	kus	0,00 Kč
184	66	743419110	Otevření krabic víčkem na závit	45	kus	0,00 Kč
185	67	743341200	Montáž krabic podlahových systémů	9	kus	0,00 Kč
186	68	743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	233	kus	0,00 Kč
187						
188						
		Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
189	1	953994320	Osaz hmoždinek stropů žebet d.8 mm	150	kus	0,00 Kč
190	2	971031100	Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.15cm	24	kus	0,00 Kč
191	3	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	2382	kus	0,00 Kč
192	4	916912100	Proviz obrubník chodník beton ležat	3	m	0,00 Kč
193	5	919732400	Řezání podkladu živичného hl.20 cm	20	m	0,00 Kč
194	6	971031300	Bourání otv zdi cih 0,02m2, tl.45cm	29	kus	0,00 Kč
195	7	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	569,5	m	0,00 Kč

Stavební úpravy a přístavba objektu Mendeleum Zahradnická fakulta v Lednici

Stupeň

dokumentace: projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení a pro provádění stavby

Obsah:

D.1.4.5 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - 1.NP

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
196	8 974031220	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm	15	m		0,00 Kč
197	9 973032411	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	1	ks		0,00 Kč
198	10 973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	385	kus		0,00 Kč
199	11 973032411	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	1	ks		0,00 Kč
200	12 565101200	Podklad komunikací z kam obal 10 cm	5	m2		0,00 Kč
201	13 131315110	Jámy základů skříní přístrojov tř.3	1	kus		0,00 Kč
202	14 132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	60	m		0,00 Kč
203	15 113314300	Odstranění podkladů ze živice 15 cm	5	m2		0,00 Kč
204	16 113211000	Vytrhání obrub ležatých	3	m		0,00 Kč
205	17 113311300	Odstř podkladů z kamen těžen 30 cm	5	m2		0,00 Kč
206	18 171401000	Ulož sypaniny do náspyu zhut tř.3-4	16,8	m3		0,00 Kč
207	19 388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	60	m		0,00 Kč
208	20 451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	60	m		0,00 Kč
209	21 270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	1,5	m3		0,00 Kč
210	22 174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	60	m		0,00 Kč
211	23 181111100	Provizor úprava terénu se zhut tř.1	21	m2		0,00 Kč
212						
213						
Demontáže dle ceníku M741						
Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků -						
svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného						
systému, ochrany před bleskem						
214	1 740999902dem		1	soubor		0,00 Kč
215						
216		Celkem:				0,00 Kč