







## LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ - PRVKY "B"

- B1 - Odstranění stávající dlažby včetně lepidla a zbrúsení betonového podkladu do roviny
- B2 - Odstranění stávajícího souvrství podlahy s PVC a vlysy včetně dřevěné konstrukce a podsypu až na úroveň stropní desky
- B3 - Odbourání části podlahové konstrukce podél navržených příček až na úroveň stropní desky. Včetně stávajícího kanálu pro rozvody ZTI.
- B4 - Odstranění stávajících lehkých příček tvořených dřevěnou trámkovou konstrukcí, na které jsou kotveny heraklitové desky a následně omítnuty. Likvidace včetně keramického obkladu a proskleného nadsvětlíku.
- B5 - Odstranění kompletního souvrství vnitřních omítek včetně keramického obkladu až na cihlu. Vyškrabání zvětralé malty ze spar.
- B6 - Demontáž a likvidace stávajících dřevěných dveří.
- B7 - Demontáž a likvidace stávajících okenních parapetů.
- B8 - Demontáž a likvidace stávajícího SDK kastlíku.
- B9 - Rozšíření stávajícího průduchu VZT. Koordinovat s projektem VZT a vnější mřížkou na fasádě.
- B10 - Demontáž a likvidace nevyužívaného plynového potrubí.
- B11 - Likvidace původního laboratorního nábytku.
- B12 - Demontáž a depozit nábytku v rámci areálu univerzity a jeho zpětná instalace.
- B13 - Vybourání zděných podnoží původní digestoře.
- B14 - Demontáž původního VZT potrubí je součástí projektu VZT.
- B15 - Průřez 200x400mm do komínového průduchu pro rozvody chladiva na půdu. Koordinovat s projektem VZT.
- B16 - Odstranění stávajícího rákosového podhledu s omítkou.
- B17 - Vybourání drážky 100x100x8000mm pro ZTI odvod kondenzátu
- B18 - Vybourání 6x drážky 100x70x200mm pro osazení prvku Z1
- B19 - Vybourání drážky pro odpad ve stěně a přívod vody z podlahy
- B20 - Vybourání keramického obkladu výšky 1800mm
- B21 - Odlepení a uchování původní dlažby v nice vstupu pro spětnou instalaci
- B22 - Vybourání drážky 100x300mm pro osazení sifonu
- B23 - Odstranění umyvadla včetně baterie a navazujících rozvodů ZTI
- Pozn.: Všechny rozměry nutno doměřit na stavbě. Veškeré změny a nejasnosti je nutno konzultovat s projektantem.

## LEGENDA:

-  Stávající konstrukce ponechané
-  Stávající konstrukce bourané
-  Stávající příčky - dřevěná kce 100mm, 2x heraklit 40mm a 2x omítko 10mm
-  Vybourání skladby betonové podlahy (B3)
-  Vybourání skladby dřevěné podlahy (B2)
-  Stávající rozvody UT

NÁZEV AKCE:					
STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B					
PROJEKTANTI:	Ing.arch. Lukáš Urban	STAVEBNÍK:	Mendelova univerzita v Brně	STUPEŇ:	Dokumentace pro provedení stavby
	Ing.arch. Martin Čelikovský		Zemědělská 1665/3, 613 00 Brno	DATUM:	04.2025
	Tomešova 563/2b, Brno	MÍSTO STAVBY:		MĚŘÍTKO:	1:50
	atelier@urban-celikovsky.cz		Zemědělská 1665/3, 613 00 Brno	VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lukáš Urban
NÁZEV VÝKRESU:					ČÍSLO VÝKRESU:
BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ AA					D.03