

Vyřizuje: Mgr. Bc. Tomáš Straka, e-mail: zakazky@mendelu.cz

V Brně dne 14.08.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel poskytuje v souladu s čl. 4 odst. 4.4. zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici**“ uveřejněné dne 25.06.2025 na profilu zadavatele (dále jen „zadávací dokumentace“) toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, a to na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržené dne 12.08.2025. Znění dotazů je doslovně převzato.

Dotaz č. 1:

„1/ Ve VV SO D 201.01 je položka viz. níže

47	K	741-04	Výkopy, pískové lože, folie a zához a úprava terénu	kpl	1,000
----	---	--------	---	-----	-------

Prosíme o přesné rozpoložování množství k výše uvedené položce, tak aby uchazeči ocenili srovnatelně a nabídky byly porovnatelné.

Není povinností dodavatele si u veřejné zakázky zpracovávat vlastní výkaz výměr. Dle ZVZ je za VV odpovědný zadavatel.“

Odpověď zadavatele:

Jelikož projektant neobdržel od investora přesný pasport sítí a tím pádem nebylo možné určit rozsah a délku výkopu, je položka uvedena jako kumulovaná.

Pro porovnání nabídek uchazečů budeme uvažovat s celkovou délkou výkopu 25 m, šířka výkopu 0,5m, hloubka výkopu 0,8m. Zásyp kabelu pískem bude v tl. 150 mm – 1,88 m³.

Zához zeminou – 8,1m³. S úpravou terénu (zatravnění, vydláždění apod) se neuvažuje. Výkop se předpokládá v nepevněné ploše.

Nacenit jako jeden soubor.

Dotaz č. 2:

„2/ Ve VV SO D 201.01 je položka viz. níže

D201.01	32	K	9-D-03	Demolice buňky včetně likvidace sutí	soubor	1,000
---------	----	---	--------	--------------------------------------	--------	-------

Poznámka k položce:

D201.01

P

výkres TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-
Koordináční situační výkres

Prosíme o přesnou specifikaci materiálového složení demolované buňky..“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o zděnou stavbu o rozměru 2,65 m x 6,9 m. Výška objektu 3,5m. Kubatura demolovaného objektu včetně podlah a základů – 80 m³.

Konstrukce střechy nad objektem je z dřevěných trámů 100/140 po osové vzdálenosti 1,5m.

Střešní krytina je z trapézového plechu – 18,5m²

Podlaha je z betonové mazaniny tl. 150 mm – kubatura podlahy - 2,75m³.

Kubatura obvodového zdiva z plynosilikátových tvárnic – 17,2m³

Kubatura základů – 7,5m³

Plechová vrata s ocelovým rámem 2,3m x 2,1m

Nacenit jako jeden soubor.

Foto objektu:



Dotaz č. 3:

„3/ Ve VV D101.05 ZTI je položka 82

ZTI	D 101.05	82	K	722135607R00	Montáž potrubního rozvodu z trubek a tvarovek ocelových pozinkovaných spojovaných lisováním DN 50	m	40,000
-----	-------------	----	---	--------------	---	---	--------

Prosíme o úpravu množství. Původně je uvedeno 4 m, dle našeho úsudku se naše položka odkazuje na pol. 79, kde je uvedeno množství 40 m.“

Odpověď zadavatele:

Opraveno ve výkazu výměr na 40m, viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

4/ V rámci SO 201 HTU je položka

D.201	1	K	11-001	Čerpání vody	soubor	1,000
-------	---	---	--------	--------------	--------	-------

Prosíme o určení množství čerpané vody, počtu čerpadel, počtu šachet/skruží atd. , tak aby výchozí vstupy, podklady byly srovnatelné pro všechny uchazeče. Není povinností dodavatele si u veřejné zakázky zpracovávat vlastní výkaz výměr. Dle ZVZ je za VV odpovědný zadavatel. Děkujeme za zodpovězení.

Odpověď zadavatele:

Položka upřesněna v opraveném výkazu výměr, viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Závěr:

V souvislosti s touto úpravou byla na profilu zadavatele uveřejněna aktualizovaná Příloha č. 2b – Výkaz výměr pro provedení stavby – 2025_08_13 - *Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS [zadání]*

Přílohy:

1) 2025_08_13 - Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS [zadání]

Znění zadávací dokumentace je vč. tohoto vysvětlení č. 6 dostupné na profilu zadavatele u dané zakázky, viz odkaz https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_7689.html

.....
Mgr. Bc. Tomáš Straka
administrátor