

SMLOUVA O DÍLO č. 276/2025/647

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

ev. č. **EDS 133D22K000022**

ev. č. Zhotovitele **111_25_628**

na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném podlimitním řízení podle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem: „Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici“, název akce: „**MENDELU – Technologický pavilon Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici**“

Smluvní strany**1. Objednatel:****Mendelova univerzita v Brně**

zastoupen:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

xxx, kvestor

kontaktní osoba v technických
záležitostech:

xxxx,

tel. xxx;

e-mail: xxx

xxx

tel. xxx

e-mail: xxx

IČO:

62156489

DIČ:

CZ62156489

bankovní spojení:

xxx

číslo účtu:

xxx, xxx

dále v textu jako „**Objednatel**“

2. Zhotovitel:**Winning PS - stavební firma s.r.o.**

sídlo:

Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

statutární orgán:

Ondřej Blaho, MBA, jednatel a Ing. Jan Pluskal, prokura

ke smluvnímu jednání oprávněn: xxx, xxx, xxx

v technických záležitostech pro zajištění povinnosti dle čl. VIII odst. 1:

xxx tel.: xxx, e-mail: xxx

stavbyvedoucí: autorizovaná osoba dle zák.č.360/1992/Sb.

vč. č. autorizace: xxx, xxx.tel.: xxx,e-mail: xxx

IČO:

49436589

DIČ:

CZ699006465

bankovní spojení:

xxx

číslo účtu:

xxx

dále v textu jako „**Zhotovitel**“

společně též jako „**smluvní strany**“

I. Předmět plnění a účel smlouvy

1. Předmět této smlouvy o dílo je rozdělen do dvou etap:

a) 1. etapa - odstranění stávající stavby (provozně technické budovy) na pozemku parc. č. 1752/1, přístřešku na pozemku parc. č. 736/11, dvou betonových garáží a jedné plechové garáže na pozemku parc. č. 736/12 (budovy bez č.p., č.e.), k.ú. Lednice na Moravě podle projektové dokumentace bouracích prací TECHNOLOGICKÝ PAVILON ZAHRADNICKÉ FAKULTY V LEDNICI, Lednice, Valtická 337, Česká republika ze dne 30.05.2024, vypracované xxx, vedoucí projektant xxx, autorizovaný inženýr a technik, ČKAIT xxx, generální projektant AiD team a.s., Netroufalky 797/7, 625 00 Brno, IČO: 04270100, která je přílohou č. 1a zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici**“ (dále jen „veřejná zakázka“), v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který představuje cenovou nabídku Zhotovitele pro tuto část plnění a je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění stávající stavby v souladu se Souhlasem s odstraněním stavby, vydaným Městským úřadem Břeclav, stavební úřad, dne 02.10.2024, č.j. MUBR 142750/2024, založeno v rámci přílohy č. 1a zadávací dokumentace veřejné zakázky,

b) 2. etapa - následná výstavba nové budovy Technologického pavilonu (TP) na pozemcích parc. č. 735/1, 735/12, 736/9, 736/11, 736/12, 1752/1, 1752/2, 1752/3, 1753/5, 1753/8, k.ú. Lednice na Moravě podle projektové dokumentace pro provedení stavby TECHNOLOGICKÝ PAVILON ZAHRADNICKÉ FAKULTY V LEDNICI, Lednice, Valtická 337, Česká republika ze dne 04.04.2025, vypracované xxx, xxx, vedoucí projektant xxx, autorizovaný inženýr a technik, ČKAIT xxx, generální projektant AiD team a.s., Netroufalky 797/7, 625 00 Brno, IČO: 04270100, která je přílohou č. 1b zadávací dokumentace veřejné zakázky, v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který představuje cenovou nabídku Zhotovitele pro tuto část plnění a je přílohou č. 2. Zhotovitel se zavazuje provést výstavbu TP v souladu s Rozhodnutím o schválení stavebního záměru na stavbu Technologického pavilonu Zahradnické fakulty v Lednici, vydaným Městským úřadem Břeclav, stavební úřad, dne 16.01.2025, č.j. MUBR 182793/2024 (dále také „Rozhodnutí“), založeno v rámci přílohy č. 1b zadávací dokumentace veřejné zakázky (souhrnně dále také „dílo“ nebo „předmět plnění“).

2. Zhotovitel je pro plnění předmětu této smlouvy vázán svou nabídkou do zadávacího řízení a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce.
3. Účelem uzavření této smlouvy je příprava na vybudování komplexního Technologického pavilonu v kampusu Zahradnické fakulty v Lednici s uplatněním pro výukové činnosti na bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Záměrem investiční akce je spojení řady progresivních zpracovatelských a vinařských technologií do jednoho celku a umožnit studentům získání znalostí, dovedností i kompetencí v oblasti moderních zpracovatelských technologií ovoce, zeleniny a vína. Technologický pavilon nahradí zastaralé a nevyhovující prostory (70. léta 20. století), které jsou fragmentované a pro výuku již naprosto nevhodné, navíc na hranici životnosti.
4. Místem stavby je areál Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici, Valtická 337, 691 44 Lednice.
5. Zhotovitel předá Objednateli protokolárně dílo v rozsahu a parametrech stanovených v projektových dokumentacích uvedených v čl. 1 a) a b) této smlouvy, při dodržení smluvních podmínek daných touto smlouvou, v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily úspěšnému převzetí díla Objednatелеm.
6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínky

uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu podle článku I.

7. Splněním díla se rozumí úplné odstranění stávající stavby (provozně technické budovy) dle čl. I, odst. 1 písm. a) a výstavba nové budovy Technologického pavilonu (TP) dle čl. I, odst. 1, písm. b) této smlouvy v rozsahu a parametrech stanovených projektovými dokumentacemi, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení díla, dále fotodokumentace z průběhu realizace, fotodokumentace bude součástí zápisu každého kontrolního dne, úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla, podepsání zápisu o předání a převzetí díla, a dále likvidace a odvoz stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, splnění případných povinností stavebníka vůči dotčeným orgánům státní správy apod.
8. Podmínkou zahájení výstavby nové budovy Technologického pavilonu (TP) dle čl. I, odst. 1, písm. b) této smlouvy je provedení přeložky vysokého napětí na pozemku parc. č. 1748, k.ú. Lednice na Moravě, která bude řešena v samostatném řízení společností EG.D. a.s.
9. Objednatel je příjemcem dotace MŠMT, program: 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, subtitul: 133D 22K Rozvoj a obnova materiálně technické základny Mendelova univerzita v Brně, reg. č. 133D22K000022.

Výhrada změny závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ

10. V případě, že přeložka vysokého napětí dle čl. I, odst. 8 této smlouvy nebude realizována do 31.12.2025, Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku v podobě odstoupení od výstavby nové budovy Technologického pavilonu dle čl. I, odst. 1, písm. b) této smlouvy, a to z důvodu časové nemožnosti dodržet podmínky projektového financování výstavby, neboť by nebylo objektivně možné převzít dílo do 31.12.2026 a získat pravomocné kolaudační rozhodnutí místně příslušného stavebního úřadu nejpozději do 30.6.2027.
11. Objednatel oznámí dodavateli uplatnění této změny závazku nejpozději do 31.01.2026, v opačném případě se má za to, že výhradu neuplatnil. Zhotovitel se na základě takto smluvené výhrady změny závazku vzdává uplatnění jakýchkoliv nákladů či výdajů, které učiní v souvislosti s přípravou k plnění dle čl. I odst. 1 písm. b) této smlouvy mimo jiné i případných nákladů na zajištění bankovní záruky dle čl. XVI, odst. 5 této smlouvy apod., pokud by z tohoto důvodu nebylo Objednatelem přistoupeno k realizaci výstavby nové budovy Technologického pavilonu (TP).

II. Lhůty plnění

Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo ve dvou etapách dle této smlouvy v následujících termínech:

1. etapa - odstranění stávající stavby

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit bourací práce do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. VIII, odst. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provést bourací práce do 45 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště dle čl. VIII, odst. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí 1.etapy díla Objednatelem.

2. etapa - následná výstavba nové budovy Technologického pavilonu (TP)

4. Objednatel se zavazuje učinit výzvu k předání staveniště za účelem realizace 2. etapy díla nejpozději do 28.02.2026, pokud neuplatní výhradu změny závazku dle čl. I odst. 10 a 11 této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje provést výstavbu TP nejpozději **do 12 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště za účelem realizace 2. etapy dle čl. VIII, odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne převzetí 2. etapy díla Objednatelem.
7. Za provedení dané etapy díla se považuje předání a následné převzetí díla dle § 2604 občanského zákoníku s případnými vadami a nedodělkami, nebránícími užívání díla. Smluvní strany si ujednávají, že Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny případné vady a nedodělkami nejpozději **do 15 pracovních dnů** po termínu protokolárního převzetí díla ze strany Objednatele, příp. dle sjednané lhůty, uvedené v předávacím protokolu po dohodě obou stran.

III. Cena díla

1. Cena za dílo se sjednává takto:

1. etapa - odstranění stávající stavby

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
cena za 1. etapu díla	2 048 395,76	21	430 163,11	2 478 558,87

2. etapa - následná výstavba nové budovy Technologického pavilonu (TP)

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
cena za 2. etapu díla	75 593 577,24	21	15 874 651,22	91 468 228,46

2. Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. DPH bude v daňovém dokladu (faktuře) uvedena v souladu s tímto zařazením. Spadá-li fakturované plnění do přenesené daňové povinnosti, Zhotovitel uvede v daňovém dokladu základ daně a sdělí, že daň odvede Objednatel. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále na vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého je plnění uskutečněno.

Součástí sjednané ceny jsou také náklady na zabezpečení všech obslužných a souvisejících činností jako jsou např. bezpečnostní a organizační opatření, zajištění zařízení staveniště, koordináční činnosti.

3. Podmínky pro změnu ceny za dílo:

3.1 Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

3.2 Změna sjednané ceny je možná při změně sazby DPH na základě změny právních

předpisů.

4. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané celkové ceny za dílo dle tohoto článku, je Zhotovitel povinen provést vypočtení změny celkové ceny za dílo a předložit je Objednateli k odsouhlasení.

Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných Objednatelem bude stanovena následovně:

Před zahájením těchto víceprací Zhotovitel provede přesný soupis těchto prací včetně jeho ocenění (kalkulaci nákladů) a předloží návrh k posouzení Objednateli v termínu do 5 pracovních dnů po zápisu do stavebního deníku, resp. zápisu z kontrolního dne. V případě, že nebude schopen provést přesný soupis víceprací v uvedeném termínu, předloží před zahájením prací Objednateli Oznámení změn, kde popíše očekávané změny a vyčíslí je odborným odhadem. Oznámení změn bude odsouhlaseno a podepsáno zástupci smluvních stran ve věcech technických a dále technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem před zahájením prací. Po zpřesnění dané změny, předloží Zhotovitel přesný soupis prací a změnový list, včetně potřebných příloh.

Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, pro které nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen v platném ceníku stavebních prací vydávaného společností RTS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel Zhotovitel při tvorbě celkové ceny díla nebo jiného celostátně používaného ceníku, ve kterém byl zpracován nabídkový oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, upravených koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat takové určení ceny dané změny, poté budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude cena stanovena na základě provedeného průzkumu trhu formou předložení min. 1 cenové nabídky (mimo nabídku Zhotovitele), obsahující ocenění předmětných víceprací.

5. **Specifikace ceny je obsažena v oceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které představují cenovou nabídku Zhotovitele a jsou nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 1 a 2.**
6. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a funkčnímu provedení díla v obvyklém standardu, včetně nákladů s provedením díla souvisejících. Cena obsahuje náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, náklady na energie, mimostaveništní dopravu, odvoz a likvidace odpadů, náklady na případné zabezpečení stavby, pro poplatky za skládku a další vedlejší rozpočtové náklady (vč. pojištění), úklid staveniště a přilehlých ploch, provádění předepsaných zkoušek a revizí, náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, náklady na realizaci opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), náklady na zpracování fotografického pasportu, režijní náklady plynoucí z nejasností v projektové dokumentaci a jakékoliv další i nepředvídatelné náklady spojené s realizací díla. Dále veškeré náklady uvedené v příloze č.1 této smlouvy.
7. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle článku I. této smlouvy vyžádaná Objednatelem, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti projektové dokumentaci, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, bude změna neodkladně po zjištění její nutnosti popsána ve stavebním deníku a bude zapsán předpokládaný finanční odhad zjištěné změny. Na základě zápisu a projednání změny s oprávněnou osobou Objednatele zpracuje Zhotovitel změnový list a doloží ho oceněným soupisem prací.

Takovéto práce budou uhrazeny pouze v případě, že obě smluvní strany před jejich provedením sjednají jejich rozsah a cenu formou písemného dodatku k této smlouvě. Současně je nezbytně nutné dodržet ustanovení odst. 4 tohoto článku.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
2. Platby budou prováděny ve formě měsíčních plateb za práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci až do výše 90 % celkové ceny dané etapy díla. Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu na zbylých 10 % celkové ceny dané etapy díla po předání díla bez vad a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje uplatnit v případě vad a nedodělků zjištěných při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny dané etapy díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady a nedodělku.
3. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až po schválení odpovědným zástupcem Objednatele a jeho pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad.
4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do 15 kalendářních dnů ode dne převzetí a předání díla dle § 2604 občanského zákoníku a doručit jej prokazatelně Objednateli bezodkladně od vystavení. Současně bude tento doklad obsahovat odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného soupisu prací.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu Zhotovitelem.
6. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na e-mailovou adresu: xxx.
7. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
8. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti.
9. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Každá faktura – samostatně investiční a samostatně neinvestiční – musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) registrační číslo projektu systémové dotace MŠMT a následující text: „Plnění veřejné

zakázky je spolufinancováno ze zdrojů MŠMT, program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, reg. č. akce 133D22K000022. Zhotovitel rovněž na každém daňovém dokladu uvede, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční výdaj.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za její podstatné porušení.

V. Plnění závazku Zhotovitele – předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, v souladu s ustanovením § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
2. Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
3. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit po podpisu této smlouvy.
4. Po dobu výstavby je Zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit na vlastní náklady.
5. Případné změny určených prvků a materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a odsouhlaseny zástupcem Objednatele, technickým a autorským dozorem.
6. Dílo bude předáno a převzato na základě písemného protokolu o předání díla s uvedením případných vad a nedodělků nebránících užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu, nejpozději však ve lhůtě dle čl. II. odst. 7 této smlouvy. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla.
7. Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a případných zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí díla Objednatelem, případně v jiném termínu písemně sjednaném s Objednatelem. Pokud Zhotovitel termín nesplní, je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů,

- zaměření skutečného provedení stavby (rozsah zaměření a způsob zpracování dokumentace skutečného provedení stavby musí odpovídat Metodice pasportizace MENDELU, dostupné na <https://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu>); dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace bude předána ve dvou tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě na flash disk. Na flash disk bude dokumentace nahrána ve formátu *.pdf a současně i v otevřených formátech uvedených v Metodice pasportizace MENDELU,
- technické požadavky na přístroje a zařízení napájené ze sítě (v souladu s přílohou č. 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky)

VI. Práva a povinnosti z vadného plnění. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „**záruka**“), a to v délce **60 měsíců**. Záruka za jakost počíná běžet ode dne převzetí a předání díla.
2. U věcí, které se zabudováním staly součástí díla a které mají samostatné záruční listy, tj. u namontovaných výrobků a zařízení, je sjednána záruční doba v délce 24 měsíců. Uvádí-li výrobce či distributor delší záruku, platí ta delší.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, které se na provádění díla vztahují. Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v ČR.
4. Záruční doba díla nebo jeho vadné části se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Za dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo nebo jeho část řádně užívat, se pro účely této smlouvy rozumí doba od uplatnění vady díla (doručení oznámení Zhotoviteli) do doby řádného odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami); doba bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné a řádné prokázané náklady spojené s odstraňováním vady.
5. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel.
6. Záruční vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději v poslední den záruční doby, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné záruční vady (popis záruční vady a jak se záruční vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze záruční vady sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
7. Skrytou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), obsahujícího specifikaci zjištěné skryté vady (popis skryté vady a jak se skrytá vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími ze skryté vady sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto

oznámení. Zjevnou vadu díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele při převzetí díla nebo jeho části.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna bezodkladně ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
9. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který bude podepsán oběma smluvními stranami, přičemž návrh písemného záznamu připraví Zhotovitel.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Objednatele s placením daňových dokladů, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.
6. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nezapočne s odstraněním vady (případně vad) v termínu dle čl. VI. odst. 8, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíchž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení.
Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu s občanským zákoníkem.
7. Sankce za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu se řídí ustanovením čl. V. odst. 8 této smlouvy.
8. Sankce za nepředložení dokladu o pojištění díla dle ustanovení čl. XIII. této smlouvy je stanovena ve výši 50.000,- Kč.
9. Sankce za nepředložení bankovní záruky dle ustanovení čl. XVI. odst. 5 této smlouvy je stanovena ve výši 50.000,- Kč.
10. Zhotovitel je povinen plnit předmět díla prostřednictvím členů realizačního týmu, uvedených v nabídce. V případě porušení plnění díla prostřednictvím tohoto realizačního týmu, zaplatí

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu, kterou sjednávají smluvní strany ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

11. Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

VIII. Staveniště

1. Předání a převzetí staveniště

K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván písemně (elektronicky na adresu Zhotovitele, uvedenou v záhlaví smlouvy) Objednatelem, a to alespoň **5 pracovních dnů** před dnem předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu stanoveném Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž nepřevzetí staveniště ze strany Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel dle předlohy Zhotovitele písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu zástupci obou smluvních stran ve věcech technických.

2. Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností Zhotovitele. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn po dvou písemných výzvách objednat na nápravu výše uvedeného jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v rámci objektu Objednatele, kde může probíhat obvyklý provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná opatření k zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště.

Zhotoviteli budou poskytnuty kontakty na provozovatele objektu pro řešení případných nutných havarijních stavů.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu sjednaném s Objednatelem.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení podle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy zpracovatelé projektové dokumentace, zástupci technického dozoru stavebníka a oprávněné orgány státní správy.
3. Objednatel sleduje obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby připojovat svá stanoviska, záznamy, primárně je provádí autorizovaná osoba – technickým zástupcem

Objednatele. Jméno technického dozoru bude Zhotoviteli sděleno při předání a převzetí Staveniště, včetně kontaktů na provozovatele objektu.

4. Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno bez zbytečného odkladu.
5. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
6. Zhotovitel zajistí kontrolní dny podle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost kontrolních dnů **min. 1x týdně**). Kontrolní dny svolává Zhotovitel.
7. K vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

X. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Zhotovitel zabezpečí odborné vedení stavby autorizovaným stavbyvedoucím, který vlastní oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zákonné povinnosti stavbyvedoucího uvedené v § 164 stavebního zákona, nejsou převeditelné na neautorizovanou osobu.
2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
4. V případě, že budou před započatím díla naplněny podmínky zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a NV (nařízení vlády) č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, je Zhotovitel povinen bezvýhradně zákonná ustanovení (§ 16) dodržet.

5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany a nařízení koordinátora BOZP na staveništi (pokud je ustanoven), respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vždy v účinném znění.
7. Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení §§ 15 a 16 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), oznámit písemně Objednateli, bezodkladně před zahájením prací na

staveništi, předpokládaný počet fyzických osob Zhotovitele a jeho subdodavatelů na stavbě.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději 10 kalendářních dnů před zahájením i dílčích prací na staveništi písemně doložit, že informoval Objednatele o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou lhůtu, pak bezodkladně.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP (pokud byl ustanoven) součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat plán BOZP, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
10. V případě nerespektování příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přebírá Zhotovitel odpovědnost za důsledky a sankce z toho plynoucí v plné výši.
11. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XI. Předání a převzetí díla

1. Protokol o předání a převzetí

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky (nebráníci užívání díla), musí protokol obsahovat také:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí za účelem odstranění vad a nedodělků.

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnictví díla či jeho částí přechází na Objednatele provedením výstavby, zabudováním do díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
2. Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí kompletního díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII. Pojištění Zhotovitele, pojištění díla

1. Pojištění Zhotovitele

- a) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele i jeho poddodavatelů.
- b) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené výkonem profese vůči třetí osobě.
- c) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění odpovědnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to alespoň do výše 100.000.000,- Kč.
- d) Doklady o pojištění dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen předložit v rámci součinnosti před podpisem smlouvy.

2. Pojištění díla

- a) Zhotovitel je povinen pojistit dílo až do výše jeho hodnoty proti možným škodám na díle.
- b) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.
- c) V ostatních případech se pojištění řídí ustanovením o škodovém a obnosovém pojištění podle zákona.
- d) Doklady o pojištění dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen předložit do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele.

XIV. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky mající vliv na dílo ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.
2. Pokud nastanou okolnosti dle odst. 1 čl. XIV., zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla či jeho části. Tuto lhůtu však lze prodloužit nejdéle o dobu stanovenou součtem dnů, kdy objektivně nemohly být práce vlivem vyšší moci prováděny.
3. Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Pro účely odstoupení od této smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku, považuje:
 - a) nezahájení prací do 14 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - b) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené;
 - c) prodlení Zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 pracovních dnů od konce lhůty sjednané v čl. II. odst. 2 a 5 této smlouvy se považuje za její podstatné porušení,
 - d) prodlení Objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 20 pracovních dnů,

- e) nepřevzetí staveniště Zhotovitelem v souladu s čl. VIII. odst. 1 smlouvy;
 - f) opakované prodlení Objednatele s platbou faktur o dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - g) opakované neposkytnutí součinnosti Zhotovitelem,
 - h) opakované závažné porušení předpisů BOZP na straně Zhotovitele,
 - i) nedodržení povinností dle čl. X. odst. 11 smlouvy,
 - j) nedodržení povinností dle čl. XIII. smlouvy,
 - k) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 pracovních dnů,
 - l) opakované závady v provádění úklidu staveniště Zhotovitelem, opakované závady v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované užívání jiných přístupových tras na staveniště a do skladovacích prostor Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla), než stanovených Objednatelem.
2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v násl. případech:
- a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání Objednateli,
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
 - c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele,
 - d) z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ.
3. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XVI. Ostatní ujednání

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněným za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Zhotovitel postupuje při plnění díla, tak aby neporušil autorská, nebo průmyslová práva třetích osob za jejich porušení odpovídá v celém rozsahu.
2. Zhotovitel provede práce, výkony uvedené v předmětu plnění s odbornou péčí a v zájmu Objednatele.
3. Práva a podmínky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje k povinnosti uchovávat

po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky.

5. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli elektronický originál bankovní záruky ve prospěch Objednatele za řádné provedení a dokončení 2. etapy díla ve sjednaném termínu ve výši 10 % z celkové ceny 2. etapy díla v Kč bez DPH, a to nejpozději v den protokolárního předání a převzetí staveniště za účelem realizace 2. etapy dle čl. VIII, odst. 1 této smlouvy. Bankovní záruka bude uvolněna po dokončení stavby. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit zejména v případě, že Zhotovitel neplní předmět smlouvy v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu plnění 2. etapy díla a v případě jejího čerpání je Zhotovitel ve lhůtě 10 kalendářních dnů povinen předložit nový elektronický originál bankovní záruky.

XVII. Důvěrnost informací

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“) a osobním údajům fyzických osob souvisejících s Objednatelem, se kterými se Zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.
2. Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
3. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.
4. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezalohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělít, nepřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách

a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

6. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
7. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
 - 7.1. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,
 - 7.2. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - 7.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - 7.4. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může Zhotovitele zprostit jen Objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
9. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoli důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.
10. Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost Objednatele stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
4. Veškeré spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
5. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakémkoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je tato smlouva vyhotovena v elektronické formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

9. Ustanovení odst. 7 a 8 se použije obdobně i na dodatky.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.

Nedílné přílohy smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – 1. etapa
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – 2. etapa
- Příloha č. 3 - Harmonogram provedení prací

V Brně

V Brně

za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
rektor

.....
Ondřej Blaho, MBA
jednatel

.....
xxx
Kvestor

.....
Ing. Jan Pluskal
prokurista

Smlouva uzavřena dne 11. 11. 2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_08_23

Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici

KSO:
Místo: LEDNICE, VALTICKÁ 337, ČESKÁ REPUBLIKACC-CZ:
Datum: 03.09.2025Zadavatel:
Mendelova univerzita v BrněIČ:
DIČ:Uchazeč:
Winning PS – stavební firma s.r.o.IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465Projektant:
AiD team a.s.IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 048 395,76
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 048 395,76	430 163,11
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 478 558,87
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024_08_23		
Stavba:	Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici		
Místo:	LEDNICE, VALTICKÁ 337, ČESKÁ REPUBLIKA	Datum:	03.09.2025
Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně	Projektant:	AiD team a.s.
Uchazeč:	Winning PS – stavební firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 048 395,76	2 478 558,87
D 201.01	Demolice stávajících objektů	1 969 717,76	2 383 358,49
VRN.01	Vedlejší rozpočtové náklady	78 678,00	95 200,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici

Objekt:

D 201.01 - Demolice stávajících objektů

KSO:

Místo: LEDNICE, VALTICKÁ 337, ČESKÁ REPUBLIKA

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

Projektant:

AiD team a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 969 717,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 969 717,76	21,00%	413 640,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 383 358,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici
Objekt: D 201.01 - Demolice stávajících objektů

Místo:	LEDNICE, VALTICKÁ 337, ČESKÁ REPUBLIKA	Datum:	03.09.2025
Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně	Projektant:	AiD team a.s.
Uchazeč:	Winning PS – stavební firma s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 969 717,76
HSV - Práce a dodávky HSV	1 885 233,29
1 - Zemní práce	441 412,76
2 - Zakládání	114 250,50
5 - Komunikace pozemní	52 731,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	529 880,31
997 - Přesun sutě	746 005,46
998 - Přesun hmot	953,26
PSV - Práce a dodávky PSV	84 484,47
741 - Elektroinstalace - silnoproud	39 060,00
765 - Krytina skládaná	44 680,47
767 - Konstrukce zámečnické	744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici			Datum: 03.09.2025		
Objekt:		D 201.01 - Demolice stávajících objektů			Projektant: AiD team a.s.		
Místo:		LEDNICE, VALTICKÁ 337, ČESKÁ REPUBLIKA			Zpracovatel:		
Zadavatel:		Mendelova univerzita v Brně					
Uchazeč:		Winning PS – stavební firma s.r.o.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 969 717,76		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 885 233,29				
D		1	Zemní práce	441 412,76				
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	151,200	65,10	9 843,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106142					
VV			TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinační situační výkres					
VV			dlažba					
VV			54*2,8					
					151,200			
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 162,800	31,25	36 337,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222					
VV			TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinační situační výkres					
VV			1314-151,2					
					1 162,800			
3	K	113107222R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm zpevněného cementem strojně pl přes 200 m2	m2	1 162,800	31,25	36 337,50	
VV			TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinační situační výkres					
VV			1314-151,2					
					1 162,800			
4	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 162,800	40,92	47 581,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243					
VV			TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinační situační výkres					
VV			1314-151,2					
					1 162,800			
5	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	230,000	364,56	83 848,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113151111					
VV			TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinační situační výkres					
VV			230					
					230,000			
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	111,200	65,10	7 239,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112					
VV			TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinační situační výkres					
VV			4+18,9+58,5+3,3+26,5					
					111,200			
7	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	218,500	78,12	17 069,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104					
VV			TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinační situační výkres					
VV			nové buňkoviště - snížení terénu					
VV			230*0,95					
					218,500			
8	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	40,000	195,30	7 812,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151103					
VV			HLOUBENÍ PRO BOURACÍ PRÁCE POD TERÉNKOLEM					
VV			DEMOLIC OBJEKTŮ - ODHAD					
					40,000			
9	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	40,000	13,02	520,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251101					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	218,500	182,28	39 828,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně					
VV			218,5					
					218,500			
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 529,500	2,79	4 267,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119					
VV			218,5*7 'Přepočtené koeficientem množství					
					1 529,500			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	415,150	325,50	135 131,33	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	218,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		415,150			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	40,000	195,30	7 812,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	ZPĚTNÝ ZÁSYP VYTĚŽENÉ ZEMINY DO JÁMY					
		VV	40		40,000			
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	135,000	57,66	7 784,10	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
		VV	TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinační situační					
		VV	výkres					
		VV	pod nové buňkoviště					
		VV	135		135,000			
	D	2	Zakládání				114 250,50	
15	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	135,000	846,30	114 250,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/291211111					
		P	Poznámka k položce: POUŽITÝ STÁVAJÍCÍ PANELY					
	D	5	Komunikace pozemní				52 731,00	
16	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	135,000	390,60	52 731,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
		P	Poznámka k položce: podklad pod panely					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				529 880,31	
17	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	300,000	39,06	11 718,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
		VV	pomocné lešení pro demolice					
		VV	300		300,000			
18	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	9 000,000	1,40	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
		VV	300*30 'Přepočtené koeficientem množství		9 000,000			
19	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	300,000	26,04	7 812,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	400,000	26,04	10 416,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
		VV	pomocné lešení pro potřeby demoličních prací					
		VV	400		400,000			
21	K	961-02	Odpojení objektů od inženýrských sítí se zaslepením	kpl	1,000	65 100,00	65 100,00	
		P	Poznámka k položce: kanalizace, voda, plyn, elektro apod.					
22	K	981013311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	215,348	91,14	19 626,82	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981013311					
		VV	výkres TPL - DBP - D 201.01 - 00 - 006 - 00_PS_Púdorys 1.NP					
		VV	POMOCNÝ VÝPOČET - objem obestavěného prostoru (m3)					
		VV	13*6,5*((3,185+1,912)/2)		215,348			
		VV	objem obestavěného prostoru (m3)		215,348			
		VV	POMOCNÝ VÝPOČET - celkový objem konstrukcí (m3)					
		VV	ZDIVO - obvodové					
		VV	4,55*2,91*0,3		3,972			
		VV	1,1*2,91*0,3		0,960			
		VV	6,05*((3,185+1,912)/2)*0,15		2,313			
		VV	0,3*0,3*1,912		0,172			
		VV	12,7*1,5*0,3		5,715			
		VV	6,35*(2,91+1,5)/2*0,15		2,100			
		VV	6,05*1,5*0,15		1,361			
		VV	2*6,05*1,3*0,05		0,787			
		VV	0,3*0,15*1,5		0,068			
		VV	0,6		0,600			
		VV	celkový objem konstrukcí (m3)		18,048			
		VV	Procentuální podíl konstrukcí se stanoví následovně:					
		VV	celkový objem konstrukcí (m3) / objem obestavěného prostoru (m3) x 100					
		VV	18,048/215,348x100 = podíl konstrukcí cca 8,38 %					
		VV	PODÍL KONSTRUKCÍ STANOVEN NA CCA 8,38 %		0,000			
		VV	VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU NADZEMNÍ ČÁSTI					
		VV	13*6,5*((3,185+1,912)/2)		215,348			
		VV	Součet		215,348			
23	K	981013312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací	m3	1 870,406	91,14	170 468,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981013312					
		VV	výkres TPL - DBP - D 201.01 - 00 - 001 - 00_PB_Púdorys 1.NP					
		VV	POMOCNÝ VÝPOČET - objem obestavěného prostoru (m3)					
		VV	54,26*8,42*((4,15+3,45)/2)		1 736,103			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			21,42*3,45*0,1		7,390			
VV			2,51*6,92*0,1		1,737			
VV			17,83*3,45*0,1		6,151			
VV			10,91*3,45*0,1		3,764			
VV			8,73*3,68*((3,45+2,92)/2)		102,323			
VV			5*1,15*((2,5+2)/2)		12,938			
VV			objem obestavěného prostoru (m3)		1 870,406			
VV			POMOCNÝ VÝPOČET - celkový objem konstrukcí (m3)					
VV			ZDIVO - obvodové					
VV			2*54,26*3,45*0,45		168,477			
VV			21,42*3,45*0,1		7,390			
VV			2,51*6,92*0,1		1,737			
VV			17,83*3,45*0,1		6,151			
VV			10,91*3,45*0,1		3,764			
VV			-2,02*1,45*0,45		-1,318			
VV			-1,5*1,45*0,45		-0,979			
VV			-1,45*2,67*0,45		-1,742			
VV			-0,9*2,15*0,45		-0,871			
VV			-1*2,15*0,45		-0,968			
VV			-1,4*1,45*0,45		-0,914			
VV			-2,05*1,4*0,45		-1,292			
VV			-2,95*2,8*0,45		-3,717			
VV			-1,15*1,45*0,55		-0,917			
VV			-2,8*2,8*0,55		-4,312			
VV			-2,64*2,75*0,55		-3,993			
VV			-2,39*1,45*0,55		-1,906			
VV			-0,9*2*0,45		-0,810			
VV			-2,39*1,15*0,45		-1,237			
VV			-1,4*1,45*0,45		-0,914			
VV			-1,2*0,9*0,45		-0,486			
VV			-2*2,35*1,8*0,45		-3,807			
VV			-1,2*1,8*0,55		-1,188			
VV			-2,35*1,8*0,55		-2,327			
VV			-2,36*1,8*0,55		-2,336			
VV			2*7,52*((4,15+3,45)/2)*0,45		25,718			
VV			-2,5*1,45*0,45		-1,631			
VV			2*3,68*((3,45+2,92)/2)*0,33		7,736			
VV			8,07*2,92*0,33		7,776			
VV			-0,9*2*0,33		-0,594			
VV			-1,17*1,15*0,33		-0,444			
VV			-1,6*1,15*0,33		-0,607			
VV			ZDIVO - vnitřní					
VV			(2,975+4,03)*2,9*0,125		2,539			
VV			-0,8*2*0,125		-0,200			
VV			7,07*2,92*0,16		3,303			
VV			-2*0,8*2*0,16		-0,512			
VV			2*0,45*0,45*2,92		1,183			
VV			2*2,64*2,92*0,1		1,542			
VV			-2*0,8*2*0,1		-0,320			
VV			7,07*2,92*0,16		3,303			
VV			-0,8*2*0,16		-0,256			
VV			6*7,52*2,92*0,33		43,478			
VV			-3*0,8*2*0,33		-1,584			
VV			4,28*2,92*0,125		1,562			
VV			-0,8*2*0,125		-0,200			
VV			0,85*0,7*2,92		1,737			
VV			3,35*2,92*0,16		1,565			
VV			-0,8*2*0,16		-0,256			
VV			(2,88+1,05+1,23)*2,92*0,1		1,507			
VV			-2*0,8*2*0,1		-0,320			
VV			-0,7*2*0,1		-0,140			
VV			plocha střechy					
VV			2*4,614*54,59*0,05		25,188			
VV			14,53*3,58*0,05		2,601			
VV			celkový objem konstrukcí (m3)		275,159			
VV			Procentuální podíl konstrukcí se stanoví následovně:					
VV			celkový objem konstrukcí (m3) / objem obestavěného prostoru					
VV			(m3) x 100					
VV			275,159/1870,406x100 = podíl konstrukcí cca 14,7 %					
VV			PODÍL KONSTRUKCÍ STANOVEN NA CCA 14,7 %		0,000			
VV			VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU NADZEMNÍ ČÁSTI					
VV			54,26*8,42*((4,15+3,45)/2)		1 736,103			
VV			21,42*3,45*0,1		7,390			
VV			2,51*6,92*0,1		1,737			
VV			17,83*3,45*0,1		6,151			
VV			10,91*3,45*0,1		3,764			
VV			8,73*3,68*((3,45+2,92)/2)		102,323			
VV			5*1,15*((2,5+2)/2)		12,938			
VV			Součet		1 870,406			
24	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	128,361	716,10	91 919,31	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513114					
		VV	výkres TPL - DBP - D 201.01 - 00 - 001 - 00_PB_Púdorys					
		VV	1.NP					
		VV	demolice základová deska + mazanina 150+100 mm					
		VV	54,26*8,42*0,25		114,217			
		VV	8,73*3,68*0,25		8,032			
		VV	Mezisoučet		122,249			
		VV	ostatní konstrukce jinde neuvedené pod terénem					
		VV	122,249*0,05		6,112			
		VV	Součet		128,361			
25	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	115,831	585,90	67 865,38	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981513116					
		VV	výkres TPL - DBP - D 201.01 - 00 - 001 - 00_PB_Púdorys					
		VV	1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		demolice základové pasy					
	VV		2*(54,26+2*7,52)*0,875*0,6		72,765			
	VV		0,45*0,45*0,875		0,177			
	VV		2*7,07*0,6*0,3		2,545			
	VV		6*7,52*0,875*0,45		17,766			
	VV		(2*3,68+8,07)*0,875*0,45		6,076			
	VV		0,7*0,85*0,875		0,521			
	VV		3,35*0,6*0,3		0,603			
	VV		výkres TPL - DBP - D 201.01 - 00 - 006 - 00_PS_Púdorys					
	VV		1.NP					
	VV		(4,45+1,1+2*6,2+12,7)*0,8*0,4		9,808			
	VV		0,3*0,3*0,6		0,054			
	VV		Mezisoučet		110,315			
	VV		ostatní konstrukce jinde neuvedené pod terénem					
	VV		110,315*0,05		5,516			
	VV		Součet		115,831			
26	K	9-B-1	Přesun prefa buňky č. 1	kus	1,000	7 161,00	7 161,00	
	P		Poznámka k položce: výkres TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinální situační výkres					
27	K	9-B-2	Přesun prefa buňky č. 2	kus	1,000	7 161,00	7 161,00	
	P		Poznámka k položce: výkres TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinální situační výkres					
28	K	9-B-3	Přesun prefa buňky č. 3	kus	1,000	7 161,00	7 161,00	
	P		Poznámka k položce: výkres TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinální situační výkres					
29	K	9-B-4	Přesun prefa buňky č. 4	kus	1,000	7 161,00	7 161,00	
	P		Poznámka k položce: výkres TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinální situační výkres					
30	K	9-D-01	Demolice prefa garáže včetně likvidace suti	soubor	1,000	19 530,00	19 530,00	
	P		Poznámka k položce: výkres TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinální situační výkres					
31	K	9-D-02	Demolice plechové garáže včetně likvidace suti	soubor	1,000	4 650,00	4 650,00	
	P		Poznámka k položce: výkres TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinální situační výkres					
32	K	9-D-03	Demolice buňky včetně likvidace suti	soubor	1,000	19 530,00	19 530,00	
	P		Poznámka k položce: výkres TPL - DBP - C 201.01 - 00 - 003 - 00_C.3-Koordinální situační výkres					
	D	997	Přesun sutě				746 005,46	
33	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	499,904	39,06	19 526,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006002					
	VV		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací					
	VV		32,302		32,302			
	VV		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 10 do 15 % těžkou mechanizací					
	VV		467,602		467,602			
	VV		Součet		499,904			
34	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	1,503	3 124,80	4 696,57	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006014					
	VV		Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti					
	VV		1,503		1,503			
35	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2 260,308	65,10	147 146,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006512					
	P		Poznámka k položce: předpoklad odvozu na recyklační centrum Moravostav a.s. Recyklace a Mechanizace Brno Modřice v případě odvozu na jiné místo zohlednit do jednotkové ceny! položka bude oceněna na základě vybrané vlastní sklady suti bez ohledu na předpokládanou vzdálenost.					
36	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36 164,928	1,12	40 504,72	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006519					
	P		Poznámka k položce: předpoklad odvozu na recyklační centrum Moravostav a.s. Recyklace a Mechanizace Brno Modřice v případě odvozu na jiné místo zohlednit do jednotkové ceny! položka bude oceněna na základě vybrané vlastní sklady suti bez ohledu na předpokládanou vzdálenost.					
	VV		2260,308*16 'Přepočtené koeficientem množství		36 164,928			
37	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	1,503	4 464,00	6 709,39	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
	VV		Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti					
	VV		1,503		1,503			
38	K	997013831R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	499,904	267,84	133 894,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>veškerá suť z demolice bez ohledu na její druh</i>					
VV			2074,006		2 074,006			
VV			-0,4		-0,400			
VV			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu					
VV			-325,632		-325,632			
VV			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu					
VV			-309,35		-309,350			
VV			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení					
VV			-593,028		-593,028			
VV			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05					
VV			-1,503		-1,503			
VV			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 0					
VV			-344,189		-344,189			
VV			Součet		499,904			
39	K	997013861R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu	t	325,632	267,84	87 217,27	
VV			Vytrhání obrub silničních ležatých					
VV			32,248		32,248			
VV			Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2					
VV			38,556		38,556			
VV			Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací					
VV			254,828		254,828			
VV			Součet		325,632			
40	K	997013862R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu	t	309,350	213,90	66 169,97	
VV			Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací					
VV			309,35		309,350			
41	K	997013873R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	593,028	267,84	158 836,62	
VV			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2					
VV			255,816		255,816			
VV			Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm zpevněného cementem strojně pl přes 200 m2					
VV			337,212		337,212			
VV			Součet		593,028			
42	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	344,189	236,22	81 304,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013875					
VV			Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2					
VV			344,189		344,189			
D	998		Přesun hmot				953,26	
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,643	65,10	953,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				84 484,47	
D	741		Elektroinstalace - silnoprout				39 060,00	
44	K	741-01	Dočasná pilířová rozpojovací skříň SR822 včetně pojistek a instalace	kus	1,000	13 020,00	13 020,00	
45	K	741-02	Zkrácení/spojkování stávajících kabelů	kus	1,000	6 510,00	6 510,00	
46	K	741-03	Odpojení stávajících kabelů na demolovaném objektu	kpl	1,000	6 510,00	6 510,00	
47	K	741-04	Výkopy, pískové lože, folie a zához a úprava terénu	kpl	1,000	6 510,00	6 510,00	
48	K	741-05	Revize a přezkoušení	kpl	1,000	6 510,00	6 510,00	
D	765		Krytina skládaná				44 680,47	
49	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suť	m2	98,048	455,70	44 680,47	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765131857					
VV			výkres TPL - DBP - D 201.01 - 00 - 008 - 00_PS_Střešní plášť					
VV			13,65*7,183		98,048			
D	767		Konstrukce zámečnické				744,00	
50	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	400,000	1,86	744,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767996701					
VV			venkovní kovové prvky					
VV			400		400,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici
Objekt:
VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: LEDNICE, VALTICKÁ 337, ČESKÁ REPUBLIKA

Zadavatel:
Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:
Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:
AiD team a.s.

Zpracovatel:
Mgr. Martina Věženský a kolektiv

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			78 678,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 678,00	21,00%	16 522,38
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			95 200,38
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici
Objekt: **VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:	LEDNICE, VALTICKÁ 337, ČESKÁ REPUBLIKA	Datum:	03.09.2025
Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně	Projektant:	AiD team a.s.
Uchazeč:	Winning PS – stavební firma s.r.o.	Zpracovatel:	Mgr. Martina Věženský a kolektiv

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	78 678,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	78 678,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 714,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 690,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 580,00
VRN9 - Ostatní náklady	14 694,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici
Objekt: VRN.01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: LEDNICE, VALTICKÁ 337, ČESKÁ REPUBLIKA Datum: 03.09.2025
Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně Projektant: AiD team a.s.
Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o. Zpracovatel: Mgr. Martina Věženský a kolektiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 678,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 678,00

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		27 714,00			
1	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	Kč	1,000	19 530,00	19 530,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000						
		PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.						
		P Poznámka k položce: Fotodokumentace či videozáznam všech dotčených částí stavby (v obvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod.						
2	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	1 674,00	1 674,00	
		P Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií či videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.						
3	K	RP013291	Realizační (dílešná) dokumentace	Kč	1,000	6 510,00	6 510,00	
		P Poznámka k položce: Na část: zpracovat k technologický postup odstranění azbestu						
D		VRN3	Zařízení staveniště		30 690,00			
4	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	6 510,00	6 510,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031203000						
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	3 255,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032103000						
		PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.						
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	3 255,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000						
		PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.						
7	K	033103000	Připojení energií	Kč	1,000	3 255,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033103000						
		PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.						
8	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	3 255,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000						
		PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.						
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	3 255,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000						
		PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.						
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000	1 395,00	1 395,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000						
		PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.						
		P Poznámka k položce: Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru včetně jejich nosné konstrukce a závěrečné demontáže.						
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	3 255,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000						
		PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.						
12	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	3 255,00	3 255,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039203000						
		PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.						
D		VRN4	Inženýrská činnost		5 580,00			
13	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	930,00	930,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.					
P			Poznámka k položce: Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování změn díla (OZ + ZL) včetně změnových rozpočtů, - průběžné vedení soupisu provedených prací v BIM platformě (průběh výstavby), - vypracování technologických postupů, - apod.					
14	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	4 650,00	4 650,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000					
D		VRN9	Ostatní náklady				14 694,00	
15	K	09355R01	Požadavky na provádění prací vyplývající ze závazného stanoviska KHS	Kč	1,000	744,00	744,00	
P			Poznámka k položce: Postřík azbestového materiálu, obaly, kontejnery na azbest, štítky apod.					
16	K	09355R02	Dodatečné zjišťování přítomnosti azbestu	Kč	1,000	13 950,00	13 950,00	
P			Poznámka k položce: Postřík azbestového materiálu, obaly, kontejnery na azbest, štítky apod.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_08_13

Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

KSO:
Místo: LedniceCC-CZ:
Datum: 03.09.2025Zadavatel:
Mendelova univerzita v BrněIČ:
DIČ:Uchazeč:
Winning PS – stavební firma s.r.o.IČ: 49436589
DIČ: CZ699006465Projektant:
AiD team a.s.IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	75 593 577,24
---------------------	----------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	75 593 577,24	15 874 651,22
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	91 468 228,46
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_08_13

Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Místo: Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 593 577,24	91 468 228,46
D 101	Technologický pavilon	54 680 949,95	66 163 949,44
D 101.01	Architektonicko stavební část	34 232 701,24	41 421 568,50
D 101.05	Zdravotní instalace	3 135 169,47	3 793 555,06
D 101.06	Ústřední vytápění a chlazení	3 016 686,25	3 650 190,36
D 101.07	Technologické chlazení	1 319 593,82	1 596 708,52
D 101.09	Vzduchotechnika	1 984 770,72	2 401 572,57
D 101.10	Elektroinstalace	3 026 638,79	3 662 232,94
D.101.10.1	Silnoproud	1 875 435,37	2 269 276,80
D.101.10.2	Osvětlení	1 151 203,42	1 392 956,14
D 101.11	Hromosvod	1 047 763,35	1 267 793,65
D 101.12	Slaboproudé rozvody	1 547 984,66	1 873 061,44
D 101.13	Měření a regulace	4 499 269,38	5 444 115,95
D 101.15	Rozvod technických plynů	870 372,27	1 053 150,45
D 201	Hrubé terénní úpravy	887 463,98	1 073 831,42
D 202	Sadové úpravy	973 671,48	1 178 142,49
D 203	Komunikace a zpevněné plochy	5 103 631,48	6 175 394,09
D 204	Venkovní kanalizace	5 648 175,15	6 834 291,93
D 205.01	Splašková kanalizace	108 163,32	130 877,62
D 205.02	Dešťová kanalizace	2 494 092,77	3 017 852,25
D 205.03	Retence	2 816 422,15	3 407 870,80
D 205.04	Odlučovač ropných látek	229 496,91	277 691,26
D 205	Areálová přípojka vody	151 433,95	183 235,08
D 206	Dotace dešťové vody pro závlahový systém	321 100,95	388 532,15
D 207	Kabelové rozvody NN	826 378,77	999 918,31
D 301	FVE	711 116,06	860 450,43
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 289 655,47	7 610 483,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.01 - Architektonicko stavební část

KSO:

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Prvky PSV položka: O/01 - skleněná sprchová příčka posuvná O/02 - skleněná sprchová příčka pevná Z/01 – fasádní nerezová skříňka jsou součástí soupisu prací ZTI

Cena bez DPH

34 232 701,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 232 701,24	21,00%	7 188 867,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 421 568,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS
Objekt: D 101 - Technologický pavilon
Soupis: **D 101.01 - Architektonicko stavební část**

Místo: Lednice
Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně
Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum: 03.09.2025
Projektant: AiD team a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 232 701,24

HSV - Práce a dodávky HSV

13 878 611,57

1 - Zemní práce	458 610,54
2 - Zakládání	2 383 177,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 974 219,74
4 - Vodorovné konstrukce	2 207 522,67
5 - Komunikace pozemní	56 875,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 936 498,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 203 190,13
997 - Přesun sutě	3 325,61
998 - Přesun hmot	655 191,02

PSV - Práce a dodávky PSV

20 354 089,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	824 423,64
712 - Povlakové krytiny	2 069 286,94
713 - Izolace tepelné	1 235 173,49
762 - Konstrukce tesařské	780 466,69
763 - Konstrukce suché výstavby	816 633,28
764 - Konstrukce klempířské	348 193,63
766 - Konstrukce truhlářské	2 503 643,42
767 - Konstrukce zámečnické	8 709 488,95
771 - Podlahy z dlaždic	235 380,52
777 - Podlahy lité	572 667,76
781 - Dokončovací práce - obklady	1 505 316,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	446 017,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	131 958,76
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	175 438,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.01 - Architektonicko stavební část

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 232 701,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 878 611,57

D 1

Zemní práce

458 610,54

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,755	770,00	1 351,35	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101

VV

hloubení pod úroveň pláně gabiony - pouze 130 mm hloubka

VV

(výkres 023)

22,5*0,6*0,13

1,755

2	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	28,872	630,00	18 189,36	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251104

VV

výkres statika 002 - půdorys základů

VV

vnitřní pasy

VV

16,2*0,7*0,7

7,938

VV

(16,2+9,8)*0,6*0,7

10,920

VV

9,8*0,7*0,7

4,802

VV

14,135*0,5*0,7

4,947

VV

14,135*0,65*0,7

6,431

VV

(13,425+6,315)*0,6*0,7

8,291

VV

13,225*0,7*0,7

6,480

VV

5,075*0,6*0,7

2,132

VV

3,325*0,5*0,7

1,164

VV

12,3*0,8*0,7

6,888

VV

6,825*0,6*0,7

2,867

VV

výkres statika 002 - základy tvar - zahloubení pro prostý beton

VV

3*2,1*0,55*0,4

1,386

VV

2,3*0,55*0,4

0,506

VV

1,3*0,65*0,4

0,338

VV

3*1,1*0,65*0,4

0,858

VV

2*1,1*0,6*0,4

0,528

VV

1,1*0,7*0,4

0,308

VV

4*1,1*0,6*0,4

1,056

VV

2,3*0,6*0,4

0,552

VV

1,1*0,8*0,4

0,352

VV

Mezisoučet

68,744

VV

68,744*0,05

3,437

VV

Součet

72,181

VV

72,181*0,4 'Přepočtené koeficientem množství

28,872

3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	63,860	770,00	49 172,20	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251254

VV

výkres statika 002 - půdorys základů

VV

základový pas po obvodě + rozšíření o svahování a

VV

manipulační prostor pro zateplení v průměru 400 mm

VV

základový pas po obvodě + rozšíření

VV

25,125*(0,55+((0,65+1,085)/2))*0,7

24,930

VV

2,89*(1,1+((0,65+1,085)/2))*0,7

3,980

VV

10,9*(0,6+((0,65+1,085)/2))*0,7

11,197

VV

3,04*(1,4+((0,65+1,085)/2))*0,7

4,825

VV

6,05*(0,55+((0,65+1,085)/2))*0,7

6,003

VV

(27,13+16,55)*(0,55+((0,65+1,085)/2))*0,7

43,341

VV

(10,755+28,5)*(0,65+((0,65+1,085)/2))*0,7

41,699

VV

16,2*(0,55+((0,65+1,085)/2))*0,7

16,074

VV

Mezisoučet

152,049

VV

152*0,05

7,600

VV

Součet

159,649

VV

159,649*0,4 'Přepočtené koeficientem množství

63,860

4	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	43,309	630,00	27 284,67	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351104

VV

výkres statika 002 - půdorys základů

VV

vnitřní pasy

VV

16,2*0,7*0,7

7,938

VV

(16,2+9,8)*0,6*0,7

10,920

VV

9,8*0,7*0,7

4,802

VV

14,135*0,5*0,7

4,947

VV

14,135*0,65*0,7

6,431

VV

(13,425+6,315)*0,6*0,7

8,291

VV

13,225*0,7*0,7

6,480

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,075*0,6*0,7		2,132			
	VV		3,325*0,5*0,7		1,164			
	VV		12,3*0,8*0,7		6,888			
	VV		6,825*0,6*0,7		2,867			
	VV		výkres statika 002 - základy tvar - zahloubení pro prostý beton					
	VV		3*2,1*0,55*0,4		1,386			
	VV		2,3*0,55*0,4		0,506			
	VV		1,3*0,65*0,4		0,338			
	VV		3*1,1*0,65*0,4		0,858			
	VV		2*1,1*0,6*0,4		0,528			
	VV		1,1*0,7*0,4		0,308			
	VV		4*1,1*0,6*0,4		1,056			
	VV		2,3*0,6*0,4		0,552			
	VV		1,1*0,8*0,4		0,352			
	VV		Mezisoučet		68,744			
	VV		68,744*0,05		3,437			
	VV		Součet		72,181			
	VV		72,181*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		43,309			
5	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	95,789	770,00	73 757,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351254						
	VV		výkres statika 002 - půdorys základů					
	VV		základový pas po obvodě + rozšíření o svahování a manipulační prostor pro zateplení v průměru 400 mm					
	VV		základový pas po obvodě + rozšíření					
	VV		25,125*(0,55+((0,65+1,085)/2))*0,7		24,930			
	VV		2,89*(1,1+((0,65+1,085)/2))*0,7		3,980			
	VV		10,9*(0,6+((0,65+1,085)/2))*0,7		11,197			
	VV		3,04*(1,4+((0,65+1,085)/2))*0,7		4,825			
	VV		6,05*(0,55+((0,65+1,085)/2))*0,7		6,003			
	VV		(27,13+16,55)*(0,55+((0,65+1,085)/2))*0,7		43,341			
	VV		(10,755+28,5)*(0,65+((0,65+1,085)/2))*0,7		41,699			
	VV		16,2*(0,55+((0,65+1,085)/2))*0,7		16,074			
	VV		Mezisoučet		152,049			
	VV		152*0,05		7,600			
	VV		Součet		159,649			
	VV		159,649*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		95,789			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	233,585	168,00	39 242,28	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117						
	VV		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
	VV		1,755		1,755			
	VV		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně					
	VV		28,872		28,872			
	VV		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně					
	VV		63,86		63,860			
	VV		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně					
	VV		43,309		43,309			
	VV		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně					
	VV		95,789		95,789			
	VV		Součet		233,585			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	467,170	2,50	1 167,93	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119						
	VV		233,585*2 'Přepočtené koeficientem množství		467,170			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	443,812	288,00	127 817,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231						
	VV		233,585*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		443,812			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	139,615	288,00	40 209,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101						
	VV		výkres statika 002 - půdorys základů					
	VV		obsyp kolem základových pasů vně budovy					
	VV		25,125*(((0,6+1,05)/2))*0,86		17,826			
	VV		2,89*(((0,6+1,05)/2))*0,86		2,050			
	VV		10,9*(((0,6+1,05)/2))*0,86		7,734			
	VV		3,04*(((0,6+1,05)/2))*0,86		2,157			
	VV		6,05*(((0,6+1,05)/2))*0,86		4,292			
	VV		(27,13+16,55)*(((0,6+1,05)/2))*0,86		30,991			
	VV		(10,755+28,5)*(((0,6+1,05)/2))*0,86		27,851			
	VV		16,2*(((0,6+1,05)/2))*0,86		11,494			
	VV		Mezisoučet		104,395			
	VV		104,395*0,05		5,220			
	VV		ostatní zásypy a obsypy					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		139,615			
10	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	219,230	288,00	63 138,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres statika 002 - půdorys základů					
	VV		obsyp kolem základových pasů vně budovy					
	VV		25,125*(((0,6+1,05)/2))*0,86		17,826			
	VV		2,89*(((0,6+1,05)/2))*0,86		2,050			
	VV		10,9*(((0,6+1,05)/2))*0,86		7,734			
	VV		3,04*(((0,6+1,05)/2))*0,86		2,157			
	VV		6,05*(((0,6+1,05)/2))*0,86		4,292			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(27,13+16,55)*(((0,6+1,05)/2))*0,86		30,991			
	VV		(10,755+28,5)*(((0,6+1,05)/2))*0,86		27,851			
	VV		16,2*(((0,6+1,05)/2))*0,86		11,494			
	VV		Mezisoučet		104,395			
	VV		104,395*0,05		5,220			
	VV		Součet		109,615			
	VV		109,615*2 'Přepočtené koeficientem množství		219,230			
11	M	583441R1	hutnitelný materiál pro zásypy	t	60,000	288,00	17 280,00	
	VV		ostatní zásypy a obšypy					
	VV		30		30,000			
	VV		30*2 'Přepočtené koeficientem množství		60,000			
D 2 Zakládání					2 383 177,78			
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	210,990	1 100,00	232 089,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
	VV		výkres statika 002 - základy tvar					
	VV		940*0,15		141,000			
	VV		Součet		141,000			
	VV		106,43*0,2		21,286			
	VV		135,31*0,2		27,062			
	VV		34,17*0,2		6,834			
	VV		60,8*0,2		12,160			
	VV		64,4*0,2		12,880			
	VV		26,02*0,2		5,204			
	VV		65,75*0,2		13,150			
	VV		30,2*0,2		6,040			
	VV		69,3*0,2		13,860			
	VV		49,31*0,2		9,862			
	VV		86,63*0,4		34,652			
	VV		120*0,4		48,000			
	VV		Součet		210,990			
13	K	271532214R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	4,050	1 100,00	4 455,00	
	VV		pod gabiony - pouze 130 mm hloubka (výkres 023)					
	VV		22,5*0,6*0,3		4,050			
14	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	140,400	4 530,00	636 012,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321511					
	VV		výkres statika 002 - základy tvar					
	VV		936*0,15		140,400			
15	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	22,517	692,00	15 581,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		výkres statika 002 - základy tvar					
	VV		150,11*0,15		22,517			
16	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	22,517	146,00	3 287,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	8,873	40 000,00	354 920,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					
	VV		výkres statika 002 - základy tvar					
	VV		kari síť 8x100x100					
	VV		936*7,9*0,001*1,2		8,873			
18	K	274313611	Základové pay z betonu tř. C 16/20	m3	5,884	4 150,00	24 418,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313611					
	VV		výkres statika 002 - základy tvar					
	VV		3*2,1*0,55*0,4		1,386			
	VV		2,3*0,55*0,4		0,506			
	VV		1,3*0,65*0,4		0,338			
	VV		3*1,1*0,65*0,4		0,858			
	VV		2*1,1*0,6*0,4		0,528			
	VV		1,1*0,7*0,4		0,308			
	VV		4*1,1*0,6*0,4		1,056			
	VV		2,3*0,6*0,4		0,552			
	VV		1,1*0,8*0,4		0,352			
	VV		Součet		5,884			
19	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	71,681	4 530,00	324 714,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321511					
	VV		výkres statika 002 - základy tvary					
	VV		základový pas po obvodě					
	VV		25,125*0,55*0,4		5,528			
	VV		2,89*1,1*0,4		1,272			
	VV		10,9*0,6*0,4		2,616			
	VV		3,04*1,4*0,4		1,702			
	VV		5,8*0,55*0,4		1,276			
	VV		6,3*0,55*0,4		1,386			
	VV		20,59*0,55*0,4		4,530			
	VV		16,55*0,55*0,4		3,641			
	VV		11,51*0,65*0,4		2,993			
	VV		27,945*0,65*0,4		7,266			
	VV		16,2*0,55*0,4		3,564			
	VV		vnitřní pasy					
	VV		16,2*0,7*0,4		4,536			
	VV		(16,2+9,8)*0,6*0,4		6,240			
	VV		9,8*0,7*0,4		2,744			
	VV		14,135*0,5*0,4		2,827			
	VV		14,135*0,65*0,4		3,675			
	VV		(13,425+6,315)*0,6*0,4		4,738			
	VV		13,225*0,7*0,4		3,703			
	VV		5,075*0,6*0,4		1,218			
	VV		3,325*0,5*0,4		0,665			
	VV		12,26*0,8*0,4		3,923			
	VV		6,825*0,6*0,4		1,638			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		71,681			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	230,056	421,00	96 853,58	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
	VV		výkres statika 002 - základy tvary					
	VV		základový pas po obvodě					
	VV		2*25,125*0,4		20,100			
	VV		2*2,89*0,4		2,312			
	VV		2*10,9*0,4		8,720			
	VV		2*3,04*0,4		2,432			
	VV		2*5,8*0,4		4,640			
	VV		2*6,3*0,4		5,040			
	VV		2*20,59*0,4		16,472			
	VV		2*16,55*0,4		13,240			
	VV		2*11,51*0,4		9,208			
	VV		2*27,945*0,4		22,356			
	VV		2*16,2*0,4		12,960			
	VV		vnitřní pasy					
	VV		2*16,2*0,4		12,960			
	VV		2*(16,2+9,8)*0,4		20,800			
	VV		2*9,8*0,4		7,840			
	VV		2*14,135*0,4		11,308			
	VV		2*14,135*0,4		11,308			
	VV		2*(13,425+6,315)*0,4		15,792			
	VV		2*13,225*0,4		10,580			
	VV		2*5,075*0,4		4,060			
	VV		2*3,325*0,4		2,660			
	VV		2*12,26*0,4		9,808			
	VV		2*6,825*0,4		5,460			
	VV		Součet		230,056			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	230,056	82,20	18 910,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
22	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,018	40 000,00	200 720,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
	VV		Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř.					
	VV		C 25/30					
	VV		71,681*0,07		5,018			
23	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,178	4 530,00	32 516,34	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511					
	VV		výkres statika 002 - základy tvar					
	VV		patky (mimo započítání v základových pasech)					
	VV		2*2*0,8		3,200			
	VV		1,65*1,65*0,8		2,178			
	VV		1,5*1,5*0,8		1,800			
	VV		Součet		7,178			
24	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	16,480	480,00	7 910,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		výkres statika 002 - základy tvar					
	VV		patky (mimo započítání v základových pasech)					
	VV		(4*2)*0,8		6,400			
	VV		(2*1,65+2*1,65)*0,8		5,280			
	VV		(2*1,5+2*1,5)*0,8		4,800			
	VV		Součet		16,480			
25	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	16,480	88,60	1 460,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
26	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,682	40 000,00	27 280,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275361821					
	VV		Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř.					
	VV		C 25/30					
	VV		7,178*0,095		0,682			
27	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	146,628	2 070,00	303 519,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113154					
	VV		výkres statika 002 - základy tvar					
	VV		pasy po obvodu					
	VV		(25,7+2,04+11,85+2,04+7,8+27,365+17,45+10,765+27,9+16,5)*0,5		74,705			
	VV		vnitřní pasy					
	VV		16,5*0,5		8,250			
	VV		(16,5+2*10,05+14,46)*0,5		25,530			
	VV		(14,46+13,15+6,665+3,6+13,25+5,4+12,56+7,2)*0,5		38,143			
	VV		Součet		146,628			
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,079	32 000,00	98 528,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
	VV		Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30					
	VV		146,628*0,3*0,07		3,079			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 974 219,74	
29	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	26,365	1 450,00	38 229,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235141					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		8,2*3,625		29,725			
	VV		-3*1,6*0,7		-3,360			
	VV		Součet		26,365			
30	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	1 043,532	1 510,00	1 575 733,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235161					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		obvodové zdívo s výškou 3625 mm					
	VV		(25,62+2,04+0,28)*3,625		101,283			
	VV		-1,1*2,6		-2,860			
	VV		-3*0,7		-2,100			
	VV		-2*1,3*2,6		-6,760			
	VV		(10,15+2)*3,625		44,044			
	VV		-1,8*2,6		-4,680			
	VV		(20,311+16,85+10,805+0,5)*3,625		175,689			
	VV		-5*1,6*0,7		-5,600			
	VV		-1,6*2,6		-4,160			
	VV		-3*1,1*2,6		-8,580			
	VV		-3,2*2,6		-8,320			
	VV		-2,2*2,6		-5,720			
	VV		(25,9+2,5)*3,625		102,950			
	VV		-1,6*2,6		-4,160			
	VV		-2*2,06*0,7		-2,884			
	VV		-1,1*2,6		-2,860			
	VV		-3,2*2,6		-8,320			
	VV		5,8*3,625		21,025			
	VV		vnitřní zdívo s výškou 3625 mm					
	VV		12,75*3,625		46,219			
	VV		-1,9*2,15		-4,085			
	VV		13,5*3,625		48,938			
	VV		-2*0,9*2,15		-3,870			
	VV		10,05*3,625		36,431			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		10,05*3,625		36,431			
	VV		-3*0,9*2,1		-5,670			
	VV		14,46*3,625		52,418			
	VV		-1,62*3,05		-4,941			
	VV		14,46*3,625		52,418			
	VV		-1*2,1		-2,100			
	VV		12,6*3,625		45,675			
	VV		13,45*3,625		48,756			
	VV		-2*1,1*2,15		-4,730			
	VV		6,665*3,625		24,161			
	VV		-1,1*2,15		-2,365			
	VV		-2,45*2,15		-5,268			
	VV		13,25*3,625		48,031			
	VV		3,6*3,625		13,050			
	VV		5,4*3,625		19,575			
	VV		3,75*3,625		13,594			
	VV		-1,1*2,6		-2,860			
	VV		dopočet výšky zdíva 1250 mm - zvýšená část					
	VV		(9,55+14,46+12,6+6,665+5,405)*1,25		60,850			
	VV		dopočet výšky zdíva 1000 mm - zvýšená část					
	VV		(13,45+13,25)*1		26,700			
	VV		atika střech - nižší					
	VV		(45,35+27,265+17,45+16,8)*0,75		80,149			
	VV		atika střech vyšší					
	VV		(2*13,75+2*19,565)*0,75		49,973			
	VV		Součet		1 043,532			
31	K	311238935	Založení zdíva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm	m	8,200	380,00	3 116,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238935						
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		8,2		8,200			
32	K	311238937	Založení zdíva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	193,695	400,00	77 478,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238937						
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		vnitřní zdívo s výškou 3625 mm					
	VV		12,75		12,750			
	VV		-1,9		-1,900			
	VV		13,5		13,500			
	VV		-2*0,9		-1,800			
	VV		10,05		10,050			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		10,05		10,050			
	VV		-3*0,9		-2,700			
	VV		14,46		14,460			
	VV		-1,62		-1,620			
	VV		14,46		14,460			
	VV		-1		-1,000			
	VV		12,6		12,600			
	VV		13,45		13,450			
	VV		-2*1,1		-2,200			
	VV		6,665		6,665			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		-2,45		-2,450			
	VV		13,25		13,250			
	VV		3,6		3,600			
	VV		5,4		5,400			
	VV		3,75		3,750			
	VV		dopočet výšky zdíva 1250 mm - zvýšená část					
	VV		(9,55+14,46+12,6+6,665+5,405)		48,680			
	VV		dopočet výšky zdíva 1000 mm - zvýšená část					
	VV		(13,45+13,25)		26,700			
	VV		Součet		193,695			
33	K	311238953	Zakládací vrstva zdíva z cihel broušených hydrofobizovaných tloušťky 300 mm	m	101,056	450,00	45 475,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238953						
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		obvodové zdívo s výškou 3625 mm					
	VV		(25,62+2,04+0,28)		27,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		-2*1,3		-2,600			
	VV		(10,15+2)		12,150			
	VV		-1,8		-1,800			
	VV		(20,311+16,85+10,805+0,5)		48,466			
	VV		-1,6		-1,600			
	VV		-3*1,1		-3,300			
	VV		-3,2		-3,200			
	VV		-2,2		-2,200			
	VV		(25,9+2,5)		28,400			
	VV		-1,6		-1,600			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		-3,2		-3,200			
	VV		5,8		5,800			
	VV		Součet		101,056			
34	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	5,000	535,00	2 675,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168012						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	5			5,000			
35	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	3,000	1 010,00	3 030,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168016						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	3			3,000			
36	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	10,000	660,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168022						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	10			10,000			
37	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168023						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	2			2,000			
38	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	4,000	513,00	2 052,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168051						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	4			4,000			
39	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	28,000	695,00	19 460,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168052						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	28			28,000			
40	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	44,000	790,00	34 760,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	44			44,000			
41	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	8,000	985,00	7 880,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168054						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	8			8,000			
42	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	29,000	1 285,00	37 265,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168055						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	29			29,000			
43	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	16,000	1 425,00	22 800,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168056						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	16			16,000			
44	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	12,000	2 290,00	27 480,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168057						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	12			12,000			
45	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	8,000	2 380,00	19 040,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168058						
	VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP - VÝPIS PŘEKLADŮ						
	VV	8			8,000			
46	K	317321411	Překlad ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,236	5 120,00	1 208,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321411						
	VV	výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE						
	VV	překlad P1						
	VV	2,25*0,3*0,35			0,236			
47	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	2,250	878,00	1 975,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317351107						
	VV	výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE						
	VV	překlad P1						
	VV	2*2,25*0,35			1,575			
	VV	2,25*0,3			0,675			
	VV	Součet			2,250			
48	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	2,250	235,00	528,75	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317351108						
49	K	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,034	40 000,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361821						
	VV	výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE						
	VV	překlad P1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,25*0,3*0,35*0,145		0,034			
50	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm	t	1,743	10 000,00	17 430,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317941125					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
		VV	HEA 450					
		VV	1743*0,001		1,743			
51	M	13011006	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 450	t	1,830	35 000,00	64 050,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: Hmotnost: 140,00 kg/m					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
		VV	HEA 450					
		VV	1743*0,001		1,743			
		VV	1,743*1,05 Přepočtené koeficientem množství		1,830			
52	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,654	5 520,00	9 130,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321410					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR + výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE					
		VV	Sloup S2					
		VV	1*3,14*0,125*0,125*3,9		0,191			
		VV	Sloup S3					
		VV	1*0,75*0,3*3,9		0,878			
		VV	Sloup S4					
		VV	1*0,5*0,3*3,9		0,585			
		VV	Součet		1,654			
53	K	330321514	Sloupy nebo pilíře z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 bez výztuže	m3	3,200	5 980,00	19 136,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321514					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR + výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE					
		VV	Sloup S1					
		VV	2*0,8*0,5*(3,5+0,5)		3,200			
54	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	6,240	1 090,00	6 801,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351121					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR + výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE					
		VV	Sloup S4					
		VV	1*(2*0,5+2*0,3)*3,9		6,240			
55	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	6,240	196,00	1 223,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351122					
56	K	331351125	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	28,990	757,00	21 945,43	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351125					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR + výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE					
		VV	Sloup S1					
		VV	2*(2*0,8+2*0,5)*(3,5+0,5)		20,800			
		VV	Sloup S3					
		VV	1*(2*0,75+2*0,3)*3,9		8,190			
		VV	Součet		28,990			
57	K	331351126	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	28,990	174,00	5 044,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351126					
58	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,073	40 000,00	42 920,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR + výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE					
		VV	Sloup S1					
		VV	2*0,8*0,5*(3,5+0,5)*0,23		0,736			
		VV	Sloup S3					
		VV	1*0,75*0,3*3,9*0,23		0,202			
		VV	Sloup S4					
		VV	1*0,5*0,3*3,9*0,23		0,135			
		VV	Součet		1,073			
59	K	332351111	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	m2	3,062	2 310,00	7 073,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351111					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR + výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE					
		VV	Sloup S2					
		VV	1*3,14*0,25*3,9		3,062			
60	K	332351112	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,25 m	m2	3,062	244,00	747,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351112					
61	K	332351911	Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový beton	m2	3,062	282,00	863,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332351911					
62	K	332361821	Výztuž sloupů obých betonářskou ocelí 10 505	t	0,044	40 000,00	1 760,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/332361821					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR + výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE					
		VV	Sloup S2					
		VV	1*3,14*0,125*0,125*3,9*0,23		0,044			
63	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	160,136	990,00	158 534,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244211					
		VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		místnost 104 - 105					
	VV		1,9*3,9		7,410			
	VV		místnost 111 - 113, 123 - 126, 145 - 146					
	VV		(3,025+4,025+2,7)*3,9		38,025			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		místnost 115 - 122					
	VV		(1,4+4,5+1,55+4,5+4,5+2,55+1,75+1,925)*3,9		88,433			
	VV		-2*0,9*2,15		-3,870			
	VV		-0,7*2,1		-1,470			
	VV		-2*1,74*2,1		-7,308			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		místnost 123 - 124					
	VV		1,62*3,9		6,318			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		místnost 129 - 133					
	VV		(2,95+2*1,775)*3,9		25,350			
	VV		-3*0,8*2,15		-5,160			
	VV		místnost 139 - 143					
	VV		(1,95+1,3+1,675)*3,9		19,208			
	VV		-0,8*2,15		-1,720			
	VV		Součet		160,136			
64	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	336,648	1 250,00	420 810,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244221					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 102 - 105					
	VV		(2,95+5,2+3,35+5,05)*3,9		64,545			
	VV		-3*0,9*2,15		-5,805			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		místnost 107 - 109					
	VV		3,7*3,9		14,430			
	VV		místnost 110 - 113, 123 - 126, 145 - 146					
	VV		(3,15+2,3)*3,9		21,255			
	VV		-1,1*2,15		-2,365			
	VV		(10,05+1,62+4,68+4,68)*3,9		82,017			
	VV		-1,74*2,1		-3,654			
	VV		místnost 114, 148					
	VV		3,4*3,9		13,260			
	VV		místnost 115 - 122					
	VV		(10,05+2,6)*3,9		49,335			
	VV		-2*0,9*2,15		-3,870			
	VV		místnost 129 - 134					
	VV		(2,95+5,4)*3,9		32,565			
	VV		-2*0,9*2,15		-3,870			
	VV		místnost 136 - 137					
	VV		3,6*3,9		14,040			
	VV		místnost 138 - 143					
	VV		(7,35+3,6+3,6+3,6)*3,9		70,785			
	VV		-2*0,9*2,15		-3,870			
	VV		Součet		336,648			
65	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	140,250	55,00	7 713,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291112					
	VV		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 104 - 105					
	VV		1,9		1,900			
	VV		místnost 111 - 113, 123 - 126, 145 - 146					
	VV		(3,025+4,025+2,7)		9,750			
	VV		místnost 115 - 122					
	VV		(1,4+4,5+1,55+4,5+4,5+2,55+1,75+1,925)		22,675			
	VV		místnost 123 - 124					
	VV		1,62		1,620			
	VV		místnost 129 - 133					
	VV		(2,95+2*1,775)		6,500			
	VV		místnost 139 - 143					
	VV		(1,95+1,3+1,675)		4,925			
	VV		Mezisoučet		47,370			
	VV		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 102 - 105					
	VV		(2,95+5,2+3,35+5,05)		16,550			
	VV		místnost 107 - 109					
	VV		3,7		3,700			
	VV		místnost 110 - 113, 123 - 126, 145 - 146					
	VV		(3,15+2,3)		5,450			
	VV		(10,05+1,62+4,68+4,68)		21,030			
	VV		místnost 114, 148					
	VV		3,4		3,400			
	VV		místnost 115 - 122					
	VV		(10,05+2,6)		12,650			
	VV		místnost 129 - 134					
	VV		(2,95+5,4)		8,350			
	VV		místnost 136 - 137					
	VV		3,6		3,600			
	VV		místnost 138 - 143					
	VV		(7,35+3,6+3,6+3,6)		18,150			
	VV		Mezisoučet		92,880			
	VV		Součet		140,250			
66	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	156,000	130,00	20 280,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		40*3,9		156,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	40,423	1 164,00	47 052,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346272256					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 116					
	VV		1,4*1,44		2,016			
	VV		místnost 118					
	VV		0,875*1,44		1,260			
	VV		místnost 119					
	VV		1,025*3,9		3,998			
	VV		místnost 121					
	VV		0,9*3,9		3,510			
	VV		místnost 122					
	VV		1,425*1,44		2,052			
	VV		místnost 125					
	VV		2,125*3,9		8,288			
	VV		místnost 131					
	VV		0,9*3,9		3,510			
	VV		místnost 132					
	VV		0,9*3,9		3,510			
	VV		místnost 141					
	VV		2,05*3,9		7,995			
	VV		místnost 142					
	VV		1,175*1,44		1,692			
	VV		místnost 143					
	VV		1,8*1,44		2,592			
	VV		Součet		40,423			
68	K	346971132	Izolace pod příčky proti šíření zvuku dvojítá z písku, lepenky a MC š přes 100 do 200 mm	m	116,730	80,00	9 338,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346971132					
	VV		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 104 - 105					
	VV		1,9		1,900			
	VV		místnost 111 - 113, 123 - 126, 145 - 146					
	VV		(3,025+4,025+2,7)		9,750			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 115 - 122					
	VV		(1,4+4,5+1,55+4,5+4,5+2,55+1,75+1,925)		22,675			
	VV		-2*0,9		-1,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		-2*1,74		-3,480			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 123 - 124					
	VV		1,62		1,620			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 129 - 133					
	VV		(2,95+2*1,775)		6,500			
	VV		-3*0,8		-2,400			
	VV		místnost 139 - 143					
	VV		(1,95+1,3+1,675)		4,925			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 102 - 105					
	VV		(2,95+5,2+3,35+5,05)		16,550			
	VV		-3*0,9		-2,700			
	VV		-1		-1,000			
	VV		místnost 107 - 109					
	VV		3,7		3,700			
	VV		místnost 110 - 113, 123 - 126, 145 - 146					
	VV		(3,15+2,3)		5,450			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		(10,05+1,62+4,68+4,68)		21,030			
	VV		-1,74		-1,740			
	VV		místnost 114, 148					
	VV		3,4		3,400			
	VV		místnost 115 - 122					
	VV		(10,05+2,6)		12,650			
	VV		-2*0,9		-1,800			
	VV		místnost 129 - 134					
	VV		(2,95+5,4)		8,350			
	VV		-2*0,9		-1,800			
	VV		místnost 136 - 137					
	VV		3,6		3,600			
	VV		místnost 138 - 143					
	VV		(7,35+3,6+3,6+3,6)		18,150			
	VV		-2*0,9		-1,800			
	VV		Součet		116,730			
69	K	348215111	Plot z gabionů šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	10,000	8 670,00	86 700,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348215111					
	VV		výkres 023 - VENKOVNÍ TERASA A ZÍDKA					
	VV		10		10,000			
70	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,534	40 000,00	21 360,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389361001					
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		výkaz kleštinové výztuže					
	VV		422,6*0,001		0,423			
	VV		výkaz výztuže světlíků					
	VV		110,7*0,001		0,111			
	VV		Součet		0,534			
71	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	8,000	9 350,00	74 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/389381001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			dobetonování stropy - zálivka mezi panely, dobetonávka světlíky apod.					
			8		8,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 207 522,67	
72	K	411133901	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	kus	56,000	1 700,00	95 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411133901					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
		VV	panel SP11					
		VV	3		3,000			
		VV	panel SP12					
		VV	3		3,000			
		VV	panel SP13					
		VV	3		3,000			
		VV	panel SP21					
		VV	7		7,000			
		VV	panel SP22					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP23					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP24					
		VV	5		5,000			
		VV	panel SP25					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP26					
		VV	2		2,000			
		VV	panel SP27					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP28					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP29					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP30					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP31					
		VV	9		9,000			
		VV	panel SP32					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP36					
		VV	4		4,000			
		VV	panel SP37					
		VV	4		4,000			
		VV	panel SP38					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP39					
		VV	4		4,000			
		VV	panel SP40					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP41					
		VV	1		1,000			
		VV	panel SP53					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		56,000			
73	M	59346861	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 6 + 0	m	161,249	1 740,00	280 573,26	CS ÚRS 2025 01
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
		VV	panel SP11					
		VV	3*2,46		7,380			
		VV	panel SP12					
		VV	3*1,87		5,610			
		VV	panel SP13					
		VV	3*1,88		5,640			
		VV	panel SP21					
		VV	7*3,69		25,830			
		VV	panel SP22					
		VV	1*3,69		3,690			
		VV	panel SP23					
		VV	1*3,69		3,690			
		VV	panel SP24					
		VV	5*2,1		10,500			
		VV	panel SP25					
		VV	1*2,1		2,100			
		VV	panel SP26					
		VV	2*2,1		4,200			
		VV	panel SP27					
		VV	1*2,1		2,100			
		VV	panel SP28					
		VV	1*2,1		2,100			
		VV	panel SP29					
		VV	1*2,1		2,100			
		VV	panel SP30					
		VV	1*2,1		2,100			
		VV	panel SP31					
		VV	9*2		18,000			
		VV	panel SP32					
		VV	1*2		2,000			
		VV	panel SP36					
		VV	4*2,07		8,280			
		VV	panel SP37					
		VV	4*4,67		18,680			
		VV	panel SP38					
		VV	1*4,67		4,670			
		VV	panel SP39					
		VV	4*3,9		15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		panel SP40					
	VV		1*3,9		3,900			
	VV		panel SP41					
	VV		1*3,9		3,900			
	VV		panel SP53					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		Součet		153,570			
	VV		153,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		161,249			
74	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	52,000	1 700,00	88 400,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411133902

VV panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 6 + 0

VV výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR

VV panel SP01

VV 14

14,000

VV panel SP02

VV 1

1,000

VV panel SP03

VV 1

1,000

VV panel SP04

VV 1

1,000

VV panel SP05

VV 1

1,000

VV panel SP06

VV 1

1,000

VV panel SP07

VV 1

1,000

VV panel SP14

VV 1

1,000

VV panel SP15

VV 1

1,000

VV panel SP16

VV 1

1,000

VV panel SP17

VV 6

6,000

VV panel SP18

VV 1

1,000

VV panel SP19

VV 1

1,000

VV panel SP20

VV 1

1,000

VV panel SP33

VV 6

6,000

VV panel SP34

VV 1

1,000

VV panel SP35

VV 1

1,000

VV panel SP42

VV 2

2,000

VV panel SP43

VV 1

1,000

VV panel SP44

VV 1

1,000

VV panel SP47

VV 5

5,000

VV panel SP48

VV 1

1,000

VV Mezisoučet

50,000

VV panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2

VV výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR

VV panel SP45

VV 1

1,000

VV panel SP46

VV 1

1,000

VV Mezisoučet

2,000

VV Součet

52,000

75	M	59346861	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 6 + 0	m	347,015	1 740,00	603 806,10	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	---	---	---------	----------	------------	----------------

VV výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR

VV panel SP01

VV 14*6,74

94,360

VV panel SP02

VV 1*6,74

6,740

VV panel SP03

VV 1*6,74

6,740

VV panel SP04

VV 1*6,74

6,740

VV panel SP05

VV 1*6,74

6,740

VV panel SP06

VV 1*6,74

6,740

VV panel SP07

VV 1*6,74

6,740

VV panel SP14

VV 1*6,74

6,740

VV panel SP15

VV 1*6,74

6,740

VV panel SP16

VV 1*6,74

6,740

VV panel SP17

VV 6*6,33

37,980

VV panel SP18

VV 1*6,33

6,330

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		panel SP19					
	VV		1*6,33		6,330			
	VV		panel SP20					
	VV		1*6,33		6,330			
	VV		panel SP33					
	VV		6*5,7		34,200			
	VV		panel SP34					
	VV		1*5,7		5,700			
	VV		panel SP35					
	VV		1*5,7		5,700			
	VV		panel SP42					
	VV		2*7,5		15,000			
	VV		panel SP43					
	VV		1*7,5		7,500			
	VV		panel SP44					
	VV		1*7,5		7,500			
	VV		panel SP47					
	VV		5*7,15		35,750			
	VV		panel SP48					
	VV		1*7,15		7,150			
	VV		Součet		330,490			
	VV		330,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		347,015			
76	M	59346862	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	15,750	2 050,00	32 287,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		panel SP45					
	VV		1*7,5		7,500			
	VV		panel SP46					
	VV		1*7,5		7,500			
	VV		Součet		15,000			
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750			
77	K	411133903	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 3 do 5 t budova v do 18 m	kus	22,000	2 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411133903					
	VV		panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 6 + 0					
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		panel SP08					
	VV		6		6,000			
	VV		panel SP10					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2					
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		panel SP49					
	VV		8		8,000			
	VV		panel SP50					
	VV		1		1,000			
	VV		panel SP51					
	VV		1		1,000			
	VV		panel SP52					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 10 + 2					
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		panel SP09					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		22,000			
78	M	59346861	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 6 + 0	m	62,402	1 740,00	108 579,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		panel SP08					
	VV		6*8,49		50,940			
	VV		panel SP10					
	VV		1*8,49		8,490			
	VV		Součet		59,430			
	VV		59,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,402			
79	M	59346862	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2	m	114,923	2 050,00	235 592,15	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		panel SP49					
	VV		8*9,95		79,600			
	VV		panel SP50					
	VV		1*9,95		9,950			
	VV		panel SP51					
	VV		1*9,95		9,950			
	VV		panel SP52					
	VV		1*9,95		9,950			
	VV		Součet		109,450			
	VV		109,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		114,923			
80	M	59346863	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 10 + 2	m	35,658	2 450,00	87 362,10	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		panel SP09					
	VV		4*8,49		33,960			
	VV		33,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,658			
81	K	4111339-01	Dodávka a montáž ocelové výměny pro panel tl. 250 mm délka výměny 1200 mm dle OC1	kus	16,000	3 659,97	58 559,52	
82	K	4111339-02	Dodávka a montáž ocelové výměny pro panel tl. 250 mm délka výměny 640 mm dle OC2	kus	4,000	3 159,97	12 639,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,579	4 850,00	17 358,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321414						
	VV	výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE						
	VV	průvlak P2						
	VV	3,7*0,3*1,02						
	VV	3,7*0,45*0,25						
	VV	průvlak P3						
	VV	3,825*0,3*1,77						
	VV	Součet						
84	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	25,752	1 010,00	26 009,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351121						
	VV	výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE						
	VV	průvlak P2						
	VV	2*3,7*1,02						
	VV	2*3,7*0,25						
	VV	3,7*0,45						
	VV	průvlak P3						
	VV	2*3,825*1,77						
	VV	3,825*0,3						
	VV	Součet						
85	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	25,752	159,00	4 094,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351122						
86	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	2,813	849,00	2 388,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352115						
	VV	výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE						
	VV	průvlak P2						
	VV	3,7*0,45						
	VV	průvlak P3						
	VV	3,825*0,3						
	VV	Součet						
87	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	2,813	156,00	438,83	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352116						
88	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,519	40 000,00	20 760,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413361821						
	VV	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30						
	VV	3,579*0,145						
89	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	29,407	4 960,00	145 858,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515						
	VV	výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE						
	VV	věnec V1						
	VV	(8,25+6,225+7,47+9,877+3,725+3,125+5,4+6,55+2*7,23+6,62						
	VV	5+3,32)*0,3*0,275						
	VV	(8,258+6,225+7,47+9,877+3,725+3,125+5,4+6,55+2*7,23+6,6						
	VV	25+3,32)*0,15*0,25						
	VV	věnec V2						
	VV	(0,775+6,937+4,012+10,425)*0,3*0,525						
	VV	věnec V3						
	VV	(1,9+2,75)*0,3*1,3						
	VV	věnec V4						
	VV	(2,125+1,7)*0,3*0,4						
	VV	věnec V5						
	VV	0,3*0,275						
	VV	věnec V6						
	VV	(0,87+6,125+2*5,025+1,8)*0,3*0,95						
	VV	věnec V7						
	VV	(0,3+1,875)*0,3*0,95						
	VV	(0,3+1,875)*0,15*0,275						
	VV	věnec V8						
	VV	2,7*0,3*0,275						
	VV	2,7*0,325*0,25						
	VV	věnec V9						
	VV	(1,3+6,725)*0,3*0,525						
	VV	věnec V10						
	VV	5,075*0,3*0,275						
	VV	5,075*0,15*0,25						
	VV	věnec V11						
	VV	(6,725+6,625)*0,3*0,7						
	VV	věnec V12						
	VV	(3,32+3,482)*0,3*0,7						
	VV	věnec V13						
	VV	(6,3+6,45)*0,3*0,2						
	VV	(6,3+6,45)*0,1*0,25						
	VV	věnec V14						
	VV	1,725*0,3*0,9						
	VV	věnec V15						
	VV	0,725*0,3*1,75						
	VV	Součet						
90	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	172,425	784,00	135 181,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115						
	VV	výkres 006 - VĚNCE A SLOUPY - SCHÉMA VÝZTUŽE						
	VV	věnec V1						
	VV	2*(8,25+6,225+7,47+9,877+3,725+3,125+5,4+6,55+2*7,23+6,625+3,32)*0,275						
	VV	1*(8,258+6,225+7,47+9,877+3,725+3,125+5,4+6,55+2*7,23+6,625+3,32)*0,25						
	VV	věnec V2						
	VV	2*(0,775+6,937+4,012+10,425)*0,525						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		věvec V3					
	VV		2*(1,9+2,75)*1,3		12,090			
	VV		(1,9+2,75)*0,3		1,395			
	VV		věvec V4					
	VV		2*(2,125+1,7)*0,4		3,060			
	VV		věvec V5, V6					
	VV		2*(0,87+6,125+2*5,025+1,8)*0,275		10,365			
	VV		věvec V7					
	VV		2*(0,3+1,875)*0,95		4,133			
	VV		(0,3+1,875)*0,3		0,653			
	VV		1*(0,3+1,875)*0,275		0,598			
	VV		věvec V8					
	VV		2*2,7*0,275		1,485			
	VV		0*2,7*0,25		0,000			
	VV		věvec V9					
	VV		2*(1,3+6,725)*0,525		8,426			
	VV		věvec V10					
	VV		2*5,075*0,275		2,791			
	VV		1*5,075*0,25		1,269			
	VV		věvec V11					
	VV		2*(6,725+6,625)*0,7		18,690			
	VV		věvec V12					
	VV		2*(3,32+3,482)*0,7		9,523			
	VV		věvec V13					
	VV		2*(6,3+6,45)*0,2		5,100			
	VV		1*(6,3+6,45)*0,25		3,188			
	VV		věvec V14					
	VV		2*1,725*0,9		3,105			
	VV		1,725*0,3		0,518			
	VV		věvec V15					
	VV		2*0,725*1,75		2,538			
	VV		0,725*0,3		0,218			
	VV		Součet		172,425			
91	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	172,425	154,00	26 553,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
92	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	4,547	40 000,00	181 880,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
	VV		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30					
	VV		31,361*0,145		4,547			
D 5			Komunikace pozemní				56 875,60	
93	K	564710101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	3,200	117,00	374,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710101					
	VV		okapový chodník roh budovy					
	VV		8*0,4		3,200			
94	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	65,310	260,00	16 980,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750101					
	VV		výkres 023 - dřevěná terasa					
	VV		63		63,000			
	VV		chodník z kačírku u gabionové stěny					
	VV		7,7*0,3		2,310			
	VV		Součet		65,310			
95	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	47,250	376,00	17 766,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811220					
	VV		výkres 023 - dřevěná terasa					
	VV		63*0,75		47,250			
96	M	59246107	dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní	m2	48,668	447,00	21 754,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		47,25*1,03 Přepočtené koeficientem množství		48,668			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 936 498,48	
97	K	611131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený strojně	m2	236,620	37,08	8 773,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131321					
	VV		Vytmelení vnitřních stropů rovných nanášeno ručně					
	VV		236,62		236,620			
98	K	6113411R1	Vytmelení vnitřních stropů rovných nanášeno ručně	m2	236,620	123,60	29 246,23	
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 127 - sklad vína					
	VV		120,79		120,790			
	VV		místnost 134 - dílna, provoz					
	VV		49,28		49,280			
	VV		místnost 135 - garáž zahradní techniky					
	VV		30,46		30,460			
	VV		místnost 145 - IT, rack					
	VV		4,19		4,190			
	VV		místnost 146 - rozvodna, strojovna					
	VV		8,03		8,030			
	VV		místnost 148 - strojovna, technologie					
	VV		23,87		23,870			
	VV		Součet		236,620			
99	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	2 333,577	37,08	86 529,04	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131321					
	VV		Vápenocementová omítka hladká jednvrstvá vnitřních stěn					
	VV		nanášená strojně					
	VV		367,175		367,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně					
			1966,402		1 966,402			
			Součet		2 333,577			
100	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	30,000	620,06	18 601,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135101					
101	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	200,000	121,54	24 308,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
			PERLINKA DO MÍST PŘECHODŮ ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ PROTI VYPRASKÁNÍ ROHŮ STĚN					
			200		200,000			
102	K	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	369,687	214,24	79 201,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321321					
			pod obklady					
			OBKLAD_KERAMICKÝ		284,025			
			OBKLAD_PÁSKY		85,662			
			Součet		369,687			
103	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 963,890	304,88	598 750,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321341					
			výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
			místnost 101 - technická příprava špinavá					
			(2*6,45+2*11,3-2,95)*3,77		122,714			
			-3,2*2,6		-8,320			
			(1,1+2*2,6)*0,3		1,890			
			-1,1*2,6		-2,860			
			3*(1,6+2*0,7)*0,3		2,700			
			-3*1,6*0,7		-3,360			
			-1*2,15		-2,150			
			-1,9*2,15		-4,085			
			-3,75*3,77		-14,138			
			místnost 102 - sanitální místnost					
			(2,95+2*2,65)*3,77		31,103			
			místnost 103 - sklad odpadů					
			(2*2,95+2*2,4)*3,77		40,339			
			-0,8*2,1		-1,680			
			místnost 104 - provozní místnosti					
			(2*1,9+2*3,025)*3,77		37,135			
			-0,8*2,1		-1,680			
			místnost 105 - sklad čistících prostředků					
			(2*1,9+2*1,9)*3,77		28,652			
			-0,8*2,1		-1,680			
			místnost 106 - chodba					
			(2*1,3+2*5,05)*3,77		47,879			
			(1,1+2*2,6)*0,3		1,890			
			-1,1*2,6		-2,860			
			-0,9*2,1		-1,890			
			-3*0,8*2,1		-5,040			
			místnost 108 - technická finalizace - čistá					
			(2*8,2+2*9,65)*3,77		134,589			
			-5,8*3,77		-21,866			
			-2,25*3,77		-8,483			
			-2*0,9*2,15		-3,870			
			-1,1*2,15		-2,365			
			-5,75*3,77		-21,678			
			-1,9*2,15		-4,085			
			místnost 109 - sanitální místnost					
			(2,25+2*3,7)*3,77		36,381			
			(2,06+2*0,7)*0,3		1,038			
			-2,06*0,7		-1,442			
			místnost 111 - balení, etiketování					
			(2*5,625+2*3)*3,77		65,033			
			(3+2*0,7)*0,3		1,320			
			-3*0,7		-2,100			
			-2*1,1*2,15		-4,730			
			místnost 112 - sklad obaly					
			(2*4,025+2*1,555)*3,77		42,073			
			-0,8*2,1		-1,680			
			místnost 113 - sklad, expedice					
			(2*4,025+2*3)*3,77		52,969			
			(1,3+2*2,6)*0,3		1,950			
			-1,3*2,6		-3,380			
			-1,1*2,15		-2,365			
			-0,8*2,1		-1,680			
			místnost 114 - kancelář					
			(2*2,95+2*3,4)*3,77		47,879			
			(2,06+2*0,7)*0,3		1,038			
			-2,06*0,7		-1,442			
			-0,9*2,15		-1,935			
			místnost 115 - chodba čistá					
			(2*7,375+2*1,4)*3,77		66,164			
			-5*0,9*2,15		-9,675			
			místnost 116 - úklidová místnost - čistá					
			(2*2,4+2*1,4)*3,77		28,652			
			-0,9*2,15		-1,935			
			místnost 117 - šatna					
			(2*2,275+2*4,5)*3,77		51,084			
			-3*0,9*2,15		-5,805			
			-0,8*2,1		-1,680			
			místnost 118 - imobilní wc, sprcha					
			(2*2,6+2*2,27)*3,77		36,720			
			-0,9*2,15		-1,935			
			místnost 119 - wc, sprcha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2*2,6+2*2,05+2*1,4)*3,77		45,617			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			místnost 120 - šatna					
VV			(2*2,25+2*4,5)*3,77		50,895			
VV			-2*0,9*2,15		-3,870			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			místnost 121 - wc, sprcha					
VV			(2*2,55+2*2,95+2*0,725)*3,77		46,937			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			(2*0,9+2*1,775)*3,77		20,170			
VV			-0,7*2,1		-1,470			
VV			místnost 122 - úklidová místnost					
VV			(2*2,55+2*1,425)*3,77		29,972			
VV			-0,9*2,15		-1,935			
VV			místnost 123 - chodba čistá					
VV			(2*1,05+2*1,62)*3,77		20,132			
VV			-2*0,9*2,15		-3,870			
VV			místnost 124 - šatna personál					
VV			(2*1,85+2*1,62)*3,77		26,164			
VV			-2*0,9*2,15		-3,870			
VV			místnost 125 - wc, sprcha personál					
VV			(2*3,025+2*1,555)*3,77		34,533			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			místnost 126 - chodba					
VV			(2*6,875+2*1,62)*3,77		64,052			
VV			(1,62+2*3,05)*0,3		2,316			
VV			-1,62*3,05		-4,941			
VV			-5*0,9*2,15		-9,675			
VV			místnost 127 - sklad vína					
VV			(2*9,55+2*12,6)*5,35		237,005			
VV			(1,8+2*2,6)*0,3		2,100			
VV			-1,8*2,6		-4,680			
VV			-1,1*2,15		-2,365			
VV			místnost 128 - tanková hala					
VV			(2*13,15+2*6,665)*5,35		212,021			
VV			-2,2*2,7		-5,940			
VV			-2*1,1*2,15		-4,730			
VV			-1*2,15		-2,150			
VV			-2,45*2,15		-5,268			
VV			místnost 129 - šatna, dílny					
VV			(2*2,95+2*2,05)*3,77		37,700			
VV			(1,6+2*0,7)*0,3		0,900			
VV			-1,6*0,7		-1,120			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			místnost 130 - chodba					
VV			(2*2,95+2*1,3)*3,77		32,045			
VV			(1,1+2*2,6)*0,3		1,890			
VV			-1,1*2,6		-2,860			
VV			-2*0,9*2,15		-3,870			
VV			-3*0,8*2,15		-5,160			
VV			místnost 131 - wc					
VV			(2*0,9+2*1,625)*3,77		19,039			
VV			-0,8*2,15		-1,720			
VV			místnost 132 - wc					
VV			(2*0,9+2*1,625)*3,77		19,039			
VV			-0,8*2,15		-1,720			
VV			místnost 133 - sprcha dílny					
VV			(2*0,9+2*1,625)*3,77		19,039			
VV			-0,8*2,15		-1,720			
VV			místnost 134 - dílna, provoz					
VV			(2*9,07+2*5,4)*3,77		109,104			
VV			-3,2*2,7		-8,640			
VV			(1,1+2*2,6)*0,3		1,890			
VV			-1,1*2,6		-2,860			
VV			místnost 135 - garáž zahradní techniky					
VV			(2*4,377+2*7,215)*3,77		87,404			
VV			-2,2*2,7		-5,940			
VV			(1,1+2*2,6)*0,3		1,890			
VV			-1,1*2,6		-2,860			
VV			3*(1,6+2*0,7)*0,3		2,700			
VV			-3*1,6*0,7		-3,360			
VV			místnost 136 - kancelář, sklad					
VV			(2*3,82+2*2,45)*3,77		47,276			
VV			(1,6+2*0,7)*0,3		0,900			
VV			-1,6*0,7		-1,120			
VV			-2,45*2,15		-5,268			
VV			místnost 137 - experimentální místnost					
VV			(2*3,6+2*3,15)*3,77		50,895			
VV			-1,1*2,15		-2,365			
VV			místnost 138 - barikovna					
VV			(2*3,45+2*7,19)*3,77		80,226			
VV			-1,1*2,15		-2,365			
VV			-3,45*3		-10,350			
VV			místnost 139 - předsíň					
VV			(2*1,475+2*1,95)*3,77		25,825			
VV			-3*0,9*2,15		-5,805			
VV			místnost 140 - příruční sklad					
VV			(2*2+2*1,95)*3,77		29,783			
VV			-0,9*2,15		-1,935			
VV			místnost 141 - wc muži/ženy					
VV			(1,8+3,05+3,45+2,05)*3,77		39,020			
VV			-0,9*2,15		-1,935			
VV			-0,8*2,15		-1,720			
VV			místnost 142 - úklidová místnost					
VV			(2*1,675+2*1,175)*3,77		21,489			
VV			-0,8*2,15		-1,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		místnost 143 - wc imobilní					
	VV		(1,3+1,8+2,3+0,15)*3,77		20,924			
	VV		místnost 144 - prezentační místnost					
	VV		(7,52+7,57)*3,77		56,889			
	VV		-3,45*3		-10,350			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		místnost 145 - IT, rack					
	VV		(2*2,7+2*1,555)*3,77		32,083			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		místnost 146 - rozvodna, strojovna					
	VV		(2*2,7+2*3)*3,77		42,978			
	VV		(1,3+2*2,6)*0,3		1,950			
	VV		-1,3*2,6		-3,380			
	VV		místnost 147 - chodba					
	VV		(2*1,8+2*15,02)*3,77		126,823			
	VV		2*(1,8+2*2,6)*0,3		4,200			
	VV		-2*1,8*2,6		-9,360			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		-1,62*3,05		-4,941			
	VV		místnost 148 - strojovna, technologie					
	VV		(2*6,9+2*3,4)*3,77		77,662			
	VV		(1,6+2*2,6)*0,3		2,040			
	VV		-1,6*2,6		-4,160			
	VV		ODPOČET OBKLADY					
	VV		-OBKLAD_KERAMICKÝ		-284,025			
	VV		-OBKLAD_PÁSKY		-85,662			
	VV		Součet		1 963,890			
104	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 333,577	28,84	67 300,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321391					
	VV		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně					
	VV		369,687		369,687			
	VV		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně					
	VV		1963,89		1 963,890			
	VV		Součet		2 333,577			
105	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	105,734	53,56	5 663,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991011					
	VV		výkres 002 - půdorys 1.NP					
	VV		5*(1,1*2,6)		14,300			
	VV		3*0,7		2,100			
	VV		2*(1,3*2,6)		6,760			
	VV		3*(1,8*2,6)		14,040			
	VV		(7,7+7,75)*3,4		52,530			
	VV		8*(1,6*0,7)		8,960			
	VV		1,6*2,6		4,160			
	VV		2*2,06*0,7		2,884			
	VV		Součet		105,734			
106	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036	43,12	30 358,03	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131321					
	VV		Skladba_OP01		352,580			
	VV		Skladba_OP02		107,810			
	VV		Skladba_OP03		48,423			
	VV		Skladba_OP04		107,570			
	VV		Skladba_OP05		30,980			
	VV		Skladba_OP06		8,300			
	VV		Skladba_OP09		21,190			
	VV		Skladba_OP1_SOKL		15,340			
	VV		Skladba_OP2_SOKL		8,360			
	VV		Skladba_OP3_SOKL		3,483			
	VV		Součet		704,036			
107	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	218,350	50,96	11 127,12	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143003					
	VV		výkres 002 - půdorys 1.NP					
	VV		5*(1,1+2*2,6)		31,500			
	VV		3+2*0,7		4,400			
	VV		2*(1,3+2*2,6)		13,000			
	VV		3*(1,8+2*2,6)		21,000			
	VV		(7,7+2*7,75)*3,4		78,880			
	VV		8*(1,6+2*0,7)		24,000			
	VV		1,6+2*2,6		6,800			
	VV		2*(2,06+2*0,7)		6,920			
	VV		vnitřní					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Mezisoučet		198,500			
	VV		198,5*0,1		19,850			
	VV		Součet		218,350			
108	M	553430R1	lišta omítková rohová	m	240,185	38,22	9 179,87	
	VV		218,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		240,185			
109	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	186,500	35,28	6 579,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143004					
	VV		profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek					
	VV		186,5		186,500			
110	M	59051516	profil začíšťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	205,150	29,40	6 031,41	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres 002 - půdorys 1.NP					
	VV		5*(1,1+2*2,6)		31,500			
	VV		3+2*0,7		4,400			
	VV		2*(1,3+2*2,6)		13,000			
	VV		3*(1,8+2*2,6)		21,000			
	VV		(7,7+2*7,75)*3,4		78,880			
	VV		8*(1,6+2*0,7)		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,6+2*2,6		6,800			
		VV	2*(2,06+2*0,7)		6,920			
		VV	Součet		186,500			
		VV	186,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		205,150			
111	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	39,280	38,22	1 501,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
		VV	Skladba_OP05		30,980			
		VV	Skladba_OP06		8,300			
		VV	Součet		39,280			
112	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	539,743	1 593,48	860 069,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211041					
		VV	Skladba_OP01		352,580			
		VV	Skladba_OP02		107,810			
		VV	Skladba_OP05		30,980			
		VV	Skladba_OP09		21,190			
		VV	Skladba_OP1_SOKL		15,340			
		VV	Skladba_OP2_SOKL		8,360			
		VV	Skladba_OP3_SOKL		3,483			
		VV	Součet		539,743			
113	M	28375986	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 180mm	m2	515,939	310,66	160 281,61	CS ÚRS 2025 01
		VV	Skladba_OP01		352,580			
		VV	Skladba_OP02		107,810			
		VV	Skladba_OP05		30,980			
		VV	Součet		491,370			
		VV	491,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		515,939			
114	M	28375987	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 200mm	m2	22,250	345,94	7 697,17	CS ÚRS 2025 01
		VV	Skladba_OP09		21,190			
		VV	21,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,250			
115	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	24,885	651,70	16 217,55	CS ÚRS 2025 01
		VV	Skladba_OP1_SOKL		15,340			
		VV	Skladba_OP2_SOKL		8,360			
		VV	Součet		23,700			
		VV	23,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,885			
116	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	164,293	889,84	146 194,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041					
		VV	Skladba_OP03		48,423			
		VV	Skladba_OP04		107,570			
		VV	Skladba_OP06		8,300			
		VV	Součet		164,293			
117	M	63142047	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 180mm	m2	172,508	608,58	104 984,92	CS ÚRS 2025 01
		VV	Skladba_OP03		48,423			
		VV	Skladba_OP04		107,570			
		VV	Skladba_OP06		8,300			
		VV	Součet		164,293			
		VV	164,293*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		172,508			
118	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	539,743	17,64	9 521,07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101					
		VV	Skladba_OP01		352,580			
		VV	Skladba_OP02		107,810			
		VV	Skladba_OP05		30,980			
		VV	Skladba_OP09		21,190			
		VV	Skladba_OP1_SOKL		15,340			
		VV	Skladba_OP2_SOKL		8,360			
		VV	Skladba_OP3_SOKL		3,483			
		VV	Součet		539,743			
119	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	164,293	24,50	4 025,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251105					
		VV	Skladba_OP03		48,423			
		VV	Skladba_OP04		107,570			
		VV	Skladba_OP06		8,300			
		VV	Součet		164,293			
120	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	27,183	305,76	8 311,47	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251201					
		VV	Skladba_OP1_SOKL		15,340			
		VV	Skladba_OP2_SOKL		8,360			
		VV	Skladba_OP3_SOKL		3,483			
		VV	Součet		27,183			
121	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	39,280	374,36	14 704,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
		VV	Skladba_OP05		30,980			
		VV	Skladba_OP06		8,300			
		VV	Součet		39,280			
122	K	62253OP02	Fasádní cementová stěrka - imitace betonu, omyvatelná s přípravou podkladu skladba OP/02	m2	116,170	1 555,26	180 674,55	
		VV	Skladba_OP02		107,810			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Skladba_OP2_SOKL		8,360			
	VV		Součet		116,170			
123	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	105,734	38,22	4 041,15	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991011					
	VV		výkres 002 - půdorys 1.NP					
	VV		5*(1,1*2,6)		14,300			
	VV		3*0,7		2,100			
	VV		2*(1,3*2,6)		6,760			
	VV		3*(1,8*2,6)		14,040			
	VV		(7,7+7,75)*3,4		52,530			
	VV		8*(1,6*0,7)		8,960			
	VV		1,6*2,6		4,160			
	VV		2*2,06*0,7		2,884			
	VV		Součet		105,734			
124	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	41,789	5 381,56	224 890,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311126					
	VV		Skladba_SP01*0,12		41,789			
125	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	62,078	4 652,12	288 794,31	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311136					
	VV		Skladba_SP04*0,18		20,241			
	VV		Skladba_SP05*0,18		41,837			
	VV		Součet		62,078			
126	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	41,789	694,52	29 023,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012					
	VV		Skladba_SP01*0,12		41,789			
127	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	62,078	347,26	21 557,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013					
	VV		Skladba_SP04*0,18		20,241			
	VV		Skladba_SP05*0,18		41,837			
	VV		Součet		62,078			
128	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	44,000	1 920,60	84 506,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319111					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 101					
	VV		2*7,5		15,000			
	VV		místnost 108					
	VV		2*5,5		11,000			
	VV		místnost 111					
	VV		2,5		2,500			
	VV		místnost 128					
	VV		9,5		9,500			
	VV		místnost 137					
	VV		1,5		1,500			
	VV		místnost 138					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		44,000			
129	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	62,078	105,73	6 563,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175					
	VV		Skladba_SP04*0,18		20,241			
	VV		Skladba_SP05*0,18		41,837			
	VV		Součet		62,078			
130	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	41,789	733,32	30 644,71	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319204					
	VV		Skladba_SP01*0,12		41,789			
131	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,000	950,60	9 506,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101					
132	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,000	252,20	2 522,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102					
133	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,828	45 182,60	172 958,99	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		2*Skladba_SP04*4,44*1,25*0,001		1,248			
	VV		2*Skladba_SP05*4,44*1,25*0,001		2,580			
	VV		Součet		3,828			
134	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	120,100	966,12	116 031,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		Skladba_SP06		59,810			
	VV		Skladba_SP07		4,190			
	VV		Součet		120,100			
135	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	907,930	26,19	23 778,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	VV		5*Skladba_SP02		280,500			
	VV		10*Skladba_SP06		598,100			
	VV		7*Skladba_SP07		29,330			
	VV		Součet		907,930			
136	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	64,000	329,80	21 107,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Skladba_SP06		59,810			
			VV Skladba_SP07		4,190			
			VV Součet		64,000			
137	K	632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	23,950	1 124,23	26 925,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451254					
		VV	Skladba_SP03		23,950			
138	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	119,750	26,19	3 136,25	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451293					
		VV	5*Skladba_SP03		119,750			
139	K	632459178	Příplatek k potěrům tl přes 70 mm za plochu do 5 m2	m2	41,180	53,35	2 196,95	
		VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
		VV	místnost 119 - wc, sprcha					
		VV	4,98		4,980			
		VV	místnost 122 - úklidová místnost					
		VV	3,42		3,420			
		VV	místnost 123 - chodba čistá					
		VV	1,7		1,700			
		VV	místnost 124 - šatna personál					
		VV	2,99		2,990			
		VV	místnost 125 - wc, sprcha personál					
		VV	4,38		4,380			
		VV	místnost 130 - chodba					
		VV	2,87		2,870			
		VV	místnost 131 - wc					
		VV	1,46		1,460			
		VV	místnost 132 - wc					
		VV	1,46		1,460			
		VV	místnost 133 - sprcha dílny					
		VV	1,59		1,590			
		VV	místnost 139 - předsíň					
		VV	2,88		2,880			
		VV	místnost 140 - příruční sklad					
		VV	3,6		3,600			
		VV	místnost 142 - úklidová místnost					
		VV	1,79		1,790			
		VV	místnost 143 - wc imobilní					
		VV	3,87		3,870			
		VV	místnost 145 - IT, rack					
		VV	4,19		4,190			
		VV	Součet		41,180			
140	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	232,430	56,26	13 076,51	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633121112					
		VV	Skladba_SP05		232,430			
141	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	203,860	11,64	2 372,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633811111					
		VV	Skladba_SP02		56,100			
		VV	Skladba_SP03		23,950			
		VV	2*Skladba_SP06		119,620			
		VV	Skladba_SP07		4,190			
		VV	Součet		203,860			
142	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	734,084	7,76	5 696,49	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112123					
		VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
		VV	místnost 101 - technická příprava špinavá					
		VV	(2*6,45+2*11,3)		35,500			
		VV	místnost 102 - sanitační místnost					
		VV	(2*2,95+2*2,65)		11,200			
		VV	místnost 103 - sklad odpadů					
		VV	(2*2,95+2*2,4)		10,700			
		VV	místnost 104 - provozní místnosti					
		VV	(2*1,9+2*3,025)		9,850			
		VV	místnost 105 - sklad čistících prostředků					
		VV	(2*1,9+2*1,9)		7,600			
		VV	místnost 106 - chodba					
		VV	(2*1,3+2*5,05)		12,700			
		VV	místnost 107 - chlazený sklad 0-15°C					
		VV	(2*6+2*3,5)		19,000			
		VV	místnost 108 - technická finalizace - čistá					
		VV	(2*8,2+2*9,65)		35,700			
		VV	místnost 109 - sanitační místnost					
		VV	(2*2,25+2*3,7)		11,900			
		VV	místnost 110 - chlazený sklad 0-5°C					
		VV	(2*5,55+2*2,95)		17,000			
		VV	místnost 111 - balení, etiketování					
		VV	(2*5,625+2*3)		17,250			
		VV	místnost 112 - sklad obaly					
		VV	(2*4,025+2*1,555)		11,160			
		VV	místnost 113 - sklad, expedice					
		VV	(2*4,025+2*3)		14,050			
		VV	místnost 114 - kancelář					
		VV	(2*2,95+2*3,4)		12,700			
		VV	místnost 115 - chodba čistá					
		VV	(2*7,375+2*1,4)		17,550			
		VV	místnost 116 - úklidová místnost - čistá					
		VV	(2*2,4+2*1,4)		7,600			
		VV	místnost 117 - šatna					
		VV	(2*2,275+2*4,5)		13,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	místnost 118 - imobilní wc, sprcha (2*2,6+2*2,27)		9,740			
		VV	místnost 119 - wc, sprcha (2*2,6+2*2,05+2*1,4)		12,100			
		VV	místnost 120 - šatna (2*2,25+2*4,5)		13,500			
		VV	místnost 121 - wc, sprcha (2*2,55+2*2,95+2*0,725)		12,450			
		VV	(2*0,9+2*1,775)		5,350			
		VV	místnost 122 - úklidová místnost (2*2,55+2*1,425)		7,950			
		VV	místnost 123 - chodba čistá (2*1,05+2*1,62)		5,340			
		VV	místnost 124 - šatna personál (2*1,85+2*1,62)		6,940			
		VV	místnost 125 - wc, sprcha personál (2*3,025+2*1,555)		9,160			
		VV	místnost 126 - chodba (2*6,875+2*1,62)		16,990			
		VV	místnost 127 - sklad vína (2*9,55+2*12,6)		44,300			
		VV	místnost 128 - tanková hala (2*13,15+2*6,665)		39,630			
		VV	místnost 129 - šatna, dílny (2*2,95+2*2,05)		10,000			
		VV	místnost 130 - chodba (2*2,95+2*1,3)		8,500			
		VV	místnost 131 - wc (2*0,9+2*1,625)		5,050			
		VV	místnost 132 - wc (2*0,9+2*1,625)		5,050			
		VV	místnost 133 - sprcha dílny (2*0,9+2*1,625)		5,050			
		VV	místnost 134 - dílna, provoz (2*9,07+2*5,4)		28,940			
		VV	místnost 135 - garáž zahradní techniky (2*4,377+2*7,215)		23,184			
		VV	místnost 136 - kancelář, sklad (2*3,82+2*2,45)		12,540			
		VV	místnost 137 - experimentální místnost (2*3,6+2*3,15)		13,500			
		VV	místnost 138 - barikovna (2*3,45+2*7,19)		21,280			
		VV	místnost 139 - předsíň (2*1,475+2*1,95)		6,850			
		VV	místnost 140 - příruční sklad (2*2+2*1,8)		7,600			
		VV	místnost 141 - wc muži/ženy (2*1,775+2*3,05)		9,650			
		VV	(2*1,65+2*0,9)		5,100			
		VV	(2*1,65+2*0,9)		5,100			
		VV	místnost 142 - úklidová místnost (2*1,675+2*1,175)		5,700			
		VV	místnost 143 - wc imobilní (2*1,8+2*2,3)		8,200			
		VV	místnost 144 - prezentační místnost (2*7,52+2*7,57)		30,180			
		VV	místnost 145 - IT, rack (2*2,7+2*1,555)		8,510			
		VV	místnost 146 - rozvodna, strojovna (2*2,7+2*3)		11,400			
		VV	místnost 147 - chodba (2*1,8+2*15,02)		33,640			
		VV	místnost 148 - strojovna, technologie (2*6,9+2*3,4)		20,600			
		VV	Součet		734,084			
143	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	100,000	92,15	9 215,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634662111					
144	K	634911124	Řezání dilatačních spar š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	100,000	155,20	15 520,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911124					
145	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	5,510	305,00	1 680,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121111					
		VV	výkres 023 - dřevěná terasa					
		VV	chodník z kačírku u gabionové stěny 7,7*0,3		2,310			
		VV	okapový chodník roh budovy 8*0,4		3,200			
		VV	Součet		5,510			
146	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	33,000	1 457,00	48 081,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111					
147	M	642-PSV-D/01	záрубеň ocelová bezfálcová s těsněním 700x2100 mm do zděné stěny tl. 125 mm, RAL 9007 dle PSV D/01	kus	4,000	5 655,30	22 621,20	
148	M	642-PSV-D/02	záрубеň ocelová bezfálcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 150 mm, RAL 9007 dle PSV D/02	kus	4,000	5 833,50	23 334,00	
149	M	642-PSV-D/03	záрубеň ocelová bezfálcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 150 mm, RAL 9007 dle PSV D/03	kus	1,000	5 833,50	5 833,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	M	642-PSV-D/04	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 125 mm, RAL 9007 dle PSV D/04	kus	4,000	5 688,60	22 754,40	
151	M	642-PSV-D/05	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 300 mm, RAL 9007 dle PSV D/05	kus	1,000	6 994,50	6 994,50	
152	M	642-PSV-D/06	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 300 mm, RAL 9007 dle PSV D/06	kus	3,000	6 994,50	20 983,50	
153	M	642-PSV-D/07	zárubeň ocelová obložková bezfalcová s těsněním 700x2100 mm do zděné stěny tl. 125 mm, RAL 7016 dle PSV D/07	kus	1,000	7 676,70	7 676,70	
154	M	642-PSV-D/08	zárubeň ocelová obložková bezfalcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 125 mm, RAL 7016 dle PSV D/08	kus	1,000	7 705,50	7 705,50	
155	M	642-PSV-D/09	zárubeň ocelová obložková bezfalcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 125 mm, RAL 7016 dle PSV D/09	kus	1,000	7 705,50	7 705,50	
156	M	642-PSV-D/10	zárubeň ocelová obložková bezfalcová s těsněním 800x2550 mm do zděné stěny tl. 300 mm, RAL 7016 dle PSV D/10	kus	1,000	8 761,20	8 761,20	
157	M	642-PSV-D/11	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 150 mm, RAL 9007 dle PSV D/11	kus	3,000	5 833,50	17 500,50	
158	M	642-PSV-D/11B	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 150 mm, RAL 9007 dle PSV D/11B	kus	1,000	5 833,50	5 833,50	
159	M	642-PSV-D/12A	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 300 mm, RAL 9007 dle PSV D/12A	kus	1,000	6 994,50	6 994,50	
160	M	642-PSV-D/12B	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 800x2100 mm do zděné stěny tl. 300 mm, RAL 9007 dle PSV D/12B	kus	1,000	6 994,50	6 994,50	
161	M	642-PSV-D/13	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 900x2100 mm do zděné stěny tl. 300 mm, RAL 9007 dle PSV D/13	kus	1,000	7 022,40	7 022,40	
162	M	642-PSV-D/14	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 1000x2100 mm do zděné stěny tl. 150 mm, RAL 9007 dle PSV D/14	kus	2,000	5 961,30	11 922,60	
163	M	642-PSV-D/15	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 1000x2100 mm do zděné stěny tl. 300 mm, RAL 9007 dle PSV D/15	kus	2,000	7 090,80	14 181,60	
164	M	642-PSV-D/16	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 1000x2100 mm do zděné stěny tl. 300 mm, RAL 9007 dle PSV D/16	kus	1,000	7 090,80	7 090,80	
165	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC	kus	1,000	1 630,00	1 630,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942221					
166	M	642-PSV-D/17	zárubeň ocelová bezfalcová s těsněním 1800x2100 mm do zděné stěny tl. 300 mm, RAL 9007 dle PSV D/17	kus	1,000	9 017,70	9 017,70	
167	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do zděné příčky	kus	4,000	2 270,00	9 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642946111					
168	M	55331612	pouzdro stavební do zdiva pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm dle PSV D/18, D/18B, D/19	kus	4,000	11 300,00	45 200,00	CS ÚRS 2025 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								1 203 190,13
169	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,400	220,00	1 848,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112					
VV			zahradní obrubník		8,400			
VV			8+0,4					
170	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	9,240	113,00	1 044,12	CS ÚRS 2025 01
VV			8,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,240			
171	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	902,280	35,00	31 579,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211112					
VV			výkres 005 - pohledy					
VV			pohled 1					
VV			184		184,000			
VV			2*0,9*4,8		8,640			
VV			pohled 2					
VV			246		246,000			
VV			pohled 3					
VV			184		184,000			
VV			2*0,9*4,8		8,640			
VV			pohled 4					
VV			246		246,000			
VV			ostatní					
VV			25		25,000			
VV			Součet		902,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	108 273,600	1,00	108 273,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211211 902,28*120 'Přepočtené koeficientem množství					
173	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	902,280	25,00	22 557,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941211812					
174	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	902,280	1,50	1 353,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
175	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	108 273,600	0,10	10 827,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211 902,28*120 'Přepočtené koeficientem množství					
176	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	902,280	1,50	1 353,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
177	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111114					
178	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	180,000	200,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111214 3*60 'Přepočtené koeficientem množství					
179	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946111814					
180	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 094,550	35,00	38 309,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111 výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
VV			místnost 101 - technická příprava špinavá					
VV			73,17					
VV			místnost 102 - sanitální místnost					
VV			7,82					
VV			místnost 103 - sklad odpadů					
VV			7,08					
VV			místnost 104 - provozní místnosti					
VV			5,74					
VV			místnost 105 - sklad čistících prostředků					
VV			3,61					
VV			místnost 106 - chodba					
VV			6,85					
VV			místnost 107 - chlazený sklad 0-15°C					
VV			20,65					
VV			místnost 108 - technuká finalizace - čistá					
VV			79,13					
VV			místnost 109 - sanitální místnost					
VV			8,33					
VV			místnost 110 - chlazený sklad 0-5°C					
VV			16,37					
VV			místnost 111 - balení, etiketování					
VV			16,88					
VV			místnost 112 - sklad obaly					
VV			6,25					
VV			místnost 113 - sklad, expedice					
VV			12,08					
VV			místnost 114 - kancelář					
VV			10,03					
VV			místnost 115 - chodba čistá					
VV			10,33					
VV			místnost 116 - úklidová místnost - čistá					
VV			3,36					
VV			místnost 117 - šatna					
VV			10,23					
VV			místnost 118 - imobilní wc, sprcha					
VV			5,98					
VV			místnost 119 - wc, sprcha					
VV			4,98					
VV			místnost 120 - šatna					
VV			10,10					
VV			místnost 121 - wc, sprcha					
VV			7,02					
VV			místnost 122 - úklidová místnost					
VV			3,42					
VV			místnost 123 - chodba čistá					
VV			1,7					
VV			místnost 124 - šatna personál					
VV			2,99					
VV			místnost 125 - wc, sprcha personál					
VV			4,38					
VV			místnost 126 - chodba					
VV			11,13					
VV			místnost 127 - sklad vína					
VV			120,79					
VV			místnost 128 - tanková hala					
VV			87,64					
VV			místnost 129 - šatna, dílny					
VV			6,05					
VV			místnost 130 - chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,87		2,870			
	VV		místnost 131 - wc					
	VV		1,46		1,460			
	VV		místnost 132 - wc					
	VV		1,46		1,460			
	VV		místnost 133 - sprcha dílny					
	VV		1,59		1,590			
	VV		místnost 134 - dílna, provoz					
	VV		49,28		49,280			
	VV		místnost 135 - garáž zahradní techniky					
	VV		30,46		30,460			
	VV		místnost 136 - kancelář, sklad					
	VV		9,36		9,360			
	VV		místnost 137 - experimentální místnost					
	VV		11,34		11,340			
	VV		místnost 138 - barikovna					
	VV		24,81		24,810			
	VV		místnost 139 - předsíň					
	VV		2,88		2,880			
	VV		místnost 140 - příruční sklad					
	VV		3,6		3,600			
	VV		místnost 141 - wc muži/ženy					
	VV		8,26		8,260			
	VV		místnost 142 - úklidová místnost					
	VV		1,79		1,790			
	VV		místnost 143 - wc imobilní					
	VV		3,87		3,870			
	VV		místnost 144 - prezentační místnost					
	VV		56,93		56,930			
	VV		místnost 145 - IT, rack					
	VV		4,19		4,190			
	VV		místnost 146 - rozvodna, strojovna					
	VV		8,03		8,030			
	VV		místnost 147 - chodba					
	VV		27,03		27,030			
	VV		místnost 148 - strojovna, technologie					
	VV		23,87		23,870			
	VV		místnost 149 - závěťí					
	VV		22,9		22,900			
	VV		místnost 150 - venkovní přestřešená plocha					
	VV		234,48		234,480			
	VV		Součet		1 094,550			
181	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	974,000	100,00	97 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		974		974,000			
182	K	953921113	Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	18,000	218,00	3 924,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953921113					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		chodník					
	VV		18		18,000			
183	K	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	50,000	394,00	19 700,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953921115					
	VV		podklad pod kondenzační jednotky a další drobná zařízení na střeších					
	VV		50		50,000			
184	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	11,000	214,00	2 354,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
185	M	44932-01	PHP hasicí schopnost 21A, 113B dle PSV O/24	kus	11,000	879,00	9 669,00	
186	K	953946134	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 5 do 10 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	5,578	24 250,00	135 266,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953946134					
	VV		část 3 ocelové konstrukce					
	VV		výkres 002 - PŮDORYSY, ŘEZYA DETAILS + výkres 003 - výkaz materiálu ocelová konstrukce					
	VV		výkres 003 - výkaz materiálu ocelová konstrukce					
	VV		HEA800					
	VV		5577,6*0,001		5,578			
187	M	13489003R	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 800	t	6,415	67 900,00	435 578,50	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 204,00 kg/m					
			5,578*1,15		Přepočtené koeficientem množství			
					6,415			
188	M	134-001R	příplatek za žárové zinkování	t	6,415	24 250,00	155 563,75	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 204,00 kg/m					
			5,578*1,15		Přepočtené koeficientem množství			
					6,415			
189	K	953993311	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí	kus	50,000	59,20	2 960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993311					
190	M	953-S001	symbolika únikových východů v polepu dle PSV O/27, O/30	kus	20,000	100,00	2 000,00	
191	M	953-S002	symbolika směrovek a bezpečnostních zařízení v polepu	kus	15,000	100,00	1 500,00	
192	M	953-S003	symbolika hasicích zařízení, uzávěrů aj. v polepu	kus	15,000	100,00	1 500,00	
193	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením	kus	50,000	75,10	3 755,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953993321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	M	953-P001	symbolika únikových východů v plastu dle PSV O/27, O/30	kus	20,000	100,00	2 000,00	
195	M	953-P002	symbolika směrovek a bezpečnostních zařízení v plastu	kus	15,000	100,00	1 500,00	
196	M	953-P003	symbolika hasicích zařízení, uzávěrů aj. v plastu	kus	15,000	100,00	1 500,00	
197	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	20,000	252,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031324					
		VV	dle potřeby					
		VV	20	20,000				
198	K	973031512	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	20,000	141,00	2 820,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031512					
199	K	974031153	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	40,000	159,00	6 360,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031153					
		VV	dle potřeby					
		VV	40	40,000				
200	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	2,000	3 400,00	6 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151118					
		VV	vrtní do betonu dle potřeby - prostupy stěny a stropy					
		VV	2	2,000				
201	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	2,000	4 350,00	8 700,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123					
		VV	vrtní do betonu dle potřeby - prostupy stěny a stropy					
		VV	2	2,000				
202	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	902,280	28,00	25 263,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
		VV	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m					
		VV	902,28	902,280				
203	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2 706,840	1,00	2 706,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119					
		VV	902,28*3 'Přepočtené koeficientem množství	2 706,840				
204	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení	m3	38,880	13,10	509,33	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121111					
		VV	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m					
		VV	3*0,9*3,2*4,5	38,880				
205	K	993121119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	155,520	4,33	673,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121119					
		VV	38,88*4 'Přepočtené koeficientem množství	155,520				
		D	997	Přesun sutě			3 325,61	
206	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,179	127,00	149,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997002611					
207	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,179	304,00	358,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
208	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,611	13,30	141,13	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		VV	1,179*9 'Přepočtené koeficientem množství	10,611				
209	K	997013631R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	1,179	2 270,00	2 676,33	
		D	998	Přesun hmot			655 191,02	
210	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2 713,231	241,48	655 191,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV			20 354 089,67	
		D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			824 423,64	
211	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	936,000	25,00	23 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
		VV	výkres D 101 - půdorys 1.NP					
		VV	izolace spodní stavby					
		VV	936	936,000				
212	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,281	75 000,00	21 075,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
		VV	936*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství	0,281				
213	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	127,500	35,00	4 462,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
		VV	výkres D 101 - půdorys 1.NP					
		VV	izolace spodní stavby po obvodu					
		VV	150*0,85	127,500				
214	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,043	75 000,00	3 225,00	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			127,5*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	0,043				
215	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 872,000	125,00	234 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
VV			výkres D 101 - půdorys 1.NP					
VV			izolace spodní stavby - 2 vrstvy izolace					
VV			2*936	1 872,000				
216	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	2 181,816	135,00	294 545,16	CS ÚRS 2025 01
VV			1872*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	2 181,816				
217	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	255,000	145,00	36 975,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
VV			výkres D 101 - půdorys 1.NP					
VV			izolace spodní stavby po obvodu - 2 vrstvy izolace					
VV			2*150*0,85	255,000				
218	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	311,355	135,00	42 032,93	CS ÚRS 2025 01
VV			255*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	311,355				
219	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm	m2	188,160	55,00	10 348,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161274					
VV			výkres D 101 - půdorys 1.NP					
VV			nopová folie kolem objektu pod terén					
VV			147*1,28	188,160				
220	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	229,743	75,00	17 230,73	CS ÚRS 2025 01
VV			188,16*1,221 'Přepočtené koeficientem množství	229,743				
221	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	124,700	125,00	15 587,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383					
VV			výkres D 101 - půdorys 1.NP					
VV			nopová folie kolem objektu pod terén					
VV			147-1,1-2*1,3-2*1,6-2,2-1,1-1,1-1,1-2,2-1,8-1,6-1,1-3,2	124,700				
222	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilní vrstvy ochranná	m2	188,160	18,00	3 386,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491272					
VV			výkres D 101 - půdorys 1.NP					
VV			nopová folie kolem objektu pod terén					
VV			147*1,28	188,160				
223	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	197,568	25,00	4 939,20	CS ÚRS 2025 01
VV			188,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	197,568				
224	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	14,000	1 250,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711747067					
225	M	590-001	prostupová tvarovka základové desky DN 150	kus	14,000	2 500,00	35 000,00	
226	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	14,894	4 076,47	60 714,94	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
D 712			Povlakové krytiny	2 069 286,94				
227	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 393,676	19,40	27 037,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
VV			výkres 003 - půdorys střechy					
VV			plocha vč. hlavy atik					
VV			Skladba S/01					
VV			734	734,000				
VV			vytažení stěny					
VV			(16,8+44,75+27,265+17,15)*0,75	79,474				
VV			(15,1+10,15+12,9+3,6+7,265+13,95)*0,5	31,483				
VV			Skladba S/02					
VV			241	241,000				
VV			vytažení stěny					
VV			(4,81+23,162+4,94)*0,84	27,646				
VV			Skladba S/03					
VV			131	131,000				
VV			vytažení stěny					
VV			(13,15+6,665+3,6+6,665)*0,75	22,560				
VV			Skladba S/04					
VV			100	100,000				
VV			vytažení stěny					
VV			(12,9+9,55+12,9)*0,75	26,513				
VV			Součet	1 393,676				
228	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,418	77 600,00	32 436,80	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV			1393,676*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství	0,418				
229	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 393,676	203,70	283 891,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
VV			výkres 003 - půdorys střechy					
VV			plocha vč. hlavy atik					
VV			Skladba S/01					
VV			734	734,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vytažení stěny					
	VV		(16,8+44,75+27,265+17,15)*0,75		79,474			
	VV		(15,1+10,15+12,9+3,6+7,265+13,95)*0,5		31,483			
	VV		Skladba S/02					
	VV		241		241,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(4,81+23,162+4,94)*0,84		27,646			
	VV		Skladba S/03					
	VV		131		131,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(13,15+6,665+3,6+6,665)*0,75		22,560			
	VV		Skladba S/04					
	VV		100		100,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(12,9+9,55+12,9)*0,75		26,513			
	VV		Součet		1 393,676			
230	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 624,329	135,80	220 583,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		1393,676*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 624,329			
231	K	7123630R1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutí, natažením, pospojováním, připevněním a horkovzdušným navařením v ploše	m2	1 374,680	365,69	502 706,73	
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		plocha vč. hlavy atik					
	VV		Skladba S/01					
	VV		748		748,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(16,8+44,75+27,265+17,15)*0,51		54,042			
	VV		(15,1+10,15+12,9+3,6+7,265+13,95)*0,5		31,483			
	VV		Skladba S/02					
	VV		242		242,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(4,81+23,162+4,94)*0,51		16,785			
	VV		Skladba S/03					
	VV		138		138,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(13,15+6,665+3,6+6,665)*0,51		15,341			
	VV		Skladba S/04					
	VV		111		111,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(12,9+9,55+12,9)*0,51		18,029			
	VV		Součet		1 374,680			
232	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	1 602,190	189,15	303 054,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		1374,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 602,190			
233	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	57,000	1 067,00	60 819,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363115					
234	M	28342067	prostup pro kabely s integrovanou manžetou z PVC DN 100 dle PSV O/15	kus	8,000	1 784,80	14 278,40	CS ÚRS 2025 01
235	M	283420R1	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z PVC DN 110	kus	12,000	1 755,70	21 068,40	
236	M	283420R2	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z PVC DN 125	kus	12,000	1 755,70	21 068,40	
237	M	283420R3	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z PVC DN 200	kus	2,000	1 794,50	3 589,00	
238	M	283420R4	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z PVC DN 315	kus	5,000	1 833,30	9 166,50	
239	M	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	18,000	171,69	3 090,42	CS ÚRS 2025 01
240	K	712363117	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D přes 500 do 1000 mm	kus	6,000	1 067,00	6 402,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363117					
241	K	712363119	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2	kus	2,000	1 067,00	2 134,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363119					
242	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	28,000	194,00	5 432,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363122					
	VV		roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé					
	VV		21		21,000			
	VV		roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		28,000			
243	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	21,000	58,20	1 222,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		Skladba S/01					
	VV		7		7,000			
	VV		Skladba S/02					
	VV		4		4,000			
	VV		Skladba S/03					
	VV		4		4,000			
	VV		Skladba S/04					
	VV		6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		21,000			
244	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	7,000	58,20	407,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		Skladba S/01					
	VV		5		5,000			
	VV		Skladba S/04					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
245	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek rš 50 mm	m	243,713	168,78	41 133,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363351					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		44,65+27,165+22,23+23,117+21,521		138,683			
	VV		(2*13,05+2*19,465)		65,030			
	VV		ostatní					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		243,713			
246	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	203,713	337,56	68 765,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		44,65+27,165+22,23+23,117+21,521		138,683			
	VV		(2*13,05+2*19,465)		65,030			
	VV		Součet		203,713			
247	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	203,713	337,56	68 765,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		44,65+27,165+22,23+23,117+21,521		138,683			
	VV		(2*13,05+2*19,465)		65,030			
	VV		Součet		203,713			
248	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	69,430	236,68	16 432,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363354					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		10,55+12,9+3,6+7,665+14,15+20,565		69,430			
249	K	712363413	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	6,561	383,15	2 513,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363413					
	VV		Skladba_S05		6,561			
250	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm	m2	7,647	189,15	1 446,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		6,561*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		7,647			
251	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 374,680	31,04	42 670,07	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		plocha vč. hlavy atik					
	VV		Skladba S/01					
	VV		748		748,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(16,8+44,75+27,265+17,15)*0,51		54,042			
	VV		(15,1+10,15+12,9+3,6+7,265+13,95)*0,5		31,483			
	VV		Skladba S/02					
	VV		242		242,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(4,81+23,162+4,94)*0,51		16,785			
	VV		Skladba S/03					
	VV		138		138,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(13,15+6,665+3,6+6,665)*0,51		15,341			
	VV		Skladba S/04					
	VV		111		111,000			
	VV		vytažení stěny					
	VV		(12,9+9,55+12,9)*0,51		18,029			
	VV		Součet		1 374,680			
252	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	1 602,190	25,22	40 407,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		1374,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 602,190			
253	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	244,156	62,08	15 157,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391382					
	VV		Skladba_S03		121,430			
	VV		Skladba_S04		86,150			
	VV		v místě chladících jednotek - střecha S/01					
	VV		1,72*21,265		36,576			
	VV		Součet		244,156			
254	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	20,143	2 037,00	41 031,29	CS ÚRS 2025 01
	VV		244,156*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství		20,143			
255	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	1 220,780	9,70	11 841,57	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391482					
	VV		Skladba_S03		121,430			
	VV		Skladba_S04		86,150			
	VV		v místě chladících jednotek - střecha S/01					
	VV		1,72*21,265		36,576			
	VV		Součet		244,156			
	VV		244,156*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 220,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	4,029	2 037,00	8 207,07	CS ÚRS 2025 01
	VV		244,156*0,0165 'Přepočtené koeficientem množství		4,029			
257	K	712771601	Provedení ochranných pásů z praného říčního kameniva šířky do 500 mm	m3	3,911	533,50	2 086,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771601					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		ochranný pás z kačírku					
	VV		(44,65+26,565+22,23+23,117+20,987)*0,3*0,06		2,476			
	VV		(12,67+12,9+3,6+7,765+14,55)*0,3*0,06		0,927			
	VV		6*3,14*0,8*0,3*0,06		0,271			
	VV		6*3,14*0,6*0,35*0,06		0,237			
	VV		Součet		3,911			
258	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	6,463	2 037,00	13 165,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,911*1,6524 'Přepočtené koeficientem množství		6,463			
259	K	712771611	Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	261,583	63,05	16 492,81	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771611					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		ochranný pás z kačírku					
	VV		(44,05+26,564+21,894+22,864+20,987)		136,359			
	VV		(12,67+12,9+3,6+8,364+16,27+21,264)		75,068			
	VV		6*3,14*0,8		15,072			
	VV		6*3,14*0,6		11,304			
	VV		Součet		237,803			
	VV		237,803*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		261,583			
260	M	69334020	lišta kačírková Al výška 40-50mm	m	261,583	446,20	116 718,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		237,803*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		261,583			
261	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	46,396	949,73	44 063,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712101					
D 713			Izolace tepelné				1 235 173,49	
262	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	110,540	297,00	32 830,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111128					
	VV		Skladba_H04		110,540			
263	M	63142022	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 60mm	m2	116,067	304,00	35 284,37	CS ÚRS 2025 01
	VV		110,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		116,067			
264	M	631-001	mechanické kotvy pro zateplení tl. 60 mm	m2	116,067	100,00	11 606,70	
	VV		110,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		116,067			
265	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	777,360	25,22	19 605,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
	VV		Skladba_SP01		348,240			
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		Skladba_SP03		23,950			
	VV		Skladba_SP04		112,450			
	VV		Skladba_SP05		232,430			
	VV		Skladba_SP07		4,190			
	VV		Součet		777,360			
266	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm	m2	88,452	277,42	24 538,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		Skladba_SP03		23,950			
	VV		Skladba_SP07		4,190			
	VV		Součet		84,240			
	VV		84,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,452			
267	M	28376462	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	362,124	192,06	69 549,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		Skladba_SP04		112,450			
	VV		Skladba_SP05		232,430			
	VV		Součet		344,880			
	VV		344,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		362,124			
268	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	365,652	309,43	113 143,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		Skladba_SP01		348,240			
	VV		348,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		365,652			
269	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	59,810	50,44	3 016,82	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
	VV		Skladba_SP06		59,810			
270	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	62,801	100,88	6 335,36	CS ÚRS 2025 01
	VV		Skladba_SP06		59,810			
	VV		59,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,801			
271	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm	m2	62,801	118,34	7 431,87	CS ÚRS 2025 01
	VV		Skladba_SP06		59,810			
	VV		59,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,801			
272	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	291,352	98,94	28 826,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713131141					
	P		Poznámka k položce: DILATACE MEZI BUDOVAMI STABILIZACE A UPEVNĚNÍ PU PĚNOU					
	VV		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035					
	VV		tl 50mm					
	VV		94,268		94,268			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm		60,64			
			60,64					
			deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm		136,444			
			136,444					
			Součet		291,352			
273	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm	m2	98,981	97,00	9 601,16	CS ÚRS 2025 01
			výkres 003 - půdorys střechy					
			vnitřní stěna atiky					
			atika skladby S/01, S/03, S/04					
			(44,75+27,265+17,15+16,8)*0,55		58,281			
			(2*13,15+2*19,565)*0,55		35,987			
			Součet		94,268			
			94,268*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,981			
274	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	65,491	198,85	13 022,89	CS ÚRS 2025 01
			výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
			zateplení pod terénem kolem budovy					
			(25,98+1,88+11,47+1,98+8,16+28,225+17,81+10,735+27,9+1		60,640			
			7,46)*0,4					
			60,64*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		65,491			
275	M	28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	147,360	502,46	74 042,51	CS ÚRS 2025 01
			výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
			zateplení pod terénem kolem budovy					
			(25,98+1,88+11,47+1,98+8,16+28,225+17,81+10,735+27,9+1		109,152			
			7,46)*0,72					
			sokl zvýšené střechy					
			(2*13,55+2*20,565)*0,4		27,292			
			Součet		136,444			
			136,444*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		147,360			
276	K	713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 116,580	77,60	86 646,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136					
			Skladba_S01		685,000			
			Skladba_S02		224,000			
			Skladba_S03		121,430			
			Skladba_S04		86,150			
			Součet		1 116,580			
277	M	28375030	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 90mm	m2	235,200	159,08	37 415,62	CS ÚRS 2025 01
			Skladba_S02		224,000			
			224*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		235,200			
278	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm	m2	937,209	329,80	309 091,53	CS ÚRS 2025 01
			Skladba_S01		685,000			
			Skladba_S03		121,430			
			Skladba_S04		86,150			
			Součet		892,580			
			892,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		937,209			
279	K	713141336	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	1 116,580	77,60	86 646,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141336					
			Skladba_S01		685,000			
			Skladba_S02		224,000			
			Skladba_S03		121,430			
			Skladba_S04		86,150			
			Součet		1 116,580			
280	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	123,105	1 755,70	216 135,45	CS ÚRS 2025 01
			Skladba_S01*((0,02+0,185)/2)		70,213			
			Skladba_S02*((0,02+0,22)/2)		26,880			
			Skladba_S03*((0,02+0,185)/2)		12,447			
			Skladba_S04*((0,02+0,185)/2)		8,830			
			Součet		118,370			
			118,37*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		123,105			
281	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	212,007	85,36	18 096,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141358					
			výkres 003 - půdorys střechy					
			nižší střecha					
			(45,85+21,521+23,66+22,831+26,965-7,4-8,25)		125,177			
			(7,4+8,25)		15,650			
			vyšší střecha					
			(2*14,28+2*19,465)		67,490			
			1,72		1,720			
			1,97		1,970			
			Součet		212,007			
282	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	5,292	1 755,70	9 291,16	CS ÚRS 2025 01
			výkres 003 - půdorys střechy					
			nižší střecha					
			(45,85+21,521+23,66+22,831+26,965-7,4-8,25)*0,3*0,08		3,004			
			(7,4+8,25)*0,3*0,08		0,376			
			vyšší střecha					
			(2*14,28+2*19,465)*0,3*0,08		1,620			
			1,72*0,3*0,08		0,041			
			1,97*0,3*0,08		0,047			
			Součet		5,088			
			5,088*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		5,292			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
283	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	837,170	1,94	1 624,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191133					
P			Poznámka k položce: vrstvy polystyrenu budou před betonáží přikryty polyetylenovou fólií min. tl. 0,1 mm volně položenou se splepenými přesahy 100mm, aby bylo zabráněno zatečení cementového mléka, respektive anhydritového potěru mezi polystyrenové desky					
	VV		Skladba_SP01		348,240			
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		Skladba_SP03		23,950			
	VV		Skladba_SP04		112,450			
	VV		Skladba_SP05		232,430			
	VV		Skladba_SP06		59,810			
	VV		Skladba_SP07		4,190			
	VV		Součet		837,170			
284	M	28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	975,722	4,85	4 732,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		Skladba_SP01		348,240			
	VV		4,19		4,190			
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		Skladba_SP03		23,950			
	VV		Skladba_SP04		112,450			
	VV		Skladba_SP05		232,430			
	VV		Skladba_SP06		59,810			
	VV		Součet		837,170			
	VV		837,17*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		975,722			
285	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	16,237	1 025,94	16 658,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101					
D 762			Konstrukce tesařské				780 466,69	
286	K	762341044	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	6,561	250,00	1 640,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341044					
	VV		Skladba_S05		6,561			
287	K	762341675	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na pero a drážku	m2	42,518	475,00	20 196,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341675					
	VV		realizace boční stěny atiky na nosníku					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy + výkres 004 - řezy					
	VV		(5,2+23,614+5,2)*0,54		18,368			
	VV		(5,2+23,614+5,2)*0,71		24,150			
	VV		Součet		42,518			
288	M	60621154	překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm	m2	53,148	870,00	46 238,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		42,518*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		53,148			
289	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60°	m	315,088	55,00	17 329,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342441					
	VV		atika					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		nižší střecha					
	VV		((45,85+21,521+23,66+22,831+26,965)/0,3)+4)*0,4*1,1		208,306			
	VV		vyšší střecha					
	VV		((2*14,28+2*19,465)/0,3)+4)*0,4*1,1		100,745			
	VV		((1,72*0,465)/0,3)+4)*0,4*1,1		2,933			
	VV		((1,97*0,465)/0,3)+4)*0,4*1,1		3,104			
	VV		Součet		315,088			
290	M	60514114R	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m ve spádu	m3	2,435	9 850,00	23 984,75	
	VV		315,088*0,06*0,112		2,117			
	VV		2,117*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,435			
291	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	120,095	1 150,00	138 109,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361332					
	VV		výkres 003 - půdorys střechy					
	VV		nižší střecha					
	VV		(45,85+21,521+23,66+22,831+26,965-7,4-8,25)*0,55		68,847			
	VV		(7,4+8,25)*0,75		11,738			
	VV		vyšší střecha					
	VV		(2*14,28+2*19,465)*0,56		37,794			
	VV		1,72*0,465		0,800			
	VV		1,97*0,465		0,916			
	VV		Součet		120,095			
292	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	6,073	1 450,00	8 805,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		překližka vodovzdorná protiskl/hladká bříza tl 21mm					
	VV		53,148*0,021		1,116			
	VV		Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky)					
	VV		z vodovzdorné překližky tl 21 mm					
	VV		120,095*0,021		2,522			
	VV		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m ve spádu					
	VV		2,435		2,435			
	VV		Součet		6,073			
293	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	42,518	45,00	1 913,31	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000					
	VV		realizace boční stěny atiky na nosníku					
	VV		výkres 004 - půdorys střechy + řezy					
	VV		(5,2+23,614+5,2)*0,54		18,368			
	VV		(5,2+23,614+5,2)*0,71		24,150			
	VV		Součet		42,518			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	K	762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	224,000	195,00	43 680,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511234					
		VV	Skladba_S02		224,000			
295	K	762812370	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	87,645	405,00	35 496,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762812370					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
		VV	výkaz dřeva					
		VV	6,665*13,15		87,645			
296	M	605151R1	prkený záklop hoblovaný impregnovaný 20-30mm	m3	3,023	21 032,00	63 579,74	
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
		VV	výkaz dřeva					
		VV	6,665*13,15*0,03		2,629			
		VV	2,629*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3,023			
297	K	762824130	Montáž stropního trámu z lepeného hranolu průřezové pl přes 288 do 450 cm2 s výměnami	m	98,350	545,00	53 600,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762824130					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
		VV	výkaz dřeva					
		VV	14*7,025		98,350			
298	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	4,615	24 250,00	111 913,75	CS ÚRS 2025 01
		P	Poznámka k položce: SM, JD, BO					
		VV	výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
		VV	výkaz dřeva					
		VV	14*7,025*0,12*0,34		4,013			
		VV	4,013*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,615			
299	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	7,638	1 450,00	11 075,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762895000					
		VV	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový					
		VV	4,615		4,615			
		VV	prkený záklop hoblovaný impregnovaný 20-30mm					
		VV	3,023		3,023			
		VV	Součet		7,638			
300	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 420 do 550 mm	m2	63,000	175,00	11 025,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762951003					
		VV	výkres 023 - dřevěná terasa					
		VV	63		63,000			
301	M	6119814R1	akátový trámek 70x40 mm	m	185,069	225,00	41 640,53	
		VV	63*2,9376 'Přepočtené koeficientem množství		185,069			
302	K	762951102	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terčí přes 65 do 105 mm	m	185,069	195,00	36 088,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762951102					
303	K	762952014	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	63,000	450,00	28 350,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762952014					
		VV	výkres 023 - dřevěná terasa					
		VV	63		63,000			
304	M	611510R1	palubová podlaha akát 140/28 mm	m2	68,040	748,00	50 893,92	
		VV	63*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		68,040			
305	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	63,000	280,00	17 640,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762953002					
306	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	11,907	1 450,00	17 265,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762103					
D		763	Konstrukce suché výstavby				816 633,28	
307	K	76313520H	Montáž sádrovláknité dýhované lamely na zavěšenou nosnou konstrukci	m2	56,930	1 662,50	94 646,13	
		VV	Skladba_H05		56,930			
308	M	59030H05	sádrovláknitá dýhovaná lamela 48/36mm dle H/05	m2	59,777	7 125,00	425 911,13	
		VV	Skladba_H05		56,930			
		VV	56,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		59,777			
309	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	181,490	52,25	9 482,85	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131765					
		VV	Skladba_H02		124,560			
		VV	Skladba_H05		56,930			
		VV	Součet		181,490			
310	K	76313520R	Montáž SDK lamelového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci	m2	124,560	342,00	42 599,52	
		VV	Skladba_H02		124,560			
311	M	59030H02.1	minerální kazeta 300/1200, 1500, 1800, 2500 mm do vlhkého prostředí tl. 19 mm dle H/02	m2	25,148	1 456,35	36 624,29	
		VV	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
		VV	místnost 118 - imobilní wc, sprcha					
		VV	5,98		5,980			
		VV	místnost 119 - wc, sprcha					
		VV	4,98		4,980			
		VV	místnost 121 - wc, sprcha					
		VV	7,02		7,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV místnost 125 - wc, sprcha personál					
			VV 4,38		4,380			
			VV místnost 133 - sprcha dílny					
			VV 1,59		1,590			
			VV Součet		23,950			
			VV 23,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,148			
312	M	59030H02.2	minerální kazeta 300/1200, 1500, 1800, 2500 mm tl. 19 mm dle H/02	m2	110,870	1 456,35	161 465,52	
			VV výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
			VV místnost 106 - chodba					
			VV 6,85		6,850			
			VV místnost 114 - kancelář					
			VV 10,03		10,030			
			VV místnost 115 - chodba čistá					
			VV 10,33		10,330			
			VV místnost 116 - úklidová místnost - čistá					
			VV 3,36		3,360			
			VV místnost 117 - šatna					
			VV 10,23		10,230			
			VV místnost 119 - wc, sprcha					
			VV 4,98		4,980			
			VV místnost 120 - šatna					
			VV 10,10		10,100			
			VV místnost 122 - úklidová místnost					
			VV 3,42		3,420			
			VV místnost 123 - chodba čistá					
			VV 1,7		1,700			
			VV místnost 124 - šatna personál					
			VV 2,99		2,990			
			VV místnost 129 - šatna, dílny					
			VV 6,05		6,050			
			VV místnost 130 - chodba					
			VV 2,87		2,870			
			VV místnost 131 - wc					
			VV 1,46		1,460			
			VV místnost 132 - wc					
			VV 1,46		1,460			
			VV místnost 136 - kancelář, sklad					
			VV 9,36		9,360			
			VV místnost 139 - předsíň					
			VV 2,88		2,880			
			VV místnost 140 - příruční sklad					
			VV 3,6		3,600			
			VV místnost 141 - wc muži/ženy					
			VV 8,26		8,260			
			VV místnost 142 - úklidová místnost					
			VV 1,79		1,790			
			VV místnost 143 - wc imobilní					
			VV 3,87		3,870			
			VV Součet		105,590			
			VV 105,59*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		110,870			
313	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	240,720	61,75	14 864,46	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431201					
			VV výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
			VV místnost 106 - chodba					
			VV (2*1,3+2*5,05)		12,700			
			VV místnost 114 - kancelář					
			VV (2*2,95+2*3,4)		12,700			
			VV místnost 115 - chodba čistá					
			VV (2*7,375+2*1,4)		17,550			
			VV místnost 116 - úklidová místnost - čistá					
			VV (2*2,4+2*1,4)		7,600			
			VV místnost 117 - šatna					
			VV (2*2,275+2*4,5)		13,550			
			VV místnost 118 - imobilní wc, sprcha					
			VV (2*2,6+2*2,27)		9,740			
			VV místnost 119 - wc, sprcha					
			VV (2*2,6+2*2,05+2*1,4)		12,100			
			VV místnost 120 - šatna					
			VV (2*2,25+2*4,5)		13,500			
			VV místnost 121 - wc, sprcha					
			VV (2*2,55+2*2,95+2*0,725)		12,450			
			VV (2*0,9+2*1,775)		5,350			
			VV místnost 122 - úklidová místnost					
			VV (2*2,55+2*1,425)		7,950			
			VV místnost 123 - chodba čistá					
			VV (2*1,05+2*1,62)		5,340			
			VV místnost 124 - šatna personál					
			VV (2*1,85+2*1,62)		6,940			
			VV místnost 125 - wc, sprcha personál					
			VV (2*3,025+2*1,555)		9,160			
			VV místnost 129 - šatna, dílny					
			VV (2*2,95+2*2,05)		10,000			
			VV místnost 130 - chodba					
			VV (2*2,95+2*1,3)		8,500			
			VV místnost 131 - wc					
			VV (2*0,9+2*1,625)		5,050			
			VV místnost 132 - wc					
			VV (2*0,9+2*1,625)		5,050			
			VV místnost 133 - sprcha dílny					
			VV (2*0,9+2*1,625)		5,050			
			VV místnost 136 - kancelář, sklad					
			VV (2*3,82+2*2,45)		12,540			
			VV místnost 139 - předsíň					
			VV (2*1,475+2*1,95)		6,850			
			VV místnost 140 - příruční sklad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*2+2*1,95)		7,900			
	VV		místnost 141 - wc muži/ženy					
	VV		(2*1,475+2*3,05)		9,050			
	VV		(2*1,65+2*0,9)		5,100			
	VV		(2*1,65+2*0,9)		5,100			
	VV		místnost 142 - úklidová místnost					
	VV		(2*1,675+2*1,175)		5,700			
	VV		místnost 143 - wc imobilní					
	VV		(2*1,8+2*2,3)		8,200			
	VV		Součet		240,720			
314	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	2,099	14 787,70	31 039,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763301					
D		764	Konstrukce klempířské				348 193,63	
315	K	764215607R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 620 mm dle PSV K06	m	4,000	850,00	3 400,00	
	VV		PSV K06					
	VV		4		4,000			
316	K	764215609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 800 mm	m	150,600	850,00	128 010,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764215609					
	P		Poznámka k položce: poplastováním vrstvou polyesterového nástříku v tl. 25 - 30 mikrom					
	VV		PSV K/03					
	VV		130		130,000			
	VV		PSV K/04					
	VV		20,6		20,600			
	VV		Součet		150,600			
317	K	764215611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	60,500	850,00	51 425,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764215611					
	VV		PSV K/05					
	VV		50*0,85		42,500			
	VV		PSV K/07					
	VV		18*1		18,000			
	VV		Součet		60,500			
318	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764215646					
319	K	764226K01	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z hliníkového plech tl. 1,0 mm r.š. 310 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástříku v tl. 25 - 30 mikrom dle PSV K/01	m	18,320	1 600,00	29 312,00	
	VV		8+3,2+2,06+2,06+3		18,320			
320	K	764226K02	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z hliníkového plech tl. 1,0 mm r.š. 290 mm s poplastováním vrstvou polyesterového nástříku v tl. 25 - 30 mikrom dle PSV K/02	m	7,490	1 525,00	11 422,25	
	VV		2,63+3,4+1,46		7,490			
321	K	764-PSV-K/08	Lemování ostění a nadpraží u oken hliníkový plech tl. 3,0 mm poplastováním vrstvou polyesterového nástříku v tl. 25 - 30 mikrom s r.š. 170 mm dle PSV K/08	m	98,000	690,00	67 620,00	
322	K	764-PSV-K/09	Lemování ostění a nadpraží u oken hliníkový plech tl. 3,0 mm poplastováním vrstvou polyesterového nástříku v tl. 25 - 30 mikrom s r.š. 510 mm dle PSV K/09	m	26,000	1 625,00	42 250,00	
323	K	764-PSV-K/10	Lemování ostění a nadpraží u oken hliníkový plech tl. 3,0 mm poplastováním vrstvou polyesterového nástříku v tl. 25 - 30 mikrom s r.š. 190 mm dle PSV K/10	m	7,000	770,00	5 390,00	
324	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	1,938	2 510,00	4 864,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101					
D		766	Konstrukce truhlářské				2 503 643,42	
325	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	279,860	90,00	25 187,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417523					
	VV		Skladba_OP03*1,05		50,844			
	VV		Skladba_OP04*1,05		112,949			
	VV		Skladba_H04*1,05		116,067			
	VV		Součet		279,860			
326	M	28329H04	fólie difúzní tl. 1 mm skladba H/04	m2	133,477	50,00	6 673,85	
	P		Poznámka k položce: monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska					
	VV		Skladba_H04*1,05		116,067			
	VV		116,067*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		133,477			
327	M	2832OP03	fólie difúzní tl. 3 mm skladba OP/03	m2	58,471	90,00	5 262,39	
	P		Poznámka k položce: monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska					
	VV		Skladba_OP03*1,05		50,844			
	VV		50,844*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		58,471			
328	M	2832OP04	fólie difúzní tl. 3 mm skladba OP/04	m2	129,891	90,00	11 690,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: monolitická PES textilie se zátěrem, integrovaná lepicí páska					
	VV		Skladba_OP04*1,05		112,949			
	VV		112,949*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		129,891			
329	K	766421223	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřinovými š přes 80 do 100 mm	m2	110,540	950,00	105 013,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766421223					
	VV		Skladba_H04		110,540			
330	M	61191160R	palubky obkladové sibiřský modřín	m2	121,594	1 335,00	162 327,99	
	VV		110,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		121,594			
331	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	574,808	300,00	172 442,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766427112					
	VV		hranol 60x60 mm					
	VV		Skladba_H04*2,6		287,404			
	VV		kontralať 40x60 mm					
	VV		Skladba_H04*2,6		287,404			
	VV		Součet		574,808			
332	M	605141-1	hranol impregnovaný 60/60 mm podkladového roštu	m3	1,190	23 145,00	27 542,55	
	VV		Skladba_H04*2,6*0,06*0,06		1,035			
	VV		1,035*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,190			
333	M	605141-2	hranol impregnovaný 40/60 mm podkladového roštu	m3	0,794	16 541,00	13 133,55	
	VV		Skladba_H04*2,6*0,04*0,06		0,690			
	VV		0,69*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,794			
334	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	21,000	1 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660001					
335	M	766-PSV-D/01	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 700x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/01	kus	4,000	18 250,00	73 000,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
336	M	766-PSV-D/02	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/02	kus	4,000	19 550,00	78 200,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
337	M	766-PSV-D/03	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/03	kus	1,000	17 800,00	17 800,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
338	M	766-PSV-D/04	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/04	kus	4,000	17 800,00	71 200,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
339	M	766-PSV-D/05	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/05	kus	1,000	36 400,00	36 400,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
340	M	766-PSV-D/06	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/06	kus	3,000	17 800,00	53 400,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
341	M	766-PSV-D/07	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 700x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/07	kus	1,000	17 550,00	17 550,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
342	M	766-PSV-D/08	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/08	kus	1,000	18 850,00	18 850,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
343	M	766-PSV-D/09	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/09	kus	1,000	17 100,00	17 100,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
344	M	766-PSV-D/10	dřevěné dveře plné, bez polodrážky 800x2550 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/10	kus	1,000	29 350,00	29 350,00	
	P		Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
345	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660311					
346	M	766-PSV-D/18	dřevěné dveře plné posuvné 800x2100 mm dle PSV D/18	kus	2,000	18 850,00	37 700,00	
347	M	766-PSV-D/18B	dřevěné dveře plné posuvné 800x2100 mm dle PSV D/18B - nerez	kus	1,000	92 600,00	92 600,00	
348	M	766-PSV-D/19	dřevěné dveře plné posuvné 800x2100 mm dle PSV D/19	kus	1,000	18 850,00	18 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
349	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	8,460	200,00	1 692,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116					
		VV	PSV T/01					
		VV	1*2,06		2,060			
		VV	4*1,6		6,400			
		VV	Součet		8,460			
350	M	611-PSV-T/01	vnitřní plastový parapet s povrchovou úpravou z lamina tl. 22 mm dle PSV T/01	m	9,306	1 000,00	9 306,00	
		VV	8,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,306			
351	K	766-PSV-O/05	Dodávka a montáž sanitární dělicí příčky dle PSV O/05	kus	1,000	24 702,00	24 702,00	
352	K	766-PSV-O/11	Dodávka a montáž sanitární dělicí příčky dle PSV O/11	kus	1,000	74 106,00	74 106,00	
353	K	766-PSV-O/17	Dodávka a montáž posuvný paravan (okenice) 1150x3400 mm dle PSV O/17	kus	1,000	27 370,00	27 370,00	
354	K	766-PSV-O/18	Dodávka a montáž posuvný paravan (okenice) 1400x3400 mm dle PSV O/18	kus	2,000	33 320,00	66 640,00	
355	K	766-PSV-O/19	Dodávka a montáž posuvný paravan (okenice) 1900x3400 mm dle PSV O/19	kus	2,000	45 220,00	90 440,00	
356	K	766-PSV-O/20	Dodávka a montáž lamelové PVC stěny 3350x2700 mm dle PSV O/20	kus	1,000	33 651,96	33 651,96	
546	K	766-PSV-O/20.1	Dodávka a montáž lamelové PVC stěny 2950x3000 mm dle PSV O/20	kus	1,000	18 091,56	18 091,56	
547	K	766-PSV-O/20.2	Dodávka a montáž lamelové PVC stěny 2250x3000 mm dle PSV O/20	kus	1,000	14 663,28	14 663,28	
357	K	766-PSV-O/21	Dodávka a montáž komorové lednice dle PSV O/21	soubor	1,000	466 046,20	466 046,20	
358	K	766-PSV-O/22	Dodávka a montáž komorové lednice dle PSV O/22	soubor	1,000	383 014,20	383 014,20	
359	K	766-PSV-OP/03	Dodávka a montáž dřevěného obkladu ze sibiřského modřínu tl. 20 mm vč. hliníkové podkonstrukce a laťování dle OP/03	m2	51,906	2 350,00	121 979,10	
		VV	Skladba_OP03		48,423			
		VV	Skladba_OP3_SOKL		3,483			
		VV	Součet		51,906			
360	K	766-PSV-OP/03.1	Vytvoření ostění v dřevěném obkladu s dodávkou materiálu	m	14,000	2 500,00	35 000,00	
		VV	2*(1,8+2*2,6)		14,000			
361	K	766-PSV-X1	Dřevěný trojsedák z dubového impregnovaného dřeva 500x1500x50 mm dle výkresu 023	kus	4,000	5 000,00	20 000,00	
362	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	6,678	100,00	667,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766101					
D	767	Konstrukce zámečnické					8 709 488,95	
363	K	767316312	Montáž střešního bodového světlíku přes 1,5 do 2 m2	kus	8,000	11 147,78	89 182,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316312					
364	M	767-PSV-F/15	střešní světlík kopulovitý 1200x1500 mm dle PSV F/15	kus	6,000	18 018,65	108 111,90	
		P	Poznámka k položce: vč. manžety					
365	M	767-PSV-F/16	střešní světlík kopulovitý 1200x1500 mm + PVC manžena + kopule PMMA dle PSV F/16	kus	2,000	24 852,95	49 705,90	
		P	Poznámka k položce: vč. manžety					
366	K	767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením	m2	224,000	261,90	58 665,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767391113					
		VV	Skladba_S02		224,000			
367	M	15484-S/02	plech trapézový s povrchovou úpravou skladby S/02	m2	253,792	339,50	86 162,38	
		VV	224*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		253,792			
368	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	21,800	120,00	2 616,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121					
		VV	PSV O/3					
		VV	2*(2*1,8+2*2,5)		17,200			
		VV	PSV O/4					
		VV	2*1+2*1,3		4,600			
		VV	Součet		21,800			
369	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	25,070	243,40	6 102,04	CS ÚRS 2025 01
		VV	21,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		25,070			
370	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531213					
		VV	PSV O/4					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
371	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění dle PSV O/3, O/4	m2	1,430	1 500,00	2 145,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	PSV O/4					
		VV	1,3*1		1,300			
		VV	1,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,430			
372	K	767531215	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 2 m2	m2	9,000	272,22	2 449,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215					
		VV	PSV O/3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,8*2,5		9,000			
373	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění dle PSV O/3, O/4	m2	9,900	1 500,00	14 850,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PSV O/3					
	VV		2*1,8*2,5		9,000			
	VV		9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,900			
374	K	7675833R0	Montáž kazetových podhledů	m2	231,430	408,50	94 539,16	
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i dodávku závěšení/roštu					
	VV		Skladba_H01		231,430			
375	M	767-H/01	hliníkový podhled kazetový 300/1200 mm skladba H/01	m2	254,573	1 599,80	407 265,89	
	VV		231,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		254,573			
376	K	7675833R1	Montáž podhledů lamelových š 300 mm	m2	62,970	304,00	19 142,88	
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje i dodávku závěšení/roštu					
	VV		Skladba_H03		62,970			
377	M	767-H/03	hliníková lamela podhledu šířky 200mm skladba H/03	m2	69,267	4 925,75	341 191,93	
	VV		62,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		69,267			
378	K	767585113	Montáž okrajové lišty kovového podhledu	m	250,320	52,25	13 079,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767585113					
	VV		výkres 002 - PÚDORYS 1.NP					
	VV		místnost 101 - technická příprava špinavá					
	VV		(2*6,45+2*11,3)		35,500			
	VV		místnost 102 - sanitální místnost					
	VV		(2*2,95+2*2,65)		11,200			
	VV		místnost 103 - sklad odpadů					
	VV		(2*2,95+2*2,4)		10,700			
	VV		místnost 104 - provozní místnosti					
	VV		(2*1,9+2*3,025)		9,850			
	VV		místnost 105 - sklad čistících prostředků					
	VV		(2*1,9+2*1,9)		7,600			
	VV		místnost 108 - technická finalizace - čistá					
	VV		(2*8,2+2*9,65)		35,700			
	VV		místnost 109 - sanitální místnost					
	VV		(2*2,25+2*3,7)		11,900			
	VV		místnost 111 - balení, etiketování					
	VV		(2*5,625+2*3)		17,250			
	VV		místnost 112 - sklad obalů					
	VV		(2*4,025+2*1,555)		11,160			
	VV		místnost 113 - sklad, expedice					
	VV		(2*4,025+2*3)		14,050			
	VV		místnost 126 - chodba					
	VV		(2*6,875+2*1,62)		16,990			
	VV		místnost 137 - experimentální místnost					
	VV		(2*3,6+2*3,15)		13,500			
	VV		místnost 138 - barikována					
	VV		(2*3,45+2*7,19)		21,280			
	VV		místnost 147 - chodba					
	VV		(2*1,8+2*15,02)		33,640			
	VV		Součet		250,320			
379	M	767-001	okrajová lišta kovových podhledů	m	287,868	124,45	35 825,17	
	VV		250,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		287,868			
380	K	767610212R	Montáž oken kovových posuvných	m2	8,970	950,00	8 521,50	
	VV		vnitřní prosklená posuvná stěna 3450x2600 mm dle PSV D/22					
	VV		3,45*2,6		8,970			
381	M	767-PSV-D/22	vnitřní prosklená posuvná stěna 3450x2600 mm dle PSV D/22	kus	1,000	116 390,20	116 390,20	
382	K	767620322	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	7,042	950,00	6 689,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620322					
	VV		okno hliníkové pevné 1600x700 mm dle PSV F/01					
	VV		5*1,6*0,7		5,600			
	VV		okno hliníkové pevné 2060x700 mm dle PSV F/03					
	VV		1*2,06*0,7		1,442			
	VV		Součet		7,042			
383	M	767-PSV-F/01	okno hliníkové pevné 1600x700 mm dle PSV F/01	kus	5,000	17 133,82	85 669,10	
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
384	M	767-PSV-F/03	okno hliníkové pevné 2060x700 mm dle PSV F/03	kus	1,000	19 342,95	19 342,95	
	P		Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
385	K	767620323	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdíva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	2,100	950,00	1 995,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620323					
	VV		okno hliníkové pevné 3000x700 mm dle PSV F/05					
	VV		3*0,7		2,100			
386	M	767-PSV-F/05	okno hliníkové pevné 3000x700 mm dle PSV F/05	kus	1,000	29 082,35	29 082,35	
387	K	767620352	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíracích do zdíva plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	4,802	950,00	4 561,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620352					
	VV		okno hliníkové 1600x700 mm					
	VV		3*1,6*0,7		3,360			
	VV		okno hliníkové 2060x700 mm					
	VV		1*2,06*0,7		1,442			
	VV		Součet		4,802			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
388	M	767-PSV-F/02	okno hliníkové výklopné 1600x700 mm dle PSV F/02	kus	3,000	25 899,38	77 698,14	
P			Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
389	M	767-PSV-F/04	okno hliníkové výklopné 2060x700 mm dle PSV F/04	kus	1,000	27 384,23	27 384,23	
P			Poznámka k položce: YZP s PP ochranou					
390	K	767620355	Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do zdíva plochy přes 6 m2	m2	51,442	950,00	48 869,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767620355					
VV			hliníková sestava stěny (754+759)x3400 mm					
VV			1*(7,54+7,59)*3,4		51,442			
391	M	767-PSV-F/13	hliníková sestava stěny s dveřmi (7540+7590)x3400 mm dle PSV F/13	kus	1,000	664 662,75	664 662,75	
392	K	767627306	Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou interiérovou	m	245,524	126,35	31 021,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627306					
VV			výkres 002 - půdorys 1.NP					
VV			5*(2*1,1+2*2,6)		37,000			
VV			2*3+2*0,7		7,400			
VV			2*(2*1,3+2*2,6)		15,600			
VV			3*(2*1,8+2*2,6)		26,400			
VV			(2*7,54+2*7,59)*3,4		102,884			
VV			8*(2*1,6+2*0,7)		36,800			
VV			2*1,6+2*2,6		8,400			
VV			2*(2*2,06+2*0,7)		11,040			
VV			Součet		245,524			
393	K	767627307	Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou exteriérovou	m	245,524	126,35	31 021,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767627307					
394	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	6,000	1 900,00	11 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640111					
395	M	767-PSV-F/17	vchodové hliníkové dveře 1100x2600 mm dle PSV F/17	kus	1,000	67 196,35	67 196,35	
396	M	767-PSV-F/06	vchodové hliníkové dveře 1100x2600 mm dle PSV F/06	kus	3,000	44 941,65	134 824,95	
397	M	767-PSV-F/07	vchodové hliníkové dveře s nadsvětlíkem 1300x2600 mm dle PSV F/07	kus	2,000	62 197,45	124 394,90	
398	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640112					
399	M	767-PSV-F/18	vchodové hliníkové dveře s nadsvětlíkem 1100x2600 mm dle PSV F/18	kus	1,000	72 992,30	72 992,30	
400	K	767640113	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640113					
401	M	767-PSV-D/21	vnitřní prosklená stěna 2450x2180 mm s dveřmi a pevným bočním dílem dle PSV D/21	kus	1,000	70 836,75	70 836,75	
402	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640114					
403	M	767-PSV-D/20	vnitřní prosklená stěna 1620x3000 mm s dveřmi a pevným bočním dílem a nadsvětlíkem dle PSV D/20	kus	1,000	153 510,50	153 510,50	
404	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000	2 850,00	11 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640221					
405	M	767-PSV-F/08	vchodové hliníkové dveře dvoukřídlé 1800x2600 mm dle PSV F/08	kus	1,000	69 761,35	69 761,35	
406	M	767-PSV-F/09	vchodové hliníkové dveře dvoukřídlé 1600x2600 mm dle PSV F/09	kus	1,000	68 266,05	68 266,05	
407	M	767-PSV-F/10	vchodové hliníkové dveře dvoukřídlé 1600x2600 mm dle PSV F/10	kus	2,000	75 658,95	151 317,90	
408	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	12,000	3 153,85	37 846,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640311					
409	M	767-PSV-D/11	ocelové dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/11	kus	3,000	19 196,15	57 588,45	
P			Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
410	M	767-PSV-D/11B	nerezové dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/11B	kus	1,000	45 400,00	45 400,00	
P			Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
411	M	767-PSV-D/12A	nerezové dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/12A	kus	1,000	46 800,00	46 800,00	
P			Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
412	M	767-PSV-D/12B	nerezové dveře plné, bez polodrážky 800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/12B	kus	1,000	63 400,00	63 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
413	M	766-PSV-D/13	ocelové dveře plné, bez polodrážky 900x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/13	kus	1,000	36 046,15	36 046,15	
P			Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
414	M	767-PSV-D/14	nerezové dveře plné, bez polodrážky 1000x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/14	kus	2,000	53 500,00	107 000,00	
P			Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
415	M	767-PSV-D/15	ocelové dveře plné, bez polodrážky 10000x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/15	kus	2,000	36 046,15	72 092,30	
P			Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
416	M	767-PSV-D/16	ocelové dveře plné, bez polodrážky 10000x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/16	kus	1,000	16 446,15	16 446,15	
P			Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
417	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000	3 153,85	3 153,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767640322					
418	M	767-PSV-D/17	nerezové dveře plné dvoukřídle, bez polodrážky 1800x2100 mm, kompletní dodávka vč. kování, zámku apod. dle PSV D/17	kus	1,000	93 800,00	93 800,00	
P			Poznámka k položce: zárubeň vykázána samostatně					
419	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,650	1 100,00	715,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
VV			PSV O/23					
VV			20*0,15*0,15		0,450			
VV			PSV Z/03					
VV			5*0,2*0,2		0,200			
VV			Součet		0,650			
420	M	767-PSV-O/23	hliníková revizní dvířka 150x150 mm k čistícím kusům dle PSV O/23	kus	20,000	650,00	13 000,00	
421	M	767-PSV-Z/03	revizní dvířka 200x200 mm z nerezové oceli dle PSV Z/03	kus	5,000	750,00	3 750,00	
422	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	2,960	1 649,00	4 881,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832102					
VV			PSV Z/07					
VV			1,91+1,05		2,960			
423	M	44983000R	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn dle PSV Z/07	m	3,256	4 656,00	15 159,94	
VV			2,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,256			
424	K	767881115	Montáž bodů záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	18,000	450,00	8 100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881115					
425	M	70921336R	kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 700mm	kus	18,000	1 721,73	30 991,14	
P			Poznámka k položce: kotvení pomocí kotev pro dutinové panely beton min C30/35 roznášecí deska 200x200mm					
426	K	767881151	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvicího vedení do 50 m	soubor	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767881151					
427	M	31452201	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm	m	204,000	111,18	22 680,72	CS ÚRS 2025 01
428	M	31452203	koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
429	M	31452205	koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
430	M	31452214R	rohová a zlomová kladka	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	
431	M	31452215R	karabina záchytného systému	kus	3,000	1 159,78	3 479,34	
432	M	31452216R	štítek k zádržnému systému	kus	3,000	500,00	1 500,00	
433	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	52,100	24,25	1 263,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995101					
VV			výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
VV			kotevní deska KD1 - výztuž					
VV			42,4		42,400			
VV			plech P12/40-120					
VV			9,7		9,700			
VV			Součet		52,100			
434	M	13021052	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 6-8mm	t	0,048	92 150,00	4 423,20	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 0,222 kg/m					
VV			výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
VV			kotevní deska KD1 - výztuž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		42,4*0,001		0,042			
	VV		0,042*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,048			
435	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,012	92 150,00	1 105,80	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 94,2 kg/m2					
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		plech P12/40-120					
	VV		9,7*0,001		0,010			
	VV		0,01*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,012			
436	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	84,000	24,25	2 037,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995111					
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		kotevní deska KD1 - P10/200-250					
	VV		84		84,000			
437	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,097	92 150,00	8 938,55	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost 78,5 kg/m2					
	VV		výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
	VV		kotevní deska KD1 - P10/200-250					
	VV		84*0,001		0,084			
	VV		0,084*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,097			
438	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 075,347	24,25	26 077,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995116					
	VV		část 3 ocelové konstrukce					
	VV		výkres 002 - PŮDORYSY, ŘEZYA DETAILS + výkres 003 - výkaz materiálu ocelová konstrukce					
	VV		HEA800					
	VV		5,03*36,1		181,583			
	VV		5,48*36,1		197,828			
	VV		5,951*36,1		214,831			
	VV		6,426*36,1		231,979			
	VV		6,901*36,1		249,126			
	VV		Součet		1 075,347			
439	M	13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	1,237	67 900,00	83 992,30	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 37,00 kg/m					
	VV		část 3 ocelové konstrukce					
	VV		výkres 002 - PŮDORYSY, ŘEZYA DETAILS + výkres 003 - výkaz materiálu ocelová konstrukce					
	VV		HEA800					
	VV		5,03*36,1*0,001		0,182			
	VV		5,48*36,1*0,001		0,198			
	VV		5,951*36,1*0,001		0,215			
	VV		6,426*36,1*0,001		0,232			
	VV		6,901*36,1*0,001		0,249			
	VV		Součet		1,076			
	VV		1,076*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,237			
440	M	134-001R	příplatek za žárové zinkování	t	1,237	24 250,00	29 997,25	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 204,00 kg/m					
	VV		část 3 ocelové konstrukce					
	VV		výkres 002 - PŮDORYSY, ŘEZYA DETAILS + výkres 003 - výkaz materiálu ocelová konstrukce					
	VV		HEA800					
	VV		5,03*36,1*0,001		0,182			
	VV		5,48*36,1*0,001		0,198			
	VV		5,951*36,1*0,001		0,215			
	VV		6,426*36,1*0,001		0,232			
	VV		6,901*36,1*0,001		0,249			
	VV		Součet		1,076			
	VV		1,076*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,237			
441	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	7 299,603	24,25	177 015,37	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995117					
	VV		část 3 ocelové konstrukce					
	VV		výkres 002 - PŮDORYSY, ŘEZYA DETAILS + výkres 003 - výkaz materiálu ocelová konstrukce					
	VV		IPE 270					
	VV		(37,5-5,03-5,48-5,951-6,426-6,901)*36,1		278,403			
	VV		HEA 280					
	VV		7021,2		7 021,200			
	VV		Součet		7 299,603			
442	M	13010758	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	0,320	67 900,00	21 728,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 37,00 kg/m					
	VV		část 3 ocelové konstrukce					
	VV		výkres 002 - PŮDORYSY, ŘEZYA DETAILS + výkres 003 - výkaz materiálu ocelová konstrukce					
	VV		IPE 270					
	VV		(37,5-5,03-5,48-5,951-6,426-6,901)*36,1*0,001		0,278			
	VV		Součet		0,278			
	VV		0,278*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		0,320			
443	M	13011000	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 280	t	8,074	67 900,00	548 224,60	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 76,40 kg/m					
	VV		část 3 ocelové konstrukce					
	VV		výkres 002 - PŮDORYSY, ŘEZYA DETAILS + výkres 003 - výkaz materiálu ocelová konstrukce					
	VV		HEA 280					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7021,2*0,001		7,021			
	VV		7,021*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		8,074			
444	M	134-001R	příplatek za žárové zinkování	t	8,394	24 250,00	203 554,50	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 204,00 kg/m					
	VV		část 3 ocelové konstrukce					
	VV		výkres 002 - PŮDORYSY, ŘEZYA DETAILY + výkres 003 -					
	VV		výkaz materiálu ocelová konstrukce					
	VV		IPE 270					
	VV		(37,5-5,03-5,48-5,951-6,426-6,901)*36,1*0,001		0,278			
	VV		HEA 280					
	VV		7021,2*0,001		7,021			
	VV		Součet		7,299			
	VV		7,299*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		8,394			
445	K	767-D-001	Dodávka a montáž pomocné konstrukce atiky	kg	775,000	116,40	90 210,00	
446	K	767-PSV-F/11	Dodávka a montáž sekčních garážových vrat 3000x2600 mm dle PSV F/11	kus	2,000	63 715,00	127 430,00	
447	K	767-PSV-F/12	Dodávka a montáž sekčních garážových vrat 2000x2600 mm dle PSV F/12	kus	2,000	60 750,00	121 500,00	
448	K	767-PSV-F/14	Dodávka a montáž světlovodu DN 800 dle PSV F/14	kus	6,000	36 260,00	217 560,00	
449	K	767-PSV-O/12.1	Dodávka a montáž šterbinový nerezový žlab se spádovaným dnem, délka 0,5m, hloubka 65-80 dle PSV O/12	kus	10,000	3 800,00	38 000,00	
	P		Poznámka k položce: vč. Krycí rošt vtoků - nerezový šterbinový kryt					
450	K	767-PSV-O/12.2	Dodávka a montáž šterbinový nerezový žlab se spádovaným dnem, délka 1,0m, hloubka 65-80 dle PSV O/12	kus	16,000	6 900,00	110 400,00	
	P		Poznámka k položce: vč. Krycí rošt vtoků - nerezový šterbinový kryt					
451	K	767-PSV-O/12.3	Dodávka a montáž šterbinový nerezový žlab se spádovaným dnem, délka 1,0m, hloubka 80-95 dle PSV O/12	kus	14,000	7 100,00	99 400,00	
	P		Poznámka k položce: vč. Krycí rošt vtoků - nerezový šterbinový kryt					
452	K	767-PSV-O/12.4	Dodávka a montáž šterbinový nerezový žlab se středovým odtokem DN 110, spodní připojení, délka 0,5m, hloubka 80 dle PSV O/12	kus	3,000	7 400,00	22 200,00	
	P		Poznámka k položce: vč. Krycí rošt vtoků - nerezový šterbinový kryt					
453	K	767-PSV-O/12.5	Dodávka a montáž šterbinový nerezový žlab se středovým odtokem DN 110, spodní připojení, délka 0,5m, hloubka 95 dle PSV O/12	kus	3,000	7 600,00	22 800,00	
	P		Poznámka k položce: vč. Krycí rošt vtoků - nerezový šterbinový kryt					
454	K	767-PSV-O/12.6	Dodávka a montáž šterbinový nerezový žlab s koncovým odtokem DN 110, spodní připojení, délka 0,5m, hloubka 80 dle PSV O/12	kus	6,000	7 300,00	43 800,00	
	P		Poznámka k položce: vč. Krycí rošt vtoků - nerezový šterbinový kryt					
455	K	767-PSV-O/12.7	Dodávka a montáž šterbinový nerezový žlab s koncovým odtokem DN 110, spodní připojení, délka 0,5m, hloubka 95 dle PSV O/12	kus	8,000	6 900,00	55 200,00	
	P		Poznámka k položce: vč. Krycí rošt vtoků - nerezový šterbinový kryt					
456	K	767-PSV-O/13	Dodávka a montáž nerezové vpusti DN100 s rámem 200x200 mm dle PSV O/13	kus	7,000	4 652,56	32 567,92	
	P		Poznámka k položce: vč. Krycí rošt vtoků - nerezový šterbinový kryt					
457	K	767-PSV-O/16	Dodávka a montáž profil hliníkový dle PSV O/16	m	4,500	8 245,00	37 102,50	
	VV		PSV O/16					
	VV		3*1,5		4,500			
458	K	767-PSV-O/25	Dodávka a montáž evakuačního plánu 594 X 420 mm dle PSV O/25	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	
459	K	767-PSV-O/26	Dodávka a montáž rámečku 420 X 297 mm dle PSV O/26	kus	4,000	950,00	3 800,00	
460	K	767-PSV-O/29	Dodávka a montáž vybavení bezbariérových toalet a sprch dle PSV O/29	soupravy	2,000	12 000,00	24 000,00	
461	K	767-PSV-OP/04	Dodávka a montáž obkladu z plechové kazety š. 500 mm tl. 22 mm RAL 7016 s podkonstrukcí dle OP/04	m2	107,570	4 423,20	475 803,62	
	VV		Skladba_OP04		107,570			
462	K	767-PSV-OP/07	Dodávka a montáž obkladu z AL kazety - kompletní dodávka skladby (vč. EPDM parozábrany) dle OP/07	m2	7,967	6 596,00	52 550,33	
	VV		Skladba_OP07		7,967			
463	K	767-PSV-OP/08	Dodávka a montáž obkladu z AL plechu vč. podkonstrukce dle OP/08	m2	18,200	6 596,00	120 047,20	
	VV		Skladba_OP08		18,200			
464	K	767-PSV-OP/10	Dodávka a montáž plechové kazety š. 500 mm rl. 22 mm RAL 7016 dle OP/10	m2	36,198	5 975,20	216 290,29	
	VV		Skladba_OP10		36,198			
465	K	767-PSV-V023	Lemování z pozinkovaného plechu tl. 5 mm dle výkresu 023	m	18,000	750,00	13 500,00	
466	K	767-PSV-Z/02	Dodávka a montáž lemování vrat z pozinkovaného plechu dle PSV Z/02	m	10,800	1 000,00	10 800,00	
	VV		PSV Z02a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*3,2		6,400			
	VV		PSV Z02b					
	VV		2*2,2		4,400			
	VV		Součet		10,800			
467	K	767-PSV-Z/04.1	Dodávka a montáž stropní médiové konzoly pro místnost č. 101 dle PSV Z/04	soubor	2,000	80 000,00	160 000,00	
468	K	767-PSV-Z/04.2	Dodávka a montáž stropní médiové konzoly pro místnost č. 108 dle PSV Z/04	soubor	2,000	80 000,00	160 000,00	
469	K	767-PSV-Z/04.3	Dodávka a montáž stropní médiové konzoly pro místnost č. 134 dle PSV Z/04	soubor	2,000	80 000,00	160 000,00	
470	K	767-PSV-Z/05	Dodávka a montáž točitého schodiště dle PSV Z/05	kg	3 000,000	174,60	523 800,00	
471	K	767-PSV-Z/06	Dodávka a montáž rámu pro lamelovou PVC zástěnu dle PSV Z/06	kg	100,000	116,40	11 640,00	
472	K	767-PSV-Z/08	Dodávka a montáž zástěny pod přístřeškem dle PSV Z/08	kg	790,000	116,40	91 956,00	
	VV		PSV Z/08					
	VV		2*395		790,000			
473	K	767-PSV-Z/09	Dodávka a montáž zástěny na střeše dle PSV Z/09	kg	1 817,000	116,40	211 498,80	
474	K	767-PSV-Z/10	Dodávka a montáž konstrukce pro kotvení rozvaděče dle PSV Z/10	kg	150,000	116,40	17 460,00	
475	K	767-PSV-Z/11	Dodávka a montáž posuvné dvoukřídle brány dle PSV Z/11	soubor	1,000	128 040,00	128 040,00	
476	K	767-PSV-Z/12.1	Dodávka a montáž oplocení areálu od parkoviště z 3D panelů výšky 1600 mm dle PSV Z/12	m	35,000	888,54	31 098,90	
477	K	767-PSV-Z/12.2	Dodávka a montáž dvoukřídle branky 3000/1600 mm do oplocení z 3D panelů výšky 1600 mm dle PSV Z/12	kus	1,000	33 642,00	33 642,00	
478	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	42,843	97,00	4 155,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101					
D 771			Podlahy z dlaždic	235 380,52				
479	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,050	10,00	800,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011					
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		Skladba_SP03		23,950			
	VV		Součet		80,050			
480	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,050	40,00	3 202,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		Skladba_SP03		23,950			
	VV		Součet		80,050			
481	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	80,050	230,00	18 411,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151012					
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		Skladba_SP03		23,950			
	VV		Součet		80,050			
482	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	123,614	110,00	13 597,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474111					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 117 - šatna					
	VV		(2*2,275+2*4,5)		13,550			
	VV		-4*0,8		-3,200			
	VV		místnost 120 - šatna					
	VV		(2*2,25+2*4,5)		13,500			
	VV		-3*0,8		-2,400			
	VV		místnost 124 - šatna personál					
	VV		(2*1,85+2*1,62)		6,940			
	VV		-2*0,8		-1,600			
	VV		místnost 129 - šatna, dílny					
	VV		(2*2,95+2*2,05)		10,000			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 130 - chodba					
	VV		(2*2,95+2*1,3)		8,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-3*0,7		-2,100			
	VV		místnost 134 - dílna, provoz					
	VV		(2*9,07+2*5,4+2*2*0,3)		30,140			
	VV		-3,2-1,1-0,8		-5,100			
	VV		místnost 135 - garáž zahradní techniky					
	VV		(2*4,377+2*7,215+2*0,3)		23,784			
	VV		-2,2-1,1		-3,300			
	VV		místnost 140 - příruční sklad					
	VV		(2*2+2*1,95)		7,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 146 - rozvodna, strojovna					
	VV		(2*2,7+2*3+2*0,3)		12,000			
	VV		-1,3		-1,300			
	VV		místnost 148 - strojovna, technologie					
	VV		(2*6,9+2*3,4+2*0,3)		21,200			
	VV		-1,6		-1,600			
	VV		Součet		123,614			
483	M	59247-S2	sokl keramický výšky 60 mm	m	135,975	325,00	44 191,88	
	VV		123,614*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		135,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
484	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	123,614	110,00	13 597,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 117 - šatna					
	VV		(2*2,275+2*4,5)		13,550			
	VV		-4*0,8		-3,200			
	VV		místnost 120 - šatna					
	VV		(2*2,25+2*4,5)		13,500			
	VV		-3*0,8		-2,400			
	VV		místnost 124 - šatna personál					
	VV		(2*1,85+2*1,62)		6,940			
	VV		-2*0,8		-1,600			
	VV		místnost 129 - šatna, dílny					
	VV		(2*2,95+2*2,05)		10,000			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 130 - chodba					
	VV		(2*2,95+2*1,3)		8,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-3*0,7		-2,100			
	VV		místnost 134 - dílna, provoz					
	VV		(2*9,07+2*5,4+2*2*0,3)		30,140			
	VV		-3,2-1,1-0,8		-5,100			
	VV		místnost 135 - garáž zahradní techniky					
	VV		(2*4,377+2*7,215+2*0,3)		23,784			
	VV		-2,2-1,1		-3,300			
	VV		místnost 140 - příruční sklad					
	VV		(2*2+2*1,95)		7,900			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 146 - rozvodna, strojovna					
	VV		(2*2,7+2*3+2*0,3)		12,000			
	VV		-1,3		-1,300			
	VV		místnost 148 - strojovna, technologie					
	VV		(2*6,9+2*3,4+2*0,3)		21,200			
	VV		-1,6		-1,600			
	VV		Součet		123,614			
485	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	80,050	680,00	54 434,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574413					
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		Skladba_SP03		23,950			
	VV		Součet		80,050			
486	M	59761SP02	dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm skladba SP02	m2	64,515	450,00	29 031,75	
	VV		Skladba_SP02		56,100			
	VV		56,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		64,515			
487	M	59761SP03	dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm skladba SP03	m2	27,543	450,00	12 394,35	
	VV		Skladba_SP03		23,950			
	VV		23,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		27,543			
488	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	32,410	20,00	648,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577111					
	VV		Skladba SP02					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 122 - úklidová místnost					
	VV		3,42		3,420			
	VV		místnost 124 - šatna personál					
	VV		2,99		2,990			
	VV		místnost 130 - chodba					
	VV		2,87		2,870			
	VV		místnost 131 - wc					
	VV		1,46		1,460			
	VV		místnost 132 - wc					
	VV		1,46		1,460			
	VV		místnost 140 - příruční sklad					
	VV		3,6		3,600			
	VV		místnost 142 - úklidová místnost					
	VV		1,79		1,790			
	VV		místnost 143 - wc imobilní					
	VV		3,87		3,870			
	VV		Mezisoučet		21,460			
	VV		Skladba SP03					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 119 - wc, sprcha					
	VV		4,98		4,980			
	VV		místnost 125 - wc, sprcha personál					
	VV		4,38		4,380			
	VV		místnost 133 - sprcha dílny					
	VV		1,59		1,590			
	VV		Mezisoučet		10,950			
	VV		Součet		32,410			
489	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,950	380,00	9 101,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
	VV		Skladba_SP03		23,950			
490	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	187,814	60,00	11 268,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
	VV		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm					
	VV		123,614		123,614			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou					
	VV		44,2		44,200			
	VV		ostatní					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		187,814			
491	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	123,614	40,00	4 944,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591117					
	VV		Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm					
	VV		123,614		123,614			
492	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591184					
493	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	26,000	210,00	5 460,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 118 - imobilní wc, sprcha					
	VV		5		5,000			
	VV		místnost 119 - wc, sprcha					
	VV		6		6,000			
	VV		místnost 121 - wc, sprcha					
	VV		6		6,000			
	VV		místnost 125 - wc, sprcha personál					
	VV		5		5,000			
	VV		místnost 133 - sprcha dílny					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		26,000			
494	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	6,000	210,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 118 - imobilní wc, sprcha					
	VV		1		1,000			
	VV		místnost 119 - wc, sprcha					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 121 - wc, sprcha					
	VV		2		2,000			
	VV		místnost 125 - wc, sprcha personál					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
495	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	44,200	120,00	5 304,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 118 - imobilní wc, sprcha					
	VV		(2*2,6+2*2,27)		9,740			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 119 - wc, sprcha					
	VV		(2*2,6+2*2,05+2*1,4)		12,100			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 121 - wc, sprcha					
	VV		(2*2,55+2*2,95+2*0,725)		12,450			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		místnost 125 - wc, sprcha personál					
	VV		(2*3,025+2*1,555)		9,160			
	VV		-0,8		-0,800			
	VV		místnost 133 - sprcha dílny					
	VV		(2*0,9+2*1,775)		5,350			
	VV		-0,7		-0,700			
	VV		Součet		44,200			
496	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,885	1 836,00	7 132,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771101					
D	777		Podlahy lité				572 667,76	
497	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120	4,75	3 596,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111					
	VV		Skladba_SP01		348,240			
	VV		Skladba_SP04		112,450			
	VV		Skladba_SP05		232,430			
	VV		Skladba_SP06		59,810			
	VV		Skladba_SP07		4,190			
	VV		Součet		757,120			
498	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120	52,25	39 559,52	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123					
	VV		Skladba_SP01		348,240			
	VV		Skladba_SP04		112,450			
	VV		Skladba_SP05		232,430			
	VV		Skladba_SP06		59,810			
	VV		Skladba_SP07		4,190			
	VV		Součet		757,120			
499	K	777111R01	Montáž hliníkového soklu	m	21,460	332,50	7 135,45	
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 126 - chodba					
	VV		(2*6,875+2*1,62)		16,990			
	VV		-5*0,8		-4,000			
	VV		-1,62		-1,620			
	VV		místnost 136 - kancelář, sklad					
	VV		(2*3,82+2*2,45)		12,540			
	VV		-2,45		-2,450			
	VV		Součet		21,460			
500	M	777-MAT-01	soklík Al podlahový	m	24,679	494,00	12 191,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	21,46*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		24,679			
501	K	777511-SP/01	Polyuretanová stěrka tl. 4 - 6mm kompletní provedení fiální povrchové úpravy skladby SP/01	m2	362,855	817,00	296 452,54	
		VV	Skladba_SP01		348,240			
		VV	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků					
		VV	místnost 101 - technická příprava špinavá					
		VV	(2*6,45+2*11,3+2*0,3-2,95)*0,05		1,658			
		VV	(-3,2-1,1-1,9-1,1)*0,05		-0,365			
		VV	místnost 102 - sanitační místnost					
		VV	(2*2,95+2,65)*0,05		0,428			
		VV	místnost 103 - sklad odpadů					
		VV	(2*2,95+2*2,4)*0,05		0,535			
		VV	-0,8*0,05		-0,040			
		VV	místnost 104 - provozní místnosti					
		VV	(2*1,9+2*3,025)*0,05		0,493			
		VV	-0,8*0,05		-0,040			
		VV	místnost 105 - sklad čistících prostředků					
		VV	(2*1,9+2*1,9)*0,05		0,380			
		VV	-0,8*0,05		-0,040			
		VV	místnost 106 - chodba					
		VV	(2*1,3+2*5,05+2*0,3)*0,05		0,665			
		VV	(-1,3-0,9-3*0,8)*0,05		-0,230			
		VV	místnost 107 - chlazený sklad 0-15°C					
		VV	(2*6+2*3,5)*0,05		0,950			
		VV	-1,5*0,05		-0,075			
		VV	místnost 108 - technuká finalizace - čistá					
		VV	(2*8,2+2*9,65)*0,05		1,785			
		VV	(-1,5-1,9-1,5-1-0,8-0,8)*0,05		-0,375			
		VV	místnost 109 - sanitační místnost					
		VV	(2,25+2*3,7)*0,05		0,483			
		VV	místnost 111 - balení, etiketování					
		VV	(2*5,625+2*3)*0,05		0,863			
		VV	-2*1,1*0,05		-0,110			
		VV	místnost 112 - sklad obaly					
		VV	(2*4,025+2*1,555)*0,05		0,558			
		VV	-0,8*0,05		-0,040			
		VV	místnost 113 - sklad, expedice					
		VV	(2*4,025+2*3+2*0,3)*0,05		0,733			
		VV	(-1,3-1,1-0,8)*0,05		-0,160			
		VV	místnost 114 - kancelář					
		VV	(2*2,95+2*3,4)*0,05		0,635			
		VV	-0,9*0,05		-0,045			
		VV	místnost 115 - chodba čistá					
		VV	(2*7,375+2*1,4)*0,05		0,878			
		VV	-5*0,9*0,05		-0,225			
		VV	místnost 123 - chodba čistá					
		VV	(2*1,05+2*1,62)*0,05		0,267			
		VV	-2*0,9*0,05		-0,090			
		VV	místnost 126 - chodba					
		VV	(2*6,875+2*1,62)*0,05		0,850			
		VV	-2*1,8*0,05		-0,180			
		VV	-1,62*0,05		-0,081			
		VV	-0,9*0,05		-0,045			
		VV	místnost 127 - sklad vína					
		VV	(2*9,55+2*12,6+2*0,3)*0,05		2,245			
		VV	(-1,1-1,8)*0,05		-0,145			
		VV	místnost 136 - kancelář, sklad					
		VV	(2*3,82+2*2,45)*0,05		0,627			
		VV	-2,45*0,05		-0,123			
		VV	místnost 137 - experimentální místnost					
		VV	(2*3,6+2*3,15)*0,05		0,675			
		VV	-1,1*0,05		-0,055			
		VV	místnost 147 - chodba					
		VV	(2*1,8+2*15,02)*0,05		1,682			
		VV	(-1,8-1-1,62-1,8)*0,05		-0,311			
		VV	Součet		362,855			
502	K	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	15,560	522,50	8 130,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777511181					
		VV	výkres 002 - PÚDORYS 1.NP					
		VV	místnost 101 - technická příprava špinavá					
		VV	(2*6,45+2*11,3+2*0,3-2,95)*0,05		1,658			
		VV	(-3,2-1,1-1,9-1,1)*0,05		-0,365			
		VV	místnost 102 - sanitační místnost					
		VV	(2*2,95+2,65)*0,05		0,428			
		VV	místnost 103 - sklad odpadů					
		VV	(2*2,95+2*2,4)*0,05		0,535			
		VV	-0,8*0,05		-0,040			
		VV	místnost 104 - provozní místnosti					
		VV	(2*1,9+2*3,025)*0,05		0,493			
		VV	-0,8*0,05		-0,040			
		VV	místnost 105 - sklad čistících prostředků					
		VV	(2*1,9+2*1,9)*0,05		0,380			
		VV	-0,8*0,05		-0,040			
		VV	místnost 106 - chodba					
		VV	(2*1,3+2*5,05+2*0,3)*0,05		0,665			
		VV	(-1,3-0,9-3*0,8)*0,05		-0,230			
		VV	místnost 107 - chlazený sklad 0-15°C					
		VV	(2*6+2*3,5)*0,05		0,950			
		VV	-1,5*0,05		-0,075			
		VV	místnost 108 - technuká finalizace - čistá					
		VV	(2*8,2+2*9,65)*0,05		1,785			
		VV	(-1,5-1,9-1,5-1-0,8-0,8)*0,05		-0,375			
		VV	místnost 109 - sanitační místnost					
		VV	(2,25+2*3,7)*0,05		0,483			
		VV	místnost 111 - balení, etiketování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2*5,625+2*3)*0,05		0,863			
VV			-2*1,1*0,05		-0,110			
VV			místnost 112 - sklad obaly					
VV			(2*4,025+2*1,555)*0,05		0,558			
VV			-0,8*0,05		-0,040			
VV			místnost 113 - sklad, expedice					
VV			(2*4,025+2*3+2*0,3)*0,05		0,733			
VV			(-1,3-1,1-0,8)*0,05		-0,160			
VV			místnost 114 - kancelář					
VV			(2*2,95+2*3,4)*0,05		0,635			
VV			-0,9*0,05		-0,045			
VV			místnost 115 - chodba čistá					
VV			(2*7,375+2*1,4)*0,05		0,878			
VV			-5*0,9*0,05		-0,225			
VV			místnost 123 - chodba čistá					
VV			(2*1,05+2*1,62)*0,05		0,267			
VV			-2*0,9*0,05		-0,090			
VV			místnost 127 - sklad vína					
VV			(2*9,55+2*12,6+2*0,3)*0,05		2,245			
VV			(-1,1-1,8)*0,05		-0,145			
VV			místnost 128 - tanková hala					
VV			(2*13,15+2*6,665)*0,05		1,982			
VV			(-2,2-1-3*1,1-0,9)*0,05		-0,370			
VV			místnost 137 - experimentální místnost					
VV			(2*3,6+2*3,15)*0,05		0,675			
VV			-1,1*0,05		-0,055			
VV			místnost 145 - IT, rack					
VV			(2*2,7+2*1,555)*0,05		0,426			
VV			-0,9*0,05		-0,045			
VV			místnost 147 - chodba					
VV			(2*1,8+2*15,02)*0,05		1,682			
VV			(-1,8-1-1,62-1,8)*0,05		-0,311			
VV			Součet		15,560			
503	K	777511-SP/04	Polyuretanová stěrka tl. 2 - 3mm kompletní provedení fiální povrchové úpravy skladby SP/04	m2	114,898	608,00	69 857,98	
VV			Skladba_SP04		112,450			
VV			Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků					
VV			místnost 128 - tanková hala					
VV			(2*13,15+2*6,665)*0,05		1,982			
VV			(-2,2-1-3*1,1-0,9)*0,05		-0,370			
VV			místnost 138 - barikovna					
VV			(2*3,45+2*7,19)*0,05		1,064			
VV			-3,45*0,05		-0,173			
VV			-1,1*0,05		-0,055			
VV			Součet		114,898			
504	K	777511-SP/07	Antistatická stěrka tl. 5 mm kompletní provedení fiální povrchové úpravy skladby SP/07	m2	4,576	912,00	4 173,31	
VV			Skladba_SP07		4,190			
VV			Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků					
VV			místnost 145 - IT, rack					
VV			(2*2,7+2*1,555)*0,05		0,426			
VV			-0,8*0,05		-0,040			
VV			Součet		4,576			
505	K	77751SP06	Dekorativní cementová stěrka podlah tl. 5 mm	m2	59,810	750,50	44 887,41	
VV			Skladba_SP06		59,810			
506	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	348,800	237,50	82 840,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777911111					
VV			výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
VV			místnost 101 - technická příprava špinavá					
VV			(2*6,45+2*11,3+2*0,3-2,95)		33,150			
VV			(-3,2-1,1-1,9-1,1)		-7,300			
VV			místnost 102 - sanitální místnost					
VV			(2*2,95+2,65)		8,550			
VV			místnost 103 - sklad odpadů					
VV			(2*2,95+2*2,4)		10,700			
VV			-0,8		-0,800			
VV			místnost 104 - provozní místnosti					
VV			(2*1,9+2*3,025)		9,850			
VV			-0,8		-0,800			
VV			místnost 105 - sklad čistících prostředků					
VV			(2*1,9+2*1,9)		7,600			
VV			-0,8		-0,800			
VV			místnost 106 - chodba					
VV			(2*1,3+2*5,05+2*0,3)		13,300			
VV			(-1,3-0,9-3*0,8)		-4,600			
VV			místnost 107 - chlazený sklad 0-15°C					
VV			(2*6+2*3,5)		19,000			
VV			-1,5		-1,500			
VV			místnost 108 - technuká finalizace - čistá					
VV			(2*8,2+2*9,65)		35,700			
VV			(-1,5-1,9-1,5-1-0,8-0,8)		-7,500			
VV			místnost 109 - sanitální místnost					
VV			(2,25+2*3,7)		9,650			
VV			místnost 111 - balení, etiketování					
VV			(2*5,625+2*3)		17,250			
VV			-2*1,1		-2,200			
VV			místnost 112 - sklad obaly					
VV			(2*4,025+2*1,555)		11,160			
VV			-0,8		-0,800			
VV			místnost 113 - sklad, expedice					
VV			(2*4,025+2*3+2*0,3)		14,650			
VV			(-1,3-1,1-0,8)		-3,200			
VV			místnost 114 - kancelář					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*2,95+2*3,4)		12,700			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		místnost 115 - chodba čistá					
	VV		(2*7,375+2*1,4)		17,550			
	VV		-5*0,9		-4,500			
	VV		místnost 123 - chodba čistá					
	VV		(2*1,05+2*1,62)		5,340			
	VV		-2*0,9		-1,800			
	VV		místnost 126 - chodba					
	VV		(2*6,875+2*1,62)		16,990			
	VV		-2*1,8		-3,600			
	VV		-1,62		-1,620			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		místnost 127 - sklad vína					
	VV		(2*9,55+2*12,6+2*0,3)		44,900			
	VV		(-1,1-1,8)		-2,900			
	VV		místnost 128 - tanková hala					
	VV		(2*13,15+2*6,665)		39,630			
	VV		(-2,2-1-3*1,1-0,9)		-7,400			
	VV		místnost 136 - kancelář, sklad					
	VV		(2*3,82+2*2,45)		12,540			
	VV		-2,45		-2,450			
	VV		místnost 137 - experimentální místnost					
	VV		(2*3,6+2*3,15)		13,500			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		místnost 138 - barikována					
	VV		(2*3,45+2*7,19)		21,280			
	VV		-3,45-1,1		-4,550			
	VV		místnost 145 - IT, rack					
	VV		(2*2,7+2*1,555)		8,510			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		místnost 147 - chodba					
	VV		(2*1,8+2*15,02)		33,640			
	VV		(-1,8-1-1,62-1,8)		-6,220			
	VV		Součet		348,800			
507	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	4,046	950,00	3 843,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777101								
D 781			Dokončovací práce - obklady			1 505 316,62		
508	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	758,797	40,00	30 351,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011								
	VV		OBKLAD_KERAMICKÝ		284,025			
	VV		OBKLAD_PÁSKY		85,662			
	VV		Skladba_OP01		352,580			
	VV		Skladba_OP1_SOKL		15,340			
	VV		Skladba_OP09		21,190			
	VV		Součet		758,797			
509	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	45,432	380,00	17 264,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112								
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 118 - imobilní wc, sprcha					
	VV		(2*2,6+2*2,27)*0,3		2,922			
	VV		2*0,9*(2,7-0,3)		4,320			
	VV		-0,8*0,3		-0,240			
	VV		místnost 119 - wc, sprcha					
	VV		(2*2,6+2*2,05+2*1,4)*0,3		3,630			
	VV		(3*0,9)*(2,7-0,3)		6,480			
	VV		-0,8*0,3		-0,240			
	VV		místnost 121 - wc, sprcha					
	VV		(2*2,55+2*2,95+2*0,725)*0,3		3,735			
	VV		(3*0,9)*(2,7-0,3)		6,480			
	VV		-0,8*0,3		-0,240			
	VV		-0,7*0,3		-0,210			
	VV		místnost 125 - wc, sprcha personál					
	VV		(2*3,025+2*1,555)*0,3		2,748			
	VV		(0,9+1,555+0,9+0,15)*(2,7-0,3)		8,412			
	VV		-0,8*0,3		-0,240			
	VV		místnost 133 - sprcha dílny					
	VV		(2*0,9+2*1,775)*0,3		1,605			
	VV		(3*0,9)*(2,7-0,3)		6,480			
	VV		-0,7*0,3		-0,210			
	VV		Součet		45,432			
510	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	32,700	120,00	3 924,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131232								
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 118 - imobilní wc, sprcha					
	VV		1*2,7		2,700			
	VV		4*0,15		0,600			
	VV		místnost 119 - wc, sprcha					
	VV		2*2,7		5,400			
	VV		6*0,15		0,900			
	VV		místnost 121 - wc, sprcha					
	VV		2*2,7		5,400			
	VV		6*0,15		0,900			
	VV		místnost 125 - wc, sprcha personál					
	VV		4*2,7		10,800			
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		místnost 133 - sprcha dílny					
	VV		2*2,7		5,400			
	VV		2*0,15		0,300			
	VV		Součet		32,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
511	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	284,025	640,00	181 776,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472214		284,025			
			OBKLAD_KERAMICKÝ					
512	M	597610-1	obklad velkoformátový keramický 600x300 mm	m2	326,629	420,00	137 184,18	
	VV		OBKLAD_KERAMICKÝ		284,025			
	VV		284,025*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		326,629			
513	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,920	500,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491011					
	VV		PSV O/28					
	VV		4*0,6*0,8		1,920			
514	M	634-PSV-O/28	zrcadlo 600x800 mm tloušťky 4 mm potaženo z rubové strany bezpečnostní fólií dle PSV O/28	m2	2,112	2 990,00	6 314,88	
	VV		PSV O/28					
	VV		4*0,6*0,8		1,920			
	VV		1,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,112			
515	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	26,920	80,00	2 153,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 116 - úklidová místnost - čistá		1,400			
	VV		1,4					
	VV		místnost 118 - imobilní wc, sprcha		2,220			
	VV		(0,87+0,15+1,2)					
	VV		místnost 119 - wc, sprcha		5,400			
	VV		2*2,7					
	VV		místnost 121 - wc, sprcha		5,400			
	VV		2*2,7					
	VV		místnost 122 - úklidová místnost		1,425			
	VV		1,425					
	VV		místnost 125 - wc, sprcha personál		2,700			
	VV		2,7					
	VV		místnost 142 - úklidová místnost		1,175			
	VV		1,175					
	VV		místnost 143 - wc imobilní		5,400			
	VV		2*2,7					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		26,920			
516	M	59054125	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 12,5x2500mm	m	30,958	80,00	2 476,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		26,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		30,958			
517	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	400,000	60,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
518	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141					
519	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142					
520	K	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495184					
521	K	7815711R1	Montáž obkladů ostění a rohů z keramických pásků šířky ostění do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	81,220	250,00	20 305,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. přířezání					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		pohled 4					
	VV		1,1+2*2,6		6,300			
	VV		3+0,7		3,700			
	VV		2*(1,3+2*2,6)		13,000			
	VV		4,76+1,25		6,010			
	VV		pohled 3					
	VV		4*(1,6+2*0,7)		12,000			
	VV		4,76		4,760			
	VV		pohled 2					
	VV		2+2*2,6		7,200			
	VV		2*(1,1+2*2,6)		12,600			
	VV		3+2*2,6		8,200			
	VV		1,25		1,250			
	VV		pohled 1					
	VV		3*1,6		4,800			
	VV		2*0,7		1,400			
	VV		Součet		81,220			
522	M	59623O1	pásek obkladový rohový keramický dle standardu PD	m	85,281	1 063,00	90 653,70	
	P		Poznámka k položce:					
			KERAM.OBKLA D Z TAŽENÉ KERAMI KY ; Pro zajištění životnosti celého KZS bude mít obklad nasákavost max. 3%, velikost pórů >0,2 μm , objem pórů ≥ 20 mm3/g nebo dle technologického předpisu výrobce KZS.					
			Rozměr pásku: 240 / 71 / tl.11 až 14 mm – režný cihlový ; spárování systémovým tmelem;					
	VV		81,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		85,281			
523	K	781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	474,772	1 050,00	498 510,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781734112					
	VV		OBKLAD_PÁSKY		85,662			
	VV		Skladba_OP01		352,580			
	VV		Skladba_OP1_SOKL		15,340			
	VV		Skladba_OP09		21,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	474,772				
524	M	59623S2	pásek obkladový keramický 240/71/14 mm dle standardu PD - vnitřní	m2	89,945	893,00	80 320,89	
Poznámka k položce: • pásky budou kladený na stříh. Pásky budou pečlivě rozpočítány na řešené plochy. Nebudou používány pásky menší než 2/3 původního rozměru. • Viditelné boční hrany pásků budou dodatečně barveny • pásky budou k podkladu ŽB parapetu lepeny mrazuvzdorným lepidlem • pásky budou k armovací vrstvě u kontaktního zateplovacího systému lepeny systémovým flexibilním lepidlem na obklady a dlažby dle technických listů dodavatele systému • Přesný typ spárovací hmoty bude vzorkován a odsouhlasen investorem a architektem. • Při obkládání a spárování musí být dodrženy veškeré technologické předpisy, aby bylo zabráněno vzniku výkvětů. Pásky budou kladený na stříh (nároží řešena rohovými pásky). • Keramický pásek Wienerberger – Armis night black, 240/71/14 mm								
VV			OBKLAD_PÁSKY	85,662				
VV			85,662*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	89,945				
525	M	59623S3	pásek obkladový keramický 240/71/14 mm dle standardu PD - vnější	m2	408,566	893,00	364 849,44	
Poznámka k položce: • pásky budou kladený na stříh. Pásky budou pečlivě rozpočítány na řešené plochy. Nebudou používány pásky menší než 2/3 původního rozměru. • Viditelné boční hrany pásků budou dodatečně barveny • pásky budou k podkladu ŽB parapetu lepeny mrazuvzdorným lepidlem • pásky budou k armovací vrstvě u kontaktního zateplovacího systému lepeny systémovým flexibilním lepidlem na obklady a dlažby dle technických listů dodavatele systému • Přesný typ spárovací hmoty bude vzorkován a odsouhlasen investorem a architektem. • Při obkládání a spárování musí být dodrženy veškeré technologické předpisy, aby bylo zabráněno vzniku výkvětů. Pásky budou kladený na stříh (nároží řešena rohovými pásky). • Keramický pásek Wienerberger – Armis night black, 240/71/14 mm								
VV			Skladba_OP01	352,580				
VV			Skladba_OP1_SOKL	15,340				
VV			Skladba_OP09	21,190				
VV			Součet	389,110				
VV			389,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	408,566				
526	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	29,811	1 314,00	39 171,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	446 017,97				
527	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	189,220	237,50	44 939,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783268111					
VV			Skladba_H04	110,540				
VV			výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
VV			výkaz dřeva stropů SBH 120x340 mm					
VV			14*7,025*(0,12+2*0,34)	78,680				
VV			Součet	189,220				
528	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	134,654	209,00	28 142,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201					
VV			výkres 003 - KONSTRUKCE 1.NP - TVAR					
VV			plech P10/200-250					
VV			2*21*0,2*0,25	2,100				
VV			HEA 450					
VV			12,45*2,01	25,025				
VV			plech P12/40-120					
VV			2*21*0,04*0,12	0,202				
VV			ostatní					
VV			40	40,000				
VV			Mezisoučet	67,327				
VV			67,327	67,327				
VV			Součet	134,654				
529	K	783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	39,280	36,10	1 418,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826615					
VV			Skladba_OP05	30,980				
VV			Skladba_OP06	8,300				
VV			Součet	39,280				
530	K	7838465R1	Omyvatelný nátěr epoxidový stěn	m2	688,589	361,00	248 580,63	
Poznámka k položce: celoplošné bezbarvý antigrffiti nátěr MAPEI WallGard Graffiti BARRIER, spotřeba 0,03 kg/m2								
P								
VV			výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
VV			místnost 101 - technická příprava špinavá					
VV			(2*6,45+2*11,3-2,95)*3	97,650				
VV			-3,2*2,6	-8,320				
VV			(1,1+2*2,6)*0,3	1,890				
VV			-1,1*2,6	-2,860				
VV			3*(1,6+2*0,7)*0,3	2,700				
VV			-3*1,6*0,7	-3,360				
VV			-1*2,15	-2,150				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,9*2,15		-4,085			
VV			-3,75*3,77		-14,138			
VV			místnost 102 - sanitální místnost					
VV			(2,95+2*2,65)*3		24,750			
VV			místnost 103 - sklad odpadů					
VV			(2*2,95+2*2,4)*3		32,100			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			místnost 104 - provozní místnosti					
VV			(2*1,9+2*3,025)*3		29,550			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			místnost 105 - sklad čistících prostředků					
VV			(2*1,9+2*1,9)*2,13		16,188			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			místnost 108 - technická finalizace - čistá					
VV			(2*8,2+2*9,65)*3		107,100			
VV			-5,8*3,77		-21,866			
VV			-2,25*3,77		-8,483			
VV			-2*0,9*2,15		-3,870			
VV			-1,1*2,15		-2,365			
VV			-5,75*3,77		-21,678			
VV			-1,9*2,15		-4,085			
VV			místnost 109 - sanitální místnost					
VV			(2,25+2*3,7)*3		28,950			
VV			(2,06+2*0,7)*0,3		1,038			
VV			-2,06*0,7		-1,442			
VV			místnost 111 - balení, etiketování					
VV			(2*5,625+2*3)*2,13		36,743			
VV			(3+2*0,7)*0,3		1,320			
VV			-3*0,7		-2,100			
VV			-2*1,1*2,15		-4,730			
VV			místnost 112 - sklad obaly					
VV			(2*4,025+2*1,555)*2,13		23,771			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			místnost 113 - sklad, expedice					
VV			(2*4,025+2*3)*2,13		29,927			
VV			(1,3+2*2,6)*0,3		1,950			
VV			-1,3*2,6		-3,380			
VV			-1,1*2,15		-2,365			
VV			-0,8*2,1		-1,680			
VV			místnost 127 - sklad vína					
VV			(2*9,55+2*12,6)*2,6		115,180			
VV			(1,8+2*2,6)*0,3		2,100			
VV			-1,8*2,6		-4,680			
VV			-1,1*2,15		-2,365			
VV			místnost 128 - tanková hala					
VV			(2*13,15+2*6,665)*5,58		221,135			
VV			-2,2*2,7		-5,940			
VV			-2*1,1*2,15		-4,730			
VV			-1*2,15		-2,150			
VV			-2,45*2,15		-5,268			
VV			místnost 136 - kancelář, sklad					
VV			(2*3,82+2*2,45)*2,13		26,710			
VV			(1,6+2*0,7)*0,3		0,900			
VV			-1,6*0,7		-1,120			
VV			-2,45*2,15		-5,268			
VV			místnost 137 - experimentální místnost					
VV			(2*3,6+2*3,15)*3		40,500			
VV			-1,1*2,15		-2,365			
VV			Součet		688,589			
531	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	292,240	90,25	26 374,66	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783933151					
	VV		Skladba_SP05		232,430			
	VV		Skladba_SP06		59,810			
	VV		Součet		292,240			
532	K	78393SP05	Uzavírací lak betonové podlahy tl. 1 mm	m2	232,430	380,00	88 323,40	
	VV		Skladba_SP05		232,430			
533	K	78393SP06	Krycí lak betonové podlahy s UV odolností	m2	59,810	137,75	8 238,83	
	VV		Skladba_SP06		59,810			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				131 958,76	
534	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	500,000	25,37	12 685,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784161001					
	VV		vyměření konstrukcí					
	VV		500		500,000			
535	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	935,386	47,50	44 430,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181111					
	VV		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
	VV		851,682		851,682			
	VV		Dvojnásobné bílé omyvatelné barvy v místnostech v do 3,80 m					
	VV		m					
	VV		83,704		83,704			
	VV		Součet		935,386			
536	K	784181115	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	242,615	57,00	13 829,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181115					
	VV		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m					
	VV		242,615		242,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
537	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	851,682	42,75	36 409,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 105 - sklad čisticích prostředků					
	VV		(2*1,9+2*1,9)*(3-2,13)		6,612			
	VV		místnost 111 - balení, etiketování					
	VV		(2*5,625+2*3)*(3-2,13)		15,008			
	VV		místnost 112 - sklad obaly					
	VV		(2*4,025+2*1,555)*(3-2,13)		9,709			
	VV		místnost 113 - sklad, expedice					
	VV		(2*4,025+2*3)*(3-2,13)		12,224			
	VV		místnost 114 - kancelář					
	VV		(2*2,95+2*3,4)*3		38,100			
	VV		(2,06+2*0,7)*0,3		1,038			
	VV		místnost 115 - chodba čistá					
	VV		(2*7,375+2*1,4)*3		52,650			
	VV		místnost 117 - šatna					
	VV		(2*2,275+2*4,5)*3		40,650			
	VV		místnost 120 - šatna					
	VV		(2*2,25+2*4,5)*3		40,500			
	VV		místnost 123 - chodba čistá					
	VV		(2*1,05+2*1,62)*3		16,020			
	VV		místnost 124 - šatna personál					
	VV		(2*1,85+2*1,62)*3		20,820			
	VV		místnost 126 - chodba					
	VV		(2*6,875+2*1,62)		16,990			
	VV		(1,62+2*3,05)*0,3		2,316			
	VV		místnost 129 - šatna, dílny					
	VV		(2*2,95+2*2,05)*3		30,000			
	VV		(1,6+2*0,7)*0,3		0,900			
	VV		místnost 134 - dílna, provoz					
	VV		(2*9,07+2*5,4)*3,77		109,104			
	VV		-3,2*2,7+4		-4,640			
	VV		(1,1+2*2,6)*0,3		1,890			
	VV		místnost 135 - garáž zahradní techniky					
	VV		(2*4,377+2*7,215)*3,77		87,404			
	VV		-2,2*2,7+4		-1,940			
	VV		(1,1+2*2,6)*0,3		1,890			
	VV		3*(1,6+2*0,7)*0,3		2,700			
	VV		místnost 145 - IT, rack					
	VV		(2*2,7+2*1,555)*3,77		32,083			
	VV		-0,9*2,15		-1,935			
	VV		místnost 146 - rozvodna, strojovna					
	VV		(2*2,7+2*3)*3,77		42,978			
	VV		(1,3+2*2,6)*0,3		1,950			
	VV		-1,3*2,6		-3,380			
	VV		místnost 147 - chodba					
	VV		(2*1,8+2*15,02)*3		100,920			
	VV		2*(1,8+2*2,6)*0,3		4,200			
	VV		-2*1,8*2,6		-9,360			
	VV		-1*2,15		-2,150			
	VV		-1,62*3,05		-4,941			
	VV		místnost 148 - strojovna, technologie					
	VV		(2*6,9+2*3,4)*3,77		77,662			
	VV		(1,6+2*2,6)*0,3		2,040			
	VV		-1,6*2,6		-4,160			
	VV		STROP					
	VV		místnost 134 - dílna, provoz					
	VV		49,28		49,280			
	VV		místnost 135 - garáž zahradní techniky					
	VV		30,46		30,460			
	VV		místnost 145 - IT, rack					
	VV		4,19		4,190			
	VV		místnost 146 - rozvodna, strojovna					
	VV		8,03		8,030			
	VV		místnost 148 - strojovna, technologie					
	VV		23,87		23,870			
	VV		Součet		851,682			
538	K	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	242,615	52,25	12 676,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211105					
	VV		výkres 002 - PŮDORYS 1.NP					
	VV		místnost 127 - sklad vína					
	VV		(2*9,55+2*12,6)*(5,35-2,6)		121,825			
	VV		strop					
	VV		místnost 127 - sklad vína					
	VV		120,79		120,790			
	VV		Součet		242,615			
539	K	784211199R	Dvojnásobné bílé omyvatelné barvy v místnostech v do 3,80 m	m2	83,704	142,50	11 927,82	
	VV		místnost 106 - chodba					
	VV		(2*1,3+2*5,05)*3,77		47,879			
	VV		(1,1+2*2,6)*0,3		1,890			
	VV		místnost 130 - chodba					
	VV		(2*2,95+2*1,3)*3,77		32,045			
	VV		(1,1+2*2,6)*0,3		1,890			
	VV		Součet		83,704			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				175 438,00	
540	K	767-PSV-O/06	Dodávka a montáž venkovní hliníkové žaluzie 3200x3400 mm dle PSV O/6	kus	1,000	38 256,00	38 256,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
541	K	767-PSV-O/07	Dodávka a montáž venkovní hliníkové žaluzie 3300x3400 mm dle PSV O/7	kus	1,000	38 688,00	38 688,00	
542	K	767-PSV-O/08	Dodávka a montáž venkovní hliníkové žaluzie 1040x3400 mm dle PSV O/8	kus	1,000	20 574,00	20 574,00	
543	K	767-PSV-O/09	Dodávka a montáž venkovní hliníkové žaluzie 6260x3400 mm dle PSV O/9	kus	1,000	37 146,00	37 146,00	
544	K	767-PSV-O/10	Dodávka a montáž venkovní hliníkové žaluzie 1140x3400 mm dle PSV O/10	kus	1,000	21 023,00	21 023,00	
545	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,340	58 091,18	19 751,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.05 - Zdravotní instalace

KSO:

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 135 169,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 135 169,47	21,00%	658 385,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 793 555,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.05 - Zdravotní instalace

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 135 169,47

1 - Zemní práce

453 350,42

8 - Trubní vedení

83 121,24

721 - Vnitřní kanalizace

1 179 992,88

722 - Vnitřní vodovod

652 632,49

725 - Zařizovací předměty

766 072,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.05 - Zdravotní instalace

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 135 169,47

D 1		Zemní práce			453 350,42			
1	K	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	290,300	339,50	98 556,85	
	VV		259,5+6,1		265,600			
	VV		9,4+15,3		24,700			
	VV		Součet		290,300			
2	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	352,800	77,60	27 377,28	
	VV		338,8+14		352,800			
	VV		Součet		352,800			
3	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	57,500	155,20	8 924,00	
	VV		22,8+34,7		57,500			
	VV		Součet		57,500			
4	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	352,800	38,80	13 688,64	
5	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	57,500	58,20	3 346,50	
6	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	265,600	72,75	19 322,40	
7	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	24,700	121,25	2 994,88	
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	127,600	311,86	39 793,34	
	VV		24,4+103,2		127,600			
	VV		Součet		127,600			
9	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	127,600	14,55	1 856,58	
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	127,600	388,00	49 508,80	
11	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	162,700	242,50	39 454,75	
12	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	127,600	1 164,00	148 526,40	

D 8		Trubní vedení			83 121,24			
13	K	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm	kus	3,000	490,82	1 472,46	
14	K	28697154R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm	kus	3,000	5 206,96	15 620,88	
15	K	28697166R	Adaptér teleskopický PP 600	kus	3,000	3 687,94	11 063,82	
16	K	55241713R	Poklop šachtový litina 600, D400	kus	3,000	9 203,36	27 610,08	
17	K	286971523R	Dno šachtové PP výkyvné D 600 průtočné 90° DN/OD, 315 mm	kus	3,000	9 118,00	27 354,00	

D 721		Vnitřní kanalizace			1 179 992,88			
18	K	721194104R00	Vývedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	16,000	63,05	1 008,80	
19	K	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	14,000	70,81	991,34	
20	K	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	12,000	104,76	1 257,12	
21	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	240,000	24,25	5 820,00	
22	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	270,000	20,37	5 499,90	
23	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	190,000	27,16	5 160,40	
24	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	5,000	235,71	1 178,55	
25	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	15,000	213,40	3 201,00	
26	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	15,000	244,44	3 666,60	
27	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	30,000	563,57	16 907,10	
28	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	75,000	639,23	47 942,25	
29	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	10,000	993,28	9 932,80	
30	K	721153203R00	Potrubí PE přípojovací, D 32 x 3,0 mm	m	10,000	143,56	1 435,60	
31	K	721151208R00	Potrubí PE dešťové, D 110 x 4,3 mm	m	15,000	956,42	14 346,30	
32	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	20,000	635,35	12 707,00	
33	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	250,000	753,69	188 422,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	95,000	776,97	73 812,15	
35	K	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	95,000	805,10	76 484,50	
36	K	721176427R00	Potrubí ležaté v zemi, DN 300 mm	m	60,000	2 418,21	145 092,60	
37	K	721-PC	Potrubí PPR PN16 D32x4,4+izolace 6mm+mont., (kondenzát)	m	65,000	718,77	46 720,05	
38	K	55162537.AR	Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava+mont.	kus	5,000	1 240,63	6 203,15	
39	K	28654741R	Sífon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm+mont.	kus	3,000	1 337,63	4 012,89	
40	K	551625191R	Lapač střešních splavenin DN 110/125, horizontální připojení DN 110+mont.	kus	2,000	3 909,10	7 818,20	
41	K	551623505R	Sífon podomítkový ke klimatizačním jednotkám DN 32, 100 x 100 mm+mont.	kus	11,000	1 295,92	14 255,12	
42	K	55162400R	Vpust podlahová přímá DN 50/75/110 sifonová, vložka+mont.	kus	2,000	2 139,82	4 279,64	
43	K	55162433.AR	Uzávěrka zápachová podomítková - DN 40/50, výtokový ventil 1/2"	kus	4,000	5 206,96	20 827,84	
44	K	55162150.AR	Vtok plastový se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	1,000	698,40	698,40	
45	K	595345855R	Manžeta požární ochranná -U 110 mm+mont.	kus	14,000	2 425,00	33 950,00	
46	K	283481062R	Vpust střešní svislá s PVC manžetou DN110 PVC S, +mont.	kus	9,000	3 927,53	35 347,77	
47	K	721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní toky +mont.	kus	9,000	1 321,14	11 890,26	
48	K	283483260R	Koš ochranný plastový +mont.	kus	9,000	578,12	5 203,08	
49	K	28348302R	Šachta plastová pro zelené střechy 400 x 400 x 130, mm+mont.	kus	6,000	3 031,25	18 187,50	
50	K	283481642R	Nástavec pro střešní vpust s PVC manžetou v500 PVC, +mont.	kus	9,000	4 140,93	37 268,37	
51	K	28349014R	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm	kus	11,000	551,93	6 071,23	
52	K	721PC	Izol. souprava pro tlakové prostupy DN70+mont.	kus	24,000	3 302,85	79 268,40	
53	K	721PC.1	Izol. souprava pro tlakové prostupy DN100+mont.	kus	27,000	4 108,92	110 940,84	
54	K	721PC.2	Izol. souprava pro tlakové prostupy DN125+mont.	kus	1,000	4 583,25	4 583,25	
55	K	721PC.3	Izol. souprava pro tlakové prostupy DN150+mont.	kus	20,000	4 717,11	94 342,20	
56	K	721-PC.1	Dotěsnění prostupů požární pěnou	m	50,000	48,50	2 425,00	
57	K	721-PC.2	Izolace nápleková tl. stěny 5mm, vnitřní průměr 110mm	m	20,000	101,85	2 037,00	
58	K	721-PC.3	Montáž izol.na potrubí + tvarovky	m	20,000	67,90	1 358,00	
59	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,000	17 438,18	17 438,18	

D 722		Vnitřní vodovod					652 632,49	
60	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	105,000	183,33	19 249,65	
61	K	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65	m	1 150,000	22,31	25 656,50	
62	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 150,000	27,16	31 234,00	
63	K	722181221RT7	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	310,000	53,35	16 538,50	
64	K	722181221RT9	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	65,000	54,32	3 530,80	
65	K	722181221RU2	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	30,000	56,26	1 687,80	
66	K	722181222RW2	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm	m	95,000	63,05	5 989,75	
67	K	722181222RW8	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	55,000	69,84	3 841,20	
68	K	722181222RY1	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 60 mm	m	40,000	65,96	2 638,40	
69	K	722181222RY3	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	60,000	72,75	4 365,00	
70	K	722181224RT7	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	155,000	70,81	10 975,55	
71	K	722181224RT9	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	20,000	72,75	1 455,00	
72	K	722181224RU2	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	10,000	77,60	776,00	
73	K	722-PC	Izolace nápleková minerální pouzdro, tl.30mm, d35	m	130,000	165,87	21 563,10	
74	K	722-PC.1	Izolace nápleková minerální pouzdro, tl.30mm, d42	m	60,000	171,69	10 301,40	
75	K	722-PC.2	Izolace nápleková minerální pouzdro, tl.40mm, d42	m	120,000	216,31	25 957,20	
76	K	722182001RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	840,000	31,04	26 073,60	
77	K	722182004RT1	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj, samolepicí spoj nebo rychlouzávěr	m	310,000	42,68	13 230,80	
78	K	722132117R00	Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované 42 x 1,5, mm	m	80,000	142,59	11 407,20	
79	K	722132118R00	Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované 54 x 1,5, mm	m	40,000	202,73	8 109,20	
80	K	722132120R00	Potrubí ocelové vně i uvnitř pozinkované 89 x 2,0, mm	m	10,000	441,35	4 413,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	722135606R00	Montáž potrubního rozvodu z trubek a tvarovek ocelových pozinkovaných spojovaných lisováním DN 40	m	80,000	107,67	8 613,60	
82	K	722135607R00	Montáž potrubního rozvodu z trubek a tvarovek ocelových pozinkovaných spojovaných lisováním DN 50	m	40,000	113,49	4 539,60	
83	K	722135609R00	Montáž potrubního rozvodu z trubek a tvarovek ocelových pozinkovaných spojovaných lisováním DN 80	m	10,000	126,10	1 261,00	
84	K	722151114R00	Potrubí pro pitnou vodu, nerezové , lisované spoje d 22 x 1,2 mm	m	10,000	273,54	2 735,40	
85	K	722151115R00	Potrubí pro pitnou vodu, nerezové , lisované spoje d 28 x 1,2 mm	m	30,000	340,47	10 214,10	
86	K	722155503R00	Montáž potrubního rozvodu z trubek a tvarovek nerezových spojovaných lisováním d 22 mm	m	10,000	109,61	1 096,10	
87	K	722155504R00	Montáž potrubního rozvodu z trubek a tvarovek nerezových spojovaných lisováním d 28 mm	m	30,000	113,49	3 404,70	
88	K	722172731R00	Potrubí plastové PP-S4 D 20 x 3,4 mm, PN 22	m	465,000	15,52	7 216,80	
89	K	722172732R00	Potrubí plastové PP-S4 D 25 x 4,2 mm, PN 22	m	170,000	23,28	3 957,60	
90	K	722172733R00	Potrubí plastové PP-S4 D 32 x 5,4 mm, PN 22	m	150,000	36,86	5 529,00	
91	K	722172734R00	Potrubí plastové PP-S4 D 40 x 6,7 mm, PN 22	m	85,000	55,29	4 699,65	
92	K	722172735R00	Potrubí plastové PP-S4 D 50 x 8,3 mm, PN 22	m	50,000	90,21	4 510,50	
93	K	722172736R00	Potrubí plastové PP-S4 D 63 x 10,5 mm, PN 22	m	60,000	135,80	8 148,00	
94	K	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	465,000	150,35	69 912,75	
95	K	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	170,000	163,93	27 868,10	
96	K	722176114R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm	m	150,000	194,97	29 245,50	
97	K	722176115R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 40 mm	m	85,000	223,10	18 963,50	
98	K	722176116R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 50 mm	m	50,000	269,66	13 483,00	
99	K	722176117R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 63 mm	m	60,000	310,40	18 624,00	
100	K	722PC	Kohout kulový voda šoupátko G 1/2"-kolečko	kus	5,000	236,68	1 183,40	
101	K	722PC.1	Kohout kulový voda šoupátko G 3/4"-kolečko	kus	2,000	315,25	630,50	
102	K	722PC.2	Kohout kulový voda šoupátko G1"-kolečko	kus	4,000	436,50	1 746,00	
103	K	722PC.3	Kohout kulový voda šoupátko G5/4"-kolečko	kus	3,000	644,08	1 932,24	
104	K	722PC.4	Kohout kulový voda šoupátko G 2"-kolečko	kus	4,000	1 259,06	5 036,24	
105	K	5511001810R	Ventil zpětný G1/2"	kus	1,000	73,72	73,72	
106	K	5511001813R	Ventil zpětný G 5/4"	kus	3,000	238,62	715,86	
107	K	551100217R	Ventil zpětný G 3"	kus	1,000	2 262,04	2 262,04	
108	K	722PC.5	Uzavírací ventil voda s odvodněním G1/2"-kolečko	kus	20,000	205,64	4 112,80	
109	K	722PC.6	Uzavírací ventil voda s odvodněním G3/4"-kolečko	kus	8,000	261,90	2 095,20	
110	K	722PC.7	Uzavírací ventil voda s odvodněním G1"-kolečko	kus	4,000	381,21	1 524,84	
111	K	722PC.8	Uzavírací ventil voda s odvodněním G5/4"-kolečko	kus	2,000	596,55	1 193,10	
112	K	722-PC.3	Vodoměr bytový, SV, ER-AM Q3 1,6m3/hod s osazený výstupem M-BUS	kus	1,000	1 491,86	1 491,86	
113	K	722-PC.4	Vodoměr domovní SV DN25/SV MTK(6,3m3/hod)	kus	1,000	3 459,02	3 459,02	
114	K	722-PC.5	M-Bus modul ER-AM, +konfigurace	kus	1,000	1 482,16	1 482,16	
115	K	722-PC.6	Odečtová wM-BUS sada EWM s USB modemem	kus	1,000	13 286,09	13 286,09	
116	K	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1/2"	kus	1,000	274,51	274,51	
117	K	722PC.9	Potrubní oddělovač BA G2"	kus	1,000	20 662,94	20 662,94	
118	K	722235525R00	Filtr, vodovodní G5/4"	kus	1,000	251,23	251,23	
119	K	722PC.10	Ventil regulační multifunkční termostatický s rozs. 30-50st. s teploměrem G3/4"	kus	1,000	4 797,62	4 797,62	
120	K	722PC.11	Ventil směšovací termostatický na TUV, G5/4"	kus	1,000	15 997,24	15 997,24	
121	K	722PC.12	Čerpadlo cirkulační Q=0,31l/s,Y=37,4kPa, energeticky úsporné, nerezová ocel+mont.	kus	1,000	6 757,99	6 757,99	
122	K	55111845R	Ventil zahradní s hadic. přípojkou G1/2"	kus	16,000	148,41	2 374,56	
123	K	55111866R	Mrazuvzdorný ventil DN 15, chrom	kus	10,000	2 507,45	25 074,50	
124	K	722-PC.7	Šroubení s teploměrem +mont.	kus	2,000	654,75	1 309,50	
125	K	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	3,000	292,94	878,82	
126	K	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	3,000	703,25	2 109,75	
127	K	722-PC.8	Ventil vodovodní pojistný G 1"	kus	1,000	460,75	460,75	
128	K	722-PC.9	Změkčovač vody s automatickou regulací 2000l/hod, s automat.regenerací+mont+příslušenství	soubor	1,000	15 669,38	15 669,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	722-PC.10	Expanzní nádoba DD 25/8 - 25// 8barů, + FLOWJET G1"	kus	1,000	1 989,47	1 989,47	
130	K	724301105R00	Montáž expanzní nádoby pro vodárenské systémy, objem 25 l	kus	1,000	1 397,77	1 397,77	
131	K	44981370R	Výzbroj požární - spojka tlaková pevná B75	kus	1,000	221,16	221,16	
132	K	44981475R	Výzbroj požární - víčko tlakové spojky B75	kus	1,000	230,86	230,86	
133	K	44981360R	Výzbroj požární - spojka tlaková pevná C52 se závitem	kus	1,000	154,23	154,23	
134	K	44981470R	Výzbroj požární - víčko tlakové spojky C52	kus	1,000	146,47	146,47	
135	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	52,000	69,84	3 631,68	
136	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	11,000	87,30	960,30	
137	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	9,000	97,00	873,00	
138	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	9,000	115,43	1 038,87	
139	K	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	5,000	188,18	940,90	
140	K	722239108R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3"	kus	1,000	299,73	299,73	
141	K	722-PC.11	Dotěsnění prostupů požární izolací	m	50,000	48,50	2 425,00	
142	K	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1,000	6 462,14	6 462,14	

D		725	Zařizovací předměty	766 072,44				
143	K	725014131RT1	Klozet závěsný duravitový 520*360*345mm, včetně sedátka v bílé barvě	kus	7,000	5 247,70	36 733,90	
144	K	725014141R00	Klozet závěsný ZTP 700*360*345mm, + sedátko, bílý	kus	2,000	10 733,05	21 466,10	
145	K	551070190R	Oddálené pneumatické splachování ruční bílé, pro zabudování do zdi	kus	2,000	1 391,95	2 783,90	
146	K	726211321R00	Modul-WCdo lehkých příček, h 112 cm	kus	7,000	4 705,47	32 938,29	
147	K	726211332R00	Modul-WC do lehkých příček, ZTP, h 112 cm	kus	2,000	10 589,49	21 178,98	
148	K	28696752R	Tlačítko ovládací plastové dvoumnožstevní, bílá/plast	kus	7,000	832,26	5 825,82	
149	K	725PC38	Tlačítko ovládací plastové jednočinné,bílá/plast	kus	2,000	1 373,52	2 747,04	
150	K	2869676110R	Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC+mont.	kus	9,000	76,63	689,67	
151	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	kus	9,000	620,80	5 587,20	
152	K	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	kus	9,000	823,53	7 411,77	
153	K	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 600 x 460 mm, bílé	soubor	7,000	1 450,15	10 151,05	
154	K	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, s otvorem pro baterii	kus	2,000	3 179,66	6 359,32	
155	K	725860213R00	Sífon umyvadlový lahvový D32 chrom	kus	14,000	254,14	3 557,96	
156	K	725860212R00	Sífon umyvadlový pod omítku	kus	2,000	1 591,77	3 183,54	
157	K	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní, chrom	kus	9,000	2 736,37	24 627,33	
158	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	16,000	711,01	11 376,16	
159	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	19,000	185,27	3 520,13	
160	K	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 40	kus	16,000	124,16	1 986,56	
161	K	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	kus	40,000	74,69	2 987,60	
162	K	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	kus	40,000	105,73	4 229,20	
163	K	725823633R00	Baterie automatická umyvadlová stojánková, regulační	kus	10,000	6 098,39	60 983,90	
164	K	55230516R	Umyvadlo nerezové s opláštěním 400 x 385 mm	kus	7,000	7 722,17	54 055,19	
165	K	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční, standardní	kus	5,000	549,99	2 749,95	
166	K	55230700R	Dřez nerezový rozměr 465 x 440 mm	kus	2,000	9 698,06	19 396,12	
167	K	55230720R	Dvojdřez nerezový rozměr 870 x 440 mm	kus	1,000	21 307,99	21 307,99	
168	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,000	634,38	1 268,76	
169	K	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	3,000	1 178,55	3 535,65	
170	K	725860201R00	Sífon dřezový G 6/4 "	kus	5,000	569,39	2 846,95	
171	K	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	5,000	126,10	630,50	
172	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	417,10	417,10	
173	K	725-PC41	Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím, standartní	kus	5,000	4 083,70	20 418,50	
174	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	5,000	328,83	1 644,15	
175	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	5,000	88,27	441,35	
176	K	725PC42	Sprchový žlab z nerezové oceli 750mm +mřížka, +otočný sífon ,vložen do dlažby+mont.	kus	5,000	3 352,32	16 761,60	
177	K	725PC43	Sprchová zástěna pevná 2600*800+mont.	kus	1,000	4 030,35	4 030,35	
178	K	725PC43.1	Sprchová zástěna posuvná třídlíná , 900*2000mm+mont	kus	2,000	10 338,26	20 676,52	
179	K	725 20-0050.RA0	Montáž zařizovacích předmětů - sprcha	kus	5,000	4 218,53	21 092,65	
180	K	64271101R	Výlevka závěsná keramická se sklopnou plastovou, mřížkou bílá	kus	3,000	11 096,80	33 290,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	3,000	731,38	2 194,14	
182	K	725-PC44	Baterie dřezová nástěnná s prodloužením, G1/2"x150mm	kus	3,000	3 451,26	10 353,78	
183	K	286967601R	Modul-výlevka do leh.příček pro nástěnnou armaturu, , odpadní koleno 50mm, nastavitelné pozinkované	kus	3,000	4 617,20	13 851,60	
184	K	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	8,000	245,41	1 963,28	
185	K	722254231RT4	Hydrantový systém, box nerez, průměr 25/30 mm, stálotvará hadice	kus	3,000	6 294,33	18 882,99	
186	K	725-PC	Nerezová dvířka připojovací 400*600mm, +mont.	kus	12,000	2 167,95	26 015,40	
187	K	725-PC.1	Zásobník na mýdlo nerezový objem 1000ml, +mont.	kus	12,000	844,87	10 138,44	
188	K	725-PC.2	Zásobník na mýdlo bílý objem 600ml, +mont.	kus	7,000	272,57	1 907,99	
189	K	725-PC.3	Zásobník na papírové ručníky nerez , +mont.	kus	12,000	2 028,27	24 339,24	
190	K	725-PC.4	Zásobník na papírové ručníky bílý , +mont.	kus	7,000	541,26	3 788,82	
191	K	725-PC.5	Dávkovač dezinfekce 500 nebo 1000l, +mont.	kus	12,000	583,94	7 007,28	
192	K	725-PC.6	Zásobník na toaletní papír, +mont.	kus	9,000	2 369,71	21 327,39	
193	K	725-PC.7	Koš na papírové ručníky nerez 40l, +mont.	kus	12,000	8 208,14	98 497,68	
194	K	725-PC.8	Koš na papírové ručníky plast 40l, +mont.	kus	7,000	2 153,40	15 073,80	
195	K	725-PC.9	Hygienický kartáč nástěnný bílý , +mont.	kus	9,000	1 543,27	13 889,43	
196	K	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,000	1 952,03	1 952,03	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.06 - Ústřední vytápění a chlazení

KSO:

Místo:

Lednice

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

Projektant:

AiD team a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 016 686,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 016 686,25	21,00%	633 504,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 650 190,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt: D 101 - Technologický pavilon

Soupis: **D 101.06 - Ústřední vytápění a chlazení**

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 016 686,25

732 - Strojovna tepelných čerpadel	1 684 056,79
733 - Rozvod potrubí	341 813,16
734 - Armatury	90 575,21
736 - Podlahové vytápění	798 779,48
713 - Tepelné izolace	56 232,45
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	2 898,36
800. HZS - 800. HZS	42 330,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS
Objekt: D 101 - Technologický pavilon
Soupis: D 101.06 - Ústřední vytápění a chlazení

Místo: Lednice Datum: 03.09.2025
Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně Projektant: AiD team a.s.
Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 016 686,25

D	732	Strojovna tepelných čerpadel						1 684 056,79
1	K	732.1	Zdroj tepla a chladu: tepelné čerpadlo vzduch/voda v rozsahu:	komple t	3,000	290 761,38	872 284,14	
<i>Poznámka k položce:</i> Vnější splitová invertorová jednotka: - topný výkon při A-7W+35: 11,1 kW, topný faktor 2,75 - chladič výkon A+35/W7: 17,2 kW - každá vnější jednotka propojena měděným potrubím chladiva 22x1 a 12x1 s příslušnou vnitřní jednotkou osazenou v technické místnosti č. 148 v 1.NP Vnitřní kompresorová splitová jednotka - topný výkon při A-7W+35: 11,1 kW, topný faktor 2,75 - součástí vnitřní jednotky je: bivalentní elektro kotel 2x7,5kW, kompresor, kondenzátor, oběhové čerpadlo sekundárního okruhu								
2	K	3	Zásobníkový ohřivač teplé vody s velkým trubkovým výměníkem: - objem teplé vody: 469 litrů - teplosměnná plocha výměníku: 6,4 m2 - včetně tepelné izolace z PUR pěny snímatelné	ks	1,000	43 549,12	43 549,12	
3	K	3.1	Elektrická topná tyč 6kW, 6/4"	ks	1,000	7 071,30	7 071,30	
4	K	4	Akumulační zásobník topné vody AKUt 750 - objem 772 litrů včetně přídavné tepelné izolace	ks	1,000	43 826,54	43 826,54	
5	K	5	Akumulační zásobník chladicí vody AKUch 750 - objem 732 litrů včetně přídavné tepelné izolace pro chladicí systémy	ks	1,000	43 826,54	43 826,54	
6	K	7	Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro čtyři sekundární topné okruhy: délka 2,3m, modul 120 hrdla: 2xDN65, 2xDN50, 4xDN40, 2x DN32, 2xVK, 2xTeploměr součástí rozdělovače bude i tepelná izolace a stojánky	komple t	1,000	45 126,34	45 126,34	
7	K	8	Kombinovaný rozdělovač a sběrač pro dva sekundární chladicí okruhy: délka 1,3m, modul 100 hrdla: 2xDN65, 2xDN50, 2xDN40, 2xVK, 2xTeploměr součástí rozdělovače bude i tepelná izolace a stojánky	komple t	1,000	30 264,00	30 264,00	
8	K	9	Tlaková expanzní nádoba topného systému 140/6 (objem 140 litrů, 6bar, 1"), součástí bude: - uzavírací kulový kohout DN25 s vypouštěním/napouštěním pro expanzní nádoby - tlakoměr 0-4 bary s vyznačením rozsahu pracovního tlaku 1/2" - uzavírací kohout pod tl	ks	1,000	9 957,05	9 957,05	
9	K	10	Tlaková expanzní nádoba chladicího systému 35/4 (objem 35 litrů, 4bar, 3/4"), součástí bude: - uzavírací kulový kohout DN20 s vypouštěním/napouštěním pro expanzní nádoby - tlakoměr 0-4 bary s vyznačením rozsahu pracovního tlaku 1/2" - uzavírací kohout po	ks	1,000	2 928,43	2 928,43	
10	K	11.1 11.2 11.3	Tlaková expanzní nádoba okruhu TČ/výměník (nemrznoucí směs) (8 litrů, 4 bary, 1/2"), součástí bude: - uzavírací kulový kohout DN20 s vypouštěním/napouštěním pro expanzní nádoby - tlakoměr 0-4 bary s vyznačením rozsahu pracovního tlaku 1/2" - uzavírací k	ks	3,000	2 441,49	7 324,47	
11	K	12; 13	Odlučovač nečistot a kalu DN65 včetně magnetické vložky a tepelné izolace	ks	2,000	39 196,73	78 393,46	
12	K	14.1 14.2 14.3	Oddělovací deskový výměník tepla/chladu; glykol (primární okruh)/topná-chladicí voda topný/chladicí výkon 35kW; součástí výměníku i odnímatelná PU-izolace	ks	3,000	13 406,37	40 219,11	
13	K	15.1 15.2 15.3	Oběhové čerpadlo-nabíjení AKU zásobníků topné/chladicí vody: M=2,3m3/hod, dp=40kPa - 92W, 230V; 6/4"	ks	3,000	12 023,15	36 069,45	
14	K	16.1 16.2 16.3	Přepínací třícestný kulový kohout (nabíjení AKU zásobníků topné vody/ nabíjení AKU zásobníku topné vody) DN40, kvs=14, včetně elektropohonu	ks	6,000	10 948,39	65 690,34	
15	K	17	Oběhové čerpadlo topné vody (větev podl. vytápění) M=3,1m3/hod, dp=40kPa - 84W, 230V; 6/4"	ks	1,000	13 872,94	13 872,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	18	Oběhové čerpadlo topné vody (větev vytápění fan coil); M=1,6m3/hod, dp=50kpa - 50W, 230V; 6/4"	ks	1,000	7 340,96	7 340,96	
17	K	19	Oběhové čerpadlo topné vody (větev napojení VZT ohřivačů); M=2,5m3/hod, dp=30kpa - 50W, 230V; 6/4"	ks	1,000	7 340,96	7 340,96	
18	K	20	Oběhové čerpadlo topné vody (větev ohřevu teplé vody); M=1,7m3/hod, dp=35kpa - 34W, 230V; 6/4"	ks	1,000	7 340,96	7 340,96	
19	K	21	Směšovací třicestný ventil včetně elektropohonu-větev podlahového vytápění: DN32, kvs=16	komple t	1,000	4 702,56	4 702,56	
20	K	30	Nástěnný odplynovací a změkčovací automat s doplňováním; 200W/230V; max. výkon doplňování 800 litr/hod; účinnost separace rozpuštěných plynů až 90% Vakuové odplynovací zařízení k odplynování soustavy a doplňované vody v uzavřených okruzích s topnou vodou	komple t	1,000	81 952,39	81 952,39	
21	K	31	Odělovací člen - sestava doplňovacích armatur pro oddělení systémů umožňuje trvale připojení doplňovacího potrubí topných nebo chladících soustav na rozvod pitné vody. Sestava obsahuje: uzavírací armatury, vodoměr, filtr a oddělovací člen; průtok max. 0	komple t	1,000	10 046,29	10 046,29	
22	K	32	Bloková úprava topné vody v rozsahu: automatický změkčovač kabinetní sloužící pro změkčení pitné vody, Úprava zajistí napuštění cca. 760 litrů topné/chladící vody v lokalitě lednice mezi dvěma regeneracemi při spotřebě 0,75kg soli, součástí úpravny b	komple t	1,000	54 649,80	54 649,80	
23	K	32.1	Předfiltr 3/4"	ks	1,000	2 588,93	2 588,93	
24	K	32.2	Bypassový montážní blok	ks	1,000	1 458,89	1 458,89	
25	K	33	Nástěnný odplynovací a změkčovací automat s doplňováním; 200W/230V; max. výkon doplňování 800 litr/hod; účinnost separace rozpuštěných plynů až 90% Vakuové odplynovací zařízení k odplynování soustavy a doplňované vody v uzavřených okruzích s topnou vodou	komple t	1,000	81 952,39	81 952,39	
26	K	34	Odělovací člen - sestava doplňovacích armatur pro oddělení systémů umožňuje trvale připojení doplňovacího potrubí topných nebo chladících soustav na rozvod pitné vody. Sestava obsahuje: uzavírací armatury, vodoměr, filtr a oddělovací člen; průtok max. 0	komple t	1,000	12 118,21	12 118,21	
27	K	35	Bloková úprava topné vody v rozsahu: automatický změkčovač kabinetní sloužící pro změkčení pitné vody, Úprava zajistí napuštění cca. 760 litrů topné/chladící vody v lokalitě lednice mezi dvěma regeneracemi při spotřebě 0,75kg soli, součástí úpravny b	komple t	1,000	54 649,80	54 649,80	
28	K	35.1	Předfiltr 3/4"	ks	1,000	2 588,93	2 588,93	
29	K	35.2	Bypassový montážní blok	ks	1,000	1 458,89	1 458,89	
30	K	732.2	Štítky popisné do strojovny a na celý systém vytápění/chlazení	komple t	1,000	4 850,00	4 850,00	
31	K	732.3	Návarky pro MAR	komple t	1,000	2 910,00	2 910,00	
101	K	732.4	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1,000	5 703,60	5 703,60	

D		733	Rozvod potrubí	341 813,16				
32	K	733.1	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 12x1	m	39,000	264,81	10 327,59	
33	K	733.2	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 18x1	m	20,000	352,11	7 042,20	
34	K	733.3	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 22x1	m	154,000	394,79	60 797,66	
35	K	733.4	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 28x1	m	133,000	470,45	62 569,85	
36	K	733.5	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 35x1	m	120,000	594,61	71 353,20	
37	K	733.6	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 42x2	m	17,000	683,85	11 625,45	
38	K	733.7	Trubky měděné včetně tvarovek a uložení 54x2	m	8,000	956,42	7 651,36	
39	K	733.8	Trubky ocelové bezešvé, závitové, jak. mat. 11353 včetně kolen, T-kusů DN15	m	6,000	97,00	582,00	
40	K	733.9	Trubky ocelové bezešvé, závitové, jak. mat. 11353 včetně kolen, T-kusů DN40	m	23,000	197,88	4 551,24	
41	K	733.10	Trubky ocelové bezešvé, závitové, jak. mat. 11353 včetně kolen, T-kusů DN65	m	55,000	314,28	17 285,40	
42	K	733.11	Závěsy, objímky a kotvení pro měděné a ocelové potrubí v rozsahu dvě závitové tyče, konzole, dvě objímky dimenze do DN65	ks	144,000	441,35	63 554,40	
43	K	733.12a	Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 120, průměr do D 25 mm	ks	14,000	464,63	6 504,82	
102	K	733.12b	Protipožární trubní ucpávka, ve stěně, požární odolnost EI 120, průměr do D 108 mm	ks	10,000	898,22	8 982,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	733.13	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,000	8 985,79	8 985,79	

D		734	Armatury	90 575,21				
44	K	734.1	Kulový kohout DN 15	ks	12,000	107,67	1 292,04	
45	K	734.2	Kulový kohout DN 20	ks	10,000	144,53	1 445,30	
46	K	734.3	Kulový kohout DN 32	ks	6,000	364,72	2 188,32	
47	K	734.4	Kulový kohout DN 40	ks	24,000	502,46	12 059,04	
48	K	734.5	Kulový kohout DN 50	ks	2,000	725,56	1 451,12	
49	K	734.6	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65	ks	8,000	675,12	5 400,96	
50	K	734.7	Filtr DN 32	ks	1,000	359,87	359,87	
51	K	734.8	Filtr DN 40	ks	8,000	466,57	3 732,56	
52	K	734.9	Filtr DN 50	ks	1,000	672,21	672,21	
53	K	734.10	Zpětná klapka DN 20	ks	4,000	325,92	1 303,68	
54	K	734.11	Zpětná klapka DN 32	ks	1,000	220,19	220,19	
55	K	734.12	Zpětná klapka DN 40	ks	5,000	476,27	2 381,35	
56	K	734.13	Zpětná klapka DN 50	ks	1,000	658,63	658,63	
57	K	734.14	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	36,000	194,00	6 984,00	
58	K	734.15	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	28,000	105,73	2 960,44	
59	K	734.16	Teploměr rozsah 0 - 100 °C	ks	33,000	193,03	6 369,99	
60	K	734.17	Manometr rozsah 0 - 6 bar	ks	9,000	357,93	3 221,37	
61	K	734.18	Vyvažovací ventily DN 15, kvs=2,56; s vypouštěním	ks	1,000	2 216,45	2 216,45	
62	K	734.19	Vyvažovací ventily DN 20, kvs=5,39; s vypouštěním	ks	6,000	2 432,76	14 596,56	
63	K	734.20	Vyvažovací ventily DN 25, kvs=8,59; s vypouštěním	ks	1,000	2 758,68	2 758,68	
64	K	734.21	Vyvažovací ventily DN 32, kvs=14,2; s vypouštěním	ks	2,000	3 215,55	6 431,10	
65	K	734.22	Vyvažovací ventily DN 40, kvs=19,3; s vypouštěním	ks	1,000	3 923,65	3 923,65	
66	K	734.23	Ruční regulační ventil - kulový uzávěr regulační DN 20	ks	2,000	1 083,49	2 166,98	
67	K	734.24	Ruční regulační ventil - kulový uzávěr regulační DN 25	ks	1,000	1 376,43	1 376,43	
68	K	734.25	Tlakový redukční ventil - se šroubením a manometrem - 3/4"	ks	2,000	867,18	1 734,36	
69	K	734.26	Pojistný ventil pro topení - 3/4"FF; 2,5bar	ks	6,000	237,65	1 425,90	
70	K	734.27	Pojistný ventil pro topení - 1/2"FF; 2,5bar	ks	3,000	279,36	838,08	
104	K	734.28	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,000	405,95	405,95	

D		736	Podlahové vytápění	798 779,48				
71	K	736.1	Trubka PE-Xa 17x2 s kyslíkovou bariérou	m	2 584,000	275,48	711 840,32	
72	K	736.2	Svěrné šroubení PE-Xa 17 - G 3/4	ks	72,000	87,30	6 285,60	
73	K	736.3	Rastrová reflexní folie s rastrem po 5cm	m2	420,000	31,04	13 036,80	
74	K	736.4	Lisovací spojka PE-Xa 17-17	ks	10,000	73,72	737,20	
75	K	736.5	Obvodový dilatační pás samolepicí s fólií - 10/160mm	m	550,000	21,34	11 737,00	
76	K	736.6	Ochranné pouzdro do 20mm	m	200,000	30,07	6 014,00	
77	K	R1	Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň pod omítku - 7cestný rozdělovač a sběrač	komple t	1,000	8 051,00	8 051,00	

P		Poznámka k položce: Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň pod omítku - 1"xEK; provedení mosaz. Sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozího mezikusu s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátky, instalační skříň příslušné velikosti pro rozdělovač i pro vyvažovací ventil						
78	K	R2	Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň pod omítku - 3cestný rozdělovač a sběrač	komple t	1,000	5 757,92	5 757,92	

P		Poznámka k položce: Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň pod omítku - 1"xEK; provedení mosaz. Sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozího mezikusu s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátky, instalační skříň příslušné velikosti pro rozdělovač i pro vyvažovací ventil						
79	K	R3	Sestava rozdělovač/sběrač - pro podlahové vytápění - skříň pod omítku - 11cestný rozdělovač a sběrač	komple t	1,000	10 659,33	10 659,33	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	789.2	Dvakrát základní syntetický nátěr pro ocelové potrubí DN50	m	23,000	34,92	803,16	
109	K	789.3	Dvakrát základní syntetický nátěr pro ocelové potrubí DN50	m	55,000	34,92	1 920,60	

D		800. HZS	800. HZS	42 330,80				
94	K	H1	Topná zkouška a zkouška chladícího systému	hod	72,000	116,40	8 380,80	
95	K	H2	Propláchnutí a napuštění topného systému upravenou vodou celkový objem vody max. 1900 litrů	komple t	1,000	4 850,00	4 850,00	
96	K	H3	Propláchnutí a napuštění chladícího systému upravenou vodou celkový objem vody max. 1400 litrů	komple t	1,000	4 850,00	4 850,00	
97	K	H4	Komplexní zkoušky, revize, zaškolení	komple t	1,000	4 850,00	4 850,00	
98	K	H5	Autorizované uvedení zdroje tepla i chladu do provozu	komple t	1,000	4 850,00	4 850,00	
99	K	H6	Přednastavení všech vyvažovacích ventilů	komple t	1,000	4 850,00	4 850,00	
100	K	H7	Stavební přípomoc: sekání drážek, zhotovení prostupů	komple t	1,000	9 700,00	9 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.07 - Technologické chlazení

KSO:

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 319 593,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 319 593,82	21,00%	277 114,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 596 708,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.07 - Technologické chlazení

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 319 593,82

96 - Bourání konstrukcí

20 370,00

732 - Technologické chlazení

1 287 583,82

VN - Ostatní náklady

11 640,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS
Objekt: D 101 - Technologický pavilon
Soupis: D 101.07 - Technologické chlazení

Místo: Lednice Datum: 03.09.2025
Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně Projektant: AiD team a.s.
Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 319 593,82

D	96	Bourání konstrukcí					20 370,00	
50	K	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	14,000	1 455,00	20 370,00	

D	732	Technologické chlazení					1 287 583,82	
1	K	6	Poz. 1.1 Průmyslový chladicí agregát, scroll komp., Qo= 3,3 kW při to=-10°C a tok=32°C	ks	1,000	63 230,42	63 230,42	

P			Poznámka k položce: - š. 1035 x hl. 446 x v. 840 mm - připojení kapalina d12 mm, sání d18 mm - hmotnost 76 kg					
2	K	7	Poz. 1.2 Průmyslový výparník, el. odtávání, Qk=3,3 kW při delta t=6 K (R449A)	ks	1,000	30 081,64	30 081,64	

P			Poznámka k položce: - š. 960 x hl. 453 x v. 418 mm - připojení vstup d12 mm, výstup d22 mm - hmotnost 25 kg bez námrazy a chladiva - ventilátor d300 mm - 4 konstantní rychlosti - 1760 m3/h					
3	K	8	Poz. 2.1 Průmyslový chladicí agregát, scroll komp., Qo= 3,3 kW při to=-10°C a tok=32°C	ks	1,000	63 230,42	63 230,42	

P			Poznámka k položce: - š. 1035 x hl. 446 x v. 840 mm - připojení kapalina d12 mm, sání d18 mm - hmotnost 76 kg					
4	K	9	Poz. 2.2 Průmyslový výparník, el. odtávání, Qk=3,3 kW při delta t=6 K (R449A)	ks	1,000	30 081,64	30 081,64	
P			Poznámka k položce: - š. 960 x hl. 453 x v. 418 mm - připojení vstup d12 mm, výstup d22 mm - hmotnost 25 kg bez námrazy a chladiva - ventilátor d300 mm - 4 konstantní rychlosti - 1760 m3/h					

5	K	59	Poz. 3.1 Venkovní jednotka přímého chlazení split, Qch=2,2 kW	ks	1,000	14 365,70	14 365,70	
6	K	62	Poz. 3.2 Vnitřní jednotka přímého chlazení split, Qch=2,2 kW	ks	1,000	8 681,50	8 681,50	
7	K	63	Poz. 4.1 Venkovní kompaktní chiller s hydromodulem, Qch=13, t=-5°C	ks	1,000	160 050,00	160 050,00	
8	K	64	Poz. 4.2 Akumulační nádoba chlazení kryomacerace, 200 l, včetně tepelné izolace	ks	1,000	116 400,00	116 400,00	
9	K	65	Poz. 5.1 Kazetový fancoil 600x600 - design, Qvýt=3,5 kW, Qchl=3,1 kW	ks	4,000	23 280,00	93 120,00	
10	K	66	Poz. 5.2 Nástěnný fancoil - průmyslový, Qvýt=4,4 kW	ks	1,000	17 460,00	17 460,00	
11	K	67	Poz. 5.3 Nástěnný fancoil - průmyslový, Qchl=4,5 kW	ks	2,000	18 430,00	36 860,00	
12	K	68	Poz. 5.4 Nástěnný fancoil - design, Qvýt=3,5 kW, Qch=3,1 kW	ks	2,000	16 975,00	33 950,00	
13	K	69	Poz. 5.5 Nástěnný fancoil - design, Qchl=3,1 kW	ks	1,000	15 520,00	15 520,00	
14	K	70	Poz. 5.6 Nástěnný fancoil - průmyslový, Qvýt=2,4 kW	ks	2,000	13 580,00	27 160,00	
15	K	71	Poz. 5.7 Nástěnný fancoil - design, Qchl=3,1 kW	ks	2,000	15 520,00	31 040,00	
16	K	77	Mokroběžné oběhové čerpadlo s el. řízenými, otáčkami, prac. bod 2,1 m3/h, 40 kPa	ks	1,000	8 730,00	8 730,00	
17	K	78	Mokroběžné oběhové čerpadlo s el. řízenými, otáčkami, prac. bod 4,5 m3/h, 40 kPa	ks	1,000	11 155,00	11 155,00	
18	K	79	Mokroběžné oběhové čerpadlo s el. řízenými, otáčkami, prac. bod 0,9 m3/h, 35 kPa	ks	1,000	6 305,00	6 305,00	
19	K	80	Mokroběžné oběhové čerpadlo s el. řízenými, otáčkami, prac. bod 1,3 m3/h, 35 kPa	ks	1,000	6 305,00	6 305,00	
20	K	81	Mokroběžné oběhové čerpadlo s el. řízenými, otáčkami, prac. bod 2,0 m3/h, 50 kPa	ks	1,000	9 215,00	9 215,00	
21	K	734233115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z., DN 40	kus	8,000	921,50	7 372,00	
22	K	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z., DN 32	kus	10,000	727,50	7 275,00	
23	K	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z., DN 25	kus	4,000	582,00	2 328,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	734243415R00	Klapka zpětná vodorovná, DN 40	kus	2,000	873,00	1 746,00	
25	K	734243414R00	Klapka zpětná vodorovná, DN 32	kus	2,000	679,00	1 358,00	
26	K	734243413R00	Klapka zpětná vodorovná, DN 25	kus	1,000	630,50	630,50	
27	K	734293225R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z., DN 40	kus	2,000	1 067,00	2 134,00	
28	K	734293224R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z., DN 32	kus	2,000	873,00	1 746,00	
29	K	734293223R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z., DN 25	kus	1,000	776,00	776,00	
30	K	11	Kohout vypouštěcí závitový, DN 20	ks	20,000	174,60	3 492,00	
31	K	12	Kompenzátor gumový, DN 32	ks	2,000	1 746,00	3 492,00	
32	K	734213113R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 20	kus	10,000	368,60	3 686,00	
33	K	54	Regulační šroubení DN 20	ks	27,000	339,50	9 166,50	
34	K	73	Plastové potrubí PVC-U, PN 16, 50x3,7	m	106,000	407,40	43 184,40	
35	K	39	Plastové potrubí PVC-U, PN 16, 40x3,0	m	173,000	349,20	60 411,60	
36	K	15	Plastové potrubí PVC-U, PN 16, 32x2,4	m	220,000	300,70	66 154,00	
37	K	16	Plastové potrubí PVC-U, PN 16, 25x1,9	m	158,000	252,20	39 847,60	
38	K	72	Plastové potrubí PVC-U, PN 16, 20x1,5	m	104,000	194,00	20 176,00	
39	K	75	Pomocný a uchycovací materiál	m	761,000	9,70	7 381,70	
40	K	33	Tepelná izolace, syntetický kaučuk s Al folií, hadice 50x32	m	106,000	164,90	17 479,40	
41	K	32	Tepelná izolace, syntetický kaučuk s Al folií, hadice 40x25	m	173,000	126,10	21 815,30	
42	K	34	Tepelná izolace, syntetický kaučuk s Al folií, hadice, 32x25	m	220,000	106,70	23 474,00	
43	K	31	Tepelná izolace, syntetický kaučuk s Al folií, hadice, 25x20	m	158,000	82,45	13 027,10	
44	K	74	Tepelná izolace, syntetický kaučuk s Al folií, hadice, 20x15	m	104,000	67,90	7 061,60	
45	K	60	Izolace armatur	kpl	1,000	2 425,00	2 425,00	
46	K	36	Teploměr d100, -20 - +50 °C + jímka	ks	7,000	562,60	3 938,20	
47	K	37	Manometr d100, 0 - 10 bar + smyčka a kohout	ks	1,000	368,60	368,60	
51	K	10	Utěsnění prostupu potrubí požárně dělící konstr., D+M, min EI 30, do DN 50, včetně protokolu	ks	1,000	1 746,00	1 746,00	
48	K	76	Montáž zařízení chlazení	ks	1,000	121 250,00	121 250,00	
52	K	13	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	ks	2,000	1 940,00	3 880,00	
53	K	14	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	ks	2,000	2 910,00	5 820,00	
D		VN	Ostatní náklady				11 640,00	
49	K	2	Individuální mimostaveništní doprava	soubor	1,000	11 640,00	11 640,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.09 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 984 770,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 984 770,72	21,00%	416 801,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 401 572,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.09 - Vzduchotechnika

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum:

03.09.2025

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 984 770,72

97 - Prorážení otvorů	38 237,50
VN - Jiné náklady	24 155,24
VZT1 - Zařízení VZT 1	766 011,50
VZT2 - Zařízení VZT 2	341 423,48
VZT3 - Zařízení VZT 3	387 117,48
VZT4 - Zařízení VZT 4	168 203,72
VZT5 - Zařízení VZT 5	153 298,60
VZT6 - Zařízení VZT 6	65 069,31
VZT7 - Zařízení VZT 7	41 253,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.09 - Vzduchotechnika

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 984 770,72

D	97		Prorážení otvorů				38 237,50	
1	K	18	Stavební výpomoci: drážky, průrazy, hrubé zapravení, úklid	kpl	1,000	38 237,50	38 237,50	

D	VN		Jiné náklady				24 155,24	
2	K	52	Individuální mimostaveništní doprava	-	1,000	24 155,24	24 155,24	

D	VZT1		Zařízení VZT 1				766 011,50	
3	K	2	Podstropní vzduchotechnická jednotka, 5 000 m3/hod při 400 Pa	ks	1,000	355 776,30	355 776,30	

Poznámka k položce:
 - EC ventilátory
 - filtry ePM1 55 % (F7)
 - protiproudý rekuperační výměník
 - by-passová klapka
 - uzavírací klapky
 - servopohony
 - pružné manžety na hrdlech
 - vodní ohříváč
 - regulační uzel
 - digitální regulace s dotykovým ovladačem
 - možnost připojení do ModBus TCP IP

4	K	23	Montáž VZT jednotky	ks	1,000	24 904,34	24 904,34	
5	K	29	Propojení ovládacích a regulačních prvků, vč. propojovacích kabelů	ks	1,000	8 454,34	8 454,34	
6	K	31	Výfukový kus, D+M	ks	2,000	2 858,82	5 717,64	
7	K	37	Celonerezová digestoř 1,8x0,9x1,1 m, D+M	ks	2,000	43 603,96	87 207,92	

Poznámka k položce:
 - složena ze dvou kusů digestoří
 - dvě připojovací hrdla 400x300
 - kazetové odlučovače tuků 400x400 mm
 - LED osvětlení
 - automatická regulace provozu včetně čidel teploty a vlhkosti
 - montážní a pomocný materiál
 - hygienické a čistitelné provedení vhodné do velkokuchyní

8	K	65	Ruční regulační klapka 400x300 mm. D+M	ks	2,000	2 215,71	4 431,42	
9	K	16	Vířivý anemostat s kruhovou čelní deskou, d300 mm, vodorovné připojení, s ruční regulační klapkou, D+M	ks	12,000	2 087,20	25 046,40	
10	K	35	Vířivý anemostat s kruhovou čelní deskou, d400 mm, vodorovné připojení, s ruční regulační klapkou, D+M	ks	4,000	2 567,33	10 269,32	
11	K	39	Talířový ventil přívodní kovový d125, včetně montážního kroužku, D+M	ks	1,000	164,86	164,86	
12	K	58	Talířový ventil přívodní kovový d100, včetně montážního kroužku, D+M	ks	1,000	138,17	138,17	
13	K	62	Kulisový tlumič hluku 0,8x0,3x2 m, útlum 35 db, tlak ztráta max. 50 Pa, D+M	ks	1,000	9 074,37	9 074,37	
14	K	63	Kulisový tlumič hluku 0,8x0,3x2 m, útlum 15 db, tlak ztráta max. 30 Pa, D+M	ks	1,000	9 074,37	9 074,37	
15	K	64	Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, D+M, průřezu od 0,13 do 0,28 m2	m	40,000	1 580,54	63 221,60	
16	K	54	Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek, D+M, průřezu od 0,07 do 0,13 m2	m	46,000	1 005,80	46 266,80	
17	K	60	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d250 mm, D+M	m	20,000	834,26	16 685,20	
18	K	47	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d160 mm, D+M	m	7,000	627,73	4 394,11	
19	K	43	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d125 mm, D+M	m	1,000	514,96	514,96	
20	K	59	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d100 mm, D+M	m	8,000	494,58	3 956,64	
21	K	72	Montážní a upevňovací materiál	m	127,000	137,94	17 518,38	
22	K	4	Zkouška těsnosti VZT systému, doklad o zkoušce	ks	1,000	3 623,29	3 623,29	
23	K	48	Tep. izo. ze syntetického kaučuku, tl. 30 mm, vnitřní samolepící vrstva, vnější Al, D+M	m2	22,000	1 086,99	23 913,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	49	Zaregulování průtoků distribučních prvků, včetně měření výkonostních par., doklad o zkoušce	ks	1,000	12 388,61	12 388,61	
25	K	32	Nastavení, uvedení do provozu a zaškolení	ks	1,000	1 811,64	1 811,64	
26	K	61	Oplechování potrubí na střeše	m2	12,000	1 727,10	20 725,20	
27	K	142	Označení zařízení, potrubí	ks	1,000	1 207,76	1 207,76	
28	K	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m	t	0,500	6 107,83	3 053,92	
29	K	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,500	12 940,31	6 470,16	

D VZT2			Zařízení VZT 2	341 423,48				
30	K	20	Podstropní vzduchotechnická jednotka, 860 m3/hod při 300 Pa	ks	1,000	200 827,18	200 827,18	

P	Poznámka k položce: - EC ventilátory - filtry Coarse 90% (G4) - protiproudý rekuperační výměník - by-pasová klapka - uzavírací klapky - servopohony - pružné manžety na hrdlech - vodní ohříváč - regulační uzel - digitální regulace s dotykovým ovladačem - možnost připojení do ModBus TCP IP							
31	K	25	Montáž VZT jednotky	ks	1,000	14 057,90	14 057,90	
32	K	28	Propojení ovládacích a regulačních prvků, vč. propojovacích kabelů	ks	1,000	8 454,34	8 454,34	
33	K	30	Výfukový kus, D+M	ks	2,000	1 750,97	3 501,94	
34	K	15	Ruční regulační klapka d200 mm, D+M	ks	3,000	406,97	1 220,91	
35	K	57	Ruční regulační klapka d100 mm, D+M	ks	2,000	324,07	648,14	
36	K	3	Talířový ventil přívodní kovový d125, včetně montážního kroužku, D+M	ks	9,000	164,86	1 483,74	
37	K	66	Talířový ventil přívodní kovový d100, včetně montážního kroužku, D+M	ks	2,000	138,17	276,34	
38	K	34	Talířový ventil odvodní kovový d200, včetně montážního kroužku, D+M	ks	4,000	274,77	1 099,08	
39	K	67	Talířový ventil odvodní kovový d100, včetně montážního kroužku, D+M	ks	4,000	138,17	552,68	
40	K	68	Potrubní tlumič hluku 315/900 mm, D+M	ks	2,000	2 728,19	5 456,38	
41	K	40	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d315 mm, D+M	m	23,000	974,21	22 406,83	
42	K	41	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d200 mm, D+M	m	23,000	751,38	17 281,74	
43	K	42	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d125 mm, D+M	m	11,000	514,96	5 664,56	
44	K	69	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d100 mm, D+M	m	9,000	494,58	4 451,22	
45	K	71	Montážní a upevňovací materiál	m	66,000	137,94	9 104,04	
46	K	21	Zkouška těsnosti VZT systému, doklad o zkoušce	ks	1,000	2 415,52	2 415,52	
47	K	5	Tep. izo. ze syntetického kaučuku, tl. 30 mm, vnitřní samolepící vrstva, vnější Al, D+M	m2	12,000	1 086,99	13 043,88	
48	K	114	Zaregulování průtoků distribučních prvků, včetně měření výkonostních par., doklad o zkoušce	ks	1,000	4 451,20	4 451,20	
49	K	36	Nastavení, uvedení do provozu a zaškolení	ks	1,000	1 207,76	1 207,76	
50	K	44	Oplechování potrubí na střeše	m2	9,000	1 727,10	15 543,90	
51	K	148	Označení zařízení, potrubí	ks	1,000	845,43	845,43	
52	K	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m	t	0,300	7 940,17	2 382,05	
53	K	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,300	16 822,40	5 046,72	

D VZT3			Zařízení VZT 3	387 117,48				
54	K	12	Podstropní vzduchotechnická jednotka, 900 m3/hod při 300 Pa	ks	1,000	225 320,59	225 320,59	

P	Poznámka k položce: - EC ventilátory - filtry ePM1 55% (F7) - protiproudý rekuperační výměník - by-pasová klapka - uzavírací klapky - servopohony - pružné manžety na hrdlech - vodní ohříváč - regulační uzel - elektrický předehříváč 3 kW, d315 mm - digitální regulace s dotykovým ovladačem - možnost připojení do ModBus TCP IP							
55	K	13	Montáž VZT jednotky	ks	1,000	15 772,44	15 772,44	
56	K	24	Propojení ovládacích a regulačních prvků, vč. propojovacích kabelů	ks	1,000	8 454,34	8 454,34	
57	K	6	Výfukový kus, D+M	ks	2,000	1 750,97	3 501,94	
58	K	14	Ruční regulační klapka d160 mm, D+M	ks	1,000	396,92	396,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	74	Štěrbinová výústka, šířka štěrbiny 18 mm, délka 1,5 m, s ruční regulační klapkou, D+M	ks	9,000	4 309,90	38 789,10	
60	K	127	Čtyřhranná odtahová mřížka, 400x100 mm, dvouřadé lamely, D+M	ks	3,000	735,74	2 207,22	
61	K	17	Talířový ventil odvodní kovový d100, včetně montážního kroužku, D+M	ks	5,000	138,17	690,85	
62	K	128	Čtyřhranné potrubí s přírubou, včetně tvarovek,D+M, průřezu od 0,07 do 0,13 m2	m	18,000	862,11	15 517,98	
63	K	19	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d315 mm, D+M	m	17,000	974,21	16 561,57	
64	K	26	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d160 mm, D+M	m	5,000	627,73	3 138,65	
65	K	33	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d100 mm, D+M	m	5,000	494,58	2 472,90	
66	K	8	Montážní a upevňovací materiál	m	45,000	137,94	6 207,30	
67	K	38	Zkouška těsnosti VZT systému, doklad o zkoušce	ks	1,000	2 415,52	2 415,52	
68	K	27	Tep. izo. ze syntetického kaučuku, tl. 30 mm, vnitřní samolepící vrstva, vnější Al, D+M	m2	14,000	1 086,99	15 217,86	
69	K	46	Zaregulování průtoků distribučních prvků, včetně měření výkonostních par., doklad o zkoušce	ks	1,000	5 667,99	5 667,99	
70	K	45	Nastavení, uvedení do provozu a zaškolení	ks	1,000	1 207,76	1 207,76	
71	K	73	Oplechování potrubí na střeše	m2	9,000	1 727,10	15 543,90	
72	K	70	Označení zařízení, potrubí	ks	1,000	603,88	603,88	
73	K	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m	t	0,300	7 940,17	2 382,05	
74	K	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,300	16 822,40	5 046,72	

D VZT4			Zařízení VZT 4	168 203,72				
75	K	9	Potrubní diagonální ventilátor, 150 m3/hod při tlaku 60 Pa	ks	1,000	3 081,54	3 081,54	
76	K	75	Potrubní diagonální ventilátor, 300 m3/hod při tlaku 100 Pa	ks	1,000	3 558,49	3 558,49	
77	K	76	Potrubní diagonální ventilátor, 1 600 m3/hod při tlaku 200 Pa	ks	1,000	23 628,06	23 628,06	
78	K	11	Montáž ventilátoru	ks	3,000	2 239,21	6 717,63	
79	K	79	Připojení, nastavení a zprovoznění	ks	3,000	603,88	1 811,64	
80	K	77	Protidešťová žaluzie 700x700 mm, se sítí proti ptákům, D+M	ks	2,000	3 096,22	6 192,44	
81	K	81	Výfukový kus, D+M	ks	1,000	592,87	592,87	
82	K	82	Výfukový kus, D+M	ks	1,000	1 144,28	1 144,28	
83	K	99	Kruhová těsná uzavírací klapka d450 mm, D+M	ks	1,000	8 775,24	8 775,24	

P			Poznámka k položce: - se servopohonem na 230 V - dvoupolohové ovládání - havarijní funkce, bez proudu zavřena					
84	K	83	Zpětná klapka d355 mm, D+M	ks	1,000	1 048,35	1 048,35	
85	K	101	Zpětná klapka d200 mm, D+M	ks	1,000	413,64	413,64	
86	K	84	Zpětná klapka d125 mm, D+M	ks	1,000	230,57	230,57	
87	K	1	Čtyřhranná výústka 625x125 mm, dvouřadé lamely, regulace pomocí protiběžných listů, D+M	ks	6,000	1 633,84	9 803,04	
88	K	85	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d450 mm, D+M	m	15,000	1 580,21	23 703,15	
89	K	86	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d355 mm, D+M	m	3,000	1 203,84	3 611,52	
90	K	89	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d315 mm, D+M	m	6,000	974,21	5 845,26	
91	K	102	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d250 mm, D+M	m	7,000	834,26	5 839,82	
92	K	87	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d200 mm, D+M	m	50,000	751,38	37 569,00	
93	K	88	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d125 mm, D+M	m	7,000	514,96	3 604,72	
94	K	106	Montážní a upevňovací materiál	m	88,000	137,94	12 138,72	
95	K	108	Označení zařízení, potrubí	ks	1,000	603,88	603,88	
96	K	7	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 776,28	3 776,28	
97	K	90	Regulace je dodávkou MaR	-	0,000	0,00	0,00	
98	K	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,200	10 352,25	2 070,45	
99	K	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m	t	0,200	12 215,65	2 443,13	

D VZT5			Zařízení VZT 5	153 298,60				
100	K	110	Podstropní vzduchotechnická jednotka, 250 m3/hod při 200 Pa	ks	1,000	77 126,00	77 126,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: - EC ventilátory - filtry Coarse 90% (G4) - protiproudý rekuperační výměník - by-passová klapka - uzavírací klapky - servopohony - digitální regulace s dotykovým ovladačem - možnost připojení do ModBus TCP IP					
101	K	104	Montáž VZT jednotky	ks	1,000	7 712,60	7 712,60	
102	K	111	Propojení ovládacích a regulačních prvků, vč. propojovacích kabelů	ks	1,000	6 038,81	6 038,81	
103	K	112	Výfukový kus, D+M	ks	2,000	1 144,28	2 288,56	
104	K	113	Talířový ventil odvodní kovový d200	ks	1,000	274,77	274,77	
105	K	115	Talířový ventil odvodní kovový d100	ks	2,000	138,17	276,34	
106	K	116	Talířový ventil přívodní kovový d125	ks	3,000	164,86	494,58	
107	K	117	Potrubní tlumič hluku 200/900 mm, D+M	ks	2,000	1 896,67	3 793,34	
108	K	118	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d200 mm, D+M	m	23,000	751,38	17 281,74	
109	K	119	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d125 mm, D+M	m	3,000	514,96	1 544,88	
110	K	120	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d100 mm, D+M	m	2,000	494,58	989,16	
111	K	107	Montážní a upevňovací materiál	m	28,000	137,94	3 862,32	
112	K	121	Zkouška těsnosti VZT systému, doklad o zkoušce	ks	1,000	1 207,76	1 207,76	
113	K	122	Tep. izo. ze syntetického kaučuku, tl. 30 mm, vnitřní samolepící vrstva, vnější Al, D+M	m2	10,000	1 086,99	10 869,90	
114	K	123	Zaregulování průtoků distribučních prvků, včetně měření výkonostních par., doklad o zkoušce	ks	1,000	1 726,80	1 726,80	
115	K	124	Nastavení, uvedení do provozu a zaškolení	ks	1,000	603,88	603,88	
116	K	125	Oplechování potrubí na střeše	m2	7,000	1 727,10	12 089,70	
117	K	109	Označení zařízení, potrubí	ks	1,000	603,88	603,88	
118	K	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,200	10 352,25	2 070,45	
119	K	998728193R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 500 m	t	0,200	12 215,65	2 443,13	
D VZT6			Zařízení VZT 6			65 069,31		
120	K	10	Potrubní diagonální ventilátor, 150 m3/hod při tlaku 60 Pa	ks	1,000	3 258,90	3 258,90	
121	K	91	Potrubní diagonální ventilátor, 330 m3/hod při tlaku 100 Pa	ks	1,000	3 826,85	3 826,85	
122	K	78	Montáž ventilátoru	ks	2,000	1 062,86	2 125,72	
123	K	92	Připojení, nastavení a zprovoznění	ks	2,000	603,88	1 207,76	
124	K	98	Protidešťová žaluzie 300x300 mm, D+M	ks	2,000	1 403,03	2 806,06	
125	K	80	Výfukový kus, D+M	ks	2,000	592,87	1 185,74	
126	K	100	Kruhová těsná uzavírací klapka d200 mm, D+M	ks	2,000	6 490,28	12 980,56	

P			Poznámka k položce: - se servopohonem na 230 V - dvoupolohové ovládání - havarijní funkce, bez proudu zavřena					
127	K	94	Kruhová těsná uzavírací klapka d125 mm, D+M	ks	2,000	6 326,99	12 653,98	
P			Poznámka k položce: - se servopohonem na 230 V - dvoupolohové ovládání - havarijní funkce, bez proudu zavřena					
128	K	95	Čtyřhranná výústka 325x85 mm, dvouřadé lamely, regulace pomocí protiběžných listů, D+M	ks	3,000	1 015,53	3 046,59	
129	K	126	Čtyřhranná výústka 350x100 mm, dvouřadé lamely, D+M	ks	2,000	552,67	1 105,34	
P			Poznámka k položce: - do podhledu barikovny, přívod i odtah vzduchu					
130	K	93	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d200 mm, D+M	m	9,000	751,38	6 762,42	
131	K	133	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d125 mm, D+M	m	6,000	514,96	3 089,76	
132	K	96	Montážní a upevňovací materiál	m	15,000	137,94	2 069,10	
133	K	97	Označení zařízení, potrubí	ks	1,000	603,88	603,88	
134	K	103	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1 362,33	1 362,33	
135	K	105	Regulace je dodávkou MaR	-	0,000	0,00	0,00	
136	K	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,100	47 447,80	4 744,78	
137	K	998728193R00.1	Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 500 m	t	0,100	22 395,36	2 239,54	

D VZT7			Zařízení VZT 7			41 253,89		
138	K	22	Potrubní diagonální ventilátor, 150 m3/hod při tlaku 60 Pa	ks	3,000	3 258,90	9 776,70	
139	K	129	Montáž ventilátoru	ks	3,000	977,67	2 933,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	130	Připojení, nastavení a zprovoznění	ks	3,000	603,88	1 811,64	
141	K	131	Výfukový kus, D+M	ks	6,000	592,87	3 557,22	
142	K	132	Čtyřhranná vyústka 350x100 mm, dvouřadé lamely, do podhledu, D+M	ks	6,000	552,67	3 316,02	
143	K	134	Kruhové spiro potrubí včetně tvarovek, d125 mm, D+M	m	18,000	514,96	9 269,28	
144	K	135	Montážní a upevňovací materiál	m	18,000	137,94	2 482,92	
145	K	136	Označení zařízení, potrubí	ks	1,000	362,33	362,33	
146	K	137	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	760,45	760,45	
147	K	138	Regulace je dodávkou MaR	-	0,000	0,00	0,00	
148	K	998728193R00.1	Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 500 m	t	0,100	22 395,36	2 239,54	
149	K	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,100	47 447,80	4 744,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.10 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

D.101.10.1 - Silnoproud

KSO:

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 875 435,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 875 435,37	21,00%	393 841,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 269 276,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.10 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

D.101.10.1 - Silnoproud

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 875 435,37

M21.1 - Silnoproud

1 875 435,37



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahrádnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.10 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

D.101.10.1 - Silnoproud

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 875 435,37

D		M21.1	Silnoproud	1 875 435,37				
1	K	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	1 670,000	45,13	75 367,10	RTS 25/ I
2	K	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	1 540,000	53,80	82 852,00	RTS 25/ I
3	K	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	130,000	53,93	7 010,90	RTS 25/ I
4	K	210810058RT1	Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	200,000	68,54	13 708,00	RTS 25/ I
5	K	210810056RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	620,000	68,22	42 296,40	RTS 25/ I
6	K	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	10,000	122,29	1 222,90	RTS 25/ I
7	K	210810057RT3	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	400,000	181,21	72 484,00	RTS 25/ I
8	K	210810057RT4	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	420,000	272,97	114 647,40	RTS 25/ I
9	K	650124273RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 1-CYKY 5 x 25 mm2	m	28,000	466,59	13 064,52	RTS 25/ I
10	K	650124275RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 35 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 1-CYKY 5 x 35 mm2	m	8,000	631,61	5 052,88	Indiv
11	K	650124229RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 70 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 1-CYKY 4 x 70 mm2	m	35,000	984,05	34 441,75	Indiv
12	K	650124277RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 50 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 1-CYKY 5 x 50 mm2	m	40,000	886,16	35 446,40	Indiv
13	K	650124281RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 95 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 1-CYKY 5 x 95 mm2	m	30,000	1 715,82	51 474,60	Indiv
14	K	210800318RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	10,000	222,17	2 221,70	RTS 25/ I
P			Poznámka k položce: 1-CXKH-V P60-R B2cas1d1 : 10					
15	K	210800285RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-V	m	450,000	93,26	41 967,00	RTS 25/ I
P			Poznámka k položce: 1-CXKH-V P60-R B2cas1d1 : 450					
16	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6a v trubkách	m	20,000	29,10	582,00	RTS 25/ I
17	K	371201305T	Kabel UTP Cat6a	m	20,000	18,51	370,20	Indiv
18	K	210860222R00	Kabel JYTY 4 x 1 mm2 pevně uložený	m	100,000	31,78	3 178,00	RTS 25/ I
19	K	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	100,000	16,26	1 626,00	RTS 25/ I
20	K	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 6	m	340,000	51,05	17 357,00	RTS 25/ I
21	K	210800647RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10	m	50,000	70,95	3 547,50	RTS 25/ I
22	K	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16	m	10,000	92,90	929,00	RTS 25/ I
23	K	210800649RT1	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 25	m	250,000	130,21	32 552,50	RTS 25/ I
24	K	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	141,000	223,20	31 471,20	RTS 25/ I
25	K	210111011RP6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44 včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	60,000	331,91	19 914,60	Indiv
26	K	210111011RO6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE s přepětovou ochranou včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	3,000	901,29	2 703,87	Indiv
27	K	210111089RT2	Zásuvka do podlahové krabice 2M včetně dodávky	kus	6,000	251,31	1 507,86	Indiv
28	K	210111091RT2	3-fázová zásuvka 400V, 16A, 5P, zapuštěná včetně dodávky	kus	10,000	599,83	5 998,30	Indiv
29	K	210111092RT2	3-fázová zásuvka 400V, 16A, 5P, IP44 zapuštěná včetně dodávky	kus	13,000	599,83	7 797,79	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	210111093RT2	3-fázová zásuvka 400V,32A,5P, zapuštěná včetně dodávky	kus	4,000	713,95	2 855,80	Indiv
31	K	210111094RT2	3-fázová zásuvka 400V,32A,5P, IP44 zapuštěná včetně dodávky	kus	18,000	713,95	12 851,10	Indiv
32	K	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	25,000	242,86	6 071,50	RTS 25/ I
33	K	210110041RP6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,000	293,49	1 760,94	Indiv
34	K	210110055TR1	Spínač zapuštěný, řazení 1/0 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,000	308,10	616,20	Kalkul
35	K	210110055TR3	Spínač zapuštěný, řazení 1/0, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,000	375,29	750,58	Indiv
36	K	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,000	275,57	551,14	RTS 25/ I
37	K	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	26,000	248,68	6 465,68	RTS 25/ I
38	K	210110045RP6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	7,000	315,96	2 211,72	Indiv
39	K	210110054RT6	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,000	381,41	1 525,64	RTS 25/ I
40	K	210110054RP6	Spínač zapuštěný střídavý dvojité, řazení 6+6, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,000	453,18	453,18	Indiv
41	K	210110046RT6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,000	293,49	1 760,94	RTS 25/ I
42	K	210110046RP6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7, IP44 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	9,000	385,76	3 471,84	Indiv
43	K	210110054RZ6	Spínač zapuštěný ŽALUZIOVÝ vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	2,000	384,92	769,84	Indiv
44	K	210-101	Tlačítko TOTAL STOP s aretací, červené, IP 2x, 2xspínací kontakt; 1x rozpínací kontakt včetně dodávky	kus	1,000	1 196,06	1 196,06	Indiv
45	K	210-102	Tlačítko CENTRAL STOP s aretací, červené, IP 2x, 1xspínací kontakt; 1x rozpínací kontakt včetně dodávky	kus	1,000	1 196,06	1 196,06	Indiv
46	K	210-103	Bezpečnostní STOP tlačítko s aretací, IP 2x, 2x rozpínací kontakt včetně dodávky	kus	1,000	1 196,06	1 196,06	Indiv
47	K	210-104	Zásuvková rozvodnice 1x32A/5p, 1x16A/5p, 4x230V jištěná s chráničem včetně dodávky	kus	8,000	4 420,10	35 360,80	Indiv
48	K	210-105	Zásuvková rozvodnice 1x32A/5p, 1x16A/5p, 2x230V jištěná s chráničem včetně dodávky	kus	3,000	3 873,26	11 619,78	Indiv
49	K	210-106	Sada pro nouzovou signalizaci, vč. tlačítek, dodávky a montáže	kus	2,000	8 013,56	16 027,12	Indiv
50	K	210-107	Instalační krabice do podlahy/betonu včetně dodávky	kus	2,000	3 691,20	7 382,40	Indiv
51	K	210-108	Podlahová krabice pro 6 modulů včetně dodávky	kus	3,000	3 691,20	11 073,60	Indiv
52	K	210-109	Rozbočovací krabice nástěnná K12 s víčkem včetně dodávky	kus	100,000	125,41	12 541,00	Indiv
53	K	210-110	Krabice protipožární včetně dodávky	kus	49,000	692,58	33 936,42	Indiv
54	K	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-45 bez víčka	kus	325,000	58,82	19 116,50	RTS 25/ I
55	K	210010346RT2	Krabice do zateplení, bez zapojení včetně dodávky krabice KEZ	kus	11,000	587,79	6 465,69	RTS 25/ I
56	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	385,000	64,02	24 647,70	RTS 25/ I
57	K	210-111	Hlavní rozvaděč objektu RH včetně dodávky	kpl	1,000	259 300,79	259 300,79	Indiv
58	K	210-112	Rozvaděč R-P1 dle projektové dokumentace včetně dodávky	kpl	1,000	68 880,86	68 880,86	Indiv
59	K	210-113	Rozvaděč R-P2 dle projektové dokumentace včetně dodávky	kpl	1,000	26 240,05	26 240,05	Indiv
60	K	210-114	Rozvaděč R-P3 dle projektové dokumentace včetně dodávky	kpl	1,000	13 431,40	13 431,40	Indiv
61	K	210-123	Rozvaděč R-TČ dle projektové dokumentace včetně dodávky	kus	1,000	30 118,50	30 118,50	Indiv
62	K	210-115	Sílové napojení na svorky zařízení PZTS	kpl	1,000	3 783,00	3 783,00	Indiv
63	K	210-116	Sílové napojení na svorky zařízení datového rozvaděče	kpl	1,000	3 783,00	3 783,00	Indiv
64	K	974031143R97	Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm	m	120,000	157,14	18 856,80	Indiv
65	K	974031121R44	Vysekání rýh ve zdi cihelné 4 x 4 cm	m	250,000	98,94	24 735,00	Indiv
66	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	22,880	825,47	18 886,75	RTS 25/ I
P			Poznámka k položce: zapravení rýh + 10% : 0,09*120,0*1,1 0,04*250,0*1,1					
67	K	46068K	Průrazy zdívm do D 50 mm	kus	15,000	407,40	6 111,00	Indiv
68	K	21002K	Protipožární ucpávky min. EI 15, dle PBŘ	kus	10,000	2 037,00	20 370,00	Indiv
69	K	210010555RT2	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice včetně dodávky svorkovnice EPS 2	kus	1,000	353,86	353,86	RTS 25/ I
70	K	210010703RT2	Krabice KSK 175 PO16 pro sílové kabely se zapoj. včetně dodávky KSK 175 PO16	kus	1,000	1 209,40	1 209,40	RTS 25/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	210-117	Krabice pro venkovní použití pro umístění ochranné přípojnice EPS2 na střeše včetně dodávky	kus	1,000	991,84	991,84	Indiv
72	K	210-118	Kabelový žlab 100x50mm včetně konzolí, dodávky a montáže	m	100,000	405,77	40 577,00	Indiv
73	K	210-119	Kabelový žlab 250x100mm včetně konzolí, dodávky a montáže	m	130,000	668,37	86 888,10	Indiv
74	K	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	20,000	75,66	1 513,20	RTS 25/ I
75	K	3457114705R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09110	m	20,000	47,90	958,00	RTS 25/ I
76	K	210010004RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Super Monoflex 1232	m	670,000	70,06	46 940,20	RTS 25/ I
77	K	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225	m	1 150,000	58,53	67 309,50	RTS 25/ I
78	K	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	800,000	54,42	43 536,00	RTS 25/ I
79	K	210-120	Hmoždinková příchytka pro kabely včetně stahovacího pásu, dodávky a montáže, 100 kus/bal	kus	6,000	1 321,14	7 926,84	Indiv
80	K	210-121	Stahovací páska 300x4,8mm včetně dodávky	bal	15,000	725,17	10 877,55	Indiv
81	K	210-122	Topný kabel 6m včetně dodávky	kus	1,000	1 974,62	1 974,62	Indiv
82	K	22089K	Revize elektroinstalaci	kpl	1,000	44 804,89	44 804,89	Indiv
83	K	34195K	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	33 603,67	33 603,67	Indiv
84	K	97908K	Odvoz stavebního materiálu, úklid	kpl	1,000	44 804,89	44 804,89	Indiv

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.10 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

D.101.10.2 - Osvětlení

KSO:

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 151 203,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 151 203,42	21,00%	241 752,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 392 956,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt: D 101 - Technologický pavilon

Soupis: D 101.10 - Elektroinstalace

Úroveň 3:
D.101.10.2 - Osvětlení

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 151 203,42

M21.2 - Osvětlení

1 151 203,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.10 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

D.101.10.2 - Osvětlení

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 151 203,42

D		M21.2	Osvětlení						1 151 203,42
1	K	6501015K	Montáž svítidla	kus	214,000	686,76	146 966,64	Indiv	
P		<i>Poznámka k položce:</i> 10+24+3+35+8+12+11+24+4+15+1+1+2+2+8+4+10+2+6+10+3+5+13+1							
2	K	A	Vestavné atypické svítidlo KP600 do podhledu, krytí IP65, materiál kov, bílý lak, optický systém - PMMA difuzor + speciální tvrzené čiré sklo, rozměr 1200x300mm, LED 60W	kus	10,000	4 756,90	47 569,00	Indiv	
3	K	B	Vestavné atypické svítidlo KP600 do podhledu, krytí IP65, materiál kov, bílý lak, optický systém - PMMA difuzor + speciální tvrzené čiré sklo, rozměr 1200x300mm, LED 40W	kus	24,000	4 698,65	112 767,60	Indiv	
4	K	C	Vestavné atypické svítidlo KP600 do podhledu, krytí IP65, materiál kov, bílý lak, optický systém - PMMA difuzor + speciální tvrzené čiré sklo, rozměr 1200x300mm, LED 50W	kus	3,000	4 753,39	14 260,17	Indiv	
5	K	D	Přisazené/závěsné průmyslové svítidlo, krytí IP66, mechanická odolnost IK08, průběžná montáž, polykarbonátové těleso s nerezovými sponami, difuzor strukturovaný polykarbonát, rozměr 1220x85x80mm	kus	35,000	965,55	33 794,25	Indiv	
6	K	E	Vestavné modulové svítidlo do podhledu 300x600mm, materiál kov, bílý lak, optický systém PMMA difuzor UGR<22, rozměr 595x295mm, LED 20W 4000K, životnost 50.000h	kus	8,000	1 305,88	10 447,04	Indiv	
7	K	F1	Vestavné kruhové svítidlo, krytí IP54, materiál hliníkový odlitek, barva bílá, optický systém s vyzařovacím úhlem 100° opál, průměr 145mm, průměr montážního otvoru 120mm, maximální výška 55mm,	kus	12,000	536,81	6 441,72	Indiv	
8	K	F2	Vestavné kruhové svítidlo, krytí IP54, materiál hliníkový odlitek, barva bílá, optický systém s vyzařovacím úhlem 100° opál, průměr 115mm, průměr montážního otvoru 90mm, maximální výška 52mm,	kus	11,000	502,42	5 526,62	Indiv	
9	K	F3	Vestavné kruhové svítidlo, krytí IP54, materiál hliníkový odlitek, barva bílá, optický systém s vyzařovacím úhlem 100° opál, průměr 190mm, průměr montážního otvoru 160mm, maximální výška 62mm,	kus	24,000	665,22	15 965,28	Indiv	
10	K	G	Vestavné liniové svítidlo, krytí IP54, materiál hliník, speciální zakázková barva dle výběru architekta, difuzor s optickým systémem OPL, rozměr 1490x70mm, výška 75mm, LED 26W 4000K, životnost	kus	4,000	8 391,06	33 564,24	Indiv	
11	K	H	Přisazené liniové svítidlo, krytí IP54, materiál hliník, speciální zakázková barva dle výběru architekta, difuzor s optickým systémem OPL, rozměr 1182x55x75mm, LED 30W 4000K, životnost 50.000h	kus	15,000	6 943,43	104 151,45	Indiv	
12	K	I1A	Atypický systém - sestava - 2-okružová proudová kolejnice, tvar I speciální SLIM rozměr 18x18mm, materiál hliník, barva černá, délka 5150mm, osazeno svítidly viz kniha svítidel dle	kus	1,000	69 909,32	69 909,32	Indiv	
13	K	I1B	Atypický systém - sestava - 2-okružová proudová kolejnice, tvar I speciální SLIM rozměr 18x18mm, materiál hliník, barva černá, délka 5150mm, osazeno svítidly viz kniha svítidel dle	kus	1,000	45 868,01	45 868,01	Indiv	
14	K	I2	Atypický systém - sestava - 2-okružová proudová kolejnice, tvar I speciální SLIM rozměr 18x18mm, materiál hliník, barva černá, délka 3250mm, osazeno svítidly viz kniha svítidel dle	kus	2,000	29 469,04	58 938,08	Indiv	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	I3	Atypický systém - sestava - 2-okružová proudová kolejnice, tvar I speciální SLIM rozměr 18x18mm, materiál hliník, barva černá, délka 1400mm, osazeno svítidly viz kniha svítidel dle	kus	2,000	16 893,68	33 787,36	Indiv
16	K	J	Přisazené/závěsné venkovní válcové svítidlo, elegantní průmyslový design, krytí IP65, mechanická odolnost IK10, průběžná montáž, polykarbonátové těleso s nerezovými koncovkami a držáky, difuzor	kus	8,000	2 579,49	20 635,92	Indiv
17	K	K	Nástěnné reflektorové výklopné svítidlo, krytí IP66, mechanická odolnost IK10, materiál robustní litý hliník bez obsahu mědi odolné proti korozi, barva šedostříbrná RAL9006 struktura, difuzor z	kus	4,000	9 787,46	39 149,84	Indiv
18	K	NP1	Nouzové lediodové nástěnné svítidlo, těleso z polykarbonátu PC, barva bíláRAL9003, difuzor transparentní PMMA, třída izolace II, krytí IP65, mechanická odolnost IK07, rozměr svítidla	kus	10,000	3 342,25	33 422,50	Indiv
19	K	NP2	Nouzové lediodové přisazené svítidlo, těleso z ABS barva bílá RAL9003, rámeček z ABS barva bílá RAL9003, difuzor PMMA, třída izolace II, krytí IP40, mechanická odolnost IK05, rozměr svítidla	kus	2,000	3 124,02	6 248,04	Indiv
20	K	NP3	Nouzové lediodové vestavné svítidlo do podhledu, těleso z ABS barva bílá RAL9003, rámeček z ABS barva bílá RAL9003, difuzor PMMA, třída izolace II, krytí IP40, mechanická odolnost IK05, rozměr	kus	6,000	3 646,09	21 876,54	Indiv
21	K	N1	Nouzové lediodové přisazené svítidlo, těleso z nerezového ocelového plechu, barva bílá RAL9003, difuzor transparentní PMMA, krytí IP65, mechanická odolnost IK09, rozměr svítidla 160x160x57mm,	kus	10,000	4 789,17	47 891,70	Indiv
22	K	N3	Nouzové lediodové přisazené svítidlo, těleso z ocelového plechu, barva bílá RAL9003, difuzor PMMA bílý, optická čočka PMMA transparentní, krytí IP41, mechanická odolnost IK07, rozměr svítidla	kus	3,000	1 844,80	5 534,40	Indiv
23	K	N4	Nouzové lediodové vestavné svítidlo, těleso z ocelového plechu, barva bílá RAL9003, difuzor PMMA bílý, optická čočka PMMA transparentní, krytí IP42, mechanická odolnost IK07, průměr 120mm,	kus	5,000	1 978,12	9 890,60	Indiv
24	K	Nh	Nouzové lediodové nástěnné svítidlo, těleso z ocelového plechu, barva bílá RAL9003, difuzor PMMA tištěný, optická čočka PMMA transparentní, mechanická odolnost IK07, osvětlení požárně	kus	13,000	4 639,01	60 307,13	Indiv
25	K	N	CBS - systém centrálního napájení nouzového osvětlení S230 s požární odolností, mat. ocelový plech barva šedá, varianta s umístěním elektroniky a baterií ve společné skříni, kapacita max 12Ah, IP21	kus	1,000	166 289,97	166 289,97	Indiv

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.11 - Hromosvod

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 047 763,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 047 763,35	21,00%	220 030,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 267 793,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.11 - Hromosvod

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 047 763,35

M21.3 - Bleskosvod

1 009 351,35

M700 - HZS - hodinové zúčtovací sazby

38 412,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.11 - Hromosvod

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 047 763,35

D	M21.3	Bleskosvod					1 009 351,35	
---	-------	------------	--	--	--	--	---------------------	--

1	K	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi do 120 mm2 vč.svorek	m	349,000	75,66	26 405,34	Indiv
---	---	--------------	---	---	---------	-------	-----------	-------

P			Poznámka k položce: 335+14					
---	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

2	K	35441125R	Pásek hromosvodový FeZn, 30 x 4 mm	m	335,000	43,06	14 425,10	RTS 25/ I
---	---	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	-----------	-----------

3	K	35444206R	Pásek hromosvodový nerez V4A, 30 x 3,5 mm	m	14,000	251,95	3 527,30	RTS 25/ I
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----------

4	K	210-301	Distanční držáky - rovné provedení včetně dodávky	kus	330,000	103,89	34 283,70	Indiv
---	---	---------	---	-----	---------	--------	-----------	-------

5	K	210220361RT6	Zaváděcí tyč TZ 2,0 (FeZn) včetně dodávky	kus	2,000	814,11	1 628,22	Indiv
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	----------	-------

6	K	210220379RT1	Držák zaváděcí tyče včetně dodávky	kus	4,000	162,25	649,00	Indiv
---	---	--------------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	-------

7	K	210-302	Protikorozní páska pro obalení nadzemních a podzemních spojů, materiál - petrolat, L=10m, B=100mm	kus	11,000	804,02	8 844,22	Indiv
---	---	---------	---	-----	--------	--------	----------	-------

8	K	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	60,000	87,30	5 238,00	RTS 25/ I
---	---	--------------	---	---	--------	-------	----------	-----------

9	K	35441156R	Drát hromosvodový FeZn + PVC, průměr 10/13 mm	m	60,000	146,02	8 761,20	RTS 25/ I
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----------

10	K	210800647RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10	m	200,000	84,22	16 844,00	RTS 25/ I
----	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------	-----------

11	K	210-303	Chránička DN 32 včetně dodávky	m	200,000	62,06	12 412,00	Indiv
----	---	---------	--------------------------------	---	---------	-------	-----------	-------

12	K	210-304	Střešní držák vedení pro ploché střechy pro vodič CYA10 o váze 1kg včetně dodávky	kus	100,000	87,14	8 714,00	Indiv
----	---	---------	---	-----	---------	-------	----------	-------

13	K	210-305	Střešní držák vedení o hmotnosti cca 4,9kg pro vodiče HVI light, včetně dodávky	kus	215,000	889,12	191 160,80	Indiv
----	---	---------	---	-----	---------	--------	------------	-------

14	K	210-306	Držák pro upevnění podpůrné trubky včetně dodávky	kus	3,000	712,25	2 136,75	Indiv
----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	-------

15	K	210-307	Jímací tyč GFK/Al, podpůrná trubka GFK 1,6m, jímací tyč Al o délce 0,9m s vnitřní oblastí koncovky včetně dodávky	kus	1,000	5 959,11	5 959,11	Indiv
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	-------

16	K	210-308	Jímací stožár GFK/Al pro vodiče, celková výška 3,0m, podpůrná trubka GFK o délce 1,6m jímací tyč Al o délce 1,4m, velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky, sada pro upevnění vodičů	kus	6,000	14 130,22	84 781,32	Indiv
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

17	K	210-309	Jímací stožár GFK/Al pro vodiče, celková výška 3,4m, podpůrná trubka GFK o délce 1,6m jímací tyč Al o délce 1,8m, velká trojnožka pro upevnění podpůrné trubky, sada pro upevnění vodičů	kus	3,000	17 721,88	53 165,64	Indiv
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

18	K	210-310	Betonový podstavec o hmotnosti 17kg pro jímací tyč GFK/Al s podložkou pro ochranu střešní krytiny včetně dodávky	kus	48,000	690,65	33 151,20	Indiv
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------	-------

19	K	650111631R00	Montáž vodiče s vysokonapěťovou izolací vč. podpěr	m	370,000	97,78	36 178,60	RTS 25/ I
----	---	--------------	--	---	---------	-------	-----------	-----------

20	K	35445010R	Vodič s vysokonapěťovou izolací, průměr 21 mm	m	370,000	835,30	309 061,00	RTS 25/ I
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	-----------

21	K	210-311	Připojovací prvek pro vodič včetně dodávky	kus	56,000	1 057,12	59 198,72	Indiv
----	---	---------	--	-----	--------	----------	-----------	-------

22	K	210-312	Držák vodiče do zdiva včetně dodávky	kus	110,000	362,34	39 857,40	Indiv
----	---	---------	--------------------------------------	-----	---------	--------	-----------	-------

23	K	210-313	Revizní krabice do zateplení včetně dodávky	kus	11,000	2 000,89	22 009,79	Indiv
----	---	---------	---	-----	--------	----------	-----------	-------

24	K	210-314	Chodníková revizní krabice včetně dodávky	kus	2,000	2 423,45	4 846,90	Indiv
----	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	-------

25	K	34195K	Materiál pro elektroinstalaci (šroubky, hmoždinky, ...)	sada	1,000	7 566,00	7 566,00	Indiv
----	---	--------	---	------	-------	----------	----------	-------

26	K	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	15,000	8,15	122,25	RTS 25/ I
----	---	--------------	--	-----	--------	------	--------	-----------

27	K	35441846R	Štítek označení PE,pro hromosvod	kus	15,000	2,50	37,50	RTS 25/ I
----	---	-----------	----------------------------------	-----	--------	------	-------	-----------

28	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	18,000	81,48	1 466,64	RTS 25/ I
----	---	--------------	--	-----	--------	-------	----------	-----------

P			Poznámka k položce: 15+3					
---	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

29	K	35441925R	Svorka FeZn, SZb zkušební	kus	15,000	44,57	668,55	RTS 25/ I
----	---	-----------	---------------------------	-----	--------	-------	--------	-----------

30	K	35441970R	Svorka FeZn, SKT páska - páska - drát (třmen)	kus	3,000	19,30	57,90	RTS 25/ I
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	-----------

31	K	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	100,000	81,48	8 148,00	RTS 25/ I
----	---	--------------	--	-----	---------	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 60+40					
32	K	35441986R	Svorka FeZn, SR 2b páska - páska	kus	60,000	79,30	4 758,00	RTS 25/ I
33	K	35441997R	Svorka FeZn, SR 3b páska - drát	kus	40,000	82,18	3 287,20	RTS 25/ I
D			M700 HZS - hodinové zúčtovací sazby				38 412,00	
34	K	HZS-101	Antikorozní úprava zemních spojů	hod	36,000	582,00	20 952,00	Indiv
35	K	HZS-102	Revize bleskosvodu	kpl	1,000	17 460,00	17 460,00	Indiv

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.12 - Slaboproudé rozvody

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 547 984,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 547 984,66	21,00%	325 076,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 873 061,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.12 - Slaboproudé rozvody

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum:

03.09.2025

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 547 984,66

M22.1 - Strukturovaná kabeláž, IP kamerový systém	852 042,84
M22.2 - Přístupový systém	341 367,42
M22.3 - Zabezpečovací technika (PZTS)	220 040,43
M22.4 - Slaboproud - ostatní	134 533,97

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.12 - Slaboproudé rozvody

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 547 984,66

D		M22.1	Strukturovaná kabeláž, IP kamerový systém			852 042,84		
1	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6a v trubkách	m	3 000,000	29,10	87 300,00	RTS 25/ I
2	K	371201305T	Kabel UTP Cat6a	m	3 000,000	18,51	55 530,00	Indiv
3	K	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	1 600,000	54,42	87 072,00	RTS 25/ I
4	K	220-101	Datový rozvaděč RACK 19", 42U (800x600) včetně dodávky a osazení	kus	1,000	19 942,52	19 942,52	Indiv
5	K	220-102	Aktivní prvky datového rozvaděče RACK vč. NVR zařízení, PoE switche, dodávky, napojení a nastavení*	kpl	1,000	38 162,90	38 162,90	Indiv
6	K	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	29,000	296,82	8 607,78	RTS 25/ I
7	K	371202013R	Zásuvka datová Opál 2xRJ45	kus	29,000	175,76	5 097,04	RTS 25/ I
8	K	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	6,000	232,80	1 396,80	RTS 25/ I
9	K	371202012R	Zásuvka datová Opál 1xRJ45	kus	6,000	168,78	1 012,68	RTS 25/ I
10	K	220-103	Přístupový bod stropní Aruba (access point), PoE napájení, včetně dodávky	kus	6,000	8 125,88	48 755,28	Indiv
11	K	220-104	IP kamera Dome vnitřní, 6Mpix, IR přísvit, včetně dodávky	kus	6,000	23 039,05	138 234,30	Indiv
12	K	220-105	IP kamera, 6Mpix, venkovní provedení, IR přísvit, včetně dodávky	kus	13,000	23 271,85	302 534,05	Indiv
13	K	220-106	Licence pro kamerový systém ATEAS Security UNLIMITED	kpl	1,000	50 756,22	50 756,22	Indiv
14	K	210010346RT2	Krabice do zateplení, bez zapojení včetně dodávky krabice KEZ	kus	13,000	587,79	7 641,27	RTS 25/ I

D		M22.2	Přístupový systém			341 367,42		
15	K	220-201	Venkovní čtečka karet včetně dodávky	kus	12,000	6 157,56	73 890,72	Indiv
16	K	220-202	Vnitřní čtečka karet včetně dodávky	kus	4,000	5 808,36	23 233,44	Indiv
17	K	220-203	Napájecí a řídicí jednotka telefonu včetně dodávky	kus	1,000	8 031,60	8 031,60	Indiv
18	K	220-204	Datový koncentrátor KEY50 včetně dodávky	kus	1,000	21 534,00	21 534,00	Indiv
19	K	220-205	Napájecí zdroj 12 VDC do racku včetně dodávky	kus	2,000	8 002,50	16 005,00	Indiv
20	K	220-206	KEYjednotka KEY41 včetně boxu, včetně dodávky	kus	16,000	5 808,36	92 933,76	Indiv
21	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6a v trubkách	m	800,000	29,10	23 280,00	RTS 25/ I
22	K	371201305T	Kabel UTP Cat6a	m	800,000	18,51	14 808,00	Indiv
23	K	210810049RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	510,000	53,84	27 458,40	RTS 25/ I
24	K	210010001RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně dodávky Super Monoflex 1216E	m	200,000	54,42	10 884,00	RTS 25/ I
25	K	210010003RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm včetně dodávky Super Monoflex 1225	m	450,000	65,13	29 308,50	RTS 25/ I

D		M22.3	Zabezpečovací technika (PZTS)			220 040,43		
26	K	220-301	Komplet zabezpečovací ústředna včetně dodávky	kpl	1,000	21 044,10	21 044,10	Indiv
27	K	220-302	Klávesnice se čtečkou RFID včetně dodávky	kus	7,000	2 291,59	16 041,13	Indiv
28	K	220-303	Venkovní zálohovaná siréna včetně dodávky	kus	1,000	2 456,46	2 456,46	Indiv
29	K	220-304	Vnitřní PIR detektor nástěnný včetně dodávky	kus	17,000	831,52	14 135,84	Indiv
30	K	220-305	Hlásiče kouře stropní, akustická a vizuální signalizace včetně dodávky	kus	10,000	1 447,50	14 475,00	Indiv
31	K	222280215RF0	Kabel FTP kat.6a v trubkách	m	1 590,000	29,10	46 269,00	Indiv
32	K	371201305F	Kabel FTP Cat6a	m	1 590,000	18,51	29 430,90	Indiv
33	K	210010002RU3	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220	m	1 400,000	54,42	76 188,00	RTS 25/ I

D		M22.4	Slaboproud - ostatní			134 533,97		
34	K	34195K	Materiál pro elektroinstalaci SLP	kpl	1,000	8 148,00	8 148,00	Indiv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	210010311RT3	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-45 bez víčka	kus	36,000	93,74	3 374,64	RTS 25/ I
36	K	220-401	Drátěný kabelový žlab 100x50mm včetně konzolí, včetně dodávky	m	200,000	379,93	75 986,00	Indiv
37	K	220-402	Hmoždinková příchytka pro kabely včetně stahovacího pásku, vč. dodávky -100 kus/bal	kus	5,000	1 373,52	6 867,60	Indiv
38	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	180,000	157,14	28 285,20	RTS 25/ I
39	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	5,940	825,47	4 903,29	RTS 25/ I
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>zapravení rýh + 10% :</i> <i>0,03*180,0*1,1</i>					
40	K	230191007R00	Uložení chráničky PE 63x3,0mm	m	50,000	64,02	3 201,00	RTS 25/ I
41	K	3457114702R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09063	m	50,000	25,08	1 254,00	RTS 25/ I
42	K	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	36,000	69,84	2 514,24	RTS 25/ I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.13 - Měření a regulace

KSO:

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 499 269,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 499 269,38	21,00%	944 846,57
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 444 115,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS
Objekt: D 101 - Technologický pavilon
Soupis: **D 101.13 - Měření a regulace**

Místo: Lednice
Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně
Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum: 03.09.2025
Projektant: AiD team a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 499 269,38
0101 - Řídící systém	552 835,51
0102 - Periferie	459 971,39
0103 - Rozvaděč	758 900,00
0104 - Montážní materiál	458 624,72
1850 - Práce - software na zakázky	1 240 071,24
1860 - Elektromontážní práce	950 366,52
VN - Ostatní náklady	78 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.13 - Měření a regulace

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 499 269,38

D		0101	Řídící systém			552 835,51		
1	K	N-ADV-133-H-C	Regulátor MaR, 1+3 Ethernet rozhraním (1 x Isolated & 3 x Switched), 3x RS485 rozhraní, HMI port, komunikace Panel bus, Modbus, M-bus, CPU 64-bit, min. 2GB RAM, paměť min. 8GB, napájení 24VAC/DC	ks	2,000	22 641,32	45 282,64	
2	K	HMI-WL	HMI s dotykovou obrazovkou a montáží na DIN lištu	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
3	K	N-ADV-00500-100PC	Licence pro 10 zařízení, 500 globálních bodů, 100 Panel bus bodů, 18 měsíční SMA	ks	1,000	29 813,43	29 813,43	
4	K	N-ADV-0255P-UP	Upgrade licence pro 255 panel bus bodů	ks	1,000	7 135,19	7 135,19	
5	K	SMA-0025-5YR	Licence pro 5 let údržby pro 1250 globálních bodů	ks	1,000	10 711,44	10 711,44	
6	K	IO-16DI-S-P	Digitální vstupní modul - 16 DI (Panel Bus)	ks	6,000	7 674,93	46 049,58	
7	K	IO-16UIO-S-P	Univerzální vstupně/výstupní modul - 16 UIO (Panel Bus)	ks	10,000	13 913,46	139 134,60	
8	K	IO-8DOR-S-P	Digitální výstupní modul - 8 DO (Panel Bus)	ks	17,000	10 612,00	180 404,00	
9	K	IO-ADPT-S-2	Kabelové adaptéry pro I/O moduly - kabelové připojení pro napájení a komunikaci	ks	6,000	1 082,90	6 497,40	
10	K	PW20	Převodník M-bus na RS232 pro 20 zařízení	ks	1,000	9 085,45	9 085,45	
11	K	CLMERS4	Kompaktní regulátor CL Merlin s BACnet MSTP komunikací, volně programovatelný, 4 UI, 4 AO, 4x relé, 2x triac, SYLK, napájení 230VAC, krátká verze	ks	9,000	5 205,87	46 852,83	
12	K	CLCMTR42	Nástěnný modul s displejem a tlačítky, komunikace+napájení Syk-bus, vestavěný snímač teploty	ks	6,000	2 597,96	15 587,76	
13	K	IE-SW-BL05-5TX	Switch 8xRJ45, Fast Ethernet, nefízený, na DIN lištu, napájení 24VAC, IP30	ks	1,000	3 281,19	3 281,19	

D		0102	Periferie			459 971,39		
14	K	01RT-1Q-0	Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 0..50°C, IP30	ks	33,000	400,75	13 224,75	
15	K	01UT-1Q	Snímač venkovní teploty, NTC20k, -35..50°C, IP 65	ks	1,000	473,37	473,37	
16	K	01DT-1QH	Kanálový snímač teploty, délka sondy 50mm, NTC20k, -40..150°C, IP65	ks	5,000	708,42	3 542,10	
17	K	01DT-1QR	Kanálový snímač teploty, délka sondy 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP65	ks	4,000	801,05	3 204,20	
18	K	22DT-14H	Kanálový snímač teploty, délka sondy 50mm, 4-20mA, -40..150°C, IP65	ks	24,000	1 675,65	40 215,60	
19	K	22DT-14R	Kanálový snímač teploty, délka sondy 300mm, 4-20mA, -40..150°C, IP65	ks	28,000	1 785,03	49 980,84	
20	K	A-22P-A06	Mosazná jímka ponor 50 mm, R 1/2", PN10	ks	29,000	269,97	7 829,13	
21	K	A-22D-A03	Mosazná jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN10	ks	32,000	364,21	11 654,72	
22	K	22RTH-19-1	Prostorový snímač teploty a vlhkosti, 2x 0-10VDC, IP30	ks	8,000	1 680,22	13 441,76	
23	K	22RTM-19-1	Snímač teploty a CO2 prostorový, 0..50°C / 0..2000ppm, 2x 0..10V, IP30	ks	1,000	3 550,28	3 550,28	
24	K	22DC-11	Snímač CO2 do VZT potrubí, rozsah 0..2000ppm, výstup 0..10V / 4..20mA, IP54	ks	1,000	5 616,19	5 616,19	
25	K	22WP-135	Snímač tlaku, 0..6bar, výstup 4..20mA (2-vodiče)	ks	1,000	2 910,96	2 910,96	
26	K	01APS-10R	Diferenční spínač tlaku 20...300Pa, spínací difference 10Pa, IP45	ks	8,000	597,18	4 777,44	
27	K	SZ4	Snímač zaplavení, reléový výstup, 24VAC/VDC, v plastovém krytu, s dvojelektrodovou hladinovou sondou	ks	1,000	1 001,90	1 001,90	
28	K	T5140	Snímač CO2 nástěnný, výstup 4-20mA, 0-2000ppm, s displejem, 24VDC	ks	6,000	3 550,28	21 301,68	
29	K	LMP 307	Sonda výšky hladiny, ponorná, nerez, výstup 4-20mA, IP68, vč. kotvy	ks	2,000	10 408,73	20 817,46	
30	K	MASR-153	Magnetický kontakt okenní, zapuštěná montáž, přepínací kontakt	ks	10,000	219,12	2 191,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	LF24	Servopohon klapkový, 4Nm / 0,8m2, 24VAC/DC, otv/zav, havarijní funkce, s připojovacím kabelem, IP54	ks	5,000	3 927,05	19 635,25	
32	K	EMO-T NC	Servopohon termoelektrický NC, zdvih 4,7mm, řízení on/off, napětí AC/DC 24V, vč. kabelu 5m, IP54, M30x1,5	ks	35,000	535,32	18 736,20	
33	K	C220Q-K	Ventil zónový, 2-cestný, DN20, rovnoprocentní	ks	22,000	819,67	18 032,74	
34	K	CQ24A-SR	Servopohon otočný, 1Nm, 0-10VDC, 24VAC	ks	22,000	1 730,11	38 062,42	
35	K	R420	Ventil kulový, 2-cestný, DN20, otv/zav	ks	26,000	1 826,45	47 487,70	
36	K	LR24A	Servopohon otočný, 4Nm, otv/zav, 24VAC	ks	26,000	2 828,57	73 542,82	
37	K	SVN722	Světelná tabule 720x190x50 mm, jednostranná, "ZÁKAZ VSTUPU/NEBEZPEČÍ OTRAVY!", 230V	ks	8,000	4 538,20	36 305,60	
38	K	VPR-MT32-230	Výstražná siréna, 230VAC, 80-110 dB, IP40	ks	4,000	608,77	2 435,08	

D		0103	Rozvaděč	758 900,00				
39	K	MR1	Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výbroje a zapojení, 2600x2000x400, IP44/20, vč. soklu 100mm	ks	1,000	549 200,00	549 200,00	
40	K	IRC	IRC rozvodnice nástěnná, vč. vnitřní výbroje a zapojení, 450x300x200, IP30	ks	9,000	23 300,00	209 700,00	

D		0104	Montážní materiál	458 624,72				
41	K	3559-A91345	Přístroj ovladače tlačítkový, s LED signálkou 24V	ks	2,000	128,34	256,68	
42	K	3901A-B10B	Rámeček pro spínač, jednonásobný	ks	2,000	22,02	44,04	
43	K	3558A-A610B	Kryt spínače tlačítkového s průzorem a popisným polem	ks	2,000	51,43	102,86	
44	K	341970192R	Samoregulační topný kabel 18W/m	m	30,000	325,06	9 751,80	
45	K	341970196R	Sada pro napojení na přívod topného kabelu	sada	3,000	330,39	991,17	
46	K	341970195R	Sada pro ukončení topného kabelu	sada	3,000	330,39	991,17	
47	K	APC Smart 750VA	Záložní zdroj 230V / 750VA, SNMP komunikace	ks	1,000	9 888,14	9 888,14	
48	K	Pol1	Spínač vačkový ve skříni z PH S25 NJU 1103 A6	ks	22,000	1 864,38	41 016,36	
49	K	Pol2	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	5 451,000	9,15	49 876,65	
50	K	Pol3	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	2 632,000	15,27	40 190,64	
51	K	Pol4	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm	m	2 094,000	25,31	52 999,14	
52	K	Pol5	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm	m	222,000	48,09	10 675,98	
53	K	Pol6	Kabel sdělovací s Cu jádrem JY(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm	m	84,000	18,09	1 519,56	
54	K	Pol7	Kabel UTP nestíněný, Cat.5E	m	192,000	7,10	1 363,20	
55	K	Pol8	Kabel datový, 2x0,2mm2, stíněný, sběrnice BACnet	m	186,000	5,91	1 099,26	
56	K	Pol9	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	564,000	13,63	7 687,32	
57	K	Pol10	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	1 268,000	22,55	28 593,40	
58	K	Pol11	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	360,000	22,60	8 136,00	
59	K	Pol12	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	144,000	37,16	5 351,04	
60	K	Pol13	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	280,000	18,98	5 314,40	
61	K	Pol14	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 25/22,1 mm, pevnost 320N	m	1 550,000	13,93	21 591,50	
62	K	Pol15	Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 mm, pevnost 320N	m	550,000	21,84	12 012,00	
63	K	Pol16	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm	ks	3 100,000	1,71	5 301,00	
64	K	Pol17	Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm	ks	1 100,000	2,46	2 706,00	
65	K	Pol18	Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N	m	450,000	6,44	2 898,00	
66	K	Pol19	Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N	m	200,000	9,98	1 996,00	
67	K	Pol20	Kabelová chránička ohebná, korugovaná, dvouplošková, pr. 90mm	m	80,000	33,43	2 674,40	
68	K	Pol21	Žlab kabelový 62x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m	ks	60,000	81,46	4 887,60	
69	K	Pol22	Žlab kabelový 125x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m	ks	105,000	116,37	12 218,85	
70	K	Pol23	Žlab kabelový 250x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m	ks	100,000	209,46	20 946,00	
71	K	Pol24	Víko pro kabelový žlab š-62, pozink, délka 2 m	ks	30,000	139,64	4 189,20	
72	K	Pol25	Víko pro kabelový žlab š-125, pozink, délka 2 m	ks	52,000	223,23	11 607,96	
73	K	Pol26	Víko pro kabelový žlab š-250, pozink, délka 2 m	ks	50,000	397,98	19 899,00	
74	K	Pol27	Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m	ks	133,000	58,18	7 737,94	
75	K	Pol28	Nosník pro kabelový žlab š-125, galv. zinek	ks	40,000	88,44	3 537,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	Pol29	Nosník pro kabelový žlab š-250, galv. zinek	ks	60,000	120,55	7 233,00	
77	K	Pol30	Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek	ks	120,000	20,36	2 443,20	
78	K	Pol31	Závěs pro kabelový žlab š-125, galv. zinek	ks	120,000	32,58	3 909,60	
79	K	Pol32	Závěs pro kabelový žlab š-250, galv. zinek	ks	80,000	76,80	6 144,00	
80	K	Pol33	Tyč závitová M8, DIN 975	m	480,000	18,62	8 937,60	
81	K	Pol34	Kotevní montážní materiál pro žlaby (matky, kotvy, apod.)	soubor	1,000	2 457,60	2 457,60	
82	K	Pol35	Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm	ks	624,000	2,54	1 584,96	
83	K	Pol36	Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55	ks	98,000	21,05	2 062,90	
84	K	Pol37	Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm	ks	4,000	325,00	1 300,00	
85	K	Pol38	Ostatní pomocný montážní materiál (3% z ceny kabeláže a nosného materiálu)	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	

D 1850			Práce - software na zakázky	1 240 071,24				
86	K	CLNX-S-5N	Grafická centrála, licence pro připojení 5 regulátorů	ks	1,000	62 558,05	62 558,05	
87	K	CLNX-S-500P-UP	Grafická centrála, rozšíření licence o 500 DB	ks	1,000	27 184,46	27 184,46	
88	K	CLNX-P-SMA-5Y	udržovací balíček na 5 let pro grafickou centrálu se základní licencí Open Points	ks	1,000	10 429,78	10 429,78	
89	K	Dell PowerEdge R350	Rackový jednosocketový server výšky 1U, 4jádrový procesor, 16GB DDR4 ECC paměti, disk 600GB SAS 10k Hot-Plug, min. 4 pozice pro 3.5" disky, 2x GLAN, rack 1U, bez OS	ks	1,000	59 000,00	59 000,00	
90	K	Microsoft Windows Se	OS licence, Windows Server Standard	ks	1,000	28 578,95	28 578,95	
91	K	HZS97043T00	Instalace serveru SW BMS včetně OS a parametrizace	hod	16,000	1 000,00	16 000,00	
92	K	HZS97051T00	Instalace licencí + upgrade SW BMS	hod	16,000	1 000,00	16 000,00	
93	K	18500002T00	Uživatelský software pro řídicí jednotku	d.b.	769,000	650,00	499 850,00	
94	K	18500006T00	Práce programátora - oživení systému MaR	hod	48,000	1 000,00	48 000,00	
95	K	18500007T02	Práce programátora - oživení / nastavení komunikace BACnet MSTP	hod	8,000	1 000,00	8 000,00	
96	K	18500007T03	Práce programátora - oživení / nastavení komunikace M-bus (měřiče energií)	hod	4,000	1 000,00	4 000,00	
97	K	18500007T04	Práce programátora - oživení / nastavení komunikace Modbus RTU/TCP	hod	24,000	1 000,00	24 000,00	
98	K	18500007T04.1	Práce programátora - oživení / nastavení komunikace SNMP	hod	6,000	1 000,00	6 000,00	
99	K	18500015T00	Práce programátora - zaučení obsluhy	hod	12,000	1 000,00	12 000,00	
100	K	18500015T00.1	Práce programátora - koordinace	hod	24,000	1 000,00	24 000,00	
101	K	18600808T00	Test zařízení 1:1	d.b.	769,000	150,00	115 350,00	
102	K	18500014T00	Dispečink - parametrizace datových bodů	d.b.	884,000	180,00	159 120,00	
103	K	18500013T00	Dispečink - vykreslení obrazovek	ks	20,000	2 000,00	40 000,00	
104	K	18500019T00	Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS	hod	20,000	1 000,00	20 000,00	
105	K	18500021T00	Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS	hod	36,000	1 000,00	36 000,00	
106	K	18500022T00	Komplexní odzkoušení systému BMS	hod	24,000	1 000,00	24 000,00	

D 1860			Elektromontážní práce	950 366,52				
107	K	Pol39	Montáž regulátor MaR	ks	11,000	600,00	6 600,00	
108	K	Pol40	Montáž vstupně/výstupní modul MaR	ks	33,000	600,00	19 800,00	
109	K	Pol41	Montáž převodník / komunikátor / switch	ks	2,000	900,00	1 800,00	
110	K	Pol42	Montáž nástěnný IRC ovladač	ks	6,000	471,60	2 829,60	
111	K	Pol43	Montáž snímač teploty / vlhkosti / CO2 do místnosti	ks	42,000	256,57	10 775,94	
112	K	Pol44	Montáž snímač teploty venkovní	ks	1,000	247,59	247,59	
113	K	Pol45	Montáž snímač teploty jímkový	ks	61,000	194,54	11 866,94	
114	K	Pol46	Montáž jímky	ks	61,000	147,38	8 990,18	
115	K	Pol47	Montáž snímač kvality vzduchu do potrubí	ks	1,000	147,38	147,38	
116	K	Pol48	Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny	ks	1,000	194,54	194,54	
117	K	Pol49	Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny	ks	8,000	194,54	1 556,32	
118	K	Pol50	Montáž spínač výšky hladiny	ks	1,000	194,54	194,54	
119	K	Pol51	Montáž snímač výšky hladiny	ks	2,000	542,34	1 084,68	
120	K	Pol52	Připojení magnetický kontakt zapuštěný	ks	10,000	247,59	2 475,90	
121	K	Pol53	Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový	ks	88,000	391,22	34 427,36	
122	K	Pol54	Montáž snímače koncentrace plynu	ks	6,000	442,13	2 652,78	
123	K	Pol55	Prvotní kalibrace snímače standardní	ks	6,000	1 180,00	7 080,00	
124	K	Pol56	Montáž opticko/akustická signalizace	ks	12,000	682,53	8 190,36	
125	K	Pol57	Montáž rozvaděč skříňový	ks	3,000	2 883,33	8 649,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	Pol58	Montáž rozvaděč nástěnný	ks	9,000	1 180,00	10 620,00	
127	K	Pol59	Montáž ovladač / zásuvka	ks	2,000	147,38	294,76	
128	K	Pol60	Montáž servisní vypínač 1f	ks	22,000	371,39	8 170,58	
129	K	Pol61	Montáž topný kabel (vč. ukončení)	m	30,000	70,74	2 122,20	
130	K	Pol62	Montáž UPS	ks	1,000	341,91	341,91	
131	K	Pol63	Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	5 451,000	27,31	148 866,81	
132	K	Pol64	Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	2 632,000	27,31	71 879,92	
133	K	Pol65	Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	2 094,000	27,31	57 187,14	
134	K	Pol66	Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný	m	222,000	27,31	6 062,82	
135	K	Pol67	UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu	m	276,000	29,48	8 136,48	
136	K	Pol68	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	564,000	30,04	16 942,56	
137	K	Pol69	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	1 268,000	30,04	38 090,72	
138	K	Pol70	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	360,000	30,04	10 814,40	
139	K	Pol71	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný	m	144,000	30,04	4 325,76	
140	K	Pol72	Vodič 6 mm2 uložený v trubkách	m	280,000	27,51	7 702,80	
141	K	Pol73	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchyttek	m	1 550,000	51,29	79 499,50	
142	K	Pol74	Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchyttek	m	550,000	55,41	30 475,50	
143	K	Pol75	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm	m	450,000	51,00	22 950,00	
144	K	Pol76	Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 30 mm	m	200,000	53,45	10 690,00	
145	K	Pol77	Montáž ohebné trubky do rýhy DN 80, bez lože	m	80,000	179,80	14 384,00	
146	K	Pol78	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.1, vč. vytyčení	m	60,000	70,75	4 245,00	
147	K	Pol79	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 1	m	60,000	47,75	2 865,00	
148	K	Pol80	Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem	m	60,000	341,62	20 497,20	
149	K	Pol81	Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem	m	105,000	382,19	40 129,95	
150	K	Pol82	Žlab kabelový s příslušenstvím, 250/50 mm s víkem	m	100,000	379,53	37 953,00	
151	K	Pol83	Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku	ks	420,000	20,00	8 400,00	
152	K	Pol84	Podpěra pro žlab š-50	ks	100,000	20,00	2 000,00	
153	K	Pol85	Štítek kabelový	ks	624,000	14,74	9 197,76	
154	K	Pol86	Montáž přístrojové krabice na povrch	ks	98,000	147,38	14 443,24	
155	K	Pol87	Montáž protipožární ucpávky	m2	0,200	6 500,00	1 300,00	
156	K	Pol88	Ukončení kabelů JYTY - do 4x1	ks	140,000	66,33	9 286,20	
157	K	Pol89	Připojení – napájení + řízení motor 1f.	ks	21,000	489,29	10 275,09	
158	K	Pol90	Připojení měřiče s komunikačním výstupem	ks	2,000	600,00	1 200,00	
159	K	Pol91	Připojení - monitoring tepelné čerpadlo	ks	3,000	394,97	1 184,91	
160	K	Pol92	Připojení - monitoring split / fancoil	ks	16,000	194,54	3 112,64	
161	K	Pol93	Připojení - monitoring FVE	ks	1,000	294,75	294,75	
162	K	Pol94	Připojení - monitoring NO	ks	1,000	294,75	294,75	
163	K	Pol95	Připojení - monitoring VZT	ks	4,000	341,91	1 367,64	
164	K	Pol96	Připojení - monitoring UPS	ks	1,000	294,75	294,75	
165	K	Pol97	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm včetně zapravení	ks	12,000	391,89	4 702,68	
166	K	Pol98	Pronájem konzolového lešení - den	ks	20,000	322,00	6 440,00	
167	K	Pol99	Pronájem plošiny - den	ks	20,000	1 048,00	20 960,00	
168	K	Pol100	Montáže - zkušební provoz	hod	36,000	800,00	28 800,00	
169	K	Pol101	Přesun materiálu v místě stavby	hod	10,000	600,00	6 000,00	
170	K	Pol102	Montáže - zkoušky / oživení v rámci montážních prací	hod	30,000	800,00	24 000,00	
171	K	Pol103	Úklid pracoviště při montážích	hod	20,000	600,00	12 000,00	

D VN

Ostatní náklady

78 500,00

172	K	Pol111	Doprava osob	soubor	1,000	35 200,00	35 200,00	
173	K	Pol112	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000	19 650,00	19 650,00	
174	K	Pol113	Uživatelská dokumentace, návody k obsluze	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
175	K	Pol116	Likvidace odpadu	kpl	1,000	19 650,00	19 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.15 - Rozvod technických plynů

KSO:

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

870 372,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	870 372,27	21,00%	182 778,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 053 150,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.15 - Rozvod technických plynů

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

870 372,27

TP-1 - Druh plynu: dusík (čistota 5.0)	151 075,56
TP-2 - Druh plynu: oxid uhličitý (čistota 5.0)	137 239,48
TP-3 - Druh plynu: stlačený vzduch (čistota potr.)	577 207,23
TP-4 - Ostatní	4 850,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 101 - Technologický pavilon

Soupis:

D 101.15 - Rozvod technických plynů

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

870 372,27

D		TP-1	Druh plynu: dusík (čistota 5.0)		151 075,56			
1	K	TP-101	Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304L, 8x1	bm	20,000	814,80	16 296,00	
2	K	TP-102	Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304L, 12x1	bm	15,000	911,80	13 677,00	
3	K	TP-103	Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304L, 18x1	bm	10,000	1 008,80	10 088,00	
4	K	TP-104	Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí	kpl	1,000	8 012,20	8 012,20	
5	K	TP-105	Dodávka a montáž kompresní šroubení, materiál SS 316, na trubku 8x1mm	kpl	1,000	4 365,00	4 365,00	
6	K	TP-106	Dodávka a montáž kompresní šroubení, materiál SS 316, na trubku 12x1mm	kpl	1,000	5 335,00	5 335,00	
7	K	TP-107	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m	ks	2,000	2 425,00	4 850,00	
8	K	TP-108	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m	ks	1,000	2 425,00	2 425,00	
9	K	TP-109	Dodávka a montáž redukční panel pro 1 TL(230/14 bar), vstupní vysokotlaký uzavírací ventil, odtlačovací ventil, výstupní redukční ventil s pojistnou armaturou a výstupním středotlakým manometrem. Materiálové provedení chromová mosaz / nerezová membrána,	ks	1,000	20 557,21	20 557,21	
10	K	TP-110	Dodávka a montáž kulový kohout DN10 PN63	ks	1,000	1 777,04	1 777,04	
11	K	TP-111	Dodávka a montáž pojistný ventil, materiál SS316, otevírací přetlak 12 bar	ks	1,000	8 199,41	8 199,41	
12	K	TP-112	Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0,5-6 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT" vnitřní, výstup - 1/4"NPT" vnitřní, materiál chromová mosaz	ks	3,000	9 331,40	27 994,20	
13	K	TP-113	Propláchnutí rozvodu dusíkem	bm	45,000	48,50	2 182,50	
14	K	TP-114	Ochranný plyn pro svařování potrubí	bm	45,000	48,50	2 182,50	
15	K	TP-115	Značení potrubí	bm	45,000	29,10	1 309,50	
16	K	TP-116	Konzole a přichytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m	kpl	1,000	17 460,00	17 460,00	
17	K	TP-117	Závěrečná tlaková zkouška	ks	1,000	4 365,00	4 365,00	

D		TP-2	Druh plynu: oxid uhličitý (čistota 5.0)		137 239,48			
18	K	TP-201	Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304L, 8x1	bm	20,000	814,80	16 296,00	
19	K	TP-202	Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304L, 12x1	bm	15,000	911,80	13 677,00	
20	K	TP-203	Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí	kpl	1,000	5 994,60	5 994,60	
21	K	TP-204	Dodávka a montáž kompresní šroubení, materiál SS 316, na trubku 8x1mm	kpl	1,000	4 365,00	4 365,00	
22	K	TP-205	Dodávka a montáž kompresní šroubení, materiál SS 316, na trubku 12x1mm	kpl	1,000	5 335,00	5 335,00	
23	K	TP-206	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m	ks	2,000	2 425,00	4 850,00	
24	K	TP-207	Dodávka a montáž redukční panel pro 1 TL(230/14 bar), vstupní vysokotlaký uzavírací ventil, odtlačovací ventil, výstupní redukční ventil s pojistnou armaturou a výstupním středotlakým manometrem. Materiálové provedení chromová mosaz / nerezová membrána,	ks	1,000	20 557,21	20 557,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	TP-208	Dodávka a montáž kulový kohout DN10 PN63	ks	1,000	1 777,04	1 777,04	
26	K	TP-209	Dodávka a montáž pojistný ventil, materiál SS316, otevírací přetlak 12 bar	ks	1,000	8 199,41	8 199,41	
27	K	TP-210	Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0,5-6 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT" vnitřní, výstup - 1/4"NPT" vnitřní, materiál chromová mosaz	ks	3,000	10 856,24	32 568,72	
28	K	TP-211	Propláchnutí rozvodu dusíkem	bm	45,000	48,50	2 182,50	
29	K	TP-212	Ochranný plyn pro svařování potrubí	bm	45,000	48,50	2 182,50	
30	K	TP-213	Značení potrubí	bm	45,000	29,10	1 309,50	
31	K	TP-214	Konzole a příchytý materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m	kpl	1,000	13 580,00	13 580,00	
32	K	TP-215	Závěrečná tlaková zkouška	ks	1,000	4 365,00	4 365,00	

D		TP-3	Druh plynu: stlačený vzduch (čistota potr.)	577 207,23				
33	K	TP-301	Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1	bm	15,000	950,60	14 259,00	
34	K	TP-302	Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 22x1	bm	40,000	1 018,50	40 740,00	
35	K	TP-303	Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 28x1	bm	2,000	1 455,00	2 910,00	
36	K	TP-304	Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí	kpl	1,000	11 581,80	11 581,80	
37	K	TP-305	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisu PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN32/0,5m	ks	3,000	2 425,00	7 275,00	
38	K	TP-306	Dodávka a montáž automatická kompresorová jednotka (šroubový kompresor se vstřikem oleje, přímý náhon, frekvenční měnič, poháněný el. motorem vzduchem chlazený s integrovaným sušičem vzduchu umístěný na ležatém zásobníku). Základní technické parametry: vý	ks	1,000	280 448,34	280 448,34	
39	K	TP-307	Dodávka a montáž adsorbér s aktivním uhlím, Základní technické parametry: Výkon 72 m3/h, tlak do 16 bar, odstraňuje nečistoty do velikosti 0,1 µm, maximální obsah zbytkového oleje při 20°C 0,01 ppm (0,1 mg/m3).	ks	1,000	28 452,04	28 452,04	
40	K	TP-308	Dodávka a montáž separátor olej/voda kapacita 2m3/min	ks	1,000	12 420,85	12 420,85	
41	K	TP-309	Dodávka a montáž hadice pro odvod kondenzátu	bm	4,000	97,00	388,00	
42	K	TP-310	Dodávka a montáž manometr kontrolní pr. 100mm, měřicí rozsah 0-16 bar, včetně manometrového ventilu	ks	1,000	4 365,00	4 365,00	
43	K	TP-311	Dodávka a montáž kulový kohout DN15 PN16	ks	1,000	1 794,50	1 794,50	
44	K	TP-312	Dodávka a montáž kulový kohout DN25 PN16	ks	4,000	2 570,50	10 282,00	
45	K	TP-313	Dodávka a montáž odběrný redukční ventil (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0,5-6 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - G1/4" vnitřní, výstup - G1/4" vnitřní, materiál chromová mosaz	ks	6,000	21 437,00	128 622,00	
46	K	TP-314	Propláchnutí rozvodu dusíkem	bm	57,000	48,50	2 764,50	
47	K	TP-315	Ochranný plyn pro svařování potrubí	bm	57,000	48,50	2 764,50	
48	K	TP-316	Značení potrubí	bm	57,000	29,10	1 658,70	
49	K	TP-317	Konzole a příchytý materiál, vzdálenost podpor potrubí 18x1 a 22x1 - 1,5m	kpl	1,000	22 116,00	22 116,00	
50	K	TP-318	Závěrečná tlaková zkouška	ks	1,000	4 365,00	4 365,00	

D		TP-4	Ostatní	4 850,00				
51	K	TP-401	Doprava materiálu	kpl	1,000	4 850,00	4 850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 201 - Hrubé terénní úpravy

KSO:

Místo: Lednice

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

Projektant:

AiD team a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		887 463,98	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	887 463,98	21,00%	186 367,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 073 831,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 201 - Hrubé terénní úpravy

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum:

03.09.2025

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

887 463,98

11 - Přípravné a přidružené práce	313 306,50
12 - Odkopávky a prokopávky	115 365,00
16 - Přemístění výkopku	107 674,00
18 - Povrchové úpravy terénu	45 080,00
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	192 275,00
S - Přesuny sutí	113 763,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 201 - Hrubé terénní úpravy

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

887 463,98

D	11	Přípravné a přidružené práce					313 306,50	
1	K	115101302R00	Pohotovost čerpací soupravy 1000 l	den	3,000	15 000,00	45 000,00	

P

Poznámka k položce:

- čerpací šachty z beton. skruží DN 1000 mm v rozích st. jámy
- nájem potřebného počtu čerpadel
- zdroj energie (el., palivo)

13	K	592243651	Skruž šachetní TBS-Q	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	
----	---	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

- čerpací šachty z beton. skruží DN 1000 mm v rozích st. jámy
- nájem potřebného počtu čerpadel
- zdroj energie (el., palivo)

2	K	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-P1I: - řezání živичného krytu tl. 4 cm - odstran	m2	359,500	110,00	39 545,00	RTS I / 2025
3	K	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	386,400	495,00	191 268,00	RTS I / 2025
4	K	58530164.A	Vápnno bílé nehašené CL 90-Q, Carmeuse, bal. 20 kg	t	17,390	1 650,00	28 693,50	RTS I / 2025

D	12	Odkopávky a prokopávky					115 365,00	
5	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	769,100	150,00	115 365,00	RTS I / 2025

D	16	Přemístění výkopku					107 674,00	
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	769,100	140,00	107 674,00	RTS I / 2025

D	18	Povrchové úpravy terénu					45 080,00	
7	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 288,000	35,00	45 080,00	RTS I / 2025

D	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					192 275,00	
8	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	769,100	250,00	192 275,00	RTS I / 2025

D	S	Přesuny sutí					113 763,48	
9	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	341,120	70,00	23 878,40	RTS I / 2025
10	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3 070,080	1,00	3 070,08	RTS I / 2025
11	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	153,500	260,00	39 910,00	RTS I / 2025
12	K	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	187,620	250,00	46 905,00	RTS I / 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 202 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

973 671,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	973 671,48	21,00%	204 471,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 178 142,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 202 - Sadové úpravy

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

973 671,48

Díl 1 - Zemní práce	198 935,95
Díl 711 - Povlakové krytiny – Výsadby na konstrukci a zelené střechy	695 333,50
Díl 99 - Přesun hmot	63 822,03
D1 - Údržba, 2 roky	15 580,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 202 - Sadové úpravy

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

973 671,48

D	Díl 1	Zemní práce	198 935,95
2	K	183402111 Rozrušení půdy na hloubku do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:2	m2 775,000 6,65 5 153,75 RTS 21/ II

P Poznámka k položce: trávnik parkový

3	K	181301103 Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm do 500m2	m2 775,000 46,55 36 076,25 RTS 21/ II
---	---	---	---------------------------------------

P Poznámka k položce: trávnik parkový

4	K	183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině, 2x	m2 775,000 2,76 2 139,00 RTS 21/ II
---	---	---	-------------------------------------

5	K	183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2 775,000 2,38 1 844,50 RTS 21/ II
---	---	---	-------------------------------------

6	M	MAT Dodávka pěstebního substrátu, bez dopravy včetně namíchání	m3 51,400 1 140,00 58 596,00 Vlastní
---	---	--	--------------------------------------

P Poznámka k položce: Stromy trávnik parkový

7	K	180402111 Založení trávniku parkového výsevem	m2 775,000 17,10 13 252,50
---	---	---	----------------------------

8	M	MAT.1 Travní směs extenzivní krajinná (bez košťavy rákosovité)	kg 16,500 147,25 2 429,63
---	---	--	---------------------------

9	K	R Vytyčení stromů a výsadeb uvnitř záhonů	hod 1,000 475,00 475,00 Vlastní
---	---	---	---------------------------------

10	K	183101321 Hloub. Jamek se 100% výměnou půdy do 1 m3 sv.1:5	ks 8,000 388,55 3 108,40 RTS 21/ II
----	---	--	-------------------------------------

11	K	184102116 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	ks 8,000 356,25 2 850,00 RTS 21/ II
----	---	---	-------------------------------------

12	M	MAT.2 Prunus avium 'Plena', Vk, 3xp,ok 18-20, km 2m	ks 2,000 6 441,00 12 882,00 Vlastní
----	---	---	-------------------------------------

13	M	MAT.3 Prunus avium, Vk, 3xp,ok 18-20, km 2m	ks 6,000 6 213,00 37 278,00 Vlastní
----	---	---	-------------------------------------

14	K	184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	ks 8,000 85,50 684,00 RTS 21/ II
----	---	--	----------------------------------

15	K	184202112 Ukotvení dřeviny 3 kůly D do 10 cm, dl. Do 3 m	ks 8,000 132,05 1 056,40 RTS 21/ II
----	---	--	-------------------------------------

16	M	MAT.4 Kotvicí materiál včetně pružného úvazku	ks 8,000 504,45 4 035,60 Vlastní
----	---	---	----------------------------------

17	K	184501111-1 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože 1 vrstva, v rovině	m2 8,000 75,05 600,40 RTS 21/ II
----	---	--	----------------------------------

18	M	MAT.5 Rákosová rohož	m2 8,000 100,70 805,60 Vlastní
----	---	----------------------	--------------------------------

19	K	185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, 3 opakování	m3 18,567 332,50 6 173,53 RTS 21/ II
----	---	---	--------------------------------------

P Poznámka k položce: Stromy 0,08*4*3. Keře 0,01*16*3, Střechy 0,01*570,9*3

20	K	185851111 Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3 18,567 427,50 7 937,39 RTS 21/ II
----	---	--	--------------------------------------

21	K	184921093 Mulčování rostlin tl do 0,15 m v rovině	m2 20,000 24,70 494,00 RTS 21/ II
----	---	---	-----------------------------------

P Poznámka k položce: Stromy, borka

22	M	MAT.6 Borka, jemná	t 0,004 266 000,00 1 064,00 Vlastní
----	---	--------------------	-------------------------------------

P Poznámka k položce: Stromy, borka

D	Díl 711	Povlakové krytiny – Výsadby na konstrukci a zelené střechy	695 333,50
23	K	712391171 Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. Textilie, provedení.	m2 892,000 11,40 10 168,80 RTS 21/ II

24	M	MAT.7 Ochranná a vodoakumulační geotextilie 300g/m², včetně přesahů 10%	m2 1 200,000 28,50 34 200,00 Vlastní
----	---	---	--------------------------------------

25	K	711823111 Položení hydroakumulačních desek vodorovně	m2 892,000 26,60 23 727,20 RTS 21/ II
----	---	--	---------------------------------------

26	M	MAT.8 Retenční vegetační deska 30 mm	m2 892,000 180,50 161 006,00 Vlastní
----	---	--------------------------------------	--------------------------------------

27	K	181301103.1 Rozproštění ornice, rovina, tl. Do 10 cm do 500m2	m2 789,000 57,00 44 973,00 Vlastní
----	---	---	------------------------------------

28	M	MAT.9 Extenzivní střešní substrát, včetně dopravy na stavbu, bez vertikální dopravy.	m3 47,300 2 755,00 130 311,50 Vlastní
----	---	--	---------------------------------------

29	K	183205111 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 , zelená střecha	m2 789,000 24,70 19 488,30 RTS 21/ II
----	---	--	---------------------------------------

30	K	R.1 Výsadba rozchodníků včetně jamky	ks 15 778,000 2,85 44 967,30 Vlastní
----	---	--------------------------------------	--------------------------------------

31	M	MAT.10 Sedum acre	ks 2 254,000 8,55 19 271,70 Vlastní
----	---	-------------------	-------------------------------------

32	M	MAT.11 Sedum acre Red carpet	ks 2 254,000 8,55 19 271,70 Vlastní
----	---	------------------------------	-------------------------------------

33	M	MAT.12 Sedum album	ks 2 254,000 8,55 19 271,70 Vlastní
----	---	--------------------	-------------------------------------

34	M	MAT.13 Sedum kamtschaticum	ks 2 254,000 8,55 19 271,70 Vlastní
----	---	----------------------------	-------------------------------------

35	M	MAT.14 Sedum spurium	ks 2 254,000 8,55 19 271,70 Vlastní
----	---	----------------------	-------------------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	MAT.15	<i>Sedum sexangulare</i>	ks	2 254,000	8,55	19 271,70	Vlastní
37	M	MAT.16	<i>Sedum reflexum</i>	ks	2 254,000	8,55	19 271,70	Vlastní
38	K	631571005	Násyp z praného kameniva, včetně oddělení od substrátu geotextilií	m3	15,500	2 660,00	41 230,00	RTS 21/ II
39	K	MAT	Štěrka směs fr.16/32	m3	15,500	3 249,00	50 359,50	Vlastní

D	Díl 99	Přesun hmot					63 822,03	
40	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny do výšky 12 m	t	38,060	919,60	34 999,98	RTS 21/ II

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Štěrka směs fr. 8/16 – 16/32, střešní substrát, rostliny, geotextilie, hydroakumulační desky, pomocný materiál.</i>							
41	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	67,420	427,50	28 822,05	RTS 21/ II

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Borka, pěstební substrát pro výsadby, rostliny, pomocný materiál</i>							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

D	D1	Údržba, 2 roky					15 580,00	
42	K	Pol117	Zdravotní řez	ks	8,000	118,75	950,00	

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>1x ročně, drobné úpravy v koruně, případné odstranění planých částí, odstranění suchých částí, , s naložením a odvozem částí rostlin, ČSN 83 9051, mimo řez při výsadbě</i>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

43	K	Pol118	výchovný řez, s odstraněním a odvozem částí rostlin	ks	8,000	118,75	950,00	
----	---	--------	---	----	-------	--------	--------	--

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>je uvažováno s řezem cca 50% stromů za rok, všechny stromy ošetřeny podle uvážení v průběhu 2 let</i>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

44	K	Pol119	Zalití rostlin vodou	ks	160,000	76,00	12 160,00	
----	---	--------	----------------------	----	---------	-------	-----------	--

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>150 l/ks, cisternou, ručně, včetně vody a dovozu vody, mimo vodu potřebnou při výsadbě</i>							
VV	8*20 'Přepočtené koeficientem množství				160,000			

45	K	Pol120	výměna kůlů a obnova úvazků	ks	8,000	190,00	1 520,00	
----	---	--------	-----------------------------	----	-------	--------	----------	--

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>je uvažováno s výměnou a obnovou 10% kůlů a úvazků za rok, v průběhu prvních 2let, včetně materiálu</i>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 203 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 103 631,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 103 631,48	21,00%	1 071 762,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 175 394,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 203 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 103 631,48

11 - Přípravné a přidružené práce	454 509,46
12 - Odkopávky a prokopávky	96 917,10
13 - Hloubené vykopávky	12 959,18
16 - Přemístění výkopku	116 481,40
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	208 002,50
21 - Úprava podloží a základové spáry	56 749,20
28 - Zpevňování hornin a konstrukcí	102 929,93
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	2 191 753,85
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	579 033,00
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	209 031,68
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	611 408,34
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	146 962,89
S - Přesuny sutí	316 892,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 203 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 103 631,48

D		11	Přípravné a přidružené práce				454 509,46	
1	K	113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, Položka obsahuje: skladba dle TP 170, D1-N-6-IV-PII: - řezání živичného krytu tl. 4 cm - odstran	m2	1 165,200	76,00	88 555,20	RTS I / 2025
2	K	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních	m	52,000	503,88	26 201,76	RTS I / 2025
3	K	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	628,260	470,25	295 439,27	RTS I / 2025
4	K	58530164.A	Vápnó bílé nehašené CL 90-Q, bal. 20 kg	t	28,270	1 567,50	44 313,23	RTS I / 2025
D		12	Odkopávky a prokopávky				96 917,10	
5	K	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	850,150	114,00	96 917,10	RTS I / 2025
D		13	Hloubené vykopávky				12 959,18	
6	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,400	366,32	4 176,05	RTS I / 2025
7	K	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	14,250	616,36	8 783,13	RTS I / 2025
D		16	Přemístění výkopku				116 481,40	
8	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	875,800	133,00	116 481,40	RTS I / 2025
D		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				208 002,50	
9	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	875,800	237,50	208 002,50	RTS I / 2025
D		21	Úprava podloží a základové spáry				56 749,20	
10	K	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože šterkopis.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm	m	95,000	597,36	56 749,20	RTS I / 2025
D		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				102 929,93	
11	K	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	2 094,200	23,00	48 166,60	RTS I / 2025
12	K	67352024	Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 186 g/m2	m2	2 094,200	26,15	54 763,33	RTS I / 2025
D		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				2 191 753,85	
13	K	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	232,700	173,99	40 487,47	RTS I / 2025
14	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 061,450	226,58	467 083,34	RTS I / 2025
15	K	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	66,400	250,94	16 662,42	RTS I / 2025
16	K	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	2 094,200	407,41	853 198,02	RTS I / 2025
17	K	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	m2	1 838,200	443,00	814 322,60	RTS I / 2025
D		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				579 033,00	
18	K	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 838,200	275,00	505 505,00	RTS I / 2025
19	K	573231122R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	1 838,200	18,00	33 087,60	RTS I / 2025
20	K	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	1 838,200	22,00	40 440,40	RTS I / 2025
D		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				209 031,68	
21	K	581142111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 21 cm	m2	256,000	816,53	209 031,68	RTS I / 2025
D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				611 408,34	
22	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	66,400	344,14	22 850,90	RTS I / 2025
23	K	592452620	Dlažba zámková přírodní 200 x 200 x 80 mm	m2	66,400	370,22	24 582,61	RTS I / 2025
24	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	133,550	327,47	43 733,62	RTS I / 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	592451124	Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	133,550	339,44	45 332,21	RTS I / 2025
26	K	597121191R00	Montáž odvod. štěrbinových trub (žlabů) - záslepka	kus	6,000	1 581,00	9 486,00	RTS I / 2025
27	K	597121111R00	Montáž odvodňov. štěrbinových trub (žlabů) dl. 4 m	kus	22,000	18 036,00	396 792,00	RTS I / 2025
28	K	597121151R00	Montáž odvodňov. štěrbinových trub (žlabů) - vpust'	kus	6,000	10 564,50	63 387,00	RTS I / 2025
29	K	55343921	Koš kalový UB1 pozink nízky 385/250 mm	kus	6,000	874,00	5 244,00	RTS I / 2025

D		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				146 962,89	
30	K	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,000	76,27	3 432,15	RTS I / 2025
31	K	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	84,500	152,19	12 860,06	RTS I / 2025
32	K	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	169,000	71,82	12 137,58	RTS I / 2025
33	K	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	170,000	353,97	60 174,90	RTS I / 2025
34	K	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	18,000	135,09	2 431,62	RTS I / 2025
35	K	59217410	Obrubník chodníkový ABO 1000 x 100 x 250 mm	kus	83,000	142,79	11 851,57	RTS I / 2025
36	K	59217450	Obrubník silniční ABO 1000 x 150 x 250 mm	kus	69,000	167,58	11 563,02	RTS I / 2025
37	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 nad 10 cm	m3	4,660	3 390,08	15 797,77	RTS I / 2025
38	K	919722111R00	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm	m	65,600	254,79	16 714,22	RTS I / 2025

D		S	Přesuny sutí				316 892,95	
39	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	9 824,220	0,95	9 333,01	RTS I / 2025
40	K	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	437,600	98,80	43 234,88	RTS I / 2025
41	K	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	653,980	237,50	155 320,25	RTS I / 2025
42	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1 091,580	66,50	72 590,07	RTS I / 2025
43	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3 833,130	9,50	36 414,74	RTS I / 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 204 - Venkovní kanalizace

Soupis:

D 205.01 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108 163,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 163,32	21,00%	22 714,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 877,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 204 - Venkovní kanalizace

Soupis:

D 205.01 - Splašková kanalizace

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum:

03.09.2025

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 163,32

1 - Zemní práce

19 449,02

8 - Trubní vedení

87 525,00

99 - Staveništní přesun hmot

1 189,30



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS
 Objekt: D 204 - Venkovní kanalizace
 Soupis: **D 205.01 - Splašková kanalizace**

Místo: Lednice
 Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně
 Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum: 03.09.2025
 Projektant: AiD team a.s.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 108 163,32

D 1		Zemní práce					19 449,02	
1	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	17,205	293,00	5 041,07	
	VV		(2,24+2,33)/2*1,25*4,42		12,625			
	VV		2,29*1*2		4,580			
	VV		Součet		17,205			
2	K	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	20,244	80,00	1 619,52	
	VV		4,42*2,29*2		20,244			
	VV		Součet		20,244			
3	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	20,243	40,00	809,72	
4	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,232	75,00	1 292,40	
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,039	140,00	705,46	
	VV		4,42*1,25*0,6		3,315			
	VV		2*0,51*1,69		1,724			
	VV		Součet		5,039			
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,039	21,30	107,33	
7	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,039	250,00	1 259,75	
8	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	12,165	250,00	3 041,25	
9	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,315	1 681,00	5 572,52	

D 8		Trubní vedení					87 525,00	
10	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	2,000	872,00	1 744,00	
11	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	3,000	790,00	2 370,00	
12	K	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	4,000	1 001,00	4 004,00	
13	K	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	2,000	2 540,00	5 080,00	
14	K	59224346R	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4	kus	1,000	230,00	230,00	
15	K	59224347.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	kus	1,000	260,00	260,00	
16	K	59224348.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	1,000	300,00	300,00	
17	K	59224329.AR	Konus šachtový beton TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	2,000	2 680,00	5 360,00	
18	K	59224356.AR	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/25/12	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	
19	K	59224359.AR	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/50/12	kus	2,000	1 980,00	3 960,00	
20	K	59224366.AR	Dno šachtové beton přímé TBZ-Q.1 100/60, KOM.tl.15cm V max. 40	kus	2,000	9 740,00	19 480,00	
21	K	59224373.AR	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN, 1000	kus	6,000	240,00	1 440,00	
22	K	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 40t	kus	2,000	6 195,00	12 390,00	
23	K	28614529R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/1000	kus	5,000	3 160,00	15 800,00	
24	K	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	5,000	205,00	1 025,00	
25	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	5,000	60,40	302,00	
26	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,000	5 440,00	10 880,00	

D 99		Staveništní přesun hmot					1 189,30	
27	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,893	100,00	1 189,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 204 - Venkovní kanalizace

Soupis:

D 205.02 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 494 092,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 494 092,77	21,00%	523 759,48
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 017 852,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS
Objekt: D 204 - Venkovní kanalizace
Soupis: **D 205.02 - Dešťová kanalizace**

Místo: Lednice
Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně
Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum: 03.09.2025
Projektant: AiD team a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 494 092,77
1 - Zemní práce	1 111 391,63
5 - Komunikace	29 890,17
8 - Trubní vedení	1 310 710,16
99 - Staveništní přesun hmot	42 100,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 204 - Venkovní kanalizace

Soupis:

D 205.02 - Dešťová kanalizace

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 494 092,77

D 1		Zemní práce		1 111 391,63				
1	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200	m	1,000	371,51	371,51	
2	K	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	11,000	300,70	3 307,70	
3	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,000	980,67	11 768,04	
4	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	913,951	213,89	195 484,98	
	VV		(1,55+1,35)/2*1,15*49,22		82,074			
	VV		1,42*2,76*1,25		4,899			
	VV		(2,14+2,07)/2*1,25*38,41		101,066			
	VV		(2,74+2,65)/2*1,2*9,68		31,305			
	VV		1*1*2,5*6		15,000			
	VV		(1,23+1,22)/2*1,15*4,84		6,818			
	VV		(2,74+2,7)/2*1,25*3,49		11,866			
	VV		2,51*1,25*36,97		115,993			
	VV		(2,51+1,35)/2*1,25*39,55		95,414			
	VV		(1,35+1,25)/2*1,1*2,9		4,147			
	VV		(2,54+1,4)/2*1,1*2,2		4,767			
	VV		(2,39+1,4)/2*1,1*12,59		26,244			
	VV		(1,89+1,4)/2*1,1*12,49		22,601			
	VV		1*1*2,5*6		15,000			
	VV		(2,64+2,39)/2*1,25*6,12		19,240			
	VV		(2,39+1,89)/2*1,25*40,68		108,819			
	VV		(1,89+1,53)/2*1,10*15,32		28,817			
	VV		(1,53+1,41)/2*1,1*1,1		1,779			
	VV		(2,02+1,41)/2*1,1*1,22		2,302			
	VV		(1,80+1,4)/2*1,1*120		211,200			
	VV		1*1*2,3*2		4,600			
	VV		Součet		913,951			
5	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	983,631	77,60	76 329,77	
	VV		(1,55+1,35)/2*1,15*49,22*2		164,149			
	VV		(2,14+2,07)/2*1,25*38,41*2		202,133			
	VV		(1,23+1,22)/2*1,15*4,84*2		13,637			
	VV		(1,35+1,25)/2*1,1*2,9*2		8,294			
	VV		(2,54+1,4)/2*1,1*2,2*2		9,535			
	VV		(2,39+1,4)/2*1,1*12,59*2		52,488			
	VV		(1,89+1,4)/2*1,1*12,49*2		45,201			
	VV		(1,89+1,53)/2*1,10*15,32*2		57,634			
	VV		(1,53+1,41)/2*1,1*1,1*2		3,557			
	VV		(2,02+1,41)/2*1,1*1,22*2		4,603			
	VV		(1,80+1,4)/2*1,1*120*2		422,400			
	VV		Součet		983,631			
6	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	786,378	145,50	114 418,00	
	VV		1,42*2,76*1,25*2		9,798			
	VV		(2,14+2,07)/2*1,25*38,41*2		202,133			
	VV		(2,74+2,65)/2*1,2*9,68*2		62,610			
	VV		(2,74+2,7)/2*1,25*3,49*2		23,732			
	VV		2,51*1,25*36,97*2		231,987			
	VV		(2,64+2,39)/2*1,25*6,12*2		38,480			
	VV		(2,39+1,89)/2*1,25*40,68*2		217,638			
	VV		Součet		786,378			
7	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	983,630	38,80	38 164,84	
8	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	786,377	58,20	45 767,14	
9	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	913,952	72,75	66 490,01	
10	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	247,685	135,80	33 635,62	
	VV		(2,9+2,2+12,59+12,49+15,32+1,10+1,22+1,2)+1,1*0,5		49,570			
	VV		(49,22+4,84)*1,15*0,5		31,085			
	VV		(38,41+9,68+3,49+77,66+46,8)*1,25*0,6		132,030			
	VV		14*2,5		35,000			
	VV		Součet		247,685			
11	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	247,685	14,55	3 603,82	
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	247,685	242,50	60 063,61	
13	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	666,267	242,50	161 569,75	
14	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	212,685	1 164,00	247 565,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	113 10-7120.RAB	Odstranění betonové vozovky, kryt tl. 200 mm, plocha do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	18,400	2 279,50	41 942,80	
	VV		16*1,15		18,400			
	VV		Součet		18,400			
16	K	113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm	m2	18,400	517,98	9 530,83	
17	K	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	3,680	374,42	1 377,87	
	VV		18,4*0,2		3,680			
	VV		Součet		3,680			
D		5	Komunikace				29 890,17	
18	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	18,400	263,84	4 854,66	
19	K	58935150R	Směs kameniva stmeleného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	3,680	2 075,80	7 638,94	
20	K	573111113R00	Postřík infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	18,400	39,77	731,77	
21	K	58943125R	Beton asfaltový pro podkladní vrstvy ACP 22+	t	3,700	2 240,70	8 290,59	
22	K	573231123R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	18,400	9,89	181,98	
23	K	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	18,400	445,23	8 192,23	
D		8	Trubní vedení				1 310 710,16	
24	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	12,000	845,84	10 150,08	
25	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	19,000	766,30	14 559,70	
26	K	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	24,000	970,97	23 303,28	
27	K	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	12,000	2 463,80	29 565,60	
28	K	59224346R	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4	kus	1,000	223,10	223,10	
29	K	59224347.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	kus	6,000	252,20	1 513,20	
30	K	59224348.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	7,000	291,00	2 037,00	
31	K	59224348.AR.1	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	5,000	329,80	1 649,00	
32	K	59224329.AR	Konus šachtový beton TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	12,000	2 599,60	31 195,20	
33	K	59224354R	Deska šachtová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	3,000	4 044,90	12 134,70	
34	K	59224356.AR	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/25/12	kus	8,000	1 406,50	11 252,00	
35	K	59224359.AR	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/50/12	kus	3,000	1 920,60	5 761,80	
36	K	59224362.AR	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/100/12	kus	10,000	3 317,40	33 174,00	
37	K	59224366.AR	Dno šachtové beton přímé TBZ-Q.1 100/667 , KOM.tl.15cm	kus	9,000	9 447,80	85 030,20	
38	K	59224366.AR.1	Dno šachtové beton přímé TBZ-Q.1 100/560, KOM.tl.15cm	kus	3,000	9 447,80	28 343,40	
39	K	59224373.AR	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN, 1000	kus	32,000	232,80	7 449,60	
40	K	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 40t	kus	15,000	6 009,15	90 137,25	
41	K	8-PC	Podbetonování nádrží deska 200mm, s kari sítí	m3	1,350	4 850,00	6 547,50	
	VV		1,5*1,5*0,2*3		1,350			
	VV		Součet		1,350			
42	K	8-PC.1	Filtr na potrubí DN300 do šachty , +mont.	kus	2,000	5 189,50	10 379,00	
43	K	28614520R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	60,000	835,17	50 110,20	
44	K	28614523R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 200/1000	kus	70,000	1 313,38	91 936,60	
45	K	28614529R	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/1000	kus	195,000	3 065,20	597 714,00	
46	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	50,000	176,54	8 827,00	
47	K	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	55,000	186,24	10 243,20	
48	K	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	180,000	198,85	35 793,00	
49	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	285,000	58,59	16 698,15	
50	K	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	18,000	5 276,80	94 982,40	
D		99	Staveništní přesun hmot				42 100,81	
51	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	434,029	97,00	42 100,81	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 204 - Venkovní kanalizace

Soupis:

D 205.03 - Retence

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 816 422,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 816 422,15	21,00%	591 448,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 407 870,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 204 - Venkovní kanalizace

Soupis:

D 205.03 - Retence

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum:

03.09.2025

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 816 422,15

1 - Zemní práce	833 139,51
4 - Vodorovné konstrukce	90 981,81
5 - Komunikace	24 552,83
8 - Trubní vedení	1 859 123,34
99 - Staveništní přesun hmot	8 624,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 204 - Venkovní kanalizace

Soupis:

D 205.03 - Retence

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 816 422,15

D 1		Zemní práce			833 139,51			
1	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	877,250	213,89	187 635,00	
	VV		14,5*5,5*5,5*2		877,250			
	VV		Součet		877,250			
2	K	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 8 m	m2	440,000	359,87	158 342,80	
	VV		14,5*5,5*4		319,000			
	VV		5,5*5,5*4		121,000			
	VV		Součet		440,000			
3	K	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 8 m	m2	440,000	179,45	78 958,00	
4	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	877,250	145,50	127 639,88	
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	451,152	135,80	61 266,44	
	VV		4,8*14,1*3,2*2		433,152			
	VV		1,5*1,5*2*4		18,000			
	VV		Součet		451,152			
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	451,152	14,55	6 564,26	
7	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	451,152	242,50	109 404,36	
8	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	426,098	242,50	103 328,77	

D 4		Vodorovné konstrukce			90 981,81			
9	K	452321121R00	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu B10, výztuž	m3	24,112	3 773,30	90 981,81	
	VV		4,4*13,7*0,2*2		24,112			
	VV		Součet		24,112			

D 5		Komunikace			24 552,83			
10	K	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	27,072	204,67	5 540,83	
	VV		4,8*14,1*0,2*2		27,072			
	VV		Součet		27,072			
11	K	8-PC	Kamenivo frakce 16-32mm, ,dodávka	m3	28,000	679,00	19 012,00	

D 8		Trubní vedení			1 859 123,34			
12	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	4,000	845,84	3 383,36	
13	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	8,000	766,30	6 130,40	
14	K	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	4,000	970,97	3 883,88	
15	K	59224348.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	8,000	291,00	2 328,00	
16	K	59224329.AR	Konus šachtový beton TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	4,000	2 599,60	10 398,40	
17	K	59224362.AR	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/100/12	kus	4,000	3 317,40	13 269,60	
18	K	59224373.AR	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN, 1000	kus	12,000	232,80	2 793,60	
19	K	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 40t	kus	4,000	6 009,15	24 036,60	
20	K	8-PC.1	RN skládaná vnitřní rozměr 3300/12545, H=2380mm tl, stěny 140mm,dno 160mm zatížení 40t, doprava, jeřáb	soubor	2,000	839 195,50	1 678 391,00	
21	K	8-PC.2	Čerpadlo do nádrží dešť. vod Q=4l/s, H=10m, 0,5kW/230V+mont.	soubor	2,000	12 677,90	25 355,80	
22	K	8-PC.3	Čerpadlo do nádrží dešť. vod Q=2l/s, H=10m, 0,5kW/230V+mont.	soubor	2,000	11 737,00	23 474,00	
23	K	8-PC.4	Skříň k ovládacímu čerpadle, +mont.	soubor	1,000	4 850,00	4 850,00	
24	K	8-PC.5	Uzavírací šoupátko G11/2" , +mont.	soubor	4,000	4 171,00	16 684,00	
25	K	8-PC.6	Zpětná klapka G11/2" , +mont.	soubor	4,000	1 746,00	6 984,00	
26	K	8-PC.7	Signální houkačka 1-230W, +mont.	soubor	4,000	1 164,00	4 656,00	
27	K	8-PC.8	Snímač hladiny 0-2,5mWS, délka kabelu 30m, +mont.	soubor	4,000	7 566,00	30 264,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	8-PC.9	Potrubí z PE100RC SDR D 63 x 5,8 mm, PN16 SDR11-výtlač	m	10,000	224,07	2 240,70	
D		99	Staveništní přesun hmot				8 624,66	
29	K	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	88,914	97,00	8 624,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 204 - Venkovní kanalizace

Soupis:

D 205.04 - Odlučovač ropných látek

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

229 496,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 496,91	21,00%	48 194,35
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

277 691,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS
Objekt: D 204 - Venkovní kanalizace
Soupis: **D 205.04 - Odlučovač ropných látek**

Místo: Lednice
Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně
Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum: 03.09.2025
Projektant: AiD team a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	229 496,91
1 - Zemní práce	61 225,32
4 - Vodorovné konstrukce	9 304,88
5 - Komunikace	2 604,71
8 - Trubní vedení	154 963,20
99 - Staveništní přesun hmot	1 398,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 204 - Venkovní kanalizace

Soupis:

D 205.04 - Odlučovač ropných látek

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 496,91

D 1 Zemní práce 61 225,32

1	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	61,500	293,00	18 019,50	
	VV		5*3*4,1		61,500			
	VV		Součet		61,500			
2	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	65,600	150,00	9 840,00	
	VV		5*4,1*2		41,000			
	VV		3*4,1*2		24,600			
	VV		Součet		65,600			
3	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	65,600	60,00	3 936,00	
4	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	61,500	125,00	7 687,50	
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,475	140,00	5 526,50	
	VV		4,6*2,6*2,2		26,312			
	VV		1,5*1,5*1,95*3		13,163			
	VV		Součet		39,475			
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	39,475	21,30	840,82	
7	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	39,475	250,00	9 868,75	
8	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	22,025	250,00	5 506,25	

D 4 Vodorovné konstrukce 9 304,88

9	K	452321121R00	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu B10, výztuž	m3	2,392	3 890,00	9 304,88	
	VV		4,6*2,6*0,2		2,392			
	VV		Součet		2,392			

D 5 Komunikace 2 604,71

10	K	564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,392	211,00	504,71	
	VV		4,6*2,6*0,2		2,392			
	VV		Součet		2,392			
11	K	8-PC	Kamenivo frakce 16-32mm, ,dodávka	m3	3,000	700,00	2 100,00	

D 8 Trubní vedení 154 963,20

12	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	3,000	872,00	2 616,00	
13	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	3,000	790,00	2 370,00	
14	K	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	3,000	1 001,00	3 003,00	
15	K	59224348.AR	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	3,000	300,00	900,00	
16	K	59224329.AR	Konus šachtový beton TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	3,000	2 680,00	8 040,00	
17	K	59224362.AR	Skruž šachtová beton TBS-Q.1 100/100/12	kus	3,000	3 420,00	10 260,00	
18	K	59224373.AR	Těsnění elastomerové pro šachtové díly EMT DN, 1000	kus	6,000	240,00	1 440,00	
19	K	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600 40t	kus	3,000	6 195,00	18 585,00	
20	K	8-PC.1	Odlučovač ropných látek ŽB se sorpčním filtrem, NS 30 RCS/ER/B+dovoz	soubor	1,000	104 249,20	104 249,20	
21	K	894800013R00	Osazení odlučovače ropných látek průtok do 30 l/s	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	

D 99 Staveništní přesun hmot 1 398,80

22	K	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	13,988	100,00	1 398,80	
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 205 - Areálová přípojka vody

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

151 433,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 433,95	21,00%	31 801,13
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 235,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 205 - Areálová přípojka vody

Místo:

Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum:

03.09.2025

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

151 433,95

1 - Zemní práce

57 348,75

8 - Trubní vedení

15 838,00

99 - Staveništní přesun hmot

2 134,70

722 - Vnitřní vodovod

74 120,00

M21 - Elektromontáže

1 992,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 205 - Areálová přípojka vody

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 433,95

D 1 Zemní práce 57 348,75

1	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	40,000	293,00	11 720,00	
	VV		25*1,6*1		40,000			
	VV		Součet		40,000			
2	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	80,000	80,00	6 400,00	
	VV		25*1,6*2		80,000			
	VV		Součet		80,000			
3	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	80,000	40,00	3 200,00	
4	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	40,000	75,00	3 000,00	
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,500	140,00	1 750,00	
	VV		25*0,5*1		12,500			
	VV		Součet		12,500			
6	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,500	21,30	266,25	
7	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,500	250,00	3 125,00	
8	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	27,500	250,00	6 875,00	
9	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	12,500	1 681,00	21 012,50	

D 8 Trubní vedení 15 838,00

10	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	30,000	59,40	1 782,00	
11	K	42200750R	Poklop uliční šoupátkový - voda	kus	1,000	1 299,00	1 299,00	
12	K	42293115R	Souprava zemní voda, L=1,5m	kus	1,000	1 138,00	1 138,00	
13	K	42228156R	Šoupátko G2" pro dom.příp. - voda	kus	1,000	9 407,00	9 407,00	
14	K	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	30,000	42,50	1 275,00	
15	K	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,000	937,00	937,00	

D 99 Staveništní přesun hmot 2 134,70

16	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	21,347	100,00	2 134,70	
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	--

D 722 Vnitřní vodovod 74 120,00

17	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,000	56,20	1 686,00	
18	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	30,000	30,10	903,00	
19	K	286134321R	Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 63 x 5,8 mm, PN 16	m	30,000	201,00	6 030,00	
20	K	722235526R00	Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 50 mm	kus	1,000	1 617,00	1 617,00	
21	K	722PC	Regulátor tlaku vody membránový s číselníkem, s nastavením výstupního tlaku 1-6BAR s manometrem	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
22	K	722PC.1	Kohout kulový voda šoupátko G 2"	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	
23	K	722PC.2	Uzavírací ventil voda s odvodněním G2"-kolečko	kus	1,000	2 368,00	2 368,00	
24	K	722235656R00	Ventil vodovodní, zpětný DN 50 mm	kus	1,000	3 485,00	3 485,00	
25	K	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2"	kus	5,000	269,00	1 345,00	
26	K	722-PC	Vodoměr domovní SV DN32/SV (10m3/hod)	kus	1,000	3 631,00	3 631,00	
27	K	722-PC.1	M-Bus modul pro vodoměry	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	
28	K	722-PC.2	Odečtová wM-BUS sada EWM s USB modemem	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
29	K	722269101R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50 mm	kus	1,000	2 015,00	2 015,00	
30	K	722131118R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 54x1,5	m	5,000	1 652,00	8 260,00	
31	K	722151118R00	Potrubí pro pitnou vodu, nerezové 1.4401, lisované spoje, , d 54 x 1,5 mm	m	5,000	2 740,00	13 700,00	

D M21 Elektromontáže 1 992,50

32	K	210810363R00	Kabel silový CYKYDY 750 V 2 x 4 mm2 pevně uložen.	m	25,000	79,70	1 992,50	
----	---	--------------	---	---	--------	-------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 206 - Dotace dešťové vody pro závlahový systém

KSO:

Místo: Lednice

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

Projektant:

AiD team a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			321 100,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	321 100,95	21,00%	67 431,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			388 532,15
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 206 - Dotace dešťové vody pro závlahový systém

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

321 100,95

SO-01 PŘÍVADEČ K AKU - SO-01 PŘÍVADEČ K AKU

321 100,95

D1 -Demontážní a bou - D1 -Demontážní a bou	987,00
D2 -Zemní práce - D2 -Zemní práce	84 632,79
D3 - Osazení a montáž šachty	17 645,96
D4 - Potrubí, kabely, spojovací materiál	52 111,20
D5 - Technologie dopouštění	104 174,00
D6 - Další náklady	61 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 206 - Dotace dešťové vody pro závlahový systém

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

321 100,95

D SO-01 PŘIVA SO-01 PŘIVADĚČ K AKU

321 100,95

D D1 -Demontážní D1 -Demontážní a bou

987,00

1	K	Pol121	Průraz železobetonovou stěnou TL.100 mm DN50	ks	1,000	987,00	987,00	
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------	--

P
Poznámka k položce:
jádrový odvrt
včetně protažení a zatěsnění chráničky

D D2 -Zemní práce D2 -Zemní práce

84 632,79

2	K	Pol122	Hloubení rýh pro potrubí hloubky do 60 cm šířky do 40 cm délky do 1000 m	m	85,000	189,50	16 107,50	
3	K	Pol123	Hloubení rýh pro potrubí hloubky do 1000 cm šířky do 40 cm délky do 1000 m	m	75,000	325,70	24 427,50	
4	K	132 15-3401	Hloubení rýh pro kabely rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m	m	5,000	51,15	255,75	
5	K	002 01-1111	Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm	m3	12,920	753,83	9 739,48	

P
Poznámka k položce:
= 160*0,4*0,2+5*0,16*0,15

6	K	003 01-1111	Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina	m3	27,960	1 021,90	28 572,32	
---	---	-------------	--	----	--------	----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
= 85*0,4*0,2+75*0,4*0,7+5*0,16*0,2

7	K	Pol124	Výkop šachty do hloubky 2 m	m3	2,923	859,40	2 512,03	
---	---	--------	-----------------------------	----	-------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce:
=0,7*0,7*3,14*1,9

8	K	Pol125	Ruční dočištění dna do hloubky 0,15 m	m3	0,231	4 563,00	1 054,05	
---	---	--------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
=0,7*0,7*3,14*0,15

9	K	Pol126	Vodorovné přemístění výkopu do vzdálenosti 20 - 50 m	m3	3,154	145,60	459,22	
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------	--

P
Poznámka k položce:
=2,923+0,231
včetně uložení na mezideponii a přesunu z mezideponie zpět k zásypu

10	K	Pol127	Zásyp šachty výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina	m3	0,973	1 546,70	1 504,94	
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
=2,923-1,95

D D3 Osazení a montáž šachty

17 645,96

11	K	Pol128	Hutnění dna výkopu	m2	1,539	436,00	671,00	
----	---	--------	--------------------	----	-------	--------	--------	--

P
Poznámka k položce:
=0,7*0,7*3,14

12	K	Pol129	Hutněný štěrk frakce 16/32 mm	m3	0,231	1 856,00	428,74	
----	---	--------	-------------------------------	----	-------	----------	--------	--

P
Poznámka k položce:
=0,7*0,7*3,14*0,15

13	K	Pol130	Železobetonová deska-beton C20/25 XC1	m3	0,308	6 452,00	1 987,22	
----	---	--------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
=0,7*0,7*3,14*0,2

14	K	Pol131	Skruž DN1000, tl.stěny 120 mm, výška 1000 mm	ks	1,000	5 130,00	5 130,00	
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
včetně osazení a ukotvení

15	K	Pol132	Šachtový konus, tl.stěny 120 mm, výška 580 mm	ks	1,000	4 770,00	4 770,00	
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
včetně osazení a ukotvení

16	K	Pol133	Poklop šachtový D400 v litinovo-betonovém rámu s odvětráním	ks	1,000	4 659,00	4 659,00	
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
včetně osazení a ukotvení

D D4 Potrubí, kabely, spojovací materiál

52 111,20

17	K	Pol134	Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8 PN 10	m	200,000	83,50	16 700,00	
----	---	--------	----------------------------------	---	---------	-------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu

18	K	Pol135	Potrubí HDPE 100 PE 63x3,8, 6m tyč	ks	1,000	551,10	551,10	
----	---	--------	------------------------------------	----	-------	--------	--------	--

P
Poznámka k položce:
včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu

19	K	Pol136	Potrubí HDPE 100 PE 32x1,9 PN 10	m	30,000	22,50	675,00	
----	---	--------	----------------------------------	---	--------	-------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu					
20	K	Pol137	Elektrospojka PE SDR 11 d63	ks	4,000	811,30	3 245,20	
P			Poznámka k položce: včetně montáže elektrotvarovky pro PE63					
21	K	Pol138	Elektrokoleno 90°, PE100-RC, SDR11, d63	ks	2,000	1 132,30	2 264,60	
P			Poznámka k položce: včetně montáže elektrotvarovky pro PE63					
22	K	Pol139	Elektropřechodka PE SDR 11 d63x2" vně	ks	1,000	3 279,10	3 279,10	
P			Poznámka k položce: včetně montáže elektrotvarovky pro PE63					
23	K	Pol140	Elektro T kus PE SDR 11 d63x1"	ks	2,000	811,30	1 622,60	
P			Poznámka k položce: včetně montáže elektrotvarovky pro PE63					
24	K	Pol141	Elektropřechodka PE SDR 11 d32x1"	ks	2,000	1 321,30	2 642,60	
P			Poznámka k položce: včetně montáže elektrotvarovky pro PE32					
25	K	Pol142	Elektrokoleno 90°, PE100-RC, SDR11, d32	ks	3,000	712,50	2 137,50	
P			Poznámka k položce: včetně montáže elektrotvarovky pro PE32					
26	K	Pol143	Kabel CYKY-J 4x1,5 metráž	ks	50,000	28,50	1 425,00	
P			Poznámka k položce: včetně montáže kabelu v otevřeném výkopu					
27	K	Pol144	Chránička na potrubí DN 40	ks	50,000	21,50	1 075,00	
P			Poznámka k položce: včetně položení chráničky DN40-DN65 do otevřeného výkopu					
28	K	Pol145	Navrtávací pas litinový 63x2"	ks	1,000	1 219,00	1 219,00	
29	K	Pol146	Šoupě E2 s hrdly S2000 50/63	ks	1,000	9 501,00	9 501,00	
P			Poznámka k položce: včetně výkopu a montáže na stávající potrubí					
30	K	Pol147	Litinový poklop - prům. 27 cm, výška 27 cm	ks	1,000	2 860,00	2 860,00	
P			Poznámka k položce: včetně montáže šachty					
31	K	Pol148	Teleskopická souprava pro uzavírání šoupěte 0,9 - 1,15 m	ks	1,000	2 913,50	2 913,50	
P			Poznámka k položce: včetně montáže soupravy					
D D5			Technologie dopouštění				104 174,00	
32	K	Pol149	Elektorozvaděčová skříň 500x700x250 mm	ks	1,000	13 715,00	13 715,00	
P			Poznámka k položce: včetně vystrojení - dle samostatné dílenské dokumentace zhotovitele dle specifikace v TZ včetně revize					
33	K	MXS 903	Ponorné čerpadlo s pracovním bodem 120 l/min při 2,0 bar, výkon 1,1 kW, napětí 400 V s kabelem délky 15 m	ks	1,000	25 584,00	25 584,00	
34	K	Pol150	Kabel 4G1,5	m	30,000	54,00	1 620,00	
35	K	SKL000012664	Krabice rozbočovací, plastová, šedá	ks	1,000	279,00	279,00	
36	K	MZV20	Mosazný zpětný ventil 2" vni	ks	1,000	859,00	859,00	
37	K	Pol151	Expanzivní nádoba stojatá kompozitová 60l 10 bar	ks	1,000	12 900,00	12 900,00	
38	K	MT10	Mosazný T-kus 1"	ks	1,000	205,00	205,00	
39	K	MBUG1057	Mosazná pěticečná tvarovka 1"	ks	1,000	149,00	149,00	
40	K	OZAF025	Manometr 0 - 10 bar, zadní vývod 1/4"	ks	1,000	115,00	115,00	
41	K	Pol152	Frekvenční měnič 0,75-2,2 kW, vstup 3x400 V, výstup 3x400 V bez snímače	ks	1,000	10 232,00	10 232,00	
42	K	Pol153	Snímač tlaku 90° 0-10 bar 4-20 mA	ks	1,000	1 329,00	1 329,00	
43	K	SZ15	Sílonový popruh 15 m	ks	1,000	245,00	245,00	
44	K	Pol154	Spojovací materiál pro pipojení čerpadla	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
45	K	Pol155	Snímač hladiny pro připojení čtyř sond	ks	1,000	7 860,00	7 860,00	
P			Poznámka k položce: včetně montáže v akumulační nádrži závlahového systému včetně připojení na výstup pro spínání alarmu					
46	K	Pol156	Ponorná sonda pro měření 1 hladiny, kabel 15 m	ks	4,000	2 987,00	11 948,00	
P			Poznámka k položce: včetně instalace					
47	K	Pol157	Univerzální GSM komunikátor a ovladač, 4 digitální vstupy, 2 analogové výstupy	ks	1,000	13 634,00	13 634,00	
P			Poznámka k položce: včetně instalace a nastavení					
D D6			Další náklady				61 550,00	
48	K	Pol158	Drobný spotřební materiál (těsnění, vytyčovací materiál, atd.)	soub	1,000	12 500,00	12 500,00	
49	K	Pol159	Úprava priority stávajícího systému dopouštění - posunutí plovákového systému	soub	1,000	4 250,00	4 250,00	
50	K	Pol160	Zprovoznění systému	soub	1,000	44 800,00	44 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 207 - Kabelové rozvody NN

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

826 378,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	826 378,77	21,00%	173 539,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

999 918,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 207 - Kabelové rozvody NN

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

826 378,77

M21.5 - Kabelové rozvody NN

526 244,19

M46 - Zemní práce při montážích

300 134,58



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 207 - Kabelové rozvody NN

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

826 378,77

D		M21.5	Kabelové rozvody NN	526 244,19				
1	K	222080201R00	Optický kabel v trubce	m	250,000	24,75	6 187,50	RTS 25/ I
2	K	341335012R	Kabel optický samonosný DROP FTT, 8 vláken	m	250,000	24,75	6 187,50	RTS 25/ I
3	K	222280215R00	Kabel UTP kat.6a v trubkách	m	250,000	24,75	6 187,50	RTS 25/ I
4	K	371201305T	Kabel UTP Cat6a	m	250,000	19,80	4 950,00	Indiv
5	K	650125211RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 1,5 mm2	m	260,000	43,76	11 377,60	RTS 25/ I
6	K	650125241RT2	Uložení kabelu Cu 7 x 1,5 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 7 x 1,5 mm2	m	250,000	58,91	14 727,50	RTS 25/ I
7	K	210901098RT2	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 240 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	480,000	607,86	291 772,80	Indiv
8	K	210010315RT6	Elektroinstalační krabice na zeď KT 250 KB	kus	1,000	342,54	342,54	Indiv
9	K	210010315RT9	Elektroinstalační krabice do zdi KT 250/1 KB včetně víčka, včetně dodávky	kus	1,000	212,85	212,85	Indiv
10	K	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	680,000	34,65	23 562,00	RTS 25/ I

P		Poznámka k položce: 200+80+200+200						
11	K	3457114700R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09040	m	200,000	16,83	3 366,00	RTS 25/ I
12	K	3457114702R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09063	m	80,000	26,73	2 138,40	RTS 25/ I
13	K	3457114704R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09090	m	200,000	43,56	8 712,00	RTS 25/ I
14	K	3457114710R	Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX KF 09200	m	200,000	200,97	40 194,00	RTS 25/ I
15	K	210-501	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	14 850,00	14 850,00	Indiv
16	K	210-502	Revize elektroinstalací	kpl	1,000	4 455,00	4 455,00	Indiv
17	K	210-503	Úpravy NN rozvaděče v odberatelské trafostanici, připojení kabelových vývodů příprava pro smartmeter FVE, koordinace vypínání	kpl	1,000	28 215,00	28 215,00	Indiv
18	K	210-504	Úpravy stávajících kabelových rozvodů v areálu, naspojování, přepojování provizorní rozpojovací skříně, demontáž kabelů, demtáž rozpojovacích skříní	kpl	1,000	32 125,50	32 125,50	Indiv
19	K	210-505	Nová přípojková skřín	kpl	1,000	18 265,50	18 265,50	Indiv
20	K	210-506	Odvoz stavební sutě a zeminy, úklid	kpl	1,000	8 415,00	8 415,00	Indiv

D		M46	Zemní práce při montážích	300 134,58				
21	K	460200533RX2	Ruční výkop v obsazených trasách	m	20,000	346,50	6 930,00	Indiv
22	K	460200439R00	Výkop kabelové rýhy 60/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	110,000	198,00	21 780,00	Indiv
23	K	460200539RT1	Výkop kabelové rýhy 60/120 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	80,000	346,50	27 720,00	Indiv
24	K	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	190,000	64,35	12 226,50	RTS 25/ I

P		Poznámka k položce: 110+80						
25	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	190,000	9,90	1 881,00	RTS 25/ I
26	K	460560533RX0	Zához výkopu v obsazených trasách	m	30,000	84,15	2 524,50	Indiv
27	K	460570439R00	Zához rýhy 60/80 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	110,000	84,15	9 256,50	Indiv
28	K	460570539R00	Zához rýhy 60/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	80,000	123,75	9 900,00	Indiv
29	K	599000010RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	72,000	1 925,55	138 639,60	RTS 25/ I

P		Poznámka k položce: šířka výkopu + 15 cm na každou stranu X délka výkopu : (0,15+0,60+0,15)*80,0						
30	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	41,832	935,55	39 135,93	Indiv

P		Poznámka k položce: 0,581t/m2 : 0,581*72						
31	K	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	99,000	54,45	5 390,55	RTS 25/ I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> 0,9*110,0					
32	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,000	24 750,00	24 750,00	Indiv

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 301 - FVE

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

711 116,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	711 116,06	21,00%	149 334,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

860 450,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 301 - FVE

Místo: Lednice

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Datum: 03.09.2025

Projektant: AiD team a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

711 116,06

M21.4 - Fotovoltaický systém

711 116,06



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

D 301 - FVE

Místo:

Lednice

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Projektant:

AiD team a.s.

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

711 116,06

D		M21.4	Fotovoltaický systém						711 116,06
1	K	210-401	Fotovoltaický panel monokrystal s technologií half-cell o výkoně 545Wp včetně dodávky	kus	93,000	2 579,25	239 870,25	Indiv	
2	K	210-402	Výkonový optimizér včetně dodávky	kus	47,000	2 012,96	94 609,12	Indiv	
3	K	210-403	Montážní konstrukce pro uchycení fotovoltaických panelů na plochou střechu dle PD včetně zatížení včetně dodávky	kpl	1,000	1 299,60	1 299,60	Indiv	
4	K	210-404	Fotovoltaický síťový střídač, 3-fázový, vstupní výkon 75 kWp, výstupní výkon 50kW (1x synergy manager, 2x synergy jednotka) včetně smartmetru, konfigurace, dodávky a montáže	kus	1,000	91 000,50	91 000,50	Indiv	
5	K	210-405	Nástěnný rozvaděč R-FVE(DC) dle projektové dokumentace včetně dodávky	kus	1,000	45 030,00	45 030,00	Indiv	
6	K	210-406	Nástěnný rozvaděč R-FVE(AC) dle projektové dokumentace včetně dodávky	kus	1,000	48 450,00	48 450,00	Indiv	
7	K	210-420	Smartmetr na DIN lištu pro systém FVE, pro možnost napojení na měřicí transformátory proudu včetně dodávky	kus	1,000	3 153,53	3 153,53	Indiv	
8	K	210-421	Měřicí transformátory proudu pro napojení na smartmetr převod transformátorů dle hodnoty hlavního vypínače, včetně dodávky	kus	3,000	1 060,20	3 180,60	Indiv	
9	K	210-422	Převodník optika/metalika, 1xRJ45 včetně dodávky	kus	2,000	2 667,60	5 335,20	Indiv	
10	K	210-407	Bezpečnostní STOP tlačítko, červené s aretací, 1x rozpinací kontakt včetně dodávky	kus	1,000	930,19	930,19	Indiv	
11	K	210-408	Štítek PV včetně dodávky	kus	6,000	16,44	98,64	Indiv	
12	K	210-409	Solární kabel 6mm2 včetně dodávky	m	520,000	49,00	25 480,00	Indiv	
13	K	650124273RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2 pevně včetně dodávky kabelu 1-CYKY 5 x 25 mm2	m	25,000	447,91	11 197,75	RTS 25/ I	
14	K	210800647RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10	m	60,000	68,83	4 129,80	RTS 25/ I	
15	K	210800648RT1	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 16	m	105,000	89,97	9 446,85	RTS 25/ I	
16	K	210-410	Kladný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky	kus	6,000	84,62	507,72	Indiv	
17	K	210-411	Záporný FV konektor MC4 pro solární kabel 4mm2, IP67 včetně dodávky	kus	6,000	77,91	467,46	Indiv	
18	K	210-412	Hranatá lišta 60x60 pro kabely včetně dodávky	kpl/m	15,000	157,32	2 359,80	Indiv	
19	K	210-413	Průraz zdířem pro kabelovou trasu	kpl	1,000	285,00	285,00	Indiv	
20	K	210-414	Chránička DN 110 včetně dodávky	m	15,000	94,79	1 421,85	Indiv	
21	K	210-415	Venkovní chránička DN 32 (UV odolná) včetně dodávky	m	290,000	69,79	20 239,10	Indiv	
22	K	210-416	Plný kabelový žlab 85x100 včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, včetně dodávky	kpl/kus	110,000	570,21	62 723,10	Indiv	
23	K	210-417	Revize systému FVE	kpl	1,000	13 680,00	13 680,00	Indiv	
24	K	210-418	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	9 120,00	9 120,00	Indiv	
25	K	210-419	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	17 100,00	17 100,00	Indiv	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Lednice

Zadavatel:

Mendelova univerzita v Brně

Uchazeč:

Winning PS – stavební firma s.r.o.

Projektant:

AiD team a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

49436589

DIČ:

CZ699006465

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 289 655,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 289 655,47	21,00%	1 320 827,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 610 483,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 289 655,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 289 655,47

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	375 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 415 670,01
VRN4 - Inženýrská činnost	4 190 200,00
VRN5 - Finanční náklady	256 080,00
VRN9 - Ostatní náklady	52 705,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Lednice

Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně

Projektant: AiD team a.s.

Uchazeč: Winning PS – stavební firma s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 289 655,47

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			6 289 655,47		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			375 000,00		
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000 PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000 PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. P Poznámka k položce: Dále také: - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb, - vytýčení jednotlivých stavebních objektů, - zaměření objemů výkopových prací, - apod.								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000 PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000 P Poznámka k položce: V počtu 5 x papírové a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).								
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000 PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce. P Poznámka k položce: Fotodokumentace či videozáznam všech dotčených částí stavby (v obvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod.								
6	K	RP013271	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
P Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií či videozáznamů zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.								
7	K	RP013291	Realizační (dílenská) dokumentace	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
P Poznámka k položce: Na část: - statika - opláštění budovy - a dále, kde to zhotovitel uzná za vhodné								
D		VRN3	Zařízení staveniště			1 415 670,01		
8	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	Kč	1,000	46 666,67	46 666,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031203000								
9	K	032103000R	Náklady na stavební buňky a objekty zařízení staveniště	Kč	1,000	341 950,00	341 950,00	
10	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	420 000,00	420 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000 PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.								
11	K	033103000	Připojení energií	Kč	1,000	257 840,00	257 840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033103000 PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.								
12	K	034103000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	170 880,00	170 880,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000 PSC Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.								
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Ks	1,000	46 666,67	46 666,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
	P		Poznámka k položce: Náklad na zřízení informační tabule					
15	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
16	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	46 666,67	46 666,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039203000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 190 200,00	
17	K	RP041401	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000	112 000,00	112 000,00	
	P		Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - zabezpečení komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob.					
18	K	042603000R	Plán zkoušek a revize	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
	P		Poznámka k položce: Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidencí provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.					
19	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	178 200,00	178 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.					
	P		Poznámka k položce: Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - zpracování změn díla (OZ + ZL) včetně změnových rozpočtů, - průběžné vedení soupisu provedených prací (průběh výstavby), - vypracování technologických postupů, - apod.					
20	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	3 850 000,00	3 850 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000					
D	VRN5		Finanční náklady				256 080,00	
21	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000	129 600,00	129 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.					
22	K	056002000	Bankovní záruka	Kč	1,000	126 480,00	126 480,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/056002000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.					
D	VRN9		Ostatní náklady				52 705,46	
23	K	092203000	Náklady na zaškolení	Kč	1,000	28 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/092203000					
24	K	092203R01	Stálá pamětní deska 0,3 x 0,4 m	kus	2,000	12 352,73	24 705,46	
	P		Poznámka k položce: z odolného a trvanlivého materiálu a její min. velikost musí být 0,3 x 0,4 m (ze na výšku i šířku). Musí na ní být uveden název a hlavní cíl projektu a povinná loga.					

SEZNAM FIGUR

Kód: 2025_08_13
 Stavba: Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS

Datum: 03.09.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
2025_08_13	Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici - DPS		
OBKLAD_KERAMICKÝ	KERAMICKÝ OBKLAD 600x300 mm	m2	284,025
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 116 - úklidová místnost - čistá		0,000
	(2*2,4+2*1,4)*2,7		20,520
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 118 - imobilní wc, sprcha		0,000
	(2*2,6+2*2,27)*2,7		26,298
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 119 - wc, sprcha		0,000
	(2*2,6+2*2,05+2*1,4)*2,7		32,670
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 121 - wc, sprcha		0,000
	(2*2,55+2*2,95+2*0,725)*2,7		33,615
	-0,8*2,1		-1,680
	-0,7*2,1		-1,470
	(2*0,9+2*1,775)*2,7		14,445
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 122 - úklidová místnost		0,000
	(2*2,55+2*1,425)*2,7		21,465
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 125 - wc, sprcha personál		0,000
	(2*3,025+2*1,555)*2,7		24,732
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 131 - wc		0,000
	(2*0,9+2*1,625)*2,7		13,635
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 132 - wc		0,000
	(2*0,9+2*1,625)*2,7		13,635
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 133 - sprcha dílny		0,000
	(2*0,9+2*1,625)*2,7		13,635
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 139 - předsíň		0,000
	(2*1,475+2*1,95)*2,7		18,495
	-3*0,8*2,1		-5,040
	místnost 140 - příruční sklad		0,000
	(2*2+2*1,95)*2,7		21,330
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 141 - wc muži/ženy		0,000
	(1,8+3,05+3,45+2,05)*2,7		27,945
	-0,8*2,1		-1,680
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 142 - úklidová místnost		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2*1,675+2*1,175)*2,7		15,390
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 143 - wc imobilní		0,000
	(1,3+1,8+2,3+0,15)*2,7		14,985
	Součet		284,025
OBKLAD_PÁSKY	OBKLAD LÍCOVÉ ZDIVO PÁSKY	m2	83,150
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 138 - barikovna		0,000
	(3,45+2*7,19)*3		53,490
	-1,1*2,15		-2,365
	místnost 144 - prezentační místnost		0,000
	7,4*3		22,200
	3,92*3		11,760
	-0,9*2,15		-1,935
	Součet		83,150
Skladba_H01	Skladba H/01 - KAZETOVÝ HLINIKOVÝ PODHLED 600/1200- VÝROBNÍ PROSTORY	m2	256,240
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 101 - technická příprava špinavá		0,000
	73,17		73,170
	místnost 102 - sanitační místnost		0,000
	7,82		7,820
	místnost 103 - sklad odpadů		0,000
	7,08		7,080
	místnost 104 - provozní místnosti		0,000
	5,74		5,740
	místnost 105 - sklad čistících prostředků		0,000
	3,61		3,610
	místnost 108 - technická finalizace - čistá		0,000
	79,13		79,130
	místnost 109 - sanitační místnost		0,000
	8,33		8,330
	místnost 111 - balení, etiketování		0,000
	16,88		16,880
	místnost 112 - sklad obaly		0,000
	6,25		6,250
	místnost 113 - sklad, expedice		0,000
	12,08		12,080
	místnost 137 - experimentální místnost		0,000
	11,34		11,340
	místnost 138 - barikovna		0,000
	24,81		24,810
	Součet		256,240
Skladba_H02	Skladba H/02 - MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED 600/1200- ŠATNY, VÝROBNÍ PROSTORY, SKLADY	m2	126,110
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 106 - chodba		0,000
	6,85		6,850
	místnost 114 - kancelář		0,000
	10,03		10,030
	místnost 115 - chodba čistá		0,000
	10,33		10,330
	místnost 116 - úklidová místnost - čistá		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3,36		3,360
	místnost 117 - šatna		0,000
	10,23		10,230
	místnost 118 - imobilní wc, sprcha		0,000
	5,98		5,980
	místnost 119 - wc, sprcha		0,000
	4,98		4,980
	místnost 120 - šatna		0,000
	10,10		10,100
	místnost 121 - wc, sprcha		0,000
	7,02		7,020
	místnost 122 - úklidová místnost		0,000
	3,42		3,420
	místnost 123 - chodba čistá		0,000
	1,7		1,700
	místnost 124 - šatna personál		0,000
	2,99		2,990
	místnost 125 - wc, sprcha personál		0,000
	4,38		4,380
	místnost 129 - šatna, dílny		0,000
	6,05		6,050
	místnost 130 - chodba		0,000
	4,12		4,120
	místnost 131 - wc		0,000
	1,46		1,460
	místnost 132 - wc		0,000
	1,46		1,460
	místnost 133 - sprcha dílny		0,000
	1,59		1,590
	místnost 136 - kancelář, sklad		0,000
	9,36		9,360
	místnost 139 - předsíň		0,000
	2,88		2,880
	místnost 140 - příruční sklad		0,000
	3,9		3,900
	místnost 141 - wc muži/ženy		0,000
	8,26		8,260
	místnost 142 - úklidová místnost		0,000
	1,79		1,790
	místnost 143 - wc imobilní		0,000
	3,87		3,870
	Součet		126,110
Skladba_H03	Skladba H/03 - LAMELOVÝ HLINÍKOVÝ PODHLED š.300 - CHODBY	m2	38,160
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 126 - chodba		0,000
	11,13		11,130
	místnost 147 - chodba		0,000
	27,03		27,030
	Součet		38,160
Skladba_H04	Skladba H/04 - DŘEVĚNÝ PODHLED ZATEPLENÝ	m2	22,900
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 149 - závěťfí		0,000
	22,9		22,900
Skladba_H05	Skladba H/05 - DŘEVĚNÝ PODHLED V PREZENTAČNÍ MÍSTNOSTI	m2	56,930
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 144 - prezentační místnost		0,000
	56,93		56,930
	Součet		56,930
Skladba_H06	Skladba H/06 - DŘEVĚNÝ PODHLED NEZATEPLENÝ VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK	m2	234,480
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 150 -venkovní přestřešená plocha		0,000
	234,48		234,480
Skladba_OP01	Skladba OP/01 - Obkladový cihlový pásek s nízkou nasákavostí	m2	415,030
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled spodní		0,000
	26,1*4,76		124,236
	-1,1*2,6		-2,860
	-3*0,7		-2,100
	-2*1,3*2,6		-6,760
	0,58*(4,76-1,21)		2,059
	19,65*1,25		24,563
	pohled pravý		0,000
	20,515*4,76		97,651
	-4*1,6*0,7		-4,480
	7,75*1,25		9,688
	horní pohled		0,000
	17,85*4,76		84,966
	-2*2,6		-5,200
	-2*1,1*2,6		-5,720
	-3*2,6		-7,800
	(23,615+5)*1,255		35,912
	pohled levý		0,000
	17,5*4,76		83,300
	-3*1,6*0,7		-3,360
	5*1,255		6,275
	-Skladba_OP1_SOKL		-15,340
	Součet		415,030
Skladba_OP02	Skladba OP/02 - Fasádní cementová stěrka - imitace betonu, omyvatelná	m2	77,315
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled horní		0,000
	(21,35-0,45)*3,84		80,256
	-3*2,6		-7,800
	-1,1*2,6		-2,860
	-2*2,06*0,7		-2,884
	pohled levý		0,000
	(5,9-0,45)*3,84		20,928
	-1,1*2,6		-2,860
	-1,6*0,7		-1,120
	-Skladba_OP2_SOKL		-6,345
	Součet		77,315
Skladba_OP03	Skladba OP/03 - Dřevěný obklad ze sibiřského modřínu - vertikální	m2	48,042
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	pohled spodní		0,000
	(1,9+11,37+1,92)*(4,76-1,21)		53,925
	-2*1,8*2,6		-9,360
	Skladba_OP3_SOKL		3,477
	Součet		48,042
Skladba_OP04	Skladba OP/04 - Drážkovaná krytina z lakovaného plechu RAL 7016	m2	141,248
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled spodní		0,000
	2,625*0,7		1,838
	0,58*(4,76-1,21)		2,059
	(12,07+3,6)*2,05		32,124
	pohled pravý		0,000
	1,175*0,7		0,823
	2*0,73*0,7		1,022
	20,665*2,05		42,363
	pohled horní		0,000
	6,57*3,84		25,229
	-1,6*2,6		-4,160
	-1,8*2,6		-4,680
	0,45*3,84		1,728
	14,25*2,05		29,213
	pohled levý		0,000
	4,85*3,84		18,624
	-2*2,6		-5,200
	2*1,7*0,7		2,380
	-Skladba_OP4_SOKL		-2,115
	Součet		141,248
Skladba_OP05	Skladba OP/05 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ STŘECHA - STĚNA ZA CHLADÍČÍMI JEDNOTKAMI	m2	33,856
	výkres 003 - půdorys střechy		0,000
	pohled levý		0,000
	16,515*2,05		33,856
Skladba_OP06	Skladba OP/06 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ STŘECHA - STĚNA ZA STŘÍDAČEM FVE	m2	8,508
	výkres 003 - půdorys střechy		0,000
	pohled levý		0,000
	4,15*2,05		8,508
Skladba_OP1_SOKL	Skladba OP1 - soklová část	m2	15,340
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled spodní		0,000
	26,1*0,3		7,830
	-1,1*0,3		-0,330
	-2*1,3*2,6		-6,760
	pohled pravý		0,000
	20,515*0,3		6,155
	horní pohled		0,000
	17,85*0,3		5,355
	-2*0,3		-0,600
	-2*1,1*0,3		-0,660
	-3*0,3		-0,900
	pohled levý		0,000
	17,5*0,3		5,250
	Součet		15,340

Kód	Popis	MJ	Výměra
Skladba_OP2_SOKL	Skladba OP2 - sokl	m2	6,345
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled horní		0,000
	(21,35-0,45)*0,3		6,270
	-3*0,3		-0,900
	-1,1*0,3		-0,330
	pohled levý		0,000
	(5,9-0,45)*0,3		1,635
	-1,1*0,3		-0,330
	Součet		6,345
Skladba_OP3_SOKL	Skladba OP3 - sokl	m2	3,477
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled spodní		0,000
	(1,9+11,37+1,92)*0,3		4,557
	-2*1,8*0,3		-1,080
	Součet		3,477
Skladba_OP4_SOKL	Skladba OP4 - sokl	m2	2,115
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled spodní		0,000
	0,58*0,3		0,174
	pohled horní		0,000
	6,57*0,3		1,971
	-1,6*0,3		-0,480
	-1,8*0,3		-0,540
	0,45*0,3		0,135
	pohled levý		0,000
	4,85*0,3		1,455
	-2*0,3		-0,600
	Součet		2,115
Skladba_S01	Skladba S/01 - Skladba střešního pláště - zelená střecha nad vytápěným prostorem	m2	685,000
	výkres 003 - půdorys střechy		0,000
	plocha bez atik		0,000
	685		685,000
Skladba_S02	Skladba S/02 - Skladba střešního pláště - zelená střecha nad přístřeškem	m2	224,000
	výkres 003 - půdorys střechy		0,000
	plocha bez atik		0,000
	224		224,000
Skladba_S03	Skladba S/03 - Skladba střešního pláště - stabilizace kačirkem	m2	121,430
	výkres 003 - půdorys střechy		0,000
	plocha bez atik		0,000
	121,43		121,430
Skladba_S04	Skladba S/04 - Skladba střešního pláště nad dřevěnou konstrukcí - stabilizace kačirkem	m2	86,150
	výkres 003 - půdorys střechy		0,000
	plocha bez atik		0,000
	86,15		86,150
Skladba_SP01	Skladba SP/01 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - EPOXIDOVÁ STĚRKA - VÝROBNÍ PROSTORY	m2	348,240
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 101 - technická příprava špinavá		0,000
	73,17		73,170
	místnost 102 - sanitační místnost		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	7,82		7,820
	místnost 103 - sklad odpadů		0,000
	7,08		7,080
	místnost 104 - provozní místnost		0,000
	5,74		5,740
	místnost 105 - sklad čisticích prostředků		0,000
	3,61		3,610
	místnost 106 - chodba		0,000
	6,85		6,850
	místnost 107 - chlazený sklad 0-15°C		0,000
	20,65		20,650
	místnost 108 - technická finalizace - čistá		0,000
	79,13		79,130
	místnost 109 - sanitační místnost		0,000
	8,33		8,330
	místnost 110 - chlazený sklad 0-5°C		0,000
	16,37		16,370
	místnost 111 - balení, etiketování		0,000
	16,88		16,880
	místnost 112 - sklad obaly		0,000
	6,25		6,250
	místnost 113 - sklad, expedice		0,000
	12,08		12,080
	místnost 114 - kancelář		0,000
	10,03		10,030
	místnost 115 - chodba čistá		0,000
	10,33		10,330
	místnost 116 - úklidová místnost - čistá		0,000
	3,36		3,360
	místnost 123 - chodba čistá		0,000
	1,7		1,700
	místnost 126 - chodba		0,000
	11,13		11,130
	místnost 136 - kancelář, sklad		0,000
	9,36		9,360
	místnost 137 - experimentální místnost		0,000
	11,34		11,340
	místnost 147 - chodba		0,000
	27,03		27,030
	Součet		348,240
Skladba_SP01A	Skladba SP/01/A - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - ANTISTATICKÉ PVC	m2	4,190
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 145 - IT, rack		0,000
	4,19		4,190
Skladba_SP02	Skladba SP/02 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - KERAMICKÁ DLAŽBA - ŠATNY, TOALETY	m2	68,010
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 117 - šatna		0,000
	10,23		10,230
	místnost 118 - imobilní wc, sprcha		0,000
	5,98		5,980
	místnost 120 - šatna		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	10,10		10,100
	místnost 122 - úklidová místnost		0,000
	3,42		3,420
	místnost 124 - šatna personál		0,000
	2,99		2,990
	místnost 125 - wc, sprcha personál		0,000
	4,38		4,380
	místnost 129 - šatna, dílny		0,000
	6,05		6,050
	místnost 130 - chodba		0,000
	4,12		4,120
	místnost 131 - wc		0,000
	1,46		1,460
	místnost 132 - wc		0,000
	1,46		1,460
	místnost 140 - příruční sklad		0,000
	3,9		3,900
	místnost 141 - wc muži/ženy		0,000
	8,26		8,260
	místnost 142 - úklidová místnost		0,000
	1,79		1,790
	místnost 143 - wc imobilní		0,000
	3,87		3,870
	Součet		68,010
Skladba_SP03	Skladba SP/03 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - KERAMICKÁ DLAŽBA - UMYVÁRNÝ	m2	13,590
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 119 - wc, sprcha		0,000
	4,98		4,980
	místnost 121 - wc, sprcha		0,000
	7,02		7,020
	místnost 133 - sprcha dílny		0,000
	1,59		1,590
	Součet		13,590
Skladba_SP04	Skladba SP/04 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - EPOXIDOVÁ STĚRKA - SKLAD, TANKOVÁ HALA	m2	208,430
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 127 - sklad vína		0,000
	120,79		120,790
	místnost 128 - tanková hala		0,000
	87,64		87,640
	Součet		208,430
Skladba_SP05	Skladba SP/05 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - VSYP - DÍLNA ÚDRŽBY, STROJOVNÝ, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI	m2	111,640
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 134 - dílna, provoz		0,000
	49,28		49,280
	místnost 135 - garáž zahradní techniky		0,000
	30,46		30,460
	místnost 146 - rozvodna, strojovna		0,000
	8,03		8,030
	místnost 148 - strojovna, technologie		0,000
	23,87		23,870

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		111,640
Skladba_SP06	Skladba SP/06 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - CEMENTOVÁ STĚRKA - BARIKOVNA, PREZENTAČNÍ MÍSTNOST	m2	84,620
	místnost 138 - barikovna		0,000
	24,81		24,810
	místnost 139 - předsíň		0,000
	2,88		2,880
	místnost 144 - prezentační místnost		0,000
	56,93		56,930
	Součet		84,620
Skladba_SP07	Skladba SP/07 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - IMPREGNOVANÝ KARTÁČOVANÝ BETON	m2	257,380
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 149 - zvětrání		0,000
	22,9		22,900
	místnost 150 - venkovní přestřešená plocha		0,000
	234,48		234,480
	Součet		257,380

D 101/ D 101.01 Architektonicko stavební část

OBKLAD_KERAMICKÝ	KERAMICKÝ OBKLAD 600x300 mm	m2	284,025
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 116 - úklidová místnost - čistá		0,000
	(2*2,4+2*1,4)*2,7		20,520
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 118 - imobilní wc, sprcha		0,000
	(2*2,6+2*2,27)*2,7		26,298
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 119 - wc, sprcha		0,000
	(2*2,6+2*2,05+2*1,4)*2,7		32,670
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 121 - wc, sprcha		0,000
	(2*2,55+2*2,95+2*0,725)*2,7		33,615
	-0,8*2,1		-1,680
	-0,7*2,1		-1,470
	(2*0,9+2*1,775)*2,7		14,445
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 122 - úklidová místnost		0,000
	(2*2,55+2*1,425)*2,7		21,465
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 125 - wc, sprcha personál		0,000
	(2*3,025+2*1,555)*2,7		24,732
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 131 - wc		0,000
	(2*0,9+2*1,625)*2,7		13,635
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 132 - wc		0,000
	(2*0,9+2*1,625)*2,7		13,635
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 133 - sprcha dílny		0,000
	(2*0,9+2*1,625)*2,7		13,635
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 139 - předsíň		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2*1,475+2*1,95)*2,7		18,495
	-3*0,8*2,1		-5,040
	místnost 140 - příruční sklad		0,000
	(2*2+2*1,95)*2,7		21,330
	-0,8*2,1		-1,680
	místnost 141 - wc muži/ženy		0,000
	(1,8+3,05+3,45+2,05)*2,7		27,945
	-0,8*2,1		-1,680
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 142 - úklidová místnost		0,000
	(2*1,675+2*1,175)*2,7		15,390
	-0,7*2,1		-1,470
	místnost 143 - wc imobilní		0,000
	(1,3+1,8+2,3+0,15)*2,7		14,985
	Součet		284,025
Použití figury:			
612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	369,687
612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 963,890
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	758,797
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	284,025
597610-1	obklad velkoformátový keramický 600x300 mm	m2	326,629
OBKLAD_PÁSKY	OBKLAD LÍCOVÉ ZDIVO PÁSKY	m2	85,662
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 138 - barikovna		0,000
	(2*3,45+2*7,19)*3		63,840
	-1,1*2,15		-2,365
	-3,45*2,6		-8,970
	místnost 144 - prezentační místnost		0,000
	7,4*3,1		22,940
	3,92*3,1		12,152
	-0,9*2,15		-1,935
	Součet		85,662
Použití figury:			
612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	369,687
612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	1 963,890
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	758,797
781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	474,772
59623S2	pásek obkladový keramický 240/71/14 mm dle standardu PD - vnitřní	m2	89,945
Skladba_H01	SKladba H/01 - KAZETOVY HLINIKOVY PODHLED 600/1200- VYROBNÍ PROSTORY	m2	231,430
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 101 - technická příprava špinavá		0,000
	73,17		73,170
	místnost 102 - sanitační místnost		0,000
	7,82		7,820
	místnost 103 - sklad odpadů		0,000
	7,08		7,080
	místnost 104 - provozní místnosti		0,000
	5,74		5,740
	místnost 105 - sklad čistících prostředků		0,000
	3,61		3,610
	místnost 108 - technuká finalizace - čistá		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	79,13		79,130
	místnost 109 - sanitační místnost		0,000
	8,33		8,330
	místnost 111 - balení, etiketování		0,000
	16,88		16,880
	místnost 112 - sklad obaly		0,000
	6,25		6,250
	místnost 113 - sklad, expedice		0,000
	12,08		12,080
	místnost 137 - experimentální místnost		0,000
	11,34		11,340
	Součet		231,430
Použití figury:			
7675833R0	Montáž kazetových podhledů	m2	231,430
Skladba_H02	SKladba H/02 - MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED 600/1200- ŠATNY, VÝROBNÍ PROSTORY, SKLADY	m2	124,560
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 106 - chodba		0,000
	6,85		6,850
	místnost 114 - kancelář		0,000
	10,03		10,030
	místnost 115 - chodba čistá		0,000
	10,33		10,330
	místnost 116 - úklidová místnost - čistá		0,000
	3,36		3,360
	místnost 117 - šatna		0,000
	10,23		10,230
	místnost 118 - imobilní wc, sprcha		0,000
	5,98		5,980
	místnost 119 - wc, sprcha		0,000
	4,98		4,980
	místnost 120 - šatna		0,000
	10,10		10,100
	místnost 121 - wc, sprcha		0,000
	7,02		7,020
	místnost 122 - úklidová místnost		0,000
	3,42		3,420
	místnost 123 - chodba čistá		0,000
	1,7		1,700
	místnost 124 - šatna personál		0,000
	2,99		2,990
	místnost 125 - wc, sprcha personál		0,000
	4,38		4,380
	místnost 129 - šatna, dílny		0,000
	6,05		6,050
	místnost 130 - chodba		0,000
	2,87		2,870
	místnost 131 - wc		0,000
	1,46		1,460
	místnost 132 - wc		0,000
	1,46		1,460
	místnost 133 - sprcha dílny		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,59		1,590
	místnost 136 - kancelář, sklad		0,000
	9,36		9,360
	místnost 139 - předsíň		0,000
	2,88		2,880
	místnost 140 - příruční sklad		0,000
	3,6		3,600
	místnost 141 - wc muži/ženy		0,000
	8,26		8,260
	místnost 142 - úklidová místnost		0,000
	1,79		1,790
	místnost 143 - wc imobilní		0,000
	3,87		3,870
	Součet		124,560
Použití figury:			
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	181,490
76313520R	Montáž SDK lamelového podhledu na zavěšenou nosnou konstrukci	m2	124,560
Skladba_H03	Skladba H/03 - LAMELOVÝ HLINÍKOVÝ PODHLED Š.300 - CHODBY	m2	62,970
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 126 - chodba		0,000
	11,13		11,130
	místnost 138 - barikovna		0,000
	24,81		24,810
	místnost 147 - chodba		0,000
	27,03		27,030
	Součet		62,970
Použití figury:			
7675833R1	Montáž podhledů lamelových š 300 mm	m2	62,970
Skladba_H04	Skladba H/04 - DŘEVĚNÝ PODHLED ZATEPLENÝ	m2	110,540
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 128 - tanková hala		0,000
	87,64		87,640
	místnost 149 - závěťfí		0,000
	22,9		22,900
	Součet		110,540
Použití figury:			
713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	110,540
766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	279,860
766421223	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š přes 80 do 100 mm	m2	110,540
766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	574,808
783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	189,220
28329H04	fólie difúzní tl. 1 mm skladba H/04	m2	133,477
605141-1	hranol impregnovaný 60/60 mm podkladového roštu	m3	1,190
605141-2	hranol impregnovaný 40/60 mm podkladového roštu	m3	0,794
Skladba_H05	Skladba H/05 - DŘEVĚNÝ PODHLED V PREZENTAČNÍ MÍSTNOSTI	m2	56,930
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 144 - prezentační místnost		0,000
	56,93		56,930
	Součet		56,930
Použití figury:			
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	181,490

Kód	Popis	MJ	Výměra
76313520H	Montáž sádrovláknité dýhované lamely na zavěšenou nosnou konstrukci	m2	56,930
59030H05	sádrovláknitá dýhovaná lamela 48/36mm dle H/05	m2	59,777
Skladba_H06	Skladba H/06 - DŘEVĚNÝ PODHLED NEZATEPLENÝ VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK	m2	234,480
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 150 -venkovní přestřešená plocha		0,000
	234,48		234,480
Skladba_OP01	Skladba OP/01 - Obkladový cihlový pásek s nízkou nasákavostí	m2	352,580
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled 1		0,000
	17,5*4,8		84,000
	-3*1,6*0,7		-3,360
	pohled 2		0,000
	17,85*4,8		85,680
	-2*2,6		-5,200
	-2*1,1*2,6		-5,720
	-3*2,6		-7,800
	pohled 3		0,000
	20,515*4,8		98,472
	-9,03*0,7		-6,321
	7,75*1,38		10,695
	pohled 4		0,000
	26,1*4,8		125,280
	-1,1*2,6		-2,860
	-5,875*0,7		-4,113
	-2*1,3*2,6		-6,760
	19,65*1,38		27,117
	-Skladba_OP1_SOKL		-15,340
	-Skladba_OP09		-21,190
	Součet		352,580
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	539,743
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	539,743
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	758,797
781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	474,772
28375986	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm	m2	515,939
59623S3	pásek obkladový keramický 240/71/14 mm dle standardu PD - vnější	m2	408,566
Skladba_OP02	Skladba OP/02 - Fasádní cementová stěrka - imitace betonu, omyvatelná	m2	107,810
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled horní		0,000
	27,9*3,84		107,136
	-3*2,6		-7,800
	-1,1*2,6		-2,860
	-2*2,06*0,7		-2,884
	-1,6*2,6		-4,160
	-1,8*2,6		-4,680
	pohled levý		0,000
	10,765*3,84		41,338
	-1,1*2,6		-2,860
	-1,6*0,7		-1,120

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-2,2*2,7		-5,940
	-Skladba_OP2_SOKL		-8,360
	Součet		107,810
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	539,743
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	539,743
62253OP02	Fasádní cementová stěrka - imitace betonu, omyvatelná s přípravou podkladu skladba OP/02	m2	116,170
28375986	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm	m2	515,939
Skladba_OP03	Skladba OP/03 - Dřevěný obklad ze sibiřského modřínu - vertikální	m2	48,423
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled spodní		0,000
	(1,92+11,37+1,92)*3,57		54,300
	-2*1,8*2,6		-9,360
	Skladba_OP3_SOKL		3,483
	Součet		48,423
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	164,293
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	164,293
766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	279,860
766-PSV-OP/03	Dodávka a montáž dřevěného obkladu ze sibiřského modřínu tl. 20 mm vč. hliníkové podkonstrukce a laťování dle OP/03	m2	51,906
2832OP03	fólie difúzní tl. 3 mm skladba OP/03	m2	58,471
63142047	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 180mm	m2	172,508
Skladba_OP04	Skladba OP/04 - Plechové kazety z lakovaného plechu RAL 7016	m2	107,570
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled spodní		0,000
	16*2		32,000
	pohled pravý		0,000
	20,765*2		41,530
	pohled horní		0,000
	16*2		32,000
	pohled levý		0,000
	2*0,51*2		2,040
	Součet		107,570
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	164,293
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	164,293
766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	279,860
767-PSV-OP/04	Dodávka a montáž obkladu z plechové kazety š. 500 mm tl. 22 mm RAL 7016 s podkonstrukcí dle OP/04	m2	107,570
2832OP04	fólie difúzní tl. 3 mm skladba OP/04	m2	129,891
63142047	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 180mm	m2	172,508
Skladba_OP05	Skladba OP/05 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ STŘECHA - STĚNA ZA CHLADÍCÍMI JEDNOTKAMI	m2	30,980
	výkres 003 - půdorys střechy		0,000
	pohled levý		0,000
	19,64*2		39,280
	-Skladba_OP06		-8,300
	Součet		30,980

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	39,280
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	539,743
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	539,743
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	39,280
783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	39,280
28375986	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 180mm	m2	515,939
Skladba_OP06	Skladba OP/06 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ STŘECHA - STĚNA ZA STŘÍDAČEM FVE	m2	8,300
	výkres 003 - půdorys střechy		0,000
	pohled levý		0,000
	4,15*2		8,300
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	39,280
622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200 mm	m2	164,293
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	164,293
622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	39,280
783826615	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	39,280
63142047	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,037-0,038 tl 180mm	m2	172,508
Skladba_OP07	Skladba OP/07 - kazeta mezi okny	m2	7,967
	pohled spodní		0,000
	2,625*0,7		1,838
	0,56*3,4		1,904
	pohled pravý		0,000
	2*0,73*0,7		1,022
	1,175*0,7		0,823
	pohled levý		0,000
	2*1,7*0,7		2,380
	Součet		7,967
Použití figury:			
767-PSV-OP/07	Dodávka a montáž obkladu z AL kazety - kompletní dodávka skladby (vč. EPDM parozábrany) dle OP/07	m2	7,967
Skladba_OP08	Skladba OP/08 - OBKLAD SLOUPU	m2	18,200
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	SLOUPY		0,000
	2*(2*0,8+2*0,5)*3,5		18,200
Použití figury:			
767-PSV-OP/08	Dodávka a montáž obkladu z AL plechu vč. podkonstrukce dle OP/08	m2	18,200
Skladba_OP09	Skladba OP/09 - atika u prezentační místnosti nad prosklenou stěnou	m2	21,190
	pohled spodní		0,000
	7,605*1,38		10,495
	pohled pravý		0,000
	7,75*1,38		10,695
	Součet		21,190
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	539,743
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	539,743
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	758,797

Kód	Popis	MJ	Výměra
781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	474,772
28375987	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm	m2	22,250
59623S3	pásek obkladový keramický 240/71/14 mm dle standardu PD - vnější	m2	408,566
Skladba_OP1_SOKL	Skladba OP1 - soklová část	m2	15,340
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled 4		0,000
	26,1*0,3		7,830
	-1,1*0,3		-0,330
	-2*1,3*2,6		-6,760
	pohled 3		0,000
	20,515*0,3		6,155
	pohled 2		0,000
	17,85*0,3		5,355
	-2*0,3		-0,600
	-2*1,1*0,3		-0,660
	-3*0,3		-0,900
	pohled 1		0,000
	17,5*0,3		5,250
	Součet		15,340
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	539,743
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	539,743
622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	27,183
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	758,797
781734112	Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	474,772
28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	24,885
59623S3	pásek obkladový keramický 240/71/14 mm dle standardu PD - vnější	m2	408,566
Skladba_OP10	Skladba OP/10 - obklad na atice přístřešku	m2	36,198
	(23,615+5)*1,265		36,198
Použití figury:			
767-PSV-OP/10	Dodávka a montáž plechové kazety š. 500 mm rl. 22 mm RAL 7016 dle OP/10	m2	36,198
Skladba_OP2_SOKL	Skladba OP2 - sokl	m2	8,360
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled horní		0,000
	27,9*0,3		8,370
	-3*0,3		-0,900
	-1,1*0,3		-0,330
	-1,6*0,3		-0,480
	-1,8*0,3		-0,540
	pohled levý		0,000
	10,765*0,3		3,230
	-1,1*0,3		-0,330
	-2,2*0,3		-0,660
	Součet		8,360
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	539,743
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	539,743

Kód	Popis	MJ	Výměra
622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	27,183
62253OP02	Fasádní cementová stěrka - imitace betonu, omyvatelná s přípravou podkladu skladba OP/02	m2	116,170
28376450	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	24,885
Skladba_OP3_SOKL	Skladba OP3 - sokl	m2	3,483
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP + výkres 004 - řezy		0,000
	pohled spodní		0,000
	$(1,92+11,37+1,92)*0,3$		4,563
	$-2*1,8*0,3$		-1,080
	Součet		3,483
Použití figury:			
622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	704,036
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	539,743
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	539,743
622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	27,183
766-PSV-OP/03	Dodávka a montáž dřevěného obkladu ze sibiřského modřínu tl. 20 mm vč. hliníkové podkonstrukce a laťování dle OP/03	m2	51,906
Skladba_S01	Skaldba S/01 - Skladba střešního pláště - zelená střecha nad vytápěným prostorem	m2	685,000
	výkres 004 - půdorys střechy		0,000
	plocha bez atik		0,000
	685		685,000
Použití figury:			
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 116,580
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	1 116,580
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	937,209
28376142	kлін izolační spád do 5% EPS 150	m3	123,105
Skladba_S02	Skaldba S/02 - Skladba střešního pláště - zelená střecha nad přístřeškem	m2	224,000
	výkres 004 - půdorys střechy		0,000
	plocha bez atik		0,000
	224		224,000
Použití figury:			
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 116,580
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	1 116,580
762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	224,000
767391113	Montáž krytiny z tvarovaných plechů přístřelením	m2	224,000
28375030	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 90mm	m2	235,200
28376142	kлін izolační spád do 5% EPS 150	m3	123,105
Skladba_S03	Skaldba S/03 - Skladba střešního pláště - stabilizace kačirkem	m2	121,430
	výkres 004 - půdorys střechy		0,000
	plocha bez atik		0,000
	121,43		121,430
Použití figury:			
712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	244,156
712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	1 220,780
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 116,580
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	1 116,580
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	937,209
28376142	kлін izolační spád do 5% EPS 150	m3	123,105
Skladba_S04	Skaldba S/04 - Skladba střešního pláště nad dřevěnou konstrukcí - stabilizace kačirkem	m2	86,150
	výkres 004 - půdorys střechy		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	plocha bez atik		0,000
	86,15		86,150
Použití figury:			
712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	244,156
712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	1 220,780
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 116,580
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	1 116,580
28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	937,209
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	123,105
Skladba_S05	Skladba S/05 - Skladba střešního pláště nad dřevěnou konstrukcí	m2	6,561
	4,05*1,62		6,561
Použití figury:			
712363413	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	6,561
762341044	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	6,561
Skladba_SP01	Skladba SP/01 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - EPOXIDOVÁ STĚRKA - VÝROBNÍ PROSTORY	m2	348,240
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 101 - technická příprava špinavá		0,000
	73,17		73,170
	místnost 102 - sanitační místnost		0,000
	7,82		7,820
	místnost 103 - sklad odpadů		0,000
	7,08		7,080
	místnost 104 - provozní místnosti		0,000
	5,74		5,740
	místnost 105 - sklad čistících prostředků		0,000
	3,61		3,610
	místnost 106 - chodba		0,000
	6,85		6,850
	místnost 107 - chlazený sklad 0-15°C		0,000
	20,65		20,650
	místnost 108 - technická finalizace - čistá		0,000
	79,13		79,130
	místnost 109 - sanitační místnost		0,000
	8,33		8,330
	místnost 110 - chlazený sklad 0-5°C		0,000
	16,37		16,370
	místnost 111 - balení, etiketování		0,000
	16,88		16,880
	místnost 112 - sklad obaly		0,000
	6,25		6,250
	místnost 113 - sklad, expedice		0,000
	12,08		12,080
	místnost 114 - kancelář		0,000
	10,03		10,030
	místnost 115 - chodba čistá		0,000
	10,33		10,330
	místnost 116 - úklidová místnost - čistá		0,000
	3,36		3,360
	místnost 123 - chodba čistá		0,000
	1,7		1,700

Kód	Popis	MJ	Výměra
	místnost 126 - chodba		0,000
	11,13		11,130
	místnost 136 - kancelář, sklad		0,000
	9,36		9,360
	místnost 137 - experimentální místnost		0,000
	11,34		11,340
	místnost 147 - chodba		0,000
	27,03		27,030
	Součet		348,240
Použití figury:			
631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	41,789
631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	41,789
631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	41,789
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	777,360
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	837,170
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120
777511-SP/01	Polyuretanová stěrka tl. 4 - 6mm kompletní provedení fiální povrchové úpravy skladby SP/01	m2	362,855
28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	975,722
28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	365,652
Skladba_SP02	Skladba SP/02 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - KERAMICKÁ DLAŽBA - ŠATNY, TOALETY	m2	56,100
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 117 - šatna		0,000
	10,23		10,230
	místnost 120 - šatna		0,000
	10,10		10,100
	místnost 122 - úklidová místnost		0,000
	3,42		3,420
	místnost 124 - šatna personál		0,000
	2,99		2,990
	místnost 129 - šatna, dílny		0,000
	6,05		6,050
	místnost 130 - chodba		0,000
	2,87		2,870
	místnost 131 - wc		0,000
	1,46		1,460
	místnost 132 - wc		0,000
	1,46		1,460
	místnost 140 - příruční sklad		0,000
	3,6		3,600
	místnost 141 - wc muži/ženy		0,000
	8,26		8,260
	místnost 142 - úklidová místnost		0,000
	1,79		1,790
	místnost 143 - wc imobilní		0,000
	3,87		3,870
	Součet		56,100
Použití figury:			
632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	120,100
632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	907,930

Kód	Popis	MJ	Výměra
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	203,860
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	777,360
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	837,170
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,050
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,050
771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	80,050
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	80,050
28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	975,722
28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	88,452
59761SP02	dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm skladba SP02	m2	64,515

Skladba_SP03	Skladba SP/03 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - KERAMICKÁ DLAŽBA - UMYVÁRNÝ	m2	23,950
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 118 - imobilní wc, sprcha		0,000
	5,98		5,980
	místnost 119 - wc, sprcha		0,000
	4,98		4,980
	místnost 121 - wc, sprcha		0,000
	7,02		7,020
	místnost 125 - wc, sprcha personál		0,000
	4,38		4,380
	místnost 133 - sprcha dílny		0,000
	1,59		1,590
	Součet		23,950

Použití figury:

632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	23,950
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	119,750
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	203,860
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	777,360
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	837,170
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,050
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,050
771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	80,050
771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	80,050
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,950
28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	975,722
28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	88,452
59761SP03	dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm skladba SP03	m2	27,543


Skladba_SP04	Skladba SP/04 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - EPOXIDOVÁ STĚRKA - TANKOVÁ HALA	m2	112,450
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 128 - tanková hala		0,000
	87,64		87,640
	místnost 138 - barikovna		0,000
	24,81		24,810
	Součet		112,450

Použití figury:

631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	62,078
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	62,078
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	62,078
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,828

Kód	Popis	MJ	Výměra
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	777,360
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	837,170
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120
777511-SP/04	Polyuretanová stěrka tl. 2 - 3mm kompletní provedení fiální povrchové úpravy skladby SP/04	m2	114,898
28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	975,722
28376462	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	362,124
Skladba_SP05	Skladba SP/05 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - VSYP - DÍLNA ÚDRŽBY, STROJOVNÝ, TECH. MÍSTNOSTI , SKLAD	m2	232,430
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 127 - sklad vína		0,000
	120,79		120,790
	místnost 134 - dílna, provoz		0,000
	49,28		49,280
	místnost 135 - garáž zahradní techniky		0,000
	30,46		30,460
	místnost 146 - rozvodna, strojovna		0,000
	8,03		8,030
	místnost 148 - strojovna, technologie		0,000
	23,87		23,870
	Součet		232,430
Použití figury:			
631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	62,078
631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	62,078
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	62,078
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,828
633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední provoz vsypovou směsí s příměsí korundu tl 3 mm	m2	232,430
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	777,360
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	837,170
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120
783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	292,240
78393SP05	Uzavírací lak betonové podlahy tl. 1 mm	m2	232,430
28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	975,722
28376462	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	362,124
Skladba_SP06	Skladba SP/06 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - CEMENTOVÁ STĚRKA - BARIKOVNA, PREZENTAČNÍ MÍSTNOST	m2	59,810
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 139 - předsíň		0,000
	2,88		2,880
	místnost 144 - prezentační místnost		0,000
	56,93		56,930
	Součet		59,810
Použití figury:			
632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	120,100
632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	907,930
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	64,000
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	203,860
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	59,810
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	837,170
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120

Kód	Popis	MJ	Výměra
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120
77751SP06	Dekorativní cementová stěrka podlah tl. 5 mm	m2	59,810
783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	292,240
78393SP06	Krycí lak betonové podlahy s UV odolností	m2	59,810
28329041	fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	975,722
28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	62,801
28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	62,801
Skladba_SP07	Skladba SP/07 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU - STĚRKA - SERVER	m2	4,190
	výkres 002 - PŮDORYS 1.NP		0,000
	místnost 145 - IT, rack		0,000
	4,19		4,190
	Součet		4,190
Použití figury:			
632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	120,100
632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	907,930
632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	64,000
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	203,860
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	777,360
713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	837,170
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120
777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	757,120
777511-SP/07	Antistatická stěrka tl. 5 mm kompletní provedení fiální povrchové úpravy skladby SP/07	m2	4,576
28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	88,452



Projekt: TPZF Lednice
Datum: 15.10.25

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

.....

◆

▬

▬

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

◆

▬

▬

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

▬

▬

▬

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Kritický

Kritické rozdělení

Průběh

◆

▬

▬