

## VÝKAZ VÝMĚR - INVESTICE

Rozpočet:	<b>10001195 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B. INVESTICE</b>		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
<b>S01</b>	<b>REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>10001195</b>	<b>REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ. B</b>		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	10001195	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
DPH	21,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>10001195 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ. B</b>	Rozpočet : 10001195
Objekt :	<b>S01 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B</b>	REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
787 Zasklívání	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>10001195 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ. B</b>	Rozpočet: 10001195
Objekt :	<b>S01 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B</b>	REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B. INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 000</b>		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				
1	00-01	vybudování zařízení staveniště	ks	1,00		
2	00-02	provoz zařízení staveniště	ks	1,00		
3	00-03	odstranění zařízení staveniště	ks	1,00		
4	00-04	provoz investora	ks	1,00		
5	00-05	kompletační činnost	ks	1,00		
6	00-06	ztížené výrobní podmínky	ks	1,00		
7	00-07	projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>000 Vedlejší a ostatní náklady</b>				
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
8	340239211RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	7,00		
		0,9*4,12+0,4*4,12*2		7,00		
9	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	11,00		
		0,8*2,55+0,9*2,55+1,75*2,55+2,2*1		11,00		
10	342261112RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm	m2	38,31		
		provizorní.:(1,74*4,12-1,8)*2		10,74		
		2,2*4,12*2+2,73*4,12-1,8		27,58		
11	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace, EI-30DP1	m2	77,81		
		50-1,8*1,8*6		30,56		
		1,35*0,8*4		4,32		
		vzt:(2,74+2,7+6,3)*1,8		21,20		
		rozvod.:(7,7+2,79+7,62)*1,2		21,73		
12	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	47,25		
		1,35*0,8*4+21,20+21,73		47,25		
13	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	30,56		
		50-1,8*1,8*6		30,56		
14	342264513RT2	Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30DP1, položka Z/6	kus	9,00		
15	342-01	d+m kazetový podhled minerál 60/60 komplet požární odolnost EI-30DP1	m2	29,44		
		1,8*1,8*6		29,44		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	107,19		
		1,8*1,2+1,55*2,55*1,2*6+1,8*4,12*1,2*2		48,42		
		1,25*2,6*1,2*9+1,6*1,2+2,2*4,12*1,2*2		58,77		
17	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	146,71		
18	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	146,71		
19	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	125,90		
		ostění dveře.:(2,65+2,65+1,4)*2*9+5,3		125,90		
20	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	386,12		
21	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	81,04		
22	612431111R00	Omítka sádrokartonových stěn. stropů	m2	52,99		
23	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	387,12		
24	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	31,62		
		7,01*2+8,8*2		31,62		
25	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	148,13		
		(381,12+31,62+81,04)*0,3		148,13		
26	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	13,21		
		(38+127,2)*0,08		13,21		
27	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	13,21		
28	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených 150/150/4	t	0,24		
		148,13*1,35*1,2*0,001		0,24		
29	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	13,21		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>10001195 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ. B</b>	Rozpočet: 10001195
Objekt :	<b>S01 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B</b>	REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B. INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	642942111RT5	165,2*0,06 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	13,21 3,00		
31	632450232XX	provizorní.:3 Vyrovnání potěr samoniv 7cm plocha	m2	3,00 165,20		
		38+127,20		165,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
32	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	300,00		
		200*1,5		300,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
Díl: 95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	199,70		
		38+127,2+18,9+15,6		199,70		
34	952902110R00	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách	m2	1 500,00		
35	95-01	zakrývání kcí	kpl.	1,00		
36	95-02	zednické výpomoci pro řemesla	hod	60,00		
37	95-03	vyklizení prostor chodby	hod	20,00		
37x	95-04	požární ucpávky	ks	20,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				
38	962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm	m2	38,32		
39	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 RUČNĚ tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	24,78		
		mezipodesta.:38*0,15		5,70		
		chodba.:127,2*0,15		19,08		
40	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	24,78		
41	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	165,20		
		38+127,20		165,20		
42	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	81,04		
		dveře.:2,65*0,9*2*9+1,4*0,9*9		54,27		
		(2,65+2,65+1,4)*0,2*2*9		24,12		
		5,3*0,5		2,65		
43	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00		
44	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	10,00		
45	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,40		
		1,6+1,8		3,40		
46	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	34,79		
		1,3*2,55*9		29,84		
		1,5*3,3		4,95		
47	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů	m2	81,04		
		2,65*0,9*2*9+1,4*0,9*9		54,27		
		(2,65+2,65+1,4)*0,2*2*9+5,3*0,5		26,77		
48	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	146,71		
		mezipod.:38		38,00		
		chodba.:127,20-52,99		74,21		
		schod.:2,1*4,5*2+2,6*6		34,50		
49	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	386,13		
		chodba.:18,5*4,12-2,9*3+7,6*4,12-1,6-2-3,3		91,93		
		7*4,12-3,3+1,7*4,12+2,4*2*4,12		52,32		
		3*2*4,12+7,62*4,12-3,3*3+2,79*4,12-4,4		53,31		
		7,7*4,12-3,3*3+1,25*4,12		26,97		
		mezipod.:18,06*4,12-3,3*3		64,51		
		schod.:6,6*4,12-2,6*3+4,7*2,5*2+3,1*4,12*2		68,44		
		okna.:6,5*0,3*3		5,85		
		průvlaky.:2,4*1,5*2+1,6*1,5*4+2*1,5*2		22,80		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	64,69		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>10001195 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ. B</b>	Rozpočet: 10001195
Objekt :	<b>S01 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B</b>	REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B. INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>				
51	720-01	odpojení vody, staré rozvody plynu, odhad	hod	20,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
52	734441811R00	Demontáž regulátoru teplot, ventilů	kus	3,00		
53	734449114R00	Montáž regulátoru teploty, ventilů	soubor	3,00		
54	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 3*1,28*4*0,8	m2	12,29		
55	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	12,29		
56	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	12,29		
57	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	12,29		
58	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>730 Ústřední vytápění</b>				
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
59	762112811R00	Demontáž stěn z polohraněného řeziva 1,75*2,55+2,1*4,12	m2	13,11		
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
60	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 mezipod.:(0,6+1,05+1,1+1,05+1,1+1,05+0,6)*4-2,6*3 schod.:4,7*2,5*2 chodba.:(2,9+2,98+2,9+5,49+0,5)*0,8 (6,1+5,1+1+2,7)*0,8	m2	65,64		
61	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	65,64		
62	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 18,06*2,74*0,5 (4,1+7,62+2,79+7,7)*0,7	m2	40,29		
63	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	40,29		
64	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,00		
65	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových 9+1	kus	10,00		
66	766-01	demontáž lavic + likvidace 2,91+2,98	m	5,89		
67	766-01	d+m dveře 90/197 provizorní	ks	3,00		
68	766-02	demontáž odkl. stolků + likvidace	ks	2,00		
69	766-03	demontáž krytů radiátorů, zpětné montáž	ks	3,00		
70	766-04	demontáž nástěnek + likvidace	kpl.	1,00		
71	766-T01	d+m dveře interiérové PO EI 30 DP3-C + nadsvětlík, záruben, staveb. otvor 135/260 dle PD	ks	6,00		
72	766-T02	d+m dveře interiérové PO EI 30 DP3-C + záruben, nadsvětlík, staveb. otvor 135/260 dle PD	ks	1,00		
73	766-T03	d+m dveře interiérové PO EI 30 DP3-C + záruben, nadsvětlík, staveb. otvor 135/260, dle PD	ks	1,00		
74	766-T04	d+m dveře interiérové PO EI 30 DP3-C+ záruben, nadsvětlík, staveb. otvor 135/260 dle PD	ks	1,00		
75	766-T05	d+m dřevěný obklad otvorů, povrch. úprava dle PD 0,6*4,2*2+0,6*2,15	m2	6,33		
76	766-T06	d+m dveře 90/197. obložk. záruben, větrací mřížka, kování dle PD	ks	1,00		
77	766-T07	d+m dveře 80/197, obložk. záruben, kování, větrací mřížka dle PD	ks	1,00		
78	766-T08	d+m okopová lišta lam. dřevotřísk dle PD 140/90/2,5 cm	ks	2,00		
79	766-T09	d+m stolek na odkládání pošty, lam. dřevotřísk dle PS	ks	2,00		
80	766-T10	d+m úprava stávající skříně 175/190 cm dle PD	ks	1,00		
81	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
82	767-06	d+m piktogramy - značení únik. cest, dle PD	kpl.	1,00		
83	767-Z01	d+m ochranná rohová lišta nerez výška 140 cm dle PD	ks	32,00		
84	767-Z02	d+m dveře proskl. AL PO EI 30 DP3-C 220/350 cm komplet dle PD	ks	1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>10001195 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ. B</b>	Rozpočet: 10001195
Objekt :	<b>S01 REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B</b>	REKONSTRUKCE CHODBY 2,NP. OBJ.B. INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	767-Z03	d+m podstavec s nosným rámem pro el. skřín 120/120+120/40 cm, dle PD	ks	1,00		
86	767-Z04	d+m PO dvoukřídl. ocel. dvířka do rozvaděče 120/120 cm	ks	1,00		
87	767-Z05	d+m nerezová přechod. lišta dle PD dl. 135 cm	ks	9,00		
87x	767-Z07	d+m příčka, nosný rám + opláštění, protipožární 220/100 cm, dle PD	ks	1,00		
88	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
89	771575012RAH	Dlažba do tmele 20 x 20 cm dlažba ve specifikaci 128+38	m2	166,00 166,00		
90	771-01	montáž sokl 18,5+7,6+7+1,7+4,8+6+7,6 2,8+7,7+1,3+18,1+6,6+4,7+3,1+4,7+3,1	m	105,30 53,20 52,10		
91	771-02	d+m ukončující lišta sokl dle PD 105,3*1,1	m	115,83 115,83		
92	771-03	dodávka keramické dlažby dle PD 166*1,1	m2	182,60 182,60		
93	771-04	d+m dilatační lišty dle PD 6*2,8*1,05+6*2,8*1,05+3*2,8*1,05 2*2,5*1,05+1,5*10*1,05	m	65,10 44,10 21,00		
94	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
95	777553020R00	Nátěr adhézní nesavého podkladu penetrace	m2	166,00		
96	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	166,00		
97	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%			
	<b>Celkem za</b>	<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
98	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním radiátorů	m2	12,29		
99	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní radiátorů	m2	12,29		
100	783325132XX	Nátěr syntet. člán rad, 1+2	m2	12,29		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
101	784410010RAB	Pačkování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním 147+387+82+53+52	m2	721,00 721,00		
102	784-01	otěruvzdorná malba	m2	721,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				
<b>Díl:</b>	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>				
103	787800813R00	Vysklívání podhledů netmelených 18,06*2,74*0,7	m2	34,64 34,64		
	<b>Celkem za</b>	<b>787 Zasklívání</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
104	M21-01	demontáž, nová elektroinstalace + revize,	rozpoč	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				
105	M22-01	slaboproud demontáž + nová montáž	rozpoč	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
106	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	79,25		
107	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	158,51		
108	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,25		
109	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 109,56		
110	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	79,25		
111	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	317,02		
112	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	79,25		
113	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	79,25		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				