

Soupis prací

Upozornění: při realizaci je nutné všechny koncové prvky (zásuvky, čidla, tlačítka a podobně) koordinovat přímo na stavbě, a to podle dodávek zahrnutých do ostatních profesí a podle skutečně instalovaných technologií!

ad1 TZ - zásuvka v místě informačního kiosku

| No. | Popis položky | počet | mj. |
|-----|---|-------|-----|
| 1 | MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ | 1 | ks |
| 2 | Dvojzásuvka 2xRJ45 | 1 | ks |
| 3 | MONT ZÁSUVKY SILOVÉ | 1 | ks |
| 4 | Zásuvka 230C | 1 | ks |
| 5 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU CAT6A FTP | 2 | ks |
| 6 | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6A ,VYHOT. PROTOKOLU | 2 | ks |
| 7 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 4 | ks |
| 8 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | 5 | m |
| 9 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 5 | m |
| 10 | AY 2,5 B | 5 | m |

ad2 TZ - elektrická zabezpečovací signalizace

| No. | Popis položky | počet | mj. |
|-----|---|-------|-----|
| 1 | DEMONT CIDLA INFRAPASIVNIHO | 2 | ks |
| 2 | MONT CIDLA INFRAPASIVNIHO | 2 | ks |
| 3 | IR detektor s duálním senzorem, dodávka nebo repase stávajícího | 2 | ks |
| 4 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 4 | ks |
| 5 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | 6 | m |
| 6 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 6 | m |
| 7 | AY 2,5 B | 6 | m |

ad3 TZ - demontáž a montáž Wifi AP

| No. | Popis položky | počet | mj. |
|-----|--|-------|-----|
| 1 | Demontáž Wifi AP, včetně konzoly, ztižený přístup | 1 | ks |
| 2 | Zpětná montáž Wifi AP, včetně konzoly, ztižený přístup | 1 | ks |
| 3 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU CAT6A FTP | 1 | ks |
| 4 | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT6A ,VYHOT. PROTOKOLU | 1 | ks |
| 5 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 2 | ks |
| 6 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | 4 | m |
| 7 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 4 | m |
| 8 | AY 2,5 B | 4 | m |

ad4 TZ - demontáž a montáž čteček

| No. | Popis položky | počet | mj. |
|-----|---|-------|-----|
| 1 | Demontáž čtečky karet | 2 | ks |
| 2 | Zpětná montáž čtečky karet | 2 | ks |
| 3 | Zapojení dveřního zámku, úprava a doplnění kabeláže ke spínacímu tlačítku | 2 | ks |
| 4 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 4 | ks |
| 5 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | 8 | m |
| 6 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 8 | m |
| 7 | AY 2,5 B | 8 | m |
| 8 | SW práce související s dočasným odpojením komponentů ze systému KV a zpětným oživením | 4 | hod |
| 9 | Konzultace mezi dodavatelem SLP a vytendrovaným výrobcem dveří | 2 | hod |

Zámek (otevirač) bude dodávkou dveří, stejně jako kabeláž od zámku k zárubni

dveří

| No. | Popis položky | počet | mj. |
|-----|---|-------|-----|
| 1 | Demontáž zvonkového tlačítka, zvonku domovního | 12 | ks |
| 2 | Montáž a dodávka zvonkového tlačítka, design ABB Tango kompatibilní se čtečkami | 6 | ks |
| 3 | Montáž a dodávka domovního zvonku, kompatibilní se stávající instalací | 6 | ks |
| 4 | Zapojení dveřního zámku, úprava a doplnění kabeláže | 6 | ks |
| 5 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 12 | ks |
| 6 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm | 60 | m |
| 7 | Lišta L20 | 12 | m |
| 8 | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 60 | m |
| 9 | AY 2,5 B | 60 | m |
| 10 | Zapojení nových komponentů do stávajícího systému. Využití stávajícího zdroje a částí stávajících rozvodů (v kancelářích) | 6 | hod |
| 11 | Konzultace mezi dodavatelem SLP a vytendrovaným výrobcem dveří | 2 | hod |

Zámek (otevirač) bude dodávkou dveří, stejně jako kabeláž od zámku k zárubni

ad 7 - zrušení telefonní krabice

| No. | Popis položky | počet | mj. |
|-----|---|-------|-----|
| 1 | Demontáž dřevěné krabice, ztížený přístup | 1 | ks |
| 2 | Identifikace stávajících kabelů a vodičů vstupujících do skříně, zrušení nadbytečných kabelů a vodičů, nové ranžirování neezytně nutných párů | 3 | hod |
| 3 | Krabice KT250, svorkovnice LSA, dodávka + montáž | 1 | ks |