

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001200	REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S02	REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001200	REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na MJ :		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10001200
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		0 Kč
DPH	21,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč
DPH	0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B	Rozpočet :	10001200
Objekt :	S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE		REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVEŠ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, O	Rozpočet: 10001200
Objekt :	S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE	REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000		Vedlejší a ostatní náklady				
1	00-01	vybudování ZS, provoz, odstranění	soubor	1,00		
2	00-02	provoz investora	soubor	1,00		
3	00-03	kompletační činnost	soubor	1,00		
4	00-04	ztížené výrobní podmínky	soubor	1,00		
5	00-05	projektová dokumentace skut. provedení	soubor	1,00		
Celkem za		000 Vedlejší a ostatní náklady				
Díl: 1		Zemní práce				
6	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	12,00		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro zásyp jímky	m3	12,00		
		4,5*1,5*1,35*1,15+0,7*0,7*1,35*2*1,15			12,00	
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	12,00		
9	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	T	26,40		
		12*2,2			26,40	
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
10	610991111R00	Zakrývání strojů a výplní vnitřních otvorů	m2	51,25		
		2,35*2,05*1,2*4+2,35*3*1,2			31,58	
		2,35*2,65*1,2+4,8*1,2+1,34*2*1,2*2			19,67	
11	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	110,11		
12	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	145,81		
13	612433212R00	Omítka sanační střední zasolení, dvouvrstvá, 25 mm	m2	5,65		
14	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách pzn 5	m3	0,14		
		2,7*0,25*0,2			0,14	
15	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,93		
		jímka.:4,5*1,5*0,12+0,7*0,7*2*0,12			0,93	
16	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	14,31		
		110,11*0,13			14,31	
17	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	0,93		
		0,93			0,93	
18	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	14,31		
		14,31			14,31	
19	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	10,84		
20	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	14,31		
		14,31			14,31	
21	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,60		
		4,5*1,5*1,2*4,27*0,001+0,7*0,7*2*1,2*0,001*4,27			0,04	
		110,11*1,2*0,001*4,27			0,56	
22	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm pod izolaci	m2	110,11		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
23	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm	m2	13,23		
		(14,6+14,6+6+6)*0,1+(14,6+4*6+10)*0,1			8,98	
		(6,5+6,5+5+4+4+6,5+10)*0,1			4,25	
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
24	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	111,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	110,11		
26	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	500,00		
27	95-01	zakrývání dřev. obložení + likvidace	m2	39,12		
		16,3*2*1,2			39,12	
28	95-02	zednické výpomoci pro řemesla	hod	30,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	961055111R00	Bourání základů železobetonových stěny jímka	m3	3,34		
		(4,1+4,1+2+2)*1,37*0,2			3,34	
30	962084121R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm	m2	18,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, O	Rozpočet: 10001200
Objekt :	S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE	REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	963042819R00	(3+2,87)*3,4-1,8 Bourání schodišťových stupňů betonových	m	18,16 7,70		
32	965042141R00	1,1*7 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	7,70 10,92		
33	965081813RT1	(25,21+75,4+8,61)*0,1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice čedičové	m2	10,92 109,22		
34	968061125R00	25,21+75,4+8,61 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	109,22 1,00		
35	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80		
36	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	110,11 110,11		
37	978013141R00	84,9+25,21 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	145,81 40,40		
		37,.;5,9*3,4-3,1+14,6*3,4-4,8*4-7		23,17		
		6,45*0,25*4+8,35*0,25+5,7*3,4-1,7*1,85-1,6		24,29		
		5,4*0,25+14,8*0,15+14,8*1,4		45,03		
		36,.;5,9*2,9-6,2+5,4*2,9+5,9*3,4-1,6		12,91		
		4*3,4-2,6+7,65*0,25				
38	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,65 5,65		
		(5,9+5,4)*0,5				
39	978023411R00	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	5,65		
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
41	711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	111,00		
42	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	222,00 222,00		
		111*2				
43	62852251	Pás modifikovaný asfalt	m2	255,30 255,30		
		111*2*1,15				
44	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
		Celkem za 711 Izolace proti vodě				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
45	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	8,25 8,25		
		2,9*2+(1,8+14,5)*0,15				
46	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	8,25		
47	766 T/1	d+m olištování dřev. obkladu	m	27,20 27,20		
		1,8+2,1+2,1+21,2				
48	766 T/2	výměna prahu	ks	4,00		
49	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
50	0-0/8	d+m tabule bílá v AL. rámečku 200/150 cm, dle PD	ks	1,00		
51	0-0/7	d+m držák na hadici vč. - navinovací buben, dle PD	ks	1,00		
52	767 Z/1	úprava části kov. rámečku a krytí části drážky pzn 5	ks	1,00		
53	767 Z/2	d+m rohové kovové lišty, kartáč. nerez v = 150 cm	ks	2,00		
54	767 Z/3+4	d+m ocelový L profil kotvený do podlahy dl. 2700 cm dle PD + nátěr - 2,5+1+1+1+1,5+20	ks	1,00		
55	767 Z/5	výměna kování u dveří, zámku atd	ks	3,00		
56	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
57	771-01	montáž soklu v=15 cm	m	54,60 35,75		
		5,9+5,9+14,6+14,6-1,3-2,35-0,8-0,8		18,85		
		4+5,2+5,9+5,9-1,35-0,8				
58	771-02	dodávka soklu	m2	9,01 9,01		
		54,6*0,15*1,1				
59	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				

Slepý rozpočet

Stavba :	10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, O	Rozpočet: 10001200
Objekt :	S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE	REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
60	777-01	Panceřová samonivelační podlahová vrstva tl.7-9 mm	m2	110,11		
61	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%			
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	783	Nátěry				
62	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email, zárubní, topných těles <i>3*1,5+2+2</i>	m2	8,50	8,50	
63	783-01	dem. zpětná montáž top. hlavíc, očištění, nátěr topných těles + rozvodů	kpl.	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
64	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba <i>111+146+6</i>	m2	263,00	263,00	
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
65	M21-01	elektroinstalace + revize dle PD	rozpoč	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	44,83		
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,83		
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	627,63		
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,83		
70	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	44,83		
71	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	44,83		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				