



Všem uchazečům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. PaedDr. Zoja Šťastná/602 748 621

V Brně dne 10.11.2014

Věc: Veřejná zakázka:

„LABYRINT PŘÍRODY A RÁJ ZAHRAD – TÉMATICKÉ ZAHRADY - 1.ETAPA““

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (2)

V souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, poskytuje zadavatel všem dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 2

Naše firma zpracovává nabídku na výše uvedenou zakázku. V rámci probíhajícího výběrového řízení, chceme požádat o zaslání inženýrsko-geologického průzkumu.

Odpověď č. 2

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduché stavby, nebyl žádný inženýrsko-geologický průzkum prováděn.

Dotaz č. 3

Zadavatel v bodě 2.3. Zadávací dokumentace v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů požaduje doložení osvědčení o autorizaci pro obor Pozemní stavby, případně pro obor Architektura, resp. Krajinářská architektura.

Chápeme správně, že za účelem prokázání splnění profesní kvalifikace bude postačovat doložení autorizace pouze pro obor Pozemní stavby?

Odpověď č. 3

Zadavatel požaduje v bodě 2.3 Zadávací dokumentace v rámci prokázání splnění **profesních** kvalifikačních předpokladů doložení osvědčení o autorizaci pro obor Pozemní stavby, případně pro obor Architektura, resp. Krajinářská architektura. Uchazeč chápe správně, že postačuje doložení autorizace pro obor Pozemní stavby.

Dotaz č. 4

Zadavatel v bodě 2.4. Zadávací dokumentace požaduje u osoby na pozici hlavního stavbyvedoucího min. délku praxe 10 let.



Požadavek na praxi v délce min. 10 let nepovažujeme za odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění. Z předmětu veřejné zakázky nevyplývá, že by se jednalo o mimořádně odborně náročné stavební práce a není důvod domnívat se, že by stavbu nebyl schopen řídit stavbyvedoucí s kratší dobou praxe. Dle názoru uchazeče takový požadavek zadavatele je nepřiměřený a uchazeč se domnívá, že nastavením minimální úrovně praxe stavbyvedoucího v uvedeném rozsahu dochází ke skryté diskriminaci uchazečů, kdy úroveň požadované kvalifikace je stanovena tak, že ji může splnit menší okruh potenciálních uchazečů. Standardně bývá u veřejných zakázek požadavek na délku praxe osob realizačního týmu min. 5 let.

Žádáme o zkrácení požadavku na délku praxe stavbyvedoucího na min. 5 let.

Odpověď č. 4

Zadavatel zvolil požadavek doložení praxe hlavního stavbyvedoucího v délce min. 10 let s ohledem na velmi vysokou nutnost koordinace všech prací, jejich kvality i kvantity v časovém úseku, který je omezený a nepřekročitelný, a také i ve vazbě na způsob financování této zakázky. Danou praxi může uchazeč doložit v souladu s dodatečnou informací č. 1 výkonem jakékoliv funkce spojené s řízením stavebního procesu při vlastní realizaci, tzn. i ve funkci asistenta správce stavby či jiné výkonné funkce v týmu vedení stavby, samozřejmě i pozice stavbyvedoucího, hlavního stavbyvedoucího, správce stavby nebo hlavního správce stavby. Zadavatel nemá za to, že by tímto požadavkem na doložení praxe u hlavního stavbyvedoucího v délce min. 10 let jakkoliv diskriminoval jakéhokoliv uchazeče, a že by tímto požadavkem odradil jakéhokoliv uchazeče mající zkušenosti s realizací obdobných veřejných zakázek k podání nabídky. Požadavek na kvalitu a včasné dokončení díla je pro zadavatele prioritou, kdy delší praxe osoby zajišťující průběh realizace stavby a takto nabyté významné zkušenosti v koordinaci všech potřebných prací je jistě výhodou.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené trvá na zveřejněných technických kvalifikačních předpokladech.

Dotaz č. 5

V soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr-celkový_krycí list.xlsx jsou obsaženy soubory R09, Z06 NN, Z09 pater, Z09 zahr. Součástí zadání je i soubor výkaz_vymer_E-2541-B-.....SO 09 NN+VO.xls. Některé části jsou obsaženy duplicitně v obou souborech.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda mají být oceněny oba soubory SO 09 a do které části rekapitulace stavebních rozpočtů má být započten samostatný VV SO 09.

Odpověď č. 5

Soubory, respektive záložky, které jsou obsaženy ve „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx“ není nutné oceňovat v souboru „vykaz_vymer_E-2541-b - Labyrint přírody a ráj zahrad - I. etapa, Lednice SO 09 -NN+VO.xls“. Ostatní listy, které v „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx“ obsaženy nejsou, naceněny být musí.

Dotaz č. 6

V soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr-celkový_krycí list.xlsx jsou obsaženy soubory r10 a z10, v obou jsou stejné položky pro zemní práce dle SP.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda mají být oceněny oba soubory zemních prací.

Odpověď č.6

Ano, musí být oceněny oba soubory.



Dotaz č. 7

V soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr-celkový_krycí list.xlsx jsou obsaženy soubory r11aP a r11bP, kde je odkaz na kanalizace, vodovod, zařizovací předměty dle přílohy a elektroinstalace dle přílohy.

Žádáme zadavatele o sdělení, kde uchazeč najde Přílohy k těmto položkám.

Odpověď č. 7

- k listu „r11aP“
díly 41, 42, 59 a 61 nebudou naceněny. Zohledněno v jiných oddílech. Díl 50 nacenit dle výkresové části PD.
- k listu „r11bP“
díly 55,56,69 a 70 nebudou naceněny. Zohledněno v jiných oddílech.

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

Dotaz č. 8

V rekapitulaci soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr-celkový_krycí list.xlsx u objektu SO 11b – Čerpací stanice je uvedeno – NEVYPLŇOVAT. Vzhledem k tomu, že čerpací stanice je součástí technologického zázemí pro závlahový systém celého areálu zahrad žádáme Zadavatele o vysvětlení nebo o případnou opravu rekapitulace soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr-celkový_krycí list.xlsx a zaslání opravené verze.

Odpověď č. 8

s ohledem na menší prostorové nároky závlahové technologie bylo možné tento objekt z celkového rozpočtu vypustit. Protože toto rozhodnutí bylo učiněno až v samém závěru zpracování PD, budou před zahájením výstavby v projektu závlah v tomto ohledu provedeny drobné změny. Veškeré strojní zařízení bude projektově přesunuto do objektu akumulace, to znamená, že v tomto případě nedochází ke změně výkazu výměr.

Dotaz č. 9

SO 06 Tematické zahrady obsahují větší množství samostatných výkazů výměr. Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci, které výkazy výměr jednotlivých částí 06.1 -stavební, 06.2. doplnění k oplocení a 06.3 –zeleň mají být započteny do části R-rozpočet, Z- odpočty přípočty, P-prováděcí projekt.

Odpověď č. 9

S ohledem na zachování alespoň rámcové přehlednosti nebyly tyto soubory vloženy přímo do „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx“. Je zde obsažena pouze celková rekapitulace zahrad, která z jednotlivých souborů vychází.

Proto je nutné nacenit všechny soubory, kterých se rekapitulace týkají a to jak v části R, tak i v části P. Konkrétně k r06.1 – stavební:

„vykaz_vymer_Tematická zahrada č.1 Lednice.xls“ až „vykaz_vymer_Tematická zahrada č.11 Lednice.xls“ a „vykaz_vymer_Tematická zahrada č.13 - park.areál Lednice.xls“.

Soubor „vykaz_vymer_Tematicke_zahrady_stavebni_cast_rekapitulace.xls“ je po vyplnění obsažen i jako list v „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx“ pod indexem „r06.1“.



Konkrétně k p06.1 – stavební:

„PP_ZO.01-Labyrint Lednice mediterán_vykaz_vymer_zmenovy.xls“ až „PP_ZO.11-Labyrint Lednice růží_vykaz_vymer_zmenovy.xls“ a „PP_ZO.13-Labyrint Lednice parkový areál_vykaz_vymer_zmenovy.xls“.

Do závěru všech těchto listů je nutné dosadit celkovou cenu z jednotlivých souborů k r06.1, tam kde je na to připravena položka.

Soubor „PP_Tematicke_zahrady_stavebni_cast_rekapitulace_vykaz_vymer.xls“ je po vyplnění obsažen i jako list v „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx“ pod indexem „p06.1“.

U oddílu 06.2 se vyplňují pouze listy „z06 2k“, z06 2r“ a „z06 2p“ v „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx“, kdy v „z06 2p“ naceněny budou jen žlutě vyznačené položky.

Konkrétně k r06.3 – zeleň:

Nacenit soubor „vykaz_vymer_Lednice-SÚr.xls“, všechny listy, včetně listu souhrnný rozpočet, ten je po vyplnění obsažen i v „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx“ pod indexem „r06 3“.

Konkrétně k p06.3 – zeleň:

Nacenit soubor „PP_Lednice-SÚ-R-17-10-2014-celkový_vykaz_vymer.xls“, všechny listy, včetně listu souhrnný rozpočet, ten je po vyplnění obsažen i v „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx“ pod indexem „p06 3“.

Dotaz č. 10

10.1. V soupisu prací vykaz_vymer_Lednice-SÚr.xls, objekt ZO.09 KUCHYŇSKÁ ZAHRADA v odd. I. Celková příprava půdy, 823-1 Plochy a úprava území, v pol. 1 – 4 chybí výměry.

10.2. V soupisu prací vykaz_vymer_Lednice-SÚr.xls, objekt ZO.09 KUCHYŇSKÁ ZAHRADA v odd. II. Výsadba kordonů z ovocných dřevin, 823-1 Plochy a úprava území, v pol. 1 – 5 chybí výměry; v Specifikaci č. 1 chybí výměry také.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu soupisu prací a zaslání opravené verze.

Odpověď č. 10

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

Výše uvedené soupisy prací byly doplněny takto:

I. Celková příprava půdy

823-1 Plochy a úprava území

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	183 40-2111	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 cm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	456,00		
2	183 40-3114	Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	456,00		
3	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	456,00		



4	nabídka	Vytyčení záhonů	hod	4,00	
823-1 Plochy a úprava území celkem					0,00

Celková příprava půdy c e l k e m **0,00**

II. Výsadba kordonů z ovocných dřevin

823-1 Plochy a úprava území

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	183 10-1314	Hloubení jamek pro výsadbu stromů, se 100% výměnou půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, objem přes 0,05 do 0,125 m ³ , v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	7		
2	184 20-1111	Výsadba stromu bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při výšce kmene do 1,8 m	ks	7		
3	nabídka	Instalace podpůrné konstrukce kordonu	bm	25		
4	185 80-4312	Zalítí rostlin vodou - 3x 15 l strom, 3x 15 l x 7 ks = 315 l	m ³	0,32		
5	998 23-1111	Přesun hmot pro sadové úpravy	t	0,80		

823-1 Plochy a úprava území c e l k e m **0,00**

Specifikace č. 1

Ovocné dřeviny						
Typ	Jabloně - sortiment	ks	7			
s o u č e t		ks	7			
+ přírážka na pořizovací náklady		%	25			
x koef.ztrát 1,03						0,00

Humózní substrát na 100% výměnu půdy ke stromům 7 ks x 0,064 m ³ = 0,448 m ³	m ³	0,450			
Podpůrná konstrukce kordonu	bm	25			
s o u č e t					0,00

Specifikace č. 1 celkem **0,00**

Výsadba kordonů z ovocných dřevin c e l k e m **0,00**



- k bodu 10.2:

Tento oddíl nutno doplnit viz výše.

Dotaz č. 11

SO 12 - Závlahy

11.1 V Technické zprávě se uvádí, že pro řídicí systém je nutné použít dekodérový systém s minimální kapacitou dekodérů 500 a možností rozšíření na 2000 dek. Ve výkazu výměr je uvedena základní jednotka pouze na 50 sekcí a s možností rozšíření 75 sekcí.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu projektu a tím pádem i soupisu prací a zaslání opravené verze.

11.2. Ve výkazu výměr „r12“ jsou uvedeny páteřní potrubí průměru 160 mm z PVC, ve výkresech a TZ je uvedena maximální dimenze 90 mm v provedení výhradně HDPE.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu projektu a tím pádem i soupisu prací a zaslání opravené verze.

11.3. Ve výkazu výměr „p12“ v odd. MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ je položka: „3/4" sestava - LF + 3/4" filtr s regulací tlaku“. Nikde v detailech a TZ není blíže specifikována tato sestava.

Žádáme Zadavatele o bližší specifikaci výše uvedené sestavy.

Odpověď č. 11

- k bodu 11.1 a 11.2:

Správně je řídicí systém s kapacitou 500 sekcí s rozšířením až na 2000 sekcí.

Výkaz výměr na listu „r12“ není možné porovnávat s výkazem na listu „p12“ ani s technickou zprávou projektu, která je vyhotovena k „projektové“ části závlah a koresponduje s listem „p12“. V tomto případě se jedná o koncepčně rozdílná řešení ve fázi „rozpočtu“ a „projektu“.

- k bodu 11.3:

Detailní výkres je samostatnou přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 12

SO 06 – Oplocení

Počítá projektant s tím, že navrhované patky pro sloupky oplocení hloubka 400mm, jsou při použití oplocení s panely 2D nestabilní a nevyhovující? V případě podmáčeného terénu je velká pravděpodobnost zřícení oplocení, při jakémkoliv opření kolem jdoucích a tím hrozícího úrazu.

Je nutné zabetonovat ocelové sloupky minimálně 60cm do země, do vrtané díry.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu projektu a tím pádem i soupisu prací a zaslání opravené verze.

Odpověď č. 12:

V rámci zadávacího řízení toto řešení bude zachováno, bude naceněno v tomto provedení.



Dotaz č. 13

SO 04 infokiosek

Ve výkazu p04a vytápění chybí armatury (kul. kohouty, směšovací armatury, pojistný ventil, vypouštěcí kohouty), oběhové čerpadlo topného okruhu, expanzní nádoba topného okruhu dle projektové dokumentace.

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 13

Vše je zahrnuto do položky T-16 daného SO 04.

Dotaz č. 14

SO 04 Infokiosek

V souboru „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list“ jsou na listu „r04g“ vyplněné celkové ceny za jednotlivé položky. Jsou tyto ceny určeny? Tento list také neobsahuje žádné vzorce.

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 14

Celkové ceny nejsou určeny, nutno nahradit cenami vlastními. Vzorce doplněny podle ostatních listů stejné profese.

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

Dotaz č. 15

Infosystém

V technické zprávě pro objekt „D.10.2 Infosystém“ je uvedeno:

„Řešení bude koncipováno jako komplexní portálové řešení, které bude integrováno do stávajícího technologického a GIS prostředí Zadavatele.“

Jaké je stávající technologické a GIS prostředí Zadavatele?

Odpověď č. 15

Současný mapový server Zahradnické fakulty je provozován na HP Z800 Intel Xeon X5660 2.8 12MB/1333 6C, MS Windows 7 Profesional 64-bit OS a produktech firmy ESRI (ArcGIS server, ArcSDE a SQL). Viz odkaz <http://maggis.zf.mendelu.cz/lva/>.

Dotaz č. 16

SO_06_Tematicke_zahrady_vegetacni_upravy_ZO_01-ZO_13

V následujících soupisech prací chybí výměry, ale jsou uvedeny jednotkové ceny:

- vykaz_vymer_Tematická zahrada č.10 Lednice.xls;

- vykaz_vymer_Tematická zahrada č.11 Lednice.xls.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu soupisu prací a zaslání opravené verze.

Odpověď č. 16

Soubor „vykaz_vymer_Tematicka_zahrada_č.10 Lednice.xls“ nutno doplnit takto:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)
		12	Zemní práce			
1		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	21,00	



2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	21,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	24,00
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	24,00
5	00000001VD	Poplatek za uložení na skládce	t	35,00
6	181101111R00	Úprava pláňe se zhutněním - ručně	m2	70,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,00
8	162307112R00	Vodorov přem vykop horn 1-4 1000m	m3	4,00
9	175103111R00	Obsyp objektu	m3	4,00
56		Komunikace		
10	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	70,00
11	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	56,00
12	594111111RT4	Dlažba ze štětového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm	m2	39,00
13	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	48,00
14	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,00
15	599432111R00	Výplň spár dlažby z štětového kamene kam.těžným	m2	56,00
16	596400010RA0	Plocha z dlažby kamenné, podklad kam.drť	m2	17,00
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	84,00
62		Loubí		
18	275320030RA0	Základová patka ŽB C 20/25, vč. bednění a výztuže	m3	3,00
19	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	950,00
20	13211258	Tyč ocelová kruhová jakost 11373 D 16 mm	T	0,95
21	767VD	Žárové zinkování kovových konstrukcí	kg	950,00
22	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	9,91
767		Konstrukce doplňkové zámečnické		
23	767999101R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	385,00
24	13611228	Plech hladký cortenový tl.10mm	T	0,39
25	767VD	Žárové zinkování kovových konstrukcí	kg	385,00
26	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,41

soubor „vykaz vymer Tematicka zahrada č.11 Lednice.xls“ nutno doplnit takto:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)
12 Zemní práce						
1		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	28,00	
2		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	28,00	
3		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	12,00	
4		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	12,00	
5		00000001VD	Poplatek za uložení na skládce	t	61,00	
6		181101111R00	Úprava pláňe se zhutněním - ručně	m2	92,00	
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,00	
8		162307112R00	Vodorov přem vykop horn 1-4 1000m	m3	1,00	
9		175103111R00	Obsyp objektu	m3	1,00	
10		131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	8,00	
27 Základy						
11		275261121R00	Osazování bloků základových patek do 0,30m3	kus	32,00	
12		275321411R00	Železobeton základových patek B 30 (C 25/30)	m3	8,00	
56 Komunikace						
13		564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	92,00	
14		564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	88,00	



15	594111111RT4	Dlažba ze štětového kamene, lože z kam. těž. do 5 cm	m2	8,00
16	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	12,00
17	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	1,00
18	599432111R00	Výplň spár dlažby z štětového kamene kam. těž. do 5 cm	m2	88,00
19	596400010RA0	Plocha z dlažby kamenné, podklad kam. drť	m2	80,00
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	143,00
62		Loubí		
21	767998106R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	4 050,00
22	13211258	Tyč ocelová kruhová jakost 11373 D 16 mm	T	4,05
23	767VD	Žárové zinkování kovových konstrukcí	kg	4 050,00
24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	28,00
25	28697251	Šachta vodoměrná BIOREAL VŠ K v. 1600 mm	kus	1,00
767		Konstrukce doplňkové zámečnické		
26	767999101R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	190,00
27	13611228	Plech hladký cortenový tl. 6mm	T	0,19
28	767VD	Žárové zinkování kovových konstrukcí	kg	190,00
29	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,20

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

Dotaz č. 17

SO-06 Tématické zahrady - vegetační úpravy - oplocení

Dle Technické zprávy ZO.11 Zahrada rozárium, "Tesařské konstrukce" v zahradě musí být provedeno lemování záhonů z fošen: Záhony vel. 1,1 x 1,1 m budou z akátových fošen tl. 50 mm, výška 150 mm. V soupisech prací vykaz_vymer_Tematická zahrada č. 11 Lednice.xls a PP_ZO.11-Labyrint Lednice růží_vykaz_vymer_zmenovy.xls položky týkající se lemování však chybí.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu soupisů prací a zaslání opravené verze.

Odpověď č. 17

Tyto tesařské konstrukce jsou zahrnuty do souboru „vykaz_vymer_Tematická zahrada č. 9 Lednice.xls“ a to konkrétně doplněním položky 29 o „350m“ a položky 30 o „3,5m³“

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

Dotaz č. 18

SO-06 Tématické zahrady - vegetační úpravy - oplocení

18.1. Dle Technické zprávy ZO.09 - Zahrada kuchyňská, „Mobiliář“ a výkresu ZO.09-58 na zahradě ZO.09 budou postaveny 4 kusy altánů z akátových desek a hranolu. Dle výkresu ZO.09-58 množství řeziva na 1 altán je 1,25 m³, celkem pro 4 altány je 5 m³. V soupisu prací vykaz_vymer_Tematická zahrada č. 9 Lednice.xls pol. 21 a pol. 22 celkem mají 4 m³.

V soupisu prací PP_ZO.09-Labyrint Lednice kuchyň_vykaz_vymer_zmenovy.xls žádné více práce pro Altán nejsou.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu soupisů prací a zaslání opravené verze.



18.2. Dle Technické zprávy ZO.09 - Zahrada kuchyňská, „Mobiliář“ a výkresu ZO.09-58 v altánech jsou stoly z akátových fošen a hranolu. V soupisu prací vykaz_vymer_Tematická zahrada č.9 Lednice.xls položka pro dodávku a montáž stolu však chybí. V soupisu prací PP_ZO.09-Labyrint Lednice kuchyň_vykaz_vymer_zmenovy.xls žádné více práce pro stol do altánu nejsou.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu soupisů prací a zaslání opravené verze.

18.3. Dle výkresů ZO.09-57 a ZO.09-58 musí být provedeno lemování záhonů z akátových fošen. Toto lemování v soupisech prací vykaz_vymer_Tematická zahrada č.9 Lednice.xls a PP_ZO.09-Labyrint Lednice kuchyň_vykaz_vymer_zmenovy.xls však chybí.

Žádáme o vysvětlení nebo o případnou opravu soupisů prací a zaslání opravené verze.

Odpověď č. 18

- k bodu 18.1.

Tyto tesařské konstrukce jsou zahrnuty do souboru „vykaz_vymer_Tematická zahrada č.9 Lednice.xls“, a to konkrétně doplněním položky 22 o „1m³“

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

- k bodu 18.2

Tyto tesařské konstrukce jsou zahrnuty do souboru „vykaz_vymer_Tematická zahrada č.9 Lednice.xls“, a to konkrétně doplněním položky 21 o „0,5m³“, položky 22 o „2m³“ a položky 29 o „96m“

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

- k bodu 18.3

Tyto tesařské konstrukce jsou zahrnuty do souboru „vykaz_vymer_Tematická zahrada č.9 Lednice.xls“, a to konkrétně doplněním položky 21 o „0,95m³“, položky 22 o „2m³“ a položky 29 o „107,1m“

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

Dotaz č. 19

V rekapitulacích jednotlivých výkazů výměr soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx ve vedlejších rozpočtových nákladech u položek „Zařízení staveniště“ a „Kompletační činnost (IČD)“ jsou uvedeny procentuální sazby. Máme tyto položky ocenit dle uvedených sazeb nebo můžeme je ocenit dle svých zkušeností? Položky nejsou provázány se základnou. Pokud uchazeč výše uvedené položky musí ocenit, smí je provázat se základnou?

Žádáme o vysvětlení.

Odpověď č. 19

Uvedené procentuální sazby jsou pevně stanoveny. Je možné je provázat se základnou.

Dotaz č. 20

Zdá se určen termín prohlídky staveniště? Máme o prohlídku staveniště zájem.

Odpověď č. 20

Staveniště je v současné době volně přístupné. Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami stanovuje jako vhodný termín prohlídky staveniště na čtvrtek 13.11.2014 v době od 9.00 do 11.00



hodin. Zadavatel požaduje ohlásit přítomnost osoby účastníka prohlídky na děkanátu Zahradnické fakulty (Valtická 337, 691 44 Lednice), případně předem na tel.: +420 519 367 220 (sekretariát děkana), kdy bude ze strany zadavatele zajištěna přítomnost správce areálu.

Dotaz č. 21

V souboru „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list“, na listu „z10“, se nachází položka číslo 66 „Podzemní romold, nepojížděný, dodávka + montáž“. Ve sloupci „nové položky PP“ je jí přiřazena hodnota 9500. Podle našeho názoru se jedná o kabelovou komoru. Cena kabelových komor Romold se pohybuje od 3750 Kč do 23000 Kč.

Je toto číslo správné? Žádáme také o bližší specifikaci kabelové komory.

Odpověď č. 21

Uvedené číslo je nahrazeno 1ks tohoto zařízení. Jedná se o kabelovou komoru o rozměrech 1140x550mm s plastovým poklopem o třídě zatížitelnosti A14.

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

Dotaz č. 22

SO-06 Tématické zahrady - vegetační úpravy - oplocení

22.1. Dle výkresu ZO.07-39.pdf vedle zahrady ZO.07 - Zahrada tůň a mokřad se nachází plastová šachta technologie vodního režimu velikosti 150/150/180 cm.

V soupisu prací vykaz_vymer_Tematická zahrada č.7 Lednice.xls. v položce 33 je uvedena šachta vodoměrná BIOREAL VŠ K v. 1500 mm.

V zadávací dokumentaci D_07_08_Kanalizace_Vodovod_pripojky ve výkresu SO07aSO08 03.pdf – Situace napojení tematických zahrad vedle zahrady ZO.07 je zobrazena plastová šachta vodního hospodářství velikosti 1500/3000/1800 mm. V soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx, list p07,08 v položce IS-V-19 je uvedena Plastová šachta instalační 1500/3000/1800mm, lit. Poklop – 1 kus.

Dle názoru uchazeče jedna z těchto šachet duplikuje druhou. Žádáme o upřesnění, která šachta technologie vodního režimu (vodního hospodářství) platí pro zahradu ZO.07. Pokud pro zahradu ZO.07 platí pouze jedna z výše uvedených šachet, žádáme o opravu příslušného soupisu prací a zaslání opravené verze.

22.2. Dle výkresů ZO.11-74.pdf a ZO.11-76.pdf v zahradě ZO.11 – Zahrada rozárium se nachází plastová šachta technologie vodního režimu velikosti 150/150/180 cm.

V soupisu prací vykaz_vymer_Tematická zahrada č.11 Lednice.xls. v položce 25 je uvedena šachta vodoměrná BIOREAL VŠ K v. 1600 mm.

V zadávací dokumentaci D_07_08_Kanalizace_Vodovod_pripojky ve výkresu SO07aSO08 03.pdf – Situace napojení tematických zahrad vedle zahrady ZO.11 je zobrazena plastová šachta vodního hospodářství velikosti 1500/1500/1800 mm. V soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx, list p07,08 v položce IS-V-18 je uvedena Plastová šachta instalační 1500/1500/1800mm, lit. Poklop – 1 kus.

Dle názoru uchazeče jedna z těchto šachet duplikuje druhou. Žádáme o upřesnění, která šachta technologie vodního režimu (vodního hospodářství) platí pro zahradu ZO.11. Pokud pro zahradu ZO.11 platí pouze jedna z výše uvedených šachet, žádáme o opravu příslušného soupisu prací a zaslání opravené verze.



Odpověď č. 22

Projektant potvrdil duplicitnost položek. Položka v rámci výkazu výměr stavební části zahrad nebude oceňována – v příloženém soupis prací je položka přeškrtnuta.

Je tedy nutné nacenit položku ve výkazu ke stavebnímu objektu SO.07,08.

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

Dotaz č. 23

SO-06 Tématické zahrady - vegetační úpravy - oplocení

V soupisu prací SO_06_Tematicke_zahrady_vegetacni_upravy_ZO_01-ZO_13,

vykaz_vymer_zahrady_stavarina jsou sloupce Množství dle rozpočtu, Množství méně/více PP, Množství nové položky rozpočtu.

Kam ty sloupce do Rekapitulace stavby soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx patří?

Odpověď č. 23:

Tyto výkazy jsou koncipovány jako odpočty a přípočty k výkazům výměr začínajícím „vykaz_vymer...“ rekapitulovanými v listu r06 1“. Po doplnění cen se sečtou celkové ceny za sloupce „odpočty / přípočty PP“ a „nové položky PP“. Tyto budou přeneseny do celkové rekapitulace stavební části zahrad v souboru „Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx“ a listu „p06 1“ a sečteny s cenami z listu „r06 1“. Výsledkem tak bude konečná cena stavební části dané zahrady v podobě dle prováděcího projektu.

Dotaz č. 24

SO-06 Tématické zahrady - vegetační úpravy - oplocení

ZO.13 Zahrada parkový areál. Platí uvedené množství? Odpočítám víc než je původní výměra

Název akce:

Labyrint zahrad Lednice

ZO.13 Zahrada parkový areál

Vypracoval: ing. Novotný

Datum: 10/2014

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	jedin. cena	množství			
				dle výkazu výměr Tématické zahrady č.13 - park. areál Lednice.xls	dle rozpočtu	méně / více PP	nové položky PP
	v pův.rozpočtu bylo moc						
	Zemní práce						
T2	odkopávky pro obruby zem.3	m3		515,00		-152,00	
T2	přípl.odkopávky pro obruby zem.3	m3		515,00		-152,00	
T2	vodor.přemíst.zem.do 50m	m3		21,00		-152,00	
T2	vodor.přemíst.zem.do 5000m	m3		536		-152,00	

Žádáme o vysvětlení a o opravu soupisu prací PP_ZO.13-Labyrint Lednice parkový areál_vykaz_vymer_zmenovy.xls a zaslání opravené verze.



Odpověď č. 24:

Položku „vodor. přemíst. zem. do 50m“ nenaceňovat - v příloženém soupis prací je položka přeškrtnuta.

Položka „vodor.přemíst. zem. do 5000m“ bude oceněna v sloupci „dle rozpočtu“ se správnou hodnotou „536“. Hodnota „12“ nebyla správná.

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).

Dotaz č. 25

D 07 08 Kanalizace Vodovod pripojky

V soupisu prací Lednice zahrady výkaz výměr - celkový_krycí list.xlsx, list p07,08 v odd. „TÉMATICKÉ ZAHRADY - VODNÍ PRVKY“ jsou následující položky:

IS_VP-1	Z0.07 - Kanalizace, vypouštění	soub	1,00
IS_VP-2	Z0.07 - Vodovod, vnitřní okruh	soub	1,00
IS_VP-3	Z0.10 - Vodovod, vnitřní okruh (nebude provedeno, necení)	soub	0,00
IS_VP-4	Z0.11 - Vodovod, vnitřní okruh	soub	1,00

Žádáme o bližší specifikaci výše uvedených položek!!

Odpověď č. 25:

Jedná se o velmi specifické technologické sady, které s ohledem na omezenou možnost uvádění konkrétních zařízení, je specifikováno pouze textovým popisem v TZ stavebního objektu SO07 a SO08 na stranách 6 a 7. Vámi oceněné a uvažované technologické sady musí tyto požadavky splnit.

Zadavatel vzhledem k dodatečným informacím prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21.11.2014 do 10.00 hodin. Otevírání obálek se uskuteční ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Opravený kompletní soupis prací jako celek je nedílnou součástí této Dodatečné informace (2).


prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

