

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:


- B1 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO VÝLEZU VČETNĚ VYBOURÁNÍ CCA200MM NADEZDÍVKY PRO MONTÁŽ NOVÉHO STŘEŠNÍHO VÝLEZU
B2 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH KOMINKŮ KANALIZACE
B3 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH PROVĚTRÁVACÍCH KOMINKŮ VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
B4 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH VLHKÝCH/MOKRÝCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, VIZ D.1.1_300_SEZNAM SKLADEB
B6 NEOBSAZENŮČ
B8 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATK A ZABRADLÍ
B10 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, PODKLADNÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC A ROZVODŮ (2x)
B11 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍ VNEJŠÍ JEDNOTKY TEPELNÉHO ČERPADLA VČETNĚ PODKLADNÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC A ROZVODŮ (1x)
B12 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC (4x)
B13 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
B14 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO TROJNOŽKOVÉHO STOJANU, PODKLADNÍCH BETONOVÝCH DLAŽDIC, VČETNĚ ANTÉNY A ROZVODŮ (1x)
B15 DEMONTÁŽ A PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY NA NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
B21 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO NOSNÝ BETONOVÝ PANEL, PRO MONTÁŽ KOTVÍCÍCH BODŮ

LEGENDA HMOT

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V ŘEZU		BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU		

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO.01 STŘECHA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU
SO.02 STŘECHA SPOJOVACÍHO KRČKU
SO.03 STŘECHA HLAVNÍHO OBJEKTU



POZNÁMKA:
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VYMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
0,000=242,750 m n.n. Bpv (výška pouze orientační, nebylo provedeno geodetické zaměření)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Bc. Jakub Kaňka		
investor	Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně		
místo stavby	Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno-Husovice parc. č. 74/1, 1790/21, k.ú. Husovice [610844]	datum 03/2021	
akce Rekonstrukce ploché střechy bloku "D" VŠ kolejí J.A.Komenského, ul. Kohoutova SO.01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA		formát .	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		č. zakázky 21_007	
obsah výkresu STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE PŮDORYS STŘECHY - ZELENÁ STŘECHA		stupeň DPS	
		měřítko 1:100	
		číslo výkresu číslo paré	
		101	