

Šířka rýhy podle ČSN EN 1610

DN [mm]	Hloubka rýhy [m]					
	1,0-1,75		1,75-4,0		> 4,0	
	A	B	A	B	A	B
150	0,33	0,80	0,45	0,90	0,50	1,00
200	0,30	0,80	0,45	0,90	0,50	1,00
250	0,28	0,80	0,45	0,90	0,50	1,00
300	0,25	0,80	0,45	0,90	0,50	1,00
400	0,35	1,10	0,55	1,10	0,55	1,10
500	0,35	1,20	0,60	1,20	0,60	1,20
600	0,35	1,30	0,65	1,30	0,65	1,30
800	0,43	1,65	0,82	1,65	0,82	1,65
1000	0,43	1,85	0,92	1,85	0,92	1,85

Pozn.: hodnoty A a B jsou uvedny v mm

Ing. KAREL VAŠTÍK ml., projektování vodních staveb

ul. Lideřovská 14, 696 61 VNOROVY, Lidéřovice tel. 737 055 497, e-mail: k.vastik@atlas.cz

Vedoucí projektu	Ing. Karel Vaštík	Vypracoval	Ing. Karel Vaštík
Zodpovědný projektant	Ing. Karel Vaštík	Kontroloval	

Investor	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1,, 613 00 Brno [IČ:62156489]				
Obec	Křtiny	Katastr	Křtiny [676730]	Okres	Blansko

Akce

Křtiny - úložiště Dykovy školky

SO

Stupeň	DUR, DSP
Datum	12/2022
Zakázkové číslo	75/2022
Měřítko	1:25
Formát	2 x A4

Obsah: Uložení potrubí kanalizačního

Výkres č. **D.1.1.7**

Paré č. **1**