



POZNÁMKA

1. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ KRYTINA BUDE VYMĚNĚNA ZA KERAMICKOU KRYTINU BRNĚNKA 14 - ENGOBA ČERVENÁ, NOVĚ BUDOU MONTOVÁNY STŘENÍ LATĚ A KONTRA LATĚ VČETNĚ STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE. LATĚ BUDOU NATŘENY PROTI ŠKODLIVÉMU HMYZU A PROTI HOUBÁM.
2. STÁVAJÍCÍ KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY BUDOU DEMONTOVÁNY A BUDOU NAMONTOVÁNY VÝROBKY NOVÉ Z PLECHU TIZN
3. VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY STRÍŠEK, ŘÍMS, BEDNĚNÍ BUDOU NOVĚ NATŘENY ODSÍNEM MYSLIVECKÁ ZELENÁ
4. VYTAŽENÉ CIHLENÉ ŘÍMSY BUDOU OPRÁVENY A NATŘENY SILIKONOVÝM NÁTĚREM V ODSÍNĚ SVĚTLÝ OKR
4. NA PODLAHU PŮDY BUDE POLOŽENA MINERÁLNÍ IZOLACE V TL.200MM PROTI ÚNIKU TEPLA PŘES STŘENÍ KONSTRUKCI. UPROSTŘED PŮDY PODÉL KOMÍNOVÝCH TĚLES BUDE NAMONTOVÁN POCHŮZNÁ LÁVKA V ŠÍŘCE 1,2M, DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 100/200MM, ZAKLOPENÝ OSB DESKOU V TL.22MM

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	JANA ŠLANCAROVÁ Projekční a inženýrská činnost Revoluční 210/2,690 06, Břeclav 6 IČO: 62148401 tel.:777658643	
Šlancarová Jana		Ing. MATĚJ MACHAČ	Šlancarová Jana		
INVESTOR:		Zahradnická fakulta Mendelova univerzita v Brně, Valtická 337 / 691 44 Lednice			
MÍSTO STAVBY:		K.Ú. LEDNICE NA MORAVĚ, PARC. Č. 737			
Oprava střechy LB09 v Lednice				DATUM	září 2022
				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	2022/09
				MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1.17
NOVÝ STAV - POHLED JIHO-ZÁPADNÍ					