



PODÉLNÝ ŘEZ A2:



PŘÍČNÝ ŘEZ A1:



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVĚ SANOVANÝ VNĚJŠÍ PLÁŠŤ  
BUDE OŠETŘENA STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽ, VYTVOŘEN ADHEZNÍ MŮSTEK, VYSRAVENÍ CEMENTOVOU STĚRKOU, PENETRACE POVRCHU A VYTVOŘENÍ NOVÉHO HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU NA CEMENTOVÉ BÁZI
- NOVĚ SANOVANÝ VNITŘNÍ PLÁŠŤ  
BUDE OŠETŘENA STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽ, VYTVOŘEN ADHEZNÍ MŮSTEK, VYSRAVENÍ CEMENTOVOU STĚRKOU, PENETRACE POVRCHU STĚN, PODLAHY, DO VÝŠKY 300MM NAD HLADINU HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA CEMENTOVÉ BÁZI VODĚNEPROPUSTNÁ
- NOVÉ KONSTRUKCE  
DOBETONÁVKA PARAPETU
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA  
STÁVAJÍCÍ ŽB PODLAHA BUDE VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU, BUDE POLOŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA 30x30 cm A VYTVOŘEN SOKL Z KERAMICKÉ DLAŽBY v=10 cm
- NOVÉ SCHODIŠTĚ  
SCHODY Z OCELOVÉ KONSTRUKCE NA ZÁKLADOVÝCH PATKÁCH Z PROSTÉHO BETONU C16/20, SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ POROROŠT, ZÁBRADLÍ PO OBOU STRANÁCH, POZINKOVANÁ ÚPRAVA
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY A UPRAVENÉ PLOCHY  
NOVĚ ZATRAVNĚNÉ A OSÁZENÉ PLOCHY, NOVÁ ZEMINA
- NOVÉ ZÁKLADY  
ZÁKLADOVÉ PATKY, BETON PROSTÝ C16/20
- NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ  
OCELOVÉ DVEŘE, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

POZNÁMKY

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ. PŮVODNÍ ROZMĚRY KONSTUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A RÁMCOVĚ DOMĚŘENY. TERÉNNÍ ÚPRAVY V PROJEKTU PŘÍMO NESOUVISEJÍCÍ S OBJEKTEM JSOU UVEDENY V CELKOOVÉ SITUACI NOVÉHO STAVU. PRO SCHODIŠTĚ A NAVAZUJÍCÍ ZÁKLAD JE ZPRACOVÁN DETAILNÍ VÝKRES. KONEČNÁ POLOHA NOVÝCH PROSTUPŮ BUDE UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY DLE POTŘEB ZÁVLAHY A OSTATNÍCH PROFESÍ.

±0,000 = cca. +181,000 m.n.m Bpv

*K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688* **STAVEBNÍ PROJEKCE**

INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA, Zahradnická fakulta Zemědělská 1,61300 Brno			KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
				ODP.PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Lednice, Valtická 331	OKRES	Břeclav	VYPRACOVAL	Ing. Schwarz M.
STAVBA	<b>Labyrint přírody a ráj zahrad - I.etapa</b>  <i>Architektonické a stavebně tech. řešení</i>  <b>Řezy - nový stav</b>			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	214-13/PP
STUP.DOKUMENTACE				PP	
DATUM – FORMÁT				09/2014	
MERÍTKO VÝKRESU				1:50	
CÁST DOKUMENTACE				C.PRÍLOHY	
OBJEKT				D.11a.1	<b>05</b>