

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
OZN	ÚČEL	Pl. m²	SV m	PODLAHA	STĚNY	POZN.
101	Vstup	18,8	2,91	beton	omítka/ malba	
102	Přípravna	17,1	2,91	beton	omítka/ malba	
103	Sklad	7,2	2,91	beton		
104	Sklad nářadí	42,4	2,91	beton		
105	Kolna	43,6	2,91	beton		

LEGENDA OZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ

(16) DEMOLICE KOMÍNOVÉHO TĚLESA Z CPP, ROZMĚRY 4,5 x 0,5 x 0,5 m
(17) DEMOLICE ZDĚNÉHO PŘÍSTAVKU S DŘEVĚNOU STŘECHOU
(20) VYBOURÁNÍ VRAT 2,9 x 3,3 m
(21) VYBOURÁNÍ OKNA 0,65 x 0,4 m
(22) VYBOURÁNÍ VRAT 2,1 x 2,3 m
(23) VYBOURÁNÍ DVEŘÍ 2,1 x 1,1 m
(24) VYBOURÁNÍ OKNA 1,1 x 1,3 m
(27) OTLUČENÍ FASÁDNÍCH A VNITŘNÍCH OMÍTEK
(30) DEMOLICE CIHELNÝCH PILÍŘŮ 450 x 450 x 2450 mm

SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN

SOKL
- MALBA
- VÁPENNÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO TL. 450 mm

1NP
- MALBA
- VÁPENNÁ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO TL. 450 mm
- FASÁDNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

POZNÁMKA

PŘED ZAPOČETÍM VLASTNÍCH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ, ABY DODAVATEL STAVBY PROVEDL DODATEČNÉ LOKÁLNÍ PRŮZKUMY A SONDÁŽE KONSTRUKCÍ, OVĚŘUJÍCÍ STANOVENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PŘI PROVÁDĚNÍ BOURÁNÍ A JEJICH ČASOVÝ SLED. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.



VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Michal Hořelka	Ing. Pavel Magnusek	Ing. Michal Hořelka

INVESTOR
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno

AKCE
Přestavba hospodářských objektů lesovny Vranov, č.p.93, na sídlo Polesí Vranov
katastr. úz. Vranov u Brna, parc. č. 101

OBSAH
D - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1NP /OBJEKT B/

LÉTAJÍCÍ - INŽENÝŘI
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIÉR
KOUNICOVA 23, 602 00 BRNO
e - mail : info@letajici-inzenyri.cz

DATUM	11/2016
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
FORMÁT	2A4
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
1:100	D.5